

SMLOUVA O DÍLO

č. 7-1-951/20/HB

č. zhot. SOD 2020/004/N040/S27189

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118, plátce DPH

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, Frýdek-Místek, PSČ 738 01

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: 13403781/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 7-1-951/20/HB a č. zhot. SOD 2020/004/N040/S27189 ze dne 16.3.2020:

II.

Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

bod 3. Oddílu II. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.06.2021**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému



účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III.

Cena za dílo:

Z důvodů víceprací a méněprací a s odkazem na zápisy ve stavebním deníku č. 1 ze dne 29.7.2020, 3.8.2020, 12.8.2020 a 16.9.2020 se cena díla mění následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 236 512,46 Kč bez DPH**, slovy pětmiiónůdvěstětřicetšestisícpětsedvanáct korun českých čtyřicetšest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Z celkové ceny za dílo činí:	Původní cena díla:	Vícepráce	Méněpráce	Nová cena díla:
Cena za SO 01 (01) bez DPH	383 419,00 Kč			383 419,00 Kč
Cena za SO 01 (02) bez DPH	242 131,00 Kč			242 131,00 Kč
Cena za SO 01 (03) bez DPH	500 397,00 Kč			500 397,00 Kč
Cena za SO 01 (04) bez DPH	558 129,00 Kč		187 476,14 Kč	370 652,86 Kč
Cena za SO 01 (05) bez DPH	383 698,00 Kč		13 606,80 Kč	370 091,20 Kč
Cena za SO 01 (06) bez DPH	508 321,00 Kč		15 874,60 Kč	492 446,40 Kč
Cena za SO 01 (07) bez DPH	101 036,00 Kč			101 036,00 Kč
Cena za SO 01 (08) bez DPH	158 135,00 Kč			158 135,00 Kč
Cena za SO 01 (09) bez DPH	383 698,00 Kč		13 606,80 Kč	370 091,20 Kč
Cena za SO 01 (10) bez DPH	34 572,00 Kč			34 572,00 Kč
Cena za SO 01 (11) bez DPH	602 494,00 Kč		15 874,60 Kč	586 619,40 Kč
Cena za SO 01 (12) bez DPH	508 321,00 Kč		15 874,60 Kč	492 446,40 Kč
Cena za SO 01 VRN bez DPH	542 866,00 Kč			542 866,00 Kč
Cena za SO 02 bez DPH	449 783,00 Kč	141 826,00 Kč		591 609,00 Kč
Celkem bez DPH	5 357 000,00 Kč	141 826,00 Kč	262 313,54 Kč	5 236 512,46 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

Placení a fakturace

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

bod 1. Oddílu IV. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v šesti vyhotoveních na adresu: Lesy

České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od zahájení do 31.10.2020 činit 3 200 000,- Kč bez DPH, slovy třímilionydvěstětisíckorunčeských bez DPH.

VIII.

Smluvní pokuty

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

bod 1. Oddílu VIII. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:


1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, již měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 7-1-951/20/HB a č. zhot. SOD 2020/004/N040/S27189 ze dne 16.3.2020, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne^{13.10.2020}.....




vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

ve Frýdku-Místku dne.....^{12.10.2020}.....



předseda představenstva



Rekapitulace	Vícepráce	Méněpráce
Cena za SO 01 (04) bez DPH		187 476,14
Cena za SO 01 (05) bez DPH		13 606,80
Cena za SO 01 (06) bez DPH		15 874,60
Cena za SO 01 (09) bez DPH		13 606,80
Cena za SO 01 (11) bez DPH		15 874,60
Cena za SO 01 (12) bez DPH		15 874,60
Cena za SO 02 bez DPH	141 826,00	
Celkem bez DPH	141 826,00	262 313,54

Položkový rozpočet

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 01 (04)	Rohovec, km 1,335-2,230
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce						-8 006,62		0,00
1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-10,83000	169,50	-1 835,69	0,00	0,00
výkop stavební jámy kolem objektu stupně. D.1.1.07 :								
(2,02+0,26)*9,5 :								
21,66 - 50%								
				-10,83000				
2	131301191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4	m3	-5,41500	200,00	-1 083,00	0,00	0,00
výkop pod vodou 50% :								
(2,02+0,26)*9,5/2 :								
10,83 - 50%								
				-5,41500				
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-10,83000	88,80	-961,70	0,00	0,00
výkop stavební jámy kolem objektu stupně. D.1.1.07 :								
(2,02+0,26)*9,5 :								
21,66 - 50%								
				-10,83000				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-21,66000	85,50	-1 851,93	0,00	0,00
vykopaná zemina tam a zpět :								
(2,02+0,26)*9,5*2 :								
43,32 - 50%								
				-21,66000				
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-10,83000	55,00	-595,65	0,00	0,00
výkop stavební jámy kolem objektu stupně. D.1.1.07 :								
(2,02+0,26)*9,5 :								
21,66 - 50%								
				-10,83000				
6	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,83000	155,00	-1 678,65	0,00	0,00
zásyp stavební jámy kolem objektu stupně. D.1.1.07 :								
(2,02+0,26)*9,5 :								
21,66 - 50%								
				-10,83000				
Díl: 2 Zakládání						-6 316,80		-3,69
8	274315513	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	-1,50400	4 200,00	-6 316,80	2,45	-3,69
podkladní vrstva, š. 1,50 m, tl. 0,20 m, dl. 9,40 m :								
9,40*1,60*0,20 :								
3,008 - 50%								
				-1,50400				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-123 625,12		-31,44
9	321321116U00	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-10,85000	5 900,00	-64 015,00	2,81	-30,48
celkový objem bet. konstrukce (viz. D.1.1.07)								
(základ+nadzáklad) :								
21,7 :								
21,7 - 50%								
				-10,85000				
10	321351010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-24,96500	1 080,00	-26 962,20	0,01	-0,18
nadzákladová část konstrukce stupně :								
2*15.52+2*0.65*2.1 :								
základová část konstrukce stupně, š. 1,10 m, hl. 0,80 m, dl. 9,00 m :								
2*(9,00+1,10)*0,80 :								
49,93 - 50%								
				-24,96500				
11	321352010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-24,96500	225,00	-5 617,13	0,00	-0,02
nadzákladová část konstrukce stupně, š. 1,10 m, hl. 0,80 m, dl. 9,00 m :								
2*15.52+2*0.65*2.1 :								
základová část konstrukce stupně, š. 1,10 m, hl. 0,80 m, dl. 9,00 m :								
2*(9,00+1,10)*0,80 :								

Položkový rozpočet

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 01 (04)	Rohovec, km 1,335-2,230
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
		49,93 - 50%				-24,96500		
12	321366111R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z ocell 10 505 D do 12 mm vnitřní konstrukční výztuž - ROXOR : 0,018 : 0,018 - 100%	t	-0,01800	37 888,00	-681,98	1,10	-0,02
13	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí konstrukční výztuž KARI 8,00/100x8,00/100, přesah 400 mm : armokoše kompletované mimo výkop : množství dle přílohy D.1.1.07, váha sítí 7,90 kg/m2 : 90,0*7,9/1000 : 0,711 - 100%	t	-0,71000	37 111,00	-26 348,81	1,04	-0,74
Díl: 9						-28 934,00		0,00
27	R-027	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích bourání konstrukce stupně : KONSTRUKCE stupně bude bourána postupně-nejprve se odbourá střední část s přelivnou hranou, vybetonuje základ a následně se odbourají křídla, : technologický postup bude odsouhlasen před zahájením prací : nutné zajištění stability šachty u stupně : celý objem konstrukce stupně (D.1.1.07) je 17,4 m3 : 17,4-2,6 : - 50% dno pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 3,00m : 1,1*3*0,4 : svahy pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 1,95 m : 2*1,3*2,1*0,4 : nad stupněm, dl. 1,40 m, š. 5,60 m : 1,4*(5,6+4,4)/2*0,4 : dlažba na pravém břehu v celém rozsahu : 1,95*4,8*0,4 : 24,848	m3	-7,40000	2 999,00	-22 192,60	0,00	0,00
28	R-028	Kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. bourání konstrukce stupně : celý objem konstrukce stupně (D.1.1.07) je 17,4 m3 : 17,4 : -50% dno pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 3,00m : 1,1*3*0,4 : svahy pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 1,95 m : 2*1,3*2,1*0,4 : nad stupněm, dl. 1,40 m, š. 5,50 m : 1,4*(5,6+4,4)/2*0,4 : dlažba na pravém břehu v celém rozsahu : 1,95*4,8*0,4 : minus opětovné využití kamene - rovnaniny (položka R-026) : -2,1 : 25,348	m3	-7,40000	911,00	-6 741,40	0,00	0,00
Díl: 998						-20 593,60		0,00
29	998312011R00	Přesun hmot Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín - 50%	t	-51,48400	400,00	-20 593,60	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 01 (05)	Rohovec, km 1,335-2,230
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 606,80		0,00
28	R-027	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích	m3	-3,48000	2 999,00	-10 436,52	0,00	0,00
		-3,48000		-3,48000				
29	R-028	Kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.	m3	-3,48000	911,00	-3 170,28	0,00	0,00
		-3,48000		-3,48000				

Položkový rozpočet

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 01 (06)	Rohovec, km 1,335-2,230
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-15 874,60		0,00
29	R-027	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích	m3	-4,06000	2 999,00	-12 175,94	0,00	0,00
		-4,06000		-4,06000				
30	R-028	Kompletní likvidace sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.	m3	-4,06000	911,00	-3 698,66	0,00	0,00
		-4,06000		-4,06000				

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 01 (09)	Rohovec, km 1,335-2,230
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 606,80		0,00
28	R-027	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích	m3	-3,48000	2 999,00	-10 436,52	0,00	0,00
		-3,48000		-3,48000				
29	R-028	Kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.	m3	-3,48000	911,00	-3 170,28	0,00	0,00
		-3,48000		-3,48000				

Položkový rozpočet

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 01 (11)	Rohovec, km 1,335-2,230
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-15 874,60		0,00
29	R-027	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích	m3	-4,06000	2 999,00	-12 175,94	0,00	0,00
		-4,06000		-4,06000				
30	R-028	Kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.	m3	-4,06000	911,00	-3 698,66	0,00	0,00
		-4,06000		-4,06000				

Položkový rozpočet

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 01 (12)	Rohovec, km 1,335-2,230
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-15 874,60		0,00
29	R-027	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích	m3	-4,06000	2 999,00	-12 175,94	0,00	0,00
		-4,06000		-4,06000				
30	R-028	Kompletní likvidace sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.	m3	-4,06000	911,00	-3 698,66	0,00	0,00
		-4,06000		-4,06000				

Položkový rozpočet

S:	040-2-7	Rohovec km 1,335-2,230
O:	SO 02	Rohovec, km 1,335-2,230 VÍCEPRÁCE
R:	2	Les02/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				93 009,92		0,00
	5 R-031	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného	m3	37,50400	2 480,00	93 009,92	0,00	0,00
příloha D.2.4, plocha 5,86 m2, dl. 8,0 m :								
80 % :								
0,8*5,86*8 :								
37,50400								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				22 958,85		14,26
	6 463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	9,25760	2 480,00	22 958,85	1,54	14,26
příloha D.2.4, plocha 5,86 m2, dl. 8,0 m :								
20 % doplnění novými kameny :								
0,2*5,86*8,0 :								
9,25760								
kamenné pásy ve dně 2ks :								
2*2,5*7,62 :								
55,68								
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 152,80		0,00
	7 966025113	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na sucho strojně	m3	32,40000	622,00	20 152,80	0,00	0,00
stávající opevnění, dl. 8,0 m, plocha 4,05 m2 :								
4,05*8,0 :								
32,40000								
Díl: 998		Přesun hmot				5 704,00		0,00
	9 998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	14,26000	400,00	5 704,00	0,00	0,00

Celkem

141 825,57