

„Říčky Staré Hamry, Vilčok“

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Č. 3-1-951/20/HB

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: I

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TEON STAV s.r.o.

IČO: 28647777

DIČ: CZ28647777

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36669

sídlo: Pstruží 186, 739 11 Pstruží

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 201692058/0600
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. X., odst. 2, smlouvy o dílo č. 3-1-951/20/HB ze dne 21.5.2020, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Říčky Staré Hamry, Vilčok“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo 3-1-951/20/HB ze dne 21.5.2020, a to čl. II., odstavec 3. takto :

II.
Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 20. 10. 2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Tímto dodatkem se dále mění následující ustanovení smlouvy o dílo 3-1-951/20/HB ze dne 21.5.2020, a to čl. III., odstavec 1. takto:

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.892.891,68,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetdevadesátdvatisícsmsetdevadesátjedna korun českých a šedesátosm haleřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech prav a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-1-951/20/HB ze dne 21.5.2020. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Příloha:

Položkový rozpočet víceprací

Položkový rozpočet méněprací

Ve Frýdku-Místku dne: 19.10.2020

V Pstruží dne:



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Ing. Andrea Milatová
TEON stav s.r.o.

PLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba : **Říčky Staré Hamry, Vilčok**

cenová úroveň

II/2018

180726

Místo stavby : katastrální území
obec
kraj

Staré Hamry 1
Staré Hamry
Moravskoslezský

Stavebník : **Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků pro oblast povodí Odry
73801 Frýdek Místek, Nádražní 2811**

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel :

Projektant :

75701 Valašské Meziříčí, Hranická 419/19

IČO : 10653694
DIČ :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Číslo a název stavebního objektu		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Říčky	53 641,29		44 331,64	9 309,65	77,1
2	Vilčok	15 896,56	0,00	13 137,66	2 758,91	22,9
VRN		0,00	0,00			
	Celkem za stavbu	69 537,85	0,00	57 469,30	12 068,55	

vypracoval :

datum :

25.08.2020

1 Stavební objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Stavební náklady
1	Zemní práce	44 331,64
99	přesun hmot	
CELKEM OBJEKT		44 331,64

JKSO	0
Měrná jednotka	ks
Počet jednotek	0
Náklady na měrnou jednotku	0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Říčky Staré Hamry, Vilčok			číslo stavby :	180726	cenová úroveň	
Objekt :	Říčky			rozpočet :	1	II/2018	
Číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)
Díl: 1	Zemní práce						
5	122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	120,53	235,63	28 400,48	0,00000	0,00000
	#####		120,53				
14	162301102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravní prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1až 4 na vzdálenost přes 500 do 1000m	m3	128,67	61,44	7 905,48	0,00000	0,00000
	zemina do násypů z lapačů splavenin v povodí Vilčoku : 120,53+8,14		128,67				
15	167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, z hornin tř. 1 až 4	množství do 100 m3, m3	8,14	104,55	851,04	0,00000	0,00000
	vykopaná zemina, jámy a rýhy : (8,14 přebytek Vilčok)		8,14				
17	171201101 Uložení sypanin do násypů nezahutněných hornin	m3	128,67	55,76	7 174,64	0,00000	0,00000
	násyp profilu dna a dosypání dna: 120,53+8,14		186,18				
	Celkem za 1 Zemní práce				44 331,64		0,00000

2

Stavební objekt

Vilčok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Stavební náklady
1	Zemní práce	13 137,66

JKSO	0
Počet jednotek	0

Náklady na měrnou jednotku 0,00

CELKEM OBJEKT	13 137,66

Položkový rozpočet

Stavba :	Řičky Staré Hamry, Vilčok	číslo stavby :	180726	cenová úroveň			
Objekt :	Vilčok	rozpočet :	2	II/2018			
Číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)
Díl: 1	Zemní práce						
3	132301201 Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna v hornině tř. 4 tabulka zemních prací :	m3	14,95	405,34	6 059,83	0,00000	0,00000
4	132301291 Příplatek za hloubení v tekoucí vodě při LTM v hornině 4 do 100 m3	m3	14,95	238,66	3 567,97	0,00000	0,00000
5	161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení z horniny tř. 1 až 4 přes 1 do 2,5 m vše vykopané jámy a rýhy : 14,95	m3	14,95	83,34	1 245,93	0,00000	0,00000
6	162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m vykopaná zemina tam a zpět násypy : 14,95 + (14,95-8,14)	m3	21,76	53,87	1 172,21	0,00000	0,00000
7	167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, z hornin tř. 1 až 4 množství do 100 m3, z mezideponie zemina z rýh: 14,95-8,14	m3	6,81	104,55	711,99	0,00000	0,00000
8	174101101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných z jakékoliv zeminy z mezideponie : 14,95-8,14	m3	6,81	55,76	379,73	0,00000	0,00000
	Celkem za 1 Zemní práce				13 137,66		0,00000

1

Stavební objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Říčky

Stavební díl		Stavební náklady
4	Vodorovné konstrukce	200 212,13
99	Staveništní přesun hmot	19 807,46
CELKEM OBJEKT		220 019,58

JKSO	833,27
Měrná jednotka	ks
Počet jednotek	164
Náklady na měrnou jednotku	1 341,58

Položkový rozpočet

Stavba :		Říčky Staré Hamry, Vilčok	číslo stavby :		180726	cenová úroveň		
Objekt :		Říčky	rozpočet :		1	II/2018		
Číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	hmotnost / MJ	hmotnost (t)	
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
30	274315513 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 0,8	m3	0,80	2 742,66	2 194,13	0,00000	0,00000	
33	326216221 objemu 1 kusu přes 0,02 m3 do patky základů a nad základy : (0,60*0,80+0,6*1,50)*(2,00+8,00+0,80)-6,15	m3	8,74	9 000,00	78 660,00	3,09540	27,05380	
37	R10 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, bez urovnáním líce se zdrsněním a zavázáním, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg (vpk 463211153) opravená tabulky zemních prací : 254.06-175.94-15.3	m3	62,82	1 900,00	119 358,00	1,54000	96,74280	
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				200 212,13		123,79660	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
47	998312011 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	123,80	160,00	19 807,46	0,00000	0,00000	
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot						123,797	

PLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY-VÍCEPRÁCE

cenová úroveň

II/2018

Stavba : **Říčky Staré Hamry, Vilčok**

180726


Místo stavby : katastrální území
obec
kraj


Staré Hamry 1
Staré Hamry
Moravskoslezský

Stavebník : Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků pro oblast povodí Odry
73801 Frýdek Místek, Nádražní 2811

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel :

Projektant :  - VALES
75701 Valašské Meziříčí, Hranická 419/19

IČO : 10653694
DIČ 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Číslo a název stavebního objektu		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Říčky	266 223,70	0,00	220 019,58	46 204,11	87,0
2	Vilčok	39 736,30	0,00	32 839,92	6 896,38	
		0,00	0,00			
	Celkem za stavbu	305 960,00	0,00	252 859,50	53 100,50	

vypracoval :

In

m :

