

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 17ZA-003116

Název objednávky: SA – regenerační postřik AHV – referenční plochy SMA - VIAPHONE

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 1 Mirošovice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

REKMA, spol. s r. o.

Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25551337

DIČ: CZ25551337

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo poskytnutí služeb: Dálnice D1 km 3,700 – 2,700 LS (levý dálniční pás) pravý jízdní pruh

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: provedení aplikace regenerační postřiku na referenční plochy SMA – VIAPHONE. Zhotovitel musí po dobu plnění zakázky disponovat distributorem s přesným dávkováním materiálu, možností regulace a posuvnou lištou chráněnou proti působení větru. Zařízení musí být schopno homogenního nástřiku na celou šířku jízdního pruhu v jednom pojezdu... mezi čarami VDZ, viz. Příloha č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění poskytněte ve lhůtě do 30.11.2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 145 800,00 Kč / 176 418,00 Kč

Celková fakturovaná částka nesmí překročit hodnotu Objednávky, ale nemusí být dočerpána.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 3x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

V Mirošovicích dne 21.10.2020

Za Objednatel

V Břeclavi dne

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1- Specifikace předmětu plnění:

Předmětem díla je provedení aplikace regeneračního postřiku na referenční plochy SMA – VIAPHONE.

Zhotovitel musí po dobu plnění zakázky disponovat distributorem s přesným dávkováním materiálu, možností regulace a posuvnou lištou chráněnou proti působení větru. Zařízení musí být schopno homogenního nástřiku na celou šířku jízdního pruhu v jednom pojezdu... mezi čarami VDZ.

Termín plnění do: 30.11.2020

2 - Místo plnění:

- Dálnice D1 km 3,700 – 2,700 LS (levý dálniční pás) pravý jízdní pruh

3 - Technické podmínky:

1. Malténová emulze omlazující povrch AB pomocí chemické změny vlastností asfaltu (mikroviskozita, bod měknutí, penetrace)
2. Minimální objem distributoru 5m³
3. Zprovoznění úseku 6 – 10hod od nástřiku s vyhovujícími hodnotami PVV
4. Posyp písčitou frakcí (0/2 – 0/4) na vyštěpený povrch pro odsátí nadbytečné vlhkosti z povrchu vozovky, včetně důkladného vyčištění povrchu před uvedením do provozu.
5. Při aplikaci nesmí dojít k poškození stávajícího VDZ, v případě poškození (znečištění) provede zhotovitel obnovu VDZ na vlastní náklady.
6. Zhotovitel garantuje, že po aplikaci omlazující malténové emulze nedojde ke zhoršení proměnných parametrů vozovky, zejména protismykových vlastností. V opačném případě je Zhotovitel povinen uvést vozovku do původního stavu.
7. Zhotovitel je povinen doložit před zahájením prací měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 v každém jízdním pruhu, kde bude aplikace prováděna. Následně po dokončení prací, před uvedením do provozu, bude opětovně provedeno a doloženo měření součinitele podélného tření fp. Toto měření je součástí zakázky.
8. Při aplikaci regeneračního postřiku v části úseku s nízkohlučnou obrusnou vrstvou dojde k prověření (v rámci pilotního projektu), zda nedojde ke zhoršení hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX (toto měření zajistí objednatel). Předpokladem je, že hlučnost vozovky by aplikací regeneračního postřiku neměla být nepříznivě ovlivněna.
9. Vzhledem k vysokým intenzitám počítá zadavatel s částečnou aplikací v nočních hodinách.
10. Před zahájením prací předá Zhotovitel k odsouhlasení Technologický předpis vč. kontrolně zkušebnímu plánu a platný doklad o absolvování školení BOZP.
11. Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti, vč. protokolu o měření PVV. (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. [redacted])
12. Zhotovitel je povinen vést průběžnou fotodokumentaci, která bude mít vypovídající hodnotu a bude přílohou předávacího protokolu
13. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace pravidelné záznamy do stavebního deníku, v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. Dále je povinen zajistit průkaznou fotodokumentaci, která bude nedílnou součástí předání díla
14. Podrobný soupis prací viz Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla

4 - BOZP:

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic, veřejně dostupné na stránkách XXXXXXXXXX oddíl Technické předpisy. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatel a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
2. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
3. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
4. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
5. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.
6. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.
7. Stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, které budou realizovány v souladu se Stanovením a Rozhodnutím MD ČR. Přechodné dopravní značení zajistí Objednatel.

"SA - regenerační postřik AHV - referenční plochy SMA - VIAPHONE"

pozn.: Musí splňovať všetky parametre dle platných předpisů, zejména ČSN 73 6129.

Razítko a podpis oprávněného zástupce Zhotovitele :

REKMA, spol. s r.o.