



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 76 0102 27128 5 662

DODATEK č.1

„III/37762, 37760 SELOUTKY – DOMAMYSLICE – KŘÍŽ. II/366“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– **technický náměstek SSOK (tel.:**

– **vedoucí SÚ Jih**

– **vedoucí TSÚ SÚ Jih**

– **investiční technik SÚ Jih**

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

kontaktní adresa: Skanska a.s., , Pavelkova 6/1133, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen: , ředitel závodu

oblastní manažer

osoby jednající na základě plné moci

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: **ING Bank**

Číslo účtu: 1000570366 / 3500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
závod Inženýrské stavitelství Morava, 779 00 Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████, oblastní manažer, osoba jednající na základě pověření
ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████, oblastní manažer, osoba jednající na základě pověření
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

██████████, č.aut. 106951

I.

Účastníci se z důvodu víceprací a méněprací dohodli na změně čl. 3, odst. 3.1 a 3.2 shora citované Smlouvy o dílo, takto:

3 Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	34 621 000,02 Kč
Dodatek č.2 – vícepráce	5 967 440,90 Kč
- méněpráce	-2 461 454,13 Kč
Cena celkem vč. Dod.č.2	38 126 986,79 Kč
DPH 21%	8 006 667,23 Kč
Celková cena díla vč. DPH	46 133 654,02 Kč

II.

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Přílohy:


č. 1 – Rozpočet vícepráce/méně práce

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Rekapitulace dodatku č.1
Stavba: 2020 - DI 1 - III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366 - SO 102

	Číslo	Název	Cena[Kč]
ZBV	1	SO 102.1 - Osa 2 -méněpráce	- 1 375 965,81
ZBV	2	SO 102.1 - Osa 2 -méněpráce	- 1 085 488,32
		<i>Méněpráce celkem</i>	- 2 461 454,13
ZBV	3	SO 102.1 - Osa 2,3 -vícepráce	5 967 440,90
Celkem za stavbu			3 505 986,77



ZBV č. 1 Dodatek č.1

Stavba: 2020 - DI I, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366 - SO 102

Objekt: 2, SO 102 - III/37762, III/37760 Domamyslice - křiž. II/366

Rozpočet: 21, SO 102.1 - Osa 2 km 0,000 - 1,419

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 21 068 792,69 Kč

Cena - celkem: 19 692 826,88 Kč

DPH: 4 135 493,64 Kč

Cena s daní: 23 828 320,52 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

19 692 826,88 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 375 965,81 Kč

DPH: -288 952,82 Kč

Cena s daní: -1 664 918,63 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18.09.2020

**Položky ZBV č. 1****Stavba:** 2020 - DI 1, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - kříž. II/366 - SO 102**Objekt:** 2, SO 102 - III/37762, III/37760 Domamyslice - kříž. II/366**Rozpočet:** 21, SO 102.1 - Osa 2 km 0,000 - 1,419

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	M3	-45,000	1 279,78	-57 590,10
		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkováním) o průměru větvi do 100 mm				
3	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	KUS	-5,000	483,18	-2 415,90
		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm				
4	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	KUS	-5,000	979,42	-4 897,10
		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm				
5	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	KUS	-10,000	1 371,19	-13 711,90
		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm				
6	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m	KUS	-5,000	2 742,39	-13 711,95
		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm				
10	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	M2	-4 080,000	106,38	-434 030,40
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Celkem						-526 357,35

5 - Komunikace pozemní

31	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	-8 397,000	101,18	-849 608,46
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				

**Položky ZBV č. 1****Stavba:** 2020 - DI 1, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366 - SO 102**Objekt:** 2, SO 102 - III/37762, III/37760 Domamyslice - křiž. II/366**Rozpočet:** 21, SO 102.1 - Osa 2 km 0,000 - 1,419

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem						-849 608,46
Celkem za rozpočet						-1 375 965,81

ZBV č. 2 Dodatek č.1

Stavba: 2020 - DI 1, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366 - SO 102

Objekt: 2, SO 102 - III/37762, III/37760 Domamyslice - křiž. II/366

Rozpočet: 22, SO 102.2 - Osa 3 km 1,419 - 2,528

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 13 098 668,92 Kč

Cena - celkem: 12 013 180,60 Kč

DPH: 2 522 767,93 Kč

Cena s daní: 14 535 948,53 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 12 013 180,60 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 085 488,32 Kč

DPH: -227 952,55 Kč

Cena s daní: -1 313 440,87 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 08.10.2020

**Položky ZBV č. 2****Stavba:** 2020 - DI 1, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366 - SO 102**Objekt:** 2, SO 102 - III/37762, III/37760 Domamyslice - křiž. II/366**Rozpočet:** 22, SO 102.2 - Osa 3 km 1,419 - 2,528

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
7 113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	M2	-3 975,000	106,38	-422 860,50
				Celkem		-422 860,50
5 - Komunikace pozemní						
28 564851111		Podklad ze štiřkordří ŠD tl 150 mm Podklad ze štiřkordří ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	-6 549,000	101,18	-662 627,82
				Celkem		-662 627,82
				Celkem za rozpočet		-1 085 488,32

ZBV č. 3 Dodatek č.1

Stavba: 2020 - DI I, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366 - SO 102

Objekt: 4, Vícepráce

Rozpočet: 4, Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena - celkem: 5 967 440,90 Kč

DPH: 1 253 162,59 Kč

Cena s daní: 7 220 603,49 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

5 967 440,90 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 5 967 440,90 Kč

DPH: 1 253 162,59 Kč

Cena s daní: 7 220 603,49 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 13.10.2020

Položky ZBV č. 3

Stavba: 2020 - DI I, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž II/366 - SO 102

Objekt: 4, Vícepráce

Rozpočet: 4, Vícepráce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
10 181-R-001		Stromy -dodávka a výsadba včetně hloubení jámy, částečné výměny půdy, hnojení, mulčování, závlivky, kotvení ke kůlům, 5-tiletá pěstební péče	KUS	18,000	6 818,93	122 740,74
				Celkem		122 740,74
5 - Komunikace						
1 567511141		Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 10000 m2	M2	14 946,000	67,00	1 001 382,00
2 567512142		Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 10000 m2	M2	14 946,000	89,50	1 337 667,00
3 58344229R		Štěrkodrt' frakce 0-125	T	2 627,649	280,77	737 765,01
4 58521130		Cement portlandský CEM I 42,5MPa 4%	T	206,255	3 140,00	647 640,70
5 11162540		Emulze asfaltová obalovací pro použití za studena 1,5%	T	77,345	20 400,00	1 577 838,00
				Celkem		5 302 292,71
997 - Přesun sutě						
6 997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 450,052	33,77	82 738,26
7 997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	7 350,156	15,54	114 221,42
8 997221611		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1 225,026	164,00	200 904,26
				Celkem		397 863,94
998 - Přesun hmot						

**Položky ZBV č. 3****Stavba:** 2020 - DI 1, III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice - křiž. II/366 - SO 102**Objekt:** 4, Vícepráce**Rozpočet:** 4, Vícepráce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	2 911,249	49,65	144 543,51
Celkem						144 543,51
Celkem za rozpočet						5 967 440,90