



NMNMSML20200170

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla

„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 23.8.2019, dodatku č. 3 ze dne 17.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 20.2.2020 a dodatku č. 5 ze dne 31.3.2020
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. 3COMP s.r.o.

se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27695557

DIČ: CZ27695557

zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné: Václav Vejnár

bankovní spojení: Komerční banka,a.s.

č.ú.: 43-2546830267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 6, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **42.609.577,21 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **43.660.035,97 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 6 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svěřenci zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 6 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 6.

Tento dodatek č. 6 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 6. Dodatek č. 6 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 47. schůzi dne 4.12.2017 pod č. usnesení 42/47/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 6 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha Dodatku č. 6 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 8 smlouvy o dílo - změnový list č. 6 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

dne 26. 05. 2020


V Praze

dne 21.5.2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

Michal Šmarda
starosta



Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:

[Redacted signature]
IČ: 253 688 611

Soňa Svobodová
jednatelka

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018

Stavba: **Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 28. 5. 2018 – 31. 5. 2019

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 5

42.609.577,21 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Nosná konstrukce (výměna) u střešního okna** – nutnost úpravy a doplnění nosné konstrukce střechy kvůli změně zařízení pro odvod kouře a tepla v prostoru schodiště SCH3
2. **Neprůhledná zástěna u rampy k sousedovi** – doplnění neprůhledného zakrytí z válcovaného plechu na zásobovací rampě k sousednímu pozemku
3. **Plot** – doplnění oplocení k sousední parcele č. 182/5 z pletiva z důvodu havarijního stavu plotu stávajícího
4. **Protiprachová opatření pro přístup strážníků do jídelny** – zakrývání otvorů a zabezpečení prostoru pro zajištění přístupu třetích osob do jídelny nad rámec zabezpečení staveniště
5. **Šatna – předsazená SDK stěn** – v návaznosti na změnu č. 19 ze ZL č. 2 se kvůli zásadně nerovnému podkladu stávajícího zdiva namísto omítek provede SDK opláštění stěn
6. **DHE/2 Klíčový spínač s trvalým odblokováním a zablokováním zámku v otevřeném stavu** – nutná úprava dveřního zámku na únikovém schodišti pro umožnění provozu jídelny
7. **Prodloužení a úprava žlabových háků** – prodloužení žlabových háků kvůli úpravám výškového řešení i samotného střešního pláště
8. **Změna výměry střešní fólie na šatnách** – vyřešení střešních návazností změny č. 19 ze ZL č. 2 – doplnění vzniklé dutiny
9. **Výměna uličních vpustí** – po odstranění stávajících zpevněných ploch zjištěn havarijní stav stávajících uličních vpustí ve dvoře, které tak bylo nutno vyměnit
10. **Hromosvod – ohebná trubka pod fasádní obklad** – nutnost instalace hromosvodu pod budoucí zavěšenou fasádu z důvodů změny etapizace a postupu prací
11. **Změna napojení krovu nástavby na stávající krov** – úprava a doplnění dřevěné konstrukce krovu v místě napojení krovu nástavby na stávající krov z důvodů výškových změn
12. **Změna vyrovnávacího schodiště SCH2** – doplnění a úprava schodiště SCH2 na základě skutečných výškových poměrů na stavbě
13. **Napojení střechy tělocvična škola** – zvýšení výměry střešního pláště na základě skutečných rozměrů po výškových změnách
14. **Dozdění nadpraží – 2. NP ve stávající škole** – nutnost zazdění nadpraží ve stávající budově školy zjištěná při provádění prací
15. **Provizorní zakrývání střechy proti zatečení při zastavení prací** – nutnost provizorního zakrytí střechy nad tělocvičnou nedokončené z důvodů nutnosti zesílení stávajících základů
16. **Úprava stávajícího lapolu tuků** – zakomponování betonového lapolu na dvoře školy do nových zpevněných ploch
17. **Doplnění a změna zapojení rozvaděče RH1** – kvůli požadavkům na postup prací a změnu etapizace z důvodů řešení základů ve stávající tělocvičně

18. **Doplnění osvětlení dvora za HZS a zásobovací rampy** – požadavek školy z provozních důvodů
19. **Provizorní světla na schodišti SCH2** – nutnost pro zajištění provozu jídelny v rámci postupu stavebních prací
20. **Výtahová šachta – prodloužení stávajícího rozvodu** – vymístění po provedení bouracích prací zjištěných neevidovaných kolidujících rozvodů v místě nové výtahové šachty
21. **Průchod ze školy do jídelny – vypínač na odemykání dveří** – nutná provozní podmínka pro provoz jídelny v rámci postupu stavebních prací
22. **Změna okna a dveří ve 2. NP stávající školy nad šatnami** – za zvýšených technických opatření se podařilo osadit okno dle původní PD, takže nebylo nutno použít okno nové, zavedené ve změně č. 22 ve ZL č. 2.
23. **Protipožární řešení světlovou SOLATUBE EI30** – záměna původně navržených světlovodů za světlovody účinnější při snížení jejich počtu a doplnění nutných těsnících a protipožárních odolností v popisu prvků neuvedených
24. **Podložka MDF do skladby podlah nad jídelnou s finální vrstvou PVC** – doplnění skladby podlahy o MDF systém k eliminaci případného propsání trhlín podlahové desky do finální vrstvy
25. **Obklad tělocvičny** – výměna stávajícího dřevěného obložení v tělocvičně za nové z laminátových desek DTDL
26. **Rozšíření generálního klíče dle uzamykacího plánu** – požadavek školy vyjádřený v uzamykacím plánu
27. **Přesun ústředny** – původně navržená poloha nevyhovuje aktuálním požadavkům školy na využívání dané místnosti (prostor se stává velmi stísněný, chlazení je hlučné), proto bude ústředna přesunuta do vhodnější místnosti

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příložených Rozpočtech.

Tabulka Více a méněprací

Označení práci	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	0,00	8 709,97					8 709,97
2.	0,00	60 966,72					60 966,72
3.	0,00	43 534,00					43 534,00
4.	0,00	26 039,19					26 039,19
5.	-22 536,80	81 060,42					58 523,62
6.	0,00	26 946,00					26 946,00
7.	0,00	21 981,33					21 981,33
8.	0,00	15 511,37					15 511,37
9.	0,00	31 212,50					31 212,50
10.	0,00	3 750,00					3 750,00
11.	0,00	32 626,85					32 626,85
12.	0,00	30 621,74					30 621,74
13.	0,00	47 041,88					47 041,88
14.	0,00	6 014,60					6 014,60
15.	0,00	102 776,94					102 776,94
16.	0,00	25 807,73					25 807,73
17.	0,00	2 453,00					2 453,00
18.	0,00	9 700,00					9 700,00
19.	0,00	2 220,00					2 220,00
20.	0,00	3 312,00					3 312,00
21.	0,00	2 424,00					2 424,00
22.	-26 000,00	0,00					-26 000,00
23.	-6 000,00	111 896,40					105 896,40
24.	0,00	241 498,36					241 498,36
25.	-8 300,00	135 900,00					127 600,00
26.	0,00	18 115,82					18 115,82
27.	0,00	21 174,74					21 174,74
CELKEM	-62 836,80	1 113 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 458,76
	1 176 132,36		0,00		0,00		
	Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě						

Cena za Dodatečné stavební práce
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

1.050.458,76 Kč bez DPH
43.660.035,97 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS
Datum: 19. května 2020



**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz

Změnový list č.6 celkem

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN

Stavba:

1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis	cena bez DPH
př.č.1 Výměna u střešního okna	8 709,97 Kč
př.č.2 Neprůhledná zástěna u rampy k sousedovi	60 966,72 Kč
př.č.3 Plot	43 534,00 Kč
př.č.4 Protiprachová opatření pro přístup strážníků do jídelny	26 039,19 Kč
př.č.5 Předsazená SDK stěna v šatně	58 523,62 Kč
př.č.6 DHEP 2 Klíčový spínač s trvalým odblokováním a zablokováním zámku v otevřeném stavu	26 946,00 Kč
př.č.7 Prodloužení a úprava žlabových háků	21 981,33 Kč
př.č.8 Změna výměry střešní folie na šatnách	15 511,37 Kč
př.č.9 Aktualizace výšek ve dvoře školy	31 212,50 Kč
př.č.10 hromosvod	3 750,00 Kč
př.č.11 Změna napojení krovu nástavby na stávající krov	32 626,85 Kč
př.č.12 Změna vyrovnávacího schodiště SCH2	30 621,74 Kč
př.č.13 napojení střechy tělocvična škola	47 041,88 Kč
př.č.14 dozvěnění nadpraží - 2.NP ve stávající škole	6 014,60 Kč
př.č.15 provizorní zakrývání střechy proti zatečení při zastavení prací	102 776,94 Kč
př.č.16 Úprava stávajícího lapolu tuků	25 807,73 Kč
př.č.17 změna zapojení rozvaděče RH1	2 453,00 Kč
př.č.18 Doplnění osvětlení dvora HZS zásobovací rampy	9 700,00 Kč
př.č.19 provizorní světla na schodišti SCH2	2 220,00 Kč
př.č.20 výtahová šachta - prodloužená stávajícího rozvodu	3 312,00 Kč
př.č.21 průchod ze školy do jídelny-vypínač na odemykání dveří	2 424,00 Kč
př.č.22 Změna okna a dveří ve 2.NP stávající školy nad šatnami	-26 000,00 Kč
př.č.23 protipožární řešení světlovodů SOLATUBE EI30	105 896,40 Kč
př.č.24 podložka MDF do skladby podlah nad jídelnou	241 498,36 Kč
př.č.25 obklad tělocvičny	127 600,00 Kč
př.č.26 rozšíření generálního klíče dle uzamykacího plánu	18 115,82 Kč
př.č.27 přesun ústředny	21 174,74 Kč
změnový list celkem	1 050 458,76 Kč

 3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
276 95 557


**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557
T: 420 775 161 347
www.3comp.cz

**Změnový list č.6 příloha č.1**

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis	cena
Výměna u střešního okna	8 709,97 Kč
viz příloha	
Jedná se o výměnu v krovu prostřešní okna viz ZLč.2 př.č.23	
Změnový list č.6 příloha č.1	
8 709,97 Kč	
schválil	
	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
44	K	3319011852O1892R16 16	D+M Ocelová konstrukce (nad jídelnou) - krov 1 + sloupy OK 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360) + S355 (sloupy HEA 160 + horní pás vazníku V2). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; požární nátěr	T	0,280	28 500,00	7 980,00

D+M Ocelová konstrukce (nad jídelnou) - krov 1 + sloupy OK 1.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360) + S355 (sloupy HEA 160 + horní pás vazníku V2).
Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; požární nátěr (dle požadavků PBŘ).
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, svorníky, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavičkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:

D+M Ocelová konstrukce (nad jídelnou) - krov 1 + sloupy OK 1.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360) + S355 (sloupy HEA 160 + horní pás vazníku V2).
Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; požární nátěr (dle požadavků PBŘ).
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, svorníky, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavičkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků OK na výkrese ST02 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST02.

OK nad jídelnou

"t"

0,280

327	K	7623410ST02R1616	D+M Dřevěná konstrukce (nad jídelnou) - dřevěné prvky krovu. Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní prvky). Spoje tesařské / mechanické.	m3	0,100	5 250,00	525,00
-----	---	------------------	--	----	-------	----------	--------

D+M Dřevěná konstrukce (nad jídelnou) - dřevěné prvky krovu.
Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní prvky).
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:

D+M Dřevěná konstrukce (nad jídelnou) - dřevěné prvky krovu.

Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní prvky).

Spoje tesařské / mechanické.

Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.

Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.

Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků na výkrese ST02 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST02.

Dřevěná konstrukce nad jídelnou

0,1 "m3; Dřevěné prvky - krov"

0,100

Součet

0,100

443	K	99876720291956R1616	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	85,050	1,81	153,94
-----	---	---------------------	---	---	--------	------	--------

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

444	K	9987672922122015	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	85,050	0,60	51,03
-----	---	------------------	--	---	--------	------	-------

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

8 709,97



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.2


Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
Neprůhledná zástěny u rampy k sousedovi			60 966,72 Kč
viz příloha			
na žádost investora			

Změnový list č.6 - příloha č.2	60 966,72 Kč
---------------------------------------	---------------------

schválil



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
1		3319	D+M Neprůhledný ocelový válcovaný plech Včetně pomocné OK a kotvicích prvků, materiál ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. Včetně kotevních prvků a dalšího kování	m2	48,400	1 230,00	59 532,00
Neprůhledný ocelový válcovaný plech Včetně pomocné OK a kotvicích prvků, materiál ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. Včetně kotevních prvků a dalšího kování Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkávání volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Neprůhledný ocelový válcovaný plech Včetně pomocné OK a kotvicích prvků, materiál ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. Včetně kotevních prvků a dalšího kování Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkávání volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Neprůhledný ocelový válcovaný plech 48,4 "m2" Součet							
443	K	99876720291956R1616	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	595,320	1,81	1 077,53
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m							
444	K	9987672922122015	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	595,320	0,60	357,19
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m							

60 966,72



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.3

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis				cena
Plot				43 534,00 Kč
viz příloha				
dle požadavku investora				
Změnový list č.6 - příloha č.3				43 534,00 Kč
schválil				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							
		767/3	D+M Sloupků žárově zinkovaných vč. doplnění úchyťů pro podhrabové desky	kpl	1,000	9 850,00	9 850,00
3	K	3481715109952R 1616	D+M Doplnění drátěného oplocení z typového 4-hranného poplastovaného strojového pletiva - pletené oko 55x55 mm, drát pr. 1,8/2,5 mm, se zapleteným napínacím drátem. Výška 2,0 m. Včetně kotvení ke stávajícím ocelovým sloupkům. Včetně rohových a průběžných vzpěr (v každém místě změny směru plotu a na koncových sloupcích je nutné osadit vzpěry).	m	22,000	835,00	18 370,00

D+M Doplnění drátěného oplocení z typového 4-hranného poplastovaného strojového pletiva - pletené oko 55x55 mm, drát pr. 1,8/2,5 mm, se zapleteným napínacím drátem. Výška 2,0 m.
Včetně kotvení ke stávajícím ocelovým sloupkům.
Včetně rohových a průběžných vzpěr (v každém místě změny směru plotu a na koncových sloupcích je nutné osadit vzpěry).
Rozměry + odstín viz PD.
Včetně povrchové úpravy - žárově zinkování + PVC, odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

Poznámka k položce:

D+M Doplnění drátěného oplocení z typového 4-hranného poplastovaného strojového pletiva - pletené oko 55x55 mm, drát pr. 1,8/2,5 mm, se zapleteným napínacím drátem. Výška 2,0 m.
Včetně kotvení ke stávajícím ocelovým sloupkům.
Včetně rohových a průběžných vzpěr (v každém místě změny směru plotu a na koncových sloupcích je nutné osadit vzpěry).
Rozměry + odstín viz PD.
Včetně povrchové úpravy - žárově zinkování + PVC, odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.


Viz odkaz č. 2 na výkrese č. 01 Situace zpevněných ploch.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Doplnění oplocení

22,0 "m"

22,000



		31811-0011.RT2	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, deska 295x30x5, držák na sloupek 6x6/4cm v.30 cm	soubor	8,000	948,69	7 589,52
		767/4	Demontáž stávajícího oplocení vč. podhrabových desek a likvidace	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
443	K	99876720291956 R1616	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	425,095	1,81	769,42
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m							
444	K	99876729221220 15	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	425,095	0,60	255,06
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m							

celkem

43 534,00

**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.4**

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
Protiprachová opatření pro přístup strážníků do jídelny			26 039,19 Kč
viz příloha			
dle požadavku investora			

Změnový list č.6 - příloha č.4

26 039,19 Kč

schválil



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35

Praha 1

IČ: 276 95 557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
143	K	9681B11998321R 1616	B.1.1 D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací	m2	38,500	75,00	2 887,50

B.1.1 D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:

B.1.1 D+M Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 02 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.

			7,5*3,5+3,5*3,5				
	K	766 11	D+M provizorní dveře	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
261	K	96 CD02 09251R1616	D+M Příplatek za ztížení provádění prací v uzavřeném a omezeném prostoru.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
272	K	998011003R1616	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,385	246,00	94,71
273	K	998011016	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,385	148,00	56,98

celkem

26 039,19



**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.5**

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis				cena
Šatna - představená SDK stěna				58 523,62 Kč
viz příloha				
dle požadavku investora				

Změnový list č.6 - příloha č.5

58 523,62 Kč

schválil


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
Praha 1
276 95 557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
343	K	76313155117PR1 616	D+M SDK obklad tl. 70 mm ze sádrokartonu se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně pomocné OK.	m2	105,000	680,00	71 400,00

D+M SDK obklad tl. 70 mm ze sádrokartonu se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámu, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:

D+M SDK obklad tl. 70 mm ze sádrokartonu se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámu, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Pozn.: Provedení musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce.

Požadavek na zvukovou neprůzvučnost a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.

Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

131	K	6123119A159999 R1616	D+M A1 Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová štuková - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.). Včetně příplatku za oblouky.	m2	-102,440	220,00	-22 536,80
-----	---	-------------------------	---	----	----------	--------	------------

D+M A1 Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

345	K	99876320199656 R1616	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	714,000	8,78	6 268,92
346	K	99876329421.1	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	714,000	4,75	3 391,50

celkem

58 523,62


**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557
T: 420 775 161 347
www.3comp.cz

**Změnový list č.6 příloha č.6**

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**


popis	cena
DHEP 2 Klíčový spínač s trvalým odblokováním a zablokováním zámku v otevřeném stavu	26 946,00 Kč
Požadavek investora: Úprava položky DHE2 únikových dveří na únikovém schodišti. Jedná se o doplnění o klíčový spínač, kterým bude možné dveře v určitý čas odblokovat ze strany venkovní či následně opětovně zablokovat.	
Změnový list č.6 příloha č.6	
26 946,00 Kč	
schválil  IČ: 276 95 557 	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]	
	K	767	D+M klíčového spínače s trvalým odblokováním a zablokováním zámku v otevřeném stavu ke dveřím DHE2	hod	1,000	26 946,00	26 946,00	

celkem

26 946,00






**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557
T: 420 775 161 347
www.3comp.cz

**Změnový list č.6 příloha č.7**

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
Prodloužení a úprava žlabových háků			21 981,33 Kč
Prodloužení úprava žlabových háků z důvodu jiného řešení střechy			
Změnový list č.6 příloha č.7			21 981,33 Kč
schválil			
			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
349	K	764 K/1a916R1616	D+M K/3 Žlabové háky pro podokapní žlaby. Materiál - lakovaný pozinkovaný ocel. plech tl. 0,6 mm. Typ - půlkruhový průřez, RŠ 400 mm.	m	102,500	210,00	21 525,00
350	K	998764202999R 1616	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	215,250	1,61	346,55
351	K	9987642922R04 17	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	215,250	0,51	109,78

celkem

21 981,33

**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557
DIČ: CZ27695557
T: 420 775 161 347
www.3comp.cz

**Změnový list č.6 příloha č.8**

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
Změna výměry střešní folie na šatnách			15 511,37 Kč
viz příloha			
Změnový list č.6 příloha č.8			15 511,37 Kč
schválil			
 IČ: 276 95 5			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
283	K	711 ST3 39496R1616	D+M ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 2,0 mm. Spojte natavit, kotvení dle schématu zatížení. Odstín dle PD. Včetně oplechování střechy, oplechování atiky,	m2	16,000	165,00	2 640,00

D+M ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 2,0 mm. Spojte natavit, kotvení dle schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn, atd. - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný pozinkovaný plech. Odstín viz PD.
Včetně gravitačních střešních vtoků - součást dodávky střešní krytiny (celkem 5 ks).
Včetně provedení bezpečnostních přepadů a řešení v místě bezpečnostních přepadů v atice (celkem 5 ks, rozměry a umístění dle PD, přesný návrh dle systému podtlakové kanalizace) - bezpečnostní přepady s integrovanou manžetou.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:

D+M ST3, ST4, ST4a, ST5 Hydroizolace - střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 2,0 mm. Spojte natavit, kotvení dle schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn, atd. - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný pozinkovaný plech. Odstín viz PD.
Včetně gravitačních střešních vtoků - součást dodávky střešní krytiny (celkem 5 ks).
Včetně provedení bezpečnostních přepadů a řešení v místě bezpečnostních přepadů v atice (celkem 5 ks, rozměry a umístění dle PD, přesný návrh dle systému podtlakové kanalizace) - bezpečnostní přepady s integrovanou manžetou.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: Prostupy - popis, rozměry, umístění a počty ks - viz v.č. 10 Střecha.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Pozn.: Dodavatel střešní krytiny musí zohlednit možnost vzniku kaluží a deklarovat její funkčnost.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Viz odkaz ST3, ST4, ST4a, ST5 + ST-O-1, ST-O-3, ST-O-7 na výkrese č. 10 Střecha.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST3, ST4, ST4a, ST5 - Hydroizolace - mPVC fólie, tl. 2,0 mm

32,0*0,5

16,000

284	K	9987112029R1616	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m	%	26,400	3,32	87,65
-----	---	-----------------	---	---	--------	------	-------

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m

285	K	998711292212162016	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	26,400	0,75	19,80
-----	---	--------------------	--	---	--------	------	-------

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m

308	K	713 ST2011991R1616	D+M ST Tepelná izolace (sokl) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500, tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, dro	m3	0,616	870,00	535,92
-----	---	--------------------	---	----	-------	--------	--------

D+M ST Tepelná izolace (sokl) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500, tl. 50 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:

D+M ST Tepelná izolace (atika) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500, tl. 50 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST - Zateplení soklu - XPS

32,0*0,35*0,050 "m3"

0,560

Součet

0,560

1,075*1,10 "m3"

0,616

311	K	9987132029R1616	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	5,359	2,20	11,79
-----	---	-----------------	---	---	-------	------	-------

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

312	K	99871329221122015	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	5,359	0,73	3,91
-----	---	-------------------	--	---	-------	------	------

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

323	K	762341 ST1R1616	D+M nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku. Spoje tesařské / mechanické. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací mat	m2	12,320	392,00	4 829,44
-----	---	-----------------	---	----	--------	--------	----------

D+M ST1, ST2 Bednění - nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku.

Spoje tesařské / mechanické.

Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:

D+M nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku.

Spoje tesařské / mechanické.

Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

nenasákavá OSB deska, tl. 22 mm

32,0*0,35

11,200

Součet

11,200

11,2*1,10 "m2"

12,320

329	K	998762202912R1616	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	48,294	5,79	279,62
-----	---	-------------------	--	---	--------	------	--------

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

330	K	9987622294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	48,294	1,62	78,24
-----	---	------------	---	---	--------	------	-------

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m

	K	HZS	Příplatek za zvýšenou pracnost	hod	20,000	220,00	4 400,00
--	---	-----	--------------------------------	-----	--------	--------	----------

vyrovnávání stávající fasádní plochy po odstranění zateplovacího systému pro osazení extr.pol. a desek OSB

	K	711R	Kotvení po 0,2m	kus	175,000	15,00	2 625,00
--	---	------	-----------------	-----	---------	-------	----------

kotvení poplastované lišty přes fasádní plochu vč.zateplení (kotveno nad hranou nově osazených OSB

celkem

15 511,37



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP
23	K	OST 02a9590R1616	Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající komunikaci.	MZS	10,000	250,00	2 500,00
101a		Pol 101a	Demontáž stávajících vpustí. Materiál - prefabrikovaná (kov-beton). Včetně litinové mříže, nástavce, kalového koše, zápachové uzávěrky. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček atd. Vč. vyčištění napojného potrubí, čištění a výškové podbetonování stávajících šachet pro osazení nových vpustí.	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
101	K	Pol101	D+M Bodová uliční vpust. Materiál - prefabrikovaná (plast-beton). Včetně litinové mříže, nástavce, kalového koše, zápachové uzávěrky. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček atd.	ks	2,000	10 790,00	21 580,00
Určená pro pojezd vozidel pro zatížení D400.							
25	K	Pol461.2	Přesun hmot	t	0,500	265,00	132,50

celkem

31 212,50

**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557


DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.10**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
Hromosvod - ohebná trubka			3 750,00 Kč
viz příloha			
pod fasádní obklad - v PD byl hromosvod po fasádě, vzhledem k požadavkům na postup prací ze strany investora bylo nutné hromosvod instalovat pod zavěšenou fasádu - nutnost krytí hromosvodu.			

Změnový list č.6 - příloha č.10 **3 750,00 Kč**

schválil


IČ: 276 95 557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
1		M21	trubka ohebná FFKU-EM-F-UV 25 černá plast 750N pod fasádní obklad	m	150,000	25,00	3 750,00

celkem

3 750,00





3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.11

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis					cena
Změna napojení krovu nástavby na stávající krov					32 626,85 Kč
viz příloha					
viz technické řešení projektanta ZM č.17					
Změnový list č.6 - příloha č.11					
32 626,85 Kč					
schválil					
 IČ: 276 95 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
328	K	76234120ST02R1616	D+M Dřevěná konstrukce (nad tělocvičnou) - dřevěné prvky krovu. Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní prvky). Spoje tesařské / mechanické. Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.	m3	2,808	5 250,00	14 740,69

D+M Dřevěná konstrukce (nad tělocvičnou) - dřevěné prvky krovu.
Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní prvky).
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:

D+M Dřevěná konstrukce (nad tělocvičnou) - dřevěné prvky krovu.
Řezivo třídy C24 (řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní prvky).
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Včetně zesílení krokví a vaznic.

Viz výpis prvků na výkrese ST01 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST01.

Dřevěná konstrukce nad tělocvičnou-nové

60x140, dl.7m, 8ks	0,470
60x120, dl.7m, 15ks	0,756
80x100, dl.7m, 5ks	0,280
100x140, dl.7m, 7ks	0,686
140x140, dl.5m, 3ks	0,294
80x160, dl.5m, 5ks	0,320
2,5x15, dl.4m, 9ks	0,001
Součet	2,808

329	K	998762202912R1616	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	147,407	5,79	853,49
-----	---	-------------------	--	---	---------	------	--------

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

330	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	147,407	1,62	238,80
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m

		94593-1101	Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách	kus	4,000	2 548,47	10 193,87
		762-3	technická pomoc řešení na stavbě	h	30,000	220,00	6 600,00

celkem

32 626,85



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.12

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena	
Změna vyrovnávacího schodiště SCH2				30 621,74 Kč
viz příloha				
viz změna PD č.ZM08				
Změnový list č.6 - příloha č.12				
30 621,74 Kč				
schválil				
				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
		94593-1101	Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách	kus	5,000	2 548,47	12 742,34
46	K	33190118510189 2R1616	D+M Ocelová konstrukce - schodiště 2 Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; antikondenzační nátěr; požární nátěr (dle požadavků PBŘ). Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.	t	0,517	28 200,00	14 579,40
Ocelová konstrukce - schodiště 2 - změna podepření pomocí pásoviny P10, nosník pod rameno ve 3.NP, L profil a plech pod rameno v1.NP a 2.NP Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr; požární nátěr (dle požadavků PBŘ). Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavičkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). Včetně příplatku za oblouky.							
		3	technická pomoc řešení na stavbě	h	15,000	220,00	3 300,00

celkem

30 621,74





3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.13

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena	
napojení střechy tělocvična škola				47 041,88 Kč
viz příloha				
Změnový list č.6 - příloha č.13			47 041,88 Kč	
schválil				
 IČ: 276 9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
323	K	762341 ST1R1616	D+M Bednění - nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku. Spoje tesařské / mechanické. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.)	m2	25,920	392,00	10 160,64

D+M ST1, ST2 Bednění - nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:

D+M ST1, ST2 Bednění - nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Prostupy - popis, rozměry, umístění a počty ks - viz v.č. 10 Střecha.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Viz odkaz ST1, ST2 na výkrese č. 10 Střecha.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

5,2*1,2+4,2*2*1,6+5,2*1,2

329	K	998762202912R1616	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	101,606	5,79	588,30
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m							
330	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	101,606	1,62	164,60
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m							
286	K	712 ST1301989911616	D+M hladká plechová krytina se stojatou drážkou.	m2	25,920	1 330,00	34 473,60

D+M ST1, ST2 Střešní krytina - hladká plechová krytina se stojatou drážkou - Ti Zn plech, tl. 0,7 mm. Odstín viz PD.
Včetně oplechování střechy, štítů, lemování stěn, atd. - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný Ti Zn plech. Odstín viz PD.
Včetně typových střešních sněholamů dvourubkových (celkem 93 ks) - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce). Včetně kotvení k nosné konstrukci střechy. Polohu, počet a systém určit dle návrhu dodavatele.
Včetně typového střešního výlezu plného, rozměry viz PD (celkem 1 ks) - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce). Přesné umístění a rozměr upřesnit na stavbě v závislosti na poloze nosných vazníků.
Včetně typové pochůzní střešní lávky s nášlapným roštem z pozinkované oceli, rozměry viz PD (celkem 1 ks) - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:

D+M ST1, ST2 Střešní krytina - hladká plechová krytina se stojatou drážkou - Ti Zn plech, tl. 0,7 mm. Odstín viz PD.

Včetně oplechování střešy, štítů, lemování stěn, atd. - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný Ti Zn plech. Odstín viz PD.

Včetně typových střešních sněholamů dvoutrubkových (celkem 93 ks) - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce). Včetně kotvení k nosné konstrukci střešy. Polohu, počet a systém určit dle návrhu dodavatele.

Včetně typového střešního výlezu plného, rozměry viz PD (celkem 1 ks) - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce). Přesné umístění a rozměr upřesnit na stavbě v závislosti na poloze nosných vazníků.

Včetně typové pochůzně střešní lávky s nášlapným roštem z porosařtu z pozinkované oceli, rozměry viz PD (celkem 1 ks) - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce).

Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Prostupy - popis, rozměry, umístění a počty ks - viz v.č. 10 Střešy.

Pozn.: Veškeré prvky střešy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastností, technickou specifikací a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.

Viz odkaz ST1, ST2 + ST-O-5, ST-O-8, ST-O-9 na výkrese č. 10 Střešy.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část střešy, řezy, detaily.

5,2*1,2+4,2*2*1,6+5,2*1,2

287	K	99871220241961616	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	344,736	3,44	1 185,89
-----	---	-------------------	---	---	---------	------	----------

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m

288	K	998712249221	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	689,472	0,68	468,84
-----	---	--------------	--	---	---------	------	--------

Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m

celkem

47 041,88

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1


IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.14**

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
dozdění nadpraží - 2.NP ve stávající škole			6 014,60 Kč
viz příloha			
Změnový list č.6 - příloha č.14			6 014,60 Kč
schválil			
 s.r.o. 730/35 ha 1 557			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
114	K	62 CD00296521R161 6	D+M Dozdívky tl. 250-800 mm z keramických cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v systému. Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových spon do každé druhé spáry. Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení	m3	0,200	2 950,00	590,00

D+M Dozdívky tl. 250-800 mm z keramických cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v systému.
Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových spon do každé druhé spáry.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:

D+M Dozdívky tl. 250-800 mm z keramických cihel plných (pevnost P15), na maltu M5 v systému.
Včetně kotvení do stávajícího zdiva pomocí systémových nerezových spon do každé druhé spáry.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásy, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastností + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

144	K	6123B11419999R 11616	B.1.1 D+M Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, nadpraží. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).	m2	2,000	490,00	980,00
-----	---	-------------------------	--	----	-------	--------	--------

B.1.1 D+M Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:

Požadavky a vlastností - viz TZ.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 02 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

272	K	998011003R1616	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,500	246,00	123,00
273	K	998011016	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,500	148,00	74,00

289	K	713131135196R1 616	D+M Zateplení konstrukcí - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60-140 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD). Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy.	m3	1,600	2 500,00	4 000,00
-----	---	-----------------------	--	----	-------	----------	----------

D+M Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60-140 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, TI podlahy a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlínkou.
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:

D+M Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60-140 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).

Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepicí hmoty a povrchové úpravy.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, TI podlahy a víčka, atd.).

Včetně řešení a provedení prostupů.

Včetně podkladu - cementový tmel s perlínkou.

Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: Nadzemní část s povrchem pod omítku.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd.

Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním.

Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.

Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, základy.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

311	K	9987132029R161 6	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	40,000	2,20	88,00
312	K	99871329221122 015	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	40,000	0,73	29,20
454	K	784453 B22021R1616	D+M B1 Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. Odstín dle PD. Vhodnou technologií. Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.	m2	2,000	65,20	130,40

celkem

6 014,60

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.15**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
provizorní zakrývání střechy proti zatečení při zastavení prací			102 776,94 Kč
viz příloha			
Změnový list č.6 - příloha č.15			102 776,94 Kč
schválil			
 iČ: 276 95 557			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP 16712
1		762-1	D+M provizorní zakrývání střechy plachtami	m2	170,000	344,00	58 480,00
323	K	762341 ST1R1616	D+M Bednění - nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku. Spoje tesařské / mechanické. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.)	m2	100,000	392,00	39 200,00

D+M Bednění - nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku.
 Spoje tesařské / mechanické.
 Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
 Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
 D+M Bednění - nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 22 mm, na pero a drážku.
 Spoje tesařské / mechanické.
 Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
 Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Prostupy - popis, rozměry, umístění a počty ks - viz v.č. 10 Střecha.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikací - viz TZ a PD.


Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

3		94593-1101	Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách	kus	2,000	2 548,47	5 096,94
---	--	------------	--	-----	-------	----------	----------

celkem

102 776,94



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.16**

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
Úprava stávajícího lapolu tuků			25 807,73 Kč
viz příloha			
dle změny PD č.26			
Změnový list č.6 - příloha č.16			25 807,73 Kč
schválil  3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557 			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
174	K	9616031ad0395R1616	B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB konstrukcí .	m3	0,600	1 550,00	930,00
B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládku. Poznámka k položce: B.1.6 Demontáž a vybourání stávajících ŽB základových konstrukcí (š. cca 600 mm; hl. cca 1500 mm). Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládku. Pozn.: Stávající zásobovací rampa. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD. Viz odkaz č. B.1.6 na výkr. č. 02 - Půdorys INP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBR stavby.							
0,60 "m3"				0,600 1		Součet 0,600	
270	K	997013511a1R162016	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku	t	1,440	310,00	446,40
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) Poznámka k položce: Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)							

21	K	411363a869196 OR1616	D+M Výztuž železobetonové desky - výztuž KARI sítěmi (typ dle PD), betonářská ocel B500B (10 505 (R)). Včetně posvařování výztuže. Včetně příplatku za oblouky.	t	0,030	26 600,00	798,00
D+M Výztuž železobetonové desky A1+A4 - výztuž KARI sítěmi (typ dle PD), betonářská ocel B500B (10 505 (R)). Včetně posvařování výztuže. Včetně příplatku za oblouky. <i>Poznámka k položce:</i> A1, A4 <i>Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.</i> <i>Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část ST14.</i> Výztuž - ŽB deska 30 "kg; KARI síť" 30,000 Mezisoučet 1 760,000 30/1000 "t" 0,030							
56	K	331901295208 92R1616	D+M Ocelová konstrukce - trapézové plechy . Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně povrchové úpravy - nátěr dle stupně korozní agresivity C3; požární nátěr (dle požadavků PBŘ). Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy)	t	0,008	28 600,00	223,08
D+M Ocelová konstrukce - trapézové plechy . Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavičkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). <i>Poznámka k položce:</i> D+M Ocelová konstrukce - trapézové plechy 1. Materiál - ocel S 235 (Fe 360). Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce Včetně řešení návaznosti na stávající stropní konstrukci (viz odkaz č. 2 na výkr. ST12). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavičkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.). OK - trapézové plechy 7,8*1,0 "kg" 7,800 Součet 659,530 7,8/1000 "t" 0,008							

150		631416213R161 6	Mazanina betonová, tloušťka 15 cm, pevnost v tlaku 25 Mpa	m3	0,350	7 200,00	2 520,00
-----	--	--------------------	---	----	-------	----------	----------

beton C30/37 XA2

151		939421111R161 6	D+M poklop pro zadláždění 300/300mm, 250 kN	kus	1,000	9 130,00	9 130,00
152		93942R1616	D+M poklop pro zadláždění 700/700mm, 250 kN	kus	1,000	11 375,00	11 375,00
272	K	998011003R161 6	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,978	246,00	240,54

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

273	K	998011016	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,978	148,00	144,71
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

celkem

25 807,73



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.17**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
Doplnění a změna zapojení rozvaděče RH1			2 453,00 Kč
viz příloha			

Změnový list č.6 - příloha č.17 2 453,00 Kč

schválil


IČ: 2765
1
7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
2	K	6	Doplnění a změna zapojení rozváděče RH1				
		6-1	ukončení vodičů v rozvaděči+zapojení do 25mm2	ks	1,000	350,00	350,00
		6-2	vodič NN a VN CYA 25 mm2 uložený v trubkách vč.dodávky vodiče	ks	4,000	69,00	276,00
		6-3	kryt jističů v rozvaděči	ks	2,000	566,00	1 132,00
		6-4	oprava stávajících krytů rozvaděče	hod	2,000	250,00	500,00
		6-5	svorka RSA do průřezu 50	ks	3,000	65,00	195,00

celkem

2 453,00






www.3comp.cz



Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
Doplnění osvětlení dvora HZS zásobovací rampy			9 700,00 Kč
viz příloha			
dle PD změnový list 20			
Změnový list č.6 - příloha č.18			9 700,00 Kč
schválil 			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
53	K	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Bx1,5	m	10,000	10,00	100,00
			Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Bx1,5				
		21-1	Montáž LED svítidla	hod	12,000	250,00	3 000,00
		9-1	LED svítidlo FL 30H	ks	2,000	1 875,00	3 750,00
		9-2	LED svítidlo FL 50H	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
		9-3	detektor pohybu LC-MINI 180 černá ke světlu Led svítidlo FL 50H vchod schodiště	ks	1,000	600,00	600,00

celkem

9 700,00





3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.19

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
provizorní světla na schodišti SCH2			2 220,00 Kč
viz příloha			
provizorní světla pro provádění výtahu za provozu jídelny			

Změnový list č.6 - příloha č.19 2 220,00 Kč

schválil


IČ: 276 95 557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
		1	Montáž provizorních světel na schodošti SCH	hod	8,000	250,00	2 000,00
		1-1	PHIL žárovka 100W E27 standardní čirá	ks	4,000	15,00	60,00
		1-2	DES objímka 1351-13400 E27 bílá	ks	4,000	25,00	100,00
43	K	210 01-0311.RT1	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky krabice	kus	4,000	15,00	60,00
Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky krabice							

celkem

2 220,00





3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557


www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.20

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
výtahová šachta - prodloužená stávajícího rozvodu			3 312,00 Kč
viz příloha			
Změnový list č.6 - příloha č.20			
			3 312,00 Kč
schválil			
			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
		4	prodloužení stávajícího vedení v přízemí vč.sekání drážek	hod	12,000	250,00	3 000,00
43	K	210 01-0311.RT1	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky krabice	kus	2,000	15,00	30,00
Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky krabice							
54	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	18,000	10,00	180,00
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5							
55	K	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	6,000	17,00	102,00
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5							

celkem

3 312,00



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 27695 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.21

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
průchod ze školy do jídelny-vypínač na odemykání dveří			2 424,00 Kč
viz příloha			
žádost investora			

Změnový list č.6 - příloha č.21	2 424,00 Kč
---------------------------------	-------------

schválil



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35

110 00 Praha 1

IČ: 27695557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
		5	připojení vypínače na odemykání dveří v průchodu ze školy do jídelny	hod	4,000	250,00	1 000,00
		5-1	ELK ZDROJ PS-10-12 12V	ks	1,000	1 125,00	1 125,00
54	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	18,000	10,00	180,00
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5							
		5-2	Vypínač JBP S 3553 IP44 bílá	ks	1,000	119,00	119,00

celkem

2 424,00

**3COMP s.r.o.**


Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557


www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.22**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
Změna okna a dveří ve 2.NP stávající školy nad šatnami			-26 000,00 Kč
viz příloha			
dle ZL č.2, přílohy č.22 a ZL č.16 projektanta - nebude realizováno			
Změnový list č.6 - příloha č.22			-26 000,00 Kč
schválil			
			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
360a	K	766 1159 OD3 R1616	D+M OD 3 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix, částečně O+S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	-1,000	26 000,00	-26 000,00
D+M OD 3 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix, částečně O+S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D+M OD 3 Okno dřevěné. Materiál - dřevěný profil EURO78. Typ - fix, částečně O+S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, pomocné OK, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pozn.: Výměna stávajícího okna. Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby							

-26 000,00



**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.23**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis					cena
protipožární řešení světlovodů SOLATUBE EI30					105 896,40 Kč
viz příloha					
ve výkazu výměr chyběl požadavek na protipožární odolnost					

Změnový list č.6 - příloha č.23 105 896,40 Kč

schválil

3
IČ:

P s.r.o.

á 730/35

0 Praha 1

7695557



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
1		101330	D+M protipožární sklo Promat EI30	ks	6,000	7 350,50	44 103,00
2		1014	D+M přířezy Promat, vč. silikonu a podložek	ks	6,000	6 139,90	36 839,40
3		1015	D+M ocelový rám pro protipožární sklo	ks	6,000	3 814,00	22 884,00
4		1019	Přeprava Promat + dřevěný box	ks	1,000	2 470,00	2 470,00
6		762-3	technická pomoc řešení na stavbě	h	5,000	220,00	1 100,00
439	K	767 9122540R161 6	D+M Tubusový světlovod s kupolí. Včetně D+M zasklení - kopule z křišťálového skla. Včetně D+M světlovodu (tubusu) - hliníkový s vnitřním zrcadlovým povrchem. Včetně těsnícího profilu s manžetou. Včetně D+M rozptylovače (difuzéru) - sodno-draselné sklo	kus	-8,000	750,00	-6 000,00

D+M Tubusový světlovod s kupolí.
Včetně D+M zasklení - kopule z křišťálového skla.
Včetně D+M světlovodu (tubusu) - hliníkový s vnitřním zrcadlovým povrchem. Včetně těsnícího profilu s manžetou.
Včetně D+M rozptylovače (difuzéru) - sodno-draselné sklo.
Včetně D+M tepelné izolace světlovodu z minerální vaty.
Včetně výrobní dokumentace + statického posouzení výrobku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, lišty, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:

D+M Tubusový světlovod s kupolí.
Včetně D+M zasklení - kopule z křišťálového skla.
Včetně D+M světlovodu (tubusu) - hliníkový s vnitřním zrcadlovým povrchem. Včetně těsnícího profilu s manžetou.
Včetně D+M rozptylovače (difuzéru) - sodno-draselné sklo.
Včetně D+M tepelné izolace světlovodu z minerální vaty.
Včetně výrobní dokumentace + statického posouzení výrobku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, lišty, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Rozměry viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Požadavky na chemickou odolnost - viz PD a TZ.

Viz odkaz ST-D-3 na výkrese č. 10 Střecha.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

439a	767	D+M Tubusový světlovod s kupolí DN 250. Včetně D+M kopule-vysoce odolný akrylát, tl. 3,25mm, propustnost světla min 92%. Včetně D+M světlovodu (tubusu) - hliníkový s vnitřním zrcadlovým povrchem. Včetně těsnícího profilu s manžetou. Včetně D+M rozptylovače (difuzéru) - řada Glass Distraction, světelná propustnost min. 92%	kus	6,000	750,00	4 500,00
------	-----	---	-----	-------	--------	----------

D+M Tubusový světlovod s kupolí DN 250. Včetně D+M kopule-vysoce odolný akrylát, tl. 3,25mm, propustnost světla min 92%.
Včetně D+M světlovodu (tubusu) - hliníkový s vnitřním zrcadlovým povrchem. Včetně těsnícího profilu s manžetou.
Včetně D+M rozptylovače (difuzéru) - řada Glass Distraction, světelná propustnost min. 92%

Poznámka k položce:

D+M Tubusový světlovod s kupolí DN 250. Včetně D+M kopule-vysoce odolný akrylát, tl. 3,25mm, propustnost světla min 92%.
Včetně D+M světlovodu (tubusu) - hliníkový s vnitřním zrcadlovým povrchem. Včetně těsnícího profilu s manžetou.
Včetně D+M rozptylovače (difuzéru) - řada Glass Distraction, světelná propustnost min. 92%
Včetně D+M tepelné izolace světlovodu z minerální vaty.
Včetně výrobní dokumentace + statického posouzení výrobku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, lišty, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

*Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Požadavky na chemickou odolnost - viz PD a TZ.*

*Viz odkaz ST-D-3 na výkrese č. 10 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.*

Viz Seznam referenčních standardů.

celkem

105 896,40

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.24**

Stavba: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ


Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis			cena
podložka MDF do skladby podlah nad jídelnou s finální vrstvou PVC			241 498,36 Kč
viz příloha			

Změnový list č.6 - příloha č.24

241 498,36 Kč

schválil



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35

110 00 Praha 1

IČ: CZ27695557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]		
1		631-1	montáž MDF systému	m2	272,450	242,00	65 932,90		
			m.č. 3.02.02		65,020				
			m.č. 3.02.03		40,610				
			m.č. 3.02.04		59,970				
			m.č. 3.02.05		63,240				
			m.č. 3.02.06		60,120				
			m.č. 3.02.07a		6,070				
			m.č. 3.02.07b		10,460				
			m.č. 3.02.07c		25,260				
			odpočet stupínků		-58,300				
			celkem		272,450				
2		631-2	Dodávka MDF Systému	m2	299,695	456,50	136 810,77		
3		631-3	D+M podkladní podložka	m2	302,420	76,00	22 983,88		
4		631-4	D+M PE folie	m2	302,420	21,00	6 350,81		
6		998	Doprava, manipulace	kpl	1,000	9 420,00	9 420,00		

celkem

241 498,36



**3COMP s.r.o.**

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.25**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis					cena
obklad tělocvičny					127 600,00 Kč
viz příloha					
Změnový list č.6 - příloha č.25					
					127 600,00 Kč
schválil					
36 o. /35 a 1 IČ: 2 657					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
182	K	968192609d095 2R1616	B.1.9 Zpětná montáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. Včetně D+M veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd.	m2	-30,000	245,00	-7 350,00

B.1.9 Zpětná montáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu.
Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno.
Včetně D+M veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd.
Včetně naložení materiálu na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení materiálu místě zpětné montáže.

Poznámka k položce:

B.1.9 Zpětná montáž dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu.

Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno.

Včetně D+M veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd.

Včetně naložení materiálu na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení materiálu místě zpětné montáže.

Pozn.: Opětovná montáž.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBR stavby.

B.1.9

30,0 "m2"

30,000

Součet

30,000

183	K	968192609d195 2R1616	B.1.9 D+M Doplnění dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu. Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno. Včetně povrchové úpravy, odstín dle stávajícího. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků	m2	-5,000	190,00	-950,00
-----	---	-------------------------	---	----	--------	--------	---------

B.1.9 D+M Doplnění dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu.

Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno.

Včetně povrchové úpravy, odstín dle stávajícího.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd.

Včetně řešení napojení na stávající obklad.

Poznámka k položce:

B.1.9 D+M Doplnění dřevěného obkladu (v. 2100 mm), včetně nosného roštu.

Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno.

Včetně povrchové úpravy, odstín dle stávajícího.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd.

Včetně řešení napojení na stávající obklad.

Pozn.: Doplnění.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.9

5,0 "m2"

5,000

Součet

5,000

182a	96819	D+M obkladu tělocvičny - lamino DTDL Egger světle šedá U708 ST9 (v. 2050mm), vč. nosného roštu, dvířek, dovozu	m2	180,000	755,00	135 900,00
------	-------	--	----	---------	--------	------------

Stálobarevný materiál, hygienicky bezpečný, snadná údržba

obkladu (v. 2050 mm), včetně nosného roštu.

Spoje tesařské / mechanické / dle potřeby lepeno.

Včetně D+M veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, drobného a spojovacího materiálu, atd.

Včetně naložení materiálu na meziskládku na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení materiálu místě montáže.

montáž

B.1.9

180,0 "m2"

180,000

Součet

180,000

celkem

127 600,00


3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.6 - příloha č.26**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
rozšíření generálního klíče dle uzamykacího plánu			18 115,82 Kč
viz příloha dle požadavku investora			
Změnový list č.6 - příloha č.26			18 115,82 Kč
schválil			
 p. /35 a 1 57			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD 3COMP [CZK]
469a	K		D+M samostatné vložky pro systém GK.	kus	3,000	107,14	321,42
469b	K		klíč do systému GK	kus	116,000	153,40	17 794,40

Poznámka k položce:

Pozn.: Vložky + klíče všech dveří s vložkovým zámkem - v systému generálního klíče.

Pozn.: Typ dle DP.

Včetně přesunu hmot.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Dle požadavku investora 24 ks vložek + 140 ks klíčů

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem

18 115,82



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.6 - příloha č.27

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31**

popis			cena
přesun ústředny			21 174,74 Kč
viz příloha			
dle požadavku investora			
Dochází k přesunu rozhlasové ústředny BOSCH PAVIRO z kanceláře p.Havlíka do hlavní servrovný			
Důvod přesunu:			
- hlučnost chlazení			
- malý prostor kabinetu			

Změnový list č.6 - příloha č.27

21 174,74 Kč

schválil


IČ: 276 95 557

5
1
7

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

