

Objednatel: Úřad městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Petřkovice

Položkový rozpočet

Název akce: Zateplení domu U Sokolovny 786, Ostrava Petřkovice

Dodavatel: LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o., Jahodová 534/1, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 28655664

poř. čís.	Položka	m.j.	počet jednotek	cena jednotky Kč	cena celkem Kč
1. Výměna oken a dveří					
1.1.	Demontáž stávajících oken	ks	2	720,00	1440,00
1.2.	Dodávka a montáž nových plastových oken dvoukřídlých z 5-ti komorového profilu, barva bílá/bílá, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug=1,1, hoppe klíky, rozměr 1200 x 1200 mm	ks	1	7900,00	7900,00
1.3.	Dodávka a montáž nových plastových oken fixních z 5-ti komorového profilu, barva bílá/bílá, otvíravo-výklopné, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug=1,1, hoppe klíky, rozměr 1800 x 1600 mm	ks	1	8200,00	8200,00
1.4.	Zednické zapravení okenních špalet	mb	8,6	700,00	6020,00
1.5.	Demontáž stávajících dveří	ks	1	940,00	940,00
1.6.	Dodávka a montáž nových plastových dveří z 5-ti komorového profilu, barva bílá/bílá, plné, rozměr 1000 x 2000, otvíravé ven, panty bílé, klika/klika, vložka + 3 ks klíčů	ks	1	27700,00	27700,00
1.7.	Zednické zapravení dveřních špalet	mb	5	700,00	3500,00
Celkem za výměnu oken a dveří					55700,00
2.Zateplení obvodového pláště systémem ETICS weber therm standard					
2.1.	Odstranění předmětů z fasády (cedule, světla, držáky na satelitní paraboly)	kpl	1	4710,00	4710,00
2.2.	Příprava povrchu pro zateplení - očištění mechanické, otryskání vodním paprskem	m2	814	42,00	34188,00
2.3.	Penetrační podkladní nátěr před lepením izolačních materiálů - weber.pas podklad A	m2	702	51,00	35802,00
2.4.	Zakrývání výplní otvorů	m2	80	33,00	2640,00
2.5.	Fasádní desky z pěnového stabiliz. polystyrenu - EPS 70 F, tl. 120 mm - dodávka a montáž. Lepicí a stěrková hmota weber.tmel 700	m2	598	450,00	269100,00
2.6.	Fasádní desky z perimetrické desky na sokl, tl. 120 mm - dodávka a montáž. Lepicí a stěrková hmota weber.tmel 700	m2	56	660,00	36960,00
2.7.	Kotvení talířovými hmoždinkami Koelner s plastovým trnem 180mm, polystyrenové zátky	ks	2616	11,00	28776,00
2.8.	Výztužná vrstva z lepicí a stěrkové hmoty weber.tmel 700 a skleněné síťoviny. (Rohové plastové profily, okenní profily s okapničkou, ukončovací profily)	m2	702	205,00	143910,00
2.9.	Penetrační nátěr pod silikonové omítky - weber.pas podklad UNI	m2	702	42,00	29484,00
2.10.	Aplikace finální povrchové úpravy - silikonová omítky weber.pas silikon, zrnitost 1,5mm	m2	702	390,00	273780,00
2.11.	Nátěr fasády - dvojitý nátěr - weber.ton silikon - bezpříplatkový odstín	m2	112	550,00	61600,00
Celkem za zateplení obvodového pláště					920950,00
3.Klempířské práce a hromosvody					
3.1.	Dodávka a montáž nových žlabů	mb	87	1345,00	117015,00
3.2.	Dodávka a montáž nových parapetů pozink	mb	29	590,00	17110,00
3.3.	Dodávka a montáž nových svodů	mb	44	1610,00	70840,00
3.4.	Dodávka a montáž nových okapových plechů	mb	84	590,00	49560,00
3.5.	Prodloužení atiky - oplechování atiky, montáž lepenky a USB desky	mb	94	1610,00	151340,00
3.6.	Dodávka a montáž hromosvodů	ks	4	16300,00	65200,00
3.7.	Revize hromosvodů	ks	1	4550,00	4550,00
3.8.	Dodávka a montáž nových žebříků včetně zábradlí	ks	2	17990,00	35980,00
Celkem za klempířské práce a hromosvody					511595,00
5. Lešení					
5.1.	Montáž lešení	m2	948	41,00	38868,00
5.2.	Demontáž lešení	m2	948	30,00	28440,00
5.3.	Příplatek ZKD den lešení	m2	85320	0,65	55458,00
5.4.	Doprava lešení	kpl	1	5214,00	5214,00
Celkem za lešení					127980,00

Celková cena bez DPH		1616225,00
DPH 21%		339407,25
Celková cena s DPH		1955632,25