

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 032/118453,955243/S955/2020/012/Bar

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: **Františkem Šampalíkem**, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, na  
základě pověření ze dne 22. 7. 2019

ve věcech technických jedná: František Šampalík, vedoucí správy toků

tel.: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

### DREDGER s.r.o.

se sídlem: Dubina 30, 362 72 Šemnice

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14845

zastoupená: **Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou**

ve věcech technických jedná: [REDACTED] utorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 2635357133/5500

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „*dodatek*“):

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **032/118453,955243/S955/2020/012/Bar** na akci : „**Potok Čepinský - přehrážka**“.

1. Předmětem dodatku je změna v provedení přeložek vodovodu a elektrického kabelu.
2. Smluvní strany se dohodly na změně provádění přeložky vodovodu a elektrického kabelu a to na základě místního šetření a vytýčení vodovodu a elektrického kabelu provozovatelem sítí. Provedení přeložek bude paralelně se stávajícím vedením vodovodu a elektrického kabelu v nové nivelitě bez nutnosti provedení provizorních přeložek. Propojení nově uloženého vodovodu a elektrického kabelu bude provedeno na jednu odstávku v dodávce pitné vody pro obec Pustověty s tím, že se eliminují výpadky v dodávce pitné vody pro obec v době přepojení vodovodu a elektrického kabelu.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících méněpracích a vícepracích, které jsou uvedeny v rozpočtu méněprací a víceprací, jež tvoří přílohy tohoto dodatku, které mají vliv na celkovou cenu díla takto:

Původní cena za dílo ( dle SoD ) bez DPH:	1.667.418,84 Kč
Vícepráce SO 03: Přeložka vodovodu bez DPH:	81.497,20 Kč
Méněpráce SO 03: Přeložka vodovodu bez DPH:	154.317,47 Kč
Méněpráce SO 04.1: Přeložka elektrického kabelu-provizorní bez DPH	55.550,75 Kč

---

**Nová cena za dílo (dle dodatku č. 2) bez DPH** **1.539.047,82 Kč**

4. **Nově čl. III., odst.1 zní takto:**

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1.539.047,82 Kč bez DPH, slovy milionpětsetřicetdevěttisícčtyřicetsedmikorunčeskýchosmdesátvahaléře bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet méněprací a víceprací dodatku č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

5. Ostatní body smlouvy o dílo č. **032/118453,955243/S955/2020/012/Bar** zůstávají beze změn.


6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni, dne: **14. říj 2020**


V Dubině, dne: **13.10.2020**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



František Šampalík  
vedoucí ST-OP Berounky  
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Alice Dvořáková  
jednatelka  
DREDGER s.r.o.

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Potok Čepinský - přehrážka - méněpráce a vícepráce  
Objekt:  
SO 03 - Přeložka vodovodu - vícepráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2.10.2020

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>81 497,20</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	81 497,20	21,00%	17 114,41	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>98 611,61</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Potok Čepinský - přehrážka - méněpráce a vícepráce

Objekt: SO 03 - Přeložka vodovodu - vícepráce

Místo: Lesy České republiky, s.p.

Datum: 2.10.2020

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**81 497,20**

8 - Trubní vedení

**81 497,20**

---

# POPIS PRACÍ

stavba: Potok Čepinský - přehrážka - méněpráce a vícepráce  
 Objekt: SO 03 - Přeložka vodovodu - vícepráce

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 2.10.2020  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**81 497,20**

D 8 Trubní vedení **81 497,20**

30	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>					
	VV		8+2+2+2 "spojky+oblouky		14,000			
	VV		Součet		14,000			
31	M	286159740	elektrospojka PE 100, PN 16 d 90	kus	1,000	600,00	600,00	specifikace
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody elektrotvarovky - Radius elektrospojka PE 100, PN 16 d 90					
34	M	28653528R	koleno tlakové směrové 15° PE 100 SDR 17 D 90 mm	kus	7,000	870,00	6 090,00	specifikace
	PP		prvky kompletační z polyetylenu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR17 kolena 15° PE HD (IPE) D 90 mm					
35	M	28653529R	oblouk PE 90/11° PE 100 SDR 17 D 90 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	specifikace
	PP		prvky kompletační z polyetylenu pro trubky vodovodní tvarovky PE 90 SDR17 oblouk PE 90/11° PE 100 SDR 17 D 90 mm					
36	M	28653529R1	oblouk PE 90/15° PE 100 SDR 17 D 90 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	specifikace
	PP		prvky kompletační z polyetylenu pro trubky vodovodní tvarovky PE 90 SDR17 oblouk PE 90/15° PE 100 SDR 17 D 90 mm					
54	M	28613662	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 5,4mm	m	48,000	206,40	9 907,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 5,4mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová položka , cena dle SoD- URS 2020/2 (273)*(0,756)</i>					
			<i>koefficient - 193,038,24/255,249,79</i>					
			<i>potrubí v tvých</i>					
47	M	14221291R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x5,0mm	m	42,000	1 300,00	54 600,00	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x5,0mm					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Potok Čepinský - přehrážka - méněpráce a vícepráce

Objekt:

SO 03 - Přeložka vodovodu - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dredger s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 317,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 317,47	21,00%	32 406,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 724,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Potok Čepinský - přehrážka - méněpráce a vícepráce

Objekt: SO 03 - Přeložka vodovodu - méněpráce

Místo: Datum: 2.10.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Dredger s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>154 317,47</b>
4 - Vodorovné konstrukce	651,52
8 - Trubní vedení	128 296,85
23-M - Montáže potrubí	25 369,10

# POPIS PRACÍ

Objekt: Potok Čepinský - přehrázka - méněpráce a vícepráce  
**SO 03 - Přeložka vodovodu - méněpráce**  
 Místo:  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: Dredger s.r.o.

Datum: 2.10.2020  
 Projektant: ██████████  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 154 317,47**

D	4	Vodorovné konstrukce				651,52		
24	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,256	2 545,00	651,52	CS ÚRS 2018 02
	PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: -beton tř. C 16/20 S2 -č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
	VV	0,40*0,40*0,40*2 *2 "kotevní bloky			0,256			
	VV	Součet			0,256			
D	8	Trubní vedení				128 296,85		
25	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
26	M	79942252R	TVAROVKA SPOJKA jištěná proti posunu DN80 (napojení PVC na HDPE)	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	PP	TVAROVKA SPOJKA jištěná proti posunu DN80 (napojení PVC na HDPE)						
27	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,40 mm mm	m	52,500	54,00	2 835,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,40 mm mm <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
28	M	286136620	potrubí vodovodní PE 100+, SDR 17 RC, 90 x 5,4 mm	m	102,501	200,00	20 500,20	
	PP	trubky z polyetylenu vodovodní potrubí z PE 100+ SDR 17 RC, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 90 x 5,4 mm						
29	K	87124112R	Zrušení provizorní přeložky z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop vnější průměr 90 mm	m	52,500	20,00	1 050,00	
	PP	Zrušení provizorní přeložky z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop vnější průměr 90 mm <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
	VV	52,50			52,500			
	VV	Součet			52,500			
32	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 90 mm <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
33	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 90 mm <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
37	M	28653060R	elektrokoleno 45° d 90 mm	kus	2,000	863,00	1 726,00	specifikace
	PP	prvky kompletační z polyetylenu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování elektrokolena 45° D 90 mm SDR 11-17						
	VV	2 "provizorní přeložka			2,000			
	VV	Součet			2,000			
38	M	28653061R	elektrokoleno 90° d 90 mm	kus	3,000	857,00	2 571,00	specifikace
	PP	prvky kompletační z polyetylenu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování elektrokolena 90° D 90 mm SDR 11-17						
	VV	3 "provizorní přeložka			3,000			
	VV	Součet			3,000			
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,500	17,30	908,25	CS ÚRS 2018 02
	PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
40	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	52,500	35,00	1 837,50	CS ÚRS 2018 02
	PP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 <i>Poznámka k položce:</i>						
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>						
46	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	20,100	500,00	10 050,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 219 x 10 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>					
47	M	14221291R	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 5,0 mm	m	63,653	1 300,00	82 748,90	specifikace
	PP		trubky ocelové bezešvé hladké kruhové většího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 219 5,0					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 26,40 kg/m</i>					
	D	23-M	Montáže potrubí				25 369,10	
52	K	230082331	Demontáž potrubí další použití do 250 kg D 219 mm, tl 6,3 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti přes 10 do 250 kg přípojovací rozměr D 219, tl. 6,3 mm					
	VV		1 "chránička č.5 dl. 2,30 m		1,000			
	VV		1 "chránička č.6 dl. 2,60 m		1,000			
	VV		1 "chránička č.7 dl. 2,50 m		1,000			
	VV		1 "chránička č.8 dl. 10,00 m		1,000			
	VV		1 "chránička č.9 dl. 3,50 m		1,000			
	VV		Součet		5,000			
53	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	14,100	1 551,00	21 869,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. D.2.3.1., D.2.3.2., D.2.3.3., D.2.3.4.</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Potok Čepinský - přehrážka - méněpráce a vícepráce  
Objekt:  
SO 04.1 - Přeložka elektrického kabelu-provizorní - méněpráce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 2.10.2020

Zadavatel: IČ:  
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 550,75</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 550,75	21,00%	11 665,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>67 216,41</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Potok Čepinský - přehrázka - méněpráce a vícepráce

Objekt:

SO 04.1 - Přeložka elektrického kabelu-provizorní - méněpráce

Místo:

Datum:

2.10.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**55 550,75**

HSV - Práce a dodávky HSV	8 808,00
D - Ostatní elektro	4 620,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 500,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	2 310,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	19 756,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 556,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Potok Čepinský - přehrázka - méněpráce a vícepráce  
 Objekt: SO 04.1 - Přeložka elektrického kabelu-provizorní - méněpráce

Místo: Lesy České republiky, s.p.  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel:

Datum: 2.10.2020  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

55 550,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV	8 808,00					
1	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,000	261,00	2 088,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
2	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,000	20,60	824,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,000	221,50	1 772,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000	15,50	124,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
5	K	171201211.1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné)	t	16,000	250,00	4 000,00	
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )						
D	D	Ostatní elektro	4 620,00					
6	K	D00000001	demontáž stávající elektroinstalace	hod	10,000	462,00	4 620,00	
	PP	demontáž stávající elektroinstalace						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
D	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00					
D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	4 500,00					
7	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
D	743	Elektromontáže - hrubá montáž	2 310,00					
8	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Měření zemních odporů zemniče						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
9	K	743992400	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m	kus	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
	PP	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ, D.2.4.2., D.2.4.3.						
D	M	Práce a dodávky M	0,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 21-M

Elektromontáže

19 756,25

10	K	210100005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm <sup>2</sup>	kus	16,000	78,20	1 251,20	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm<sup>2</sup>

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

11	K	210102001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskovou typ SVpe 1 až 5 kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 50 a 4 x 35 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	1 434,00	2 868,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskovou typ SVpe 1 až 5 kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 50 a 4 x 35 mm<sup>2</sup>

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

12	M	354360540	spojka kabelová venkovní pro plastové kabely AYKY4X35	kus	2,000	2 530,00	5 060,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

spojka kabelová venkovní pro plastové kabely AYKY4X35

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě	m	40,000	48,40	1 936,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm<sup>2</sup> v městské zástavbě

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

14	M	354410730	součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m	kg	25,000	42,90	1 072,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

15	K	210901091	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV AYKY, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm <sup>2</sup>	m	55,000	57,31	3 152,05	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV AYKY, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 35 mm<sup>2</sup>

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

16	M	341131220	Kabely sílové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, TP-KK-133/01 4 x 35 RE	m	55,000	80,30	4 416,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Kabely sílové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, TP-KK-133/01 4 x 35 RE

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

15 556,50

17	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,050	2 690,00	134,50	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP

Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

18	K	460201611	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm	m	10,000	86,00	860,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

19	K	460202094	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	10,000	243,00	2 430,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

20	K	460230004	Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4	kus	2,000	946,00	1 892,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

21	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	10,000	207,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
22	K	460510064	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.						
23	M	345713550.1	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110	m	50,000	48,40	2 420,00	
	PP	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:, EAN 8595057698260 č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.						
24	K	460561901	Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:, odměnění ze situace v programu ARCHICAD, 1x1x100=100, 0,5x0,8x4250= 1700,0, 0,5x1,2x750= 450,0, součet 2250,0, lože -287,5, zásyp celkem 1962,5, vzdálenost dle dodavatele, v.č.b1,b2 č.v. TZ , D.2.4.2., D.2.4.3.						