

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vodoměrná šachta	Doba výstavby:	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	Vodoměrná šachta	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Tučápy	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce							0,00	0,00	0,00		0,00	
1		072535331R00	Zařízení staveniště		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2		072535332R00	Výřez pro napojení		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	0,00	0,00		0,00	
3		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min		h	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
4		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l		den	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13 Hloubené výkopávky							0,00	0,00	0,00		0,00	
5		131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3		m3	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
15 Roubení							0,00	0,00	0,00		0,04	
6		151101102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m		m2	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS II / 2016
7		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m		m2	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16 Přemístění výkopku							0,00	0,00	0,00		0,00	
8		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m		m3	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m		m3	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3		m3	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17 Konstrukce ze zemin							0,00	0,00	0,00		0,00	
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							0,00	0,00	0,00		5,20	
12		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 10 cm		m2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,77	RTS II / 2016
13		567211115R00	Betonáž železobetonového dna šachty vč. výztuže z Kari sítě		m2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,38	3,42	RTS II / 2016
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							0,00	0,00	0,00		0,14	
14		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.		m2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	RTS II / 2016
6 Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů							0,00	0,00	0,00		0,01	
15		602016191R00	Penetrační nátěr stěn šachty		m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
711 Izolace proti vodě							0,00	0,00	0,00		0,01	
16		711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena		m2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
85 Potrubí z trub litinových							0,00	0,00	0,00		0,00	
17		857601107R00	Montáž FF kus, tvárná litina DN 300/150		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							0,00	0,00	0,00		0,53	
18		894421111R00	Osazení betonové šachty		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19		894423111R00	Osazení betonových dílců šachet-poklop		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
20		891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150		kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
21		891314121R00	Montáž kompenzačních vložek DN 150		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		891313431R00	Montáž spojky Waga DN 150		kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
23		894201293R00	Doprava šachty		m3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
24		891185395R00	Přírubový spoj DN150 - šrouby, matice, těsnění		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
25		893151111R00	Montáž vodoměru		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	RTS II / 2016

26	894800011R00	Čerpací jímka komplet	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	0,00	0,00		0,00	
27	998274101R00	Přesun hmot šachty, otevř. výkop	t	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,81	
29	592116180	Betonová šachta monol. 240x140	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	RTS II / 2016
30	42200750	Poklop 880x880 kompozit. B125	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
31	42200820	Šoupátko DN150	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	42210450	Spojka Waga DN150	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	42210456	Vložka kompenzační DN150	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
34	592278052	Komínek šachtový - face blok	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
35	42210465	FF kus 150/300 lit.	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	69310232	Geotextilie vč. položení	m2	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
37	592283143	Dlažba 30x30	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,47	RTS II / 2016
38	12790101	Vytyčovací sloupky vč. montáže a betonování	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
Celkem:										0	

Poznámka: