

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2012** **Oprava komunikace Hůrská**
 Objekt: **100** **Objekty pozemních komunikací**
 Rozpočet: **2012.100.A1** **Větev A**

Zadavatel: **Městská část Praha 14** IČO: **00231312**
Bratří Venclíků 1073/8 DIČ: **CZ00231312**
19800 **Praha-Černý Most**

Zhotovitel: **KVS stavební, s.r.o.** IČO: **28982703**
Kolbenova 616/34 DIČ: **CZ28972703**
190 00 **Praha 9 - Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 834 550,08
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	161 000,00
Ostatní náklady	199 500,00
Celkem	4 195 050,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 195 050,08 CZK
Základní DPH	21 %	880 960,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 076 010,60 CZK

v PRAZE dne

 23.9.2020




Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			486 370,95	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 936,50	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			421 924,44	10
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			1 198 583,09	29
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			210 066,48	5
8	Trubní vedení	HSV			39 000,00	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			94 731,88	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			378 284,64	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 600,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			975 052,10	23
VN	Vedlejší náklady	VN			161 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			199 500,00	5
Cena celkem					4 195 050,08	100



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						486 370,95		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	630,00000	54,80	34 524,00	822-1	RTS 20/1
2	113107419R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm celková plocha : 500	m2	500,00000	26,60	13 300,00	822-1	RTS 20/1
3	113108316R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm mechanicky bourané plochy u překážek : 50	m2	50,00000	375,00	18 750,00	822-1	RTS 20/1
4	113111212R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm celková plocha : 500	m2	500,00000	33,90	16 950,00	822-1	RTS 20/1
5	113151352T00	Fréz. živich. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 16cm celková plocha : 1760 odpočet ploch bouraných mechanicky - okolo překážek : -50	m2	1 710,00000	187,60	320 796,00		Vlastní
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	630,00000	93,80	59 094,00	822-1	RTS 20/1
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	16,00000	203,00	3 248,00	800-1	RTS 20/1
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,00000	267,00	4 272,00	800-1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	160,00000	21,00	3 360,00	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla příplatek za dalších 10 km, celkem do 20 km		160,00000				
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	4,00000	69,60	278,00	800-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	16,00000	19,00	304,00	800-1	RTS 20/ I
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4. se zhutněním	m2	500,00000	10,00	5 000,00	800-1	RTS 20/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		500,00000				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	16,00000	280,00	4 480,00	800-1	RTS 20/ I
		Cena poplatku je ilustrativní. Skutečné sazby je nutné zjistit od provozovatelů skládek místně příslušných nebo skládky zhotovitele.						
14	58330002 AR	štěrkopisek	t	7,67600	262,50	2 014,95	SPCM	RTS 20/ I
		použije se zcela nebo zčásti, pokud vytěžená hornina nebude vhodná pro zásyp okolo objektu - bude účtováno podle skutečnosti						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*1,9 připočet na zhutnění 1% : 7.6*1/100		7,60000 0,07600				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 936,50		
	15:452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	5,00000	155,00	775,00	827-1	RTS 20/ I
	16:59224301R	prstavec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm 5 ztratné 1% : 5*1/100	kus	5,05000 5,00000 0,05000	230,00	1 161,50	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				421 924,44		
	17:564851112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm 500	m2	500,00000 500,00000	165,00	82 500,00	822-1	RTS 20/ I
	18:564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm 500	m2	500,00000 500,00000	170,00	85 000,00	822-1	RTS 20/ I
	19:565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním 500	m2	500,00000 500,00000	315,70	157 850,00	822-1	RTS 20/ I
	20:568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m textilie na zhutněném podloží : 500 textilie na 1. vrstvě štěrkodrti tl. 17 cm : 500	m2	1 000,00000 500,00000 500,00000	19,00	19 000,00	822-1	RTS 20/ I

48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
21	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně textilie na zhuťném podloží : 500 textilie na 1. vrstvě štěrku tl. 17 cm : 500 Mezivrstva přesahy, ztratné 15% : 1000*15/100	m2	1 150,00000	24,00	27 600,00	SPCM	RTS 20/ I
				500,00000				
				500,00000				
				1 000,00000				
				150,00000				
22	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	489,94550	68,00	33 316,29	822-1	RTS 20/ I
23	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	489,94550	34,00	16 658,15	822-1	RTS 20/ I
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				1 198 583,09		
24	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 1760	m2	1 760,00000	292,00	513 920,00	822-1	RTS 20/ I
				1 760,00000				
25	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 1760	m2	1 760,00000	365,70	643 632,00	822-1	RTS 20/ I
				1 760,00000				
26	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	402,26560	68,00	27 354,06	822-1	RTS 20/ I
27	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	402,26560	34,00	13 677,03	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						210 066,48		
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	540,00000	275,00	148 500,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		celkem : 630		630,00000				
		odpočet plochy na přejezdech tl. 80 mm : -90		-90,00000				
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	90,00000	275,00	24 750,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
30	596291111R00	Rezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	150,00000	55,00	8 250,00	822-1	RTS 20/ I
		odhad. bude účtováno dle skutečnosti						
		150		150,00000				
31	596291113R00	Rezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	60,00000	58,00	3 480,00	822-1	RTS 20/ I
		odhad. bude účtováno dle skutečnosti						
		60		60,00000				
32	59245300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	9,00000	241,00	2 159,00	SPCM	RTS 20/ I
		90°10/100		9,00000				
33	59245304R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	54,00000	205,00	11 070,00	SPCM	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu						
		celkem : 630		630,00000				
		odpočet plochy na přejezdech tl. 80 mm : -90		-90,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 540*10/100		54,00000				
34	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	54,09810	194,00	10 495,03	822-1	RTS 20/ I
35	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	54,09810	25,00	1 352,45	822-1	RTS 20/ I
Díl: 8		Trubní vedení				39 000,00		
36	892601154R00	Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m	m	300,00000	130,00	39 000,00	827-1	RTS 20/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				94 731,88		
37	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, stávající vrchní skruž uliční vpusti : 5	kus	5,00000	1 620,00	8 100,00	822-1	RTS 20/ I
38	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, bude účtována položka podle skutečné výšky nové komunikace a výšky poklopu a nutnosti zvýšení nebo snížení	kus	5,00000	1 690,00	8 450,00	822-1	RTS 20/ I
39	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	6,00000	1 290,00	7 740,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, bude účtována položka podle skutečné výšky nové komunikace a výšky poklopu a nutnosti zvýšení nebo snížení						
40	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	15,00000	1 050,00	15 750,00	822-1	RTS 20/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, bude účtována položka podle skutečné výšky nové komunikace a výšky poklopu a nutnosti zvýšení nebo snížení						
41	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte	kus	45,00000	920,00	41 400,00	822-1	RTS 20/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, bude účtována položka podle skutečné výšky nové komunikace a výšky poklopu a nutnosti zvýšení nebo snížení						
42	899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	5,00000	1 080,00	5 400,00		RTS 20/ I
43	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu	t	22,42014	320,00	7 174,44	827-1	RTS 20/ I
		hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů, na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
44	998271319R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m	t	22,42014	32,00	717,44	827-1	RTS 20/ I
		hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,						
Díl: 91						Doplňující práce na komunikaci	378 284,64	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	912511221V02	Zpomalovací práh 20 km/h průběžný díl 500 mm černý, demontáž včetně prahů koncových a ocelových výztuh včetně výztuh prahy průběžné : 10 prahy koncové : 2	ks	12,00000	670,00	8 040,00		Vlastní
46	912511322R00	Zpomalovací prvky zpomalovací práh, 30 km/hod, díl průběžný, délky 500 mm, žlutý 10	ks	10,00000	1 310,00	13 100,00	822-1	RTS 20/ I
47	912511324R00	Zpomalovací prvky zpomalovací práh, 30 km/hod, díl koncový, délky 215 mm, žlutý	ks	2,00000	1 005,00	2 010,00	822-1	RTS 20/ I
48	912511329R00	Zpomalovací prvky příplatek za ocelové výztuhy pro zpomalovací práh, 30 km/hod, . . .	m	5,00000	535,00	2 675,00	822-1	RTS 20/ I
49	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	10,00000	75,00	750,00	822-1	RTS 20/ I
50	914991002R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky velkoplošné včetně stojanu	kus	4,00000	85,00	340,00	822-1	RTS 20/ I
51	914991003R00	Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	4,00000	65,00	260,00	822-1	RTS 20/ I
52	914991007R00	Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světel do 3 ks včetně baterii	sada	4,00000	76,00	304,00	822-1	RTS 20/ I
53	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu 10*50	kus	500,00000	24,00	12 000,00	822-1	RTS 20/ I
54	914992002R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky velkoplošné včetně stojanu 4*50	kus	200,00000	41,00	8 200,00	822-1	RTS 20/ I
55	914992003R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	200,00000	32,00	6 400,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*50		200,00000				
56	914992007R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	200,00000	260,00	52 000,00	822-1	RTS 20/ I
		4*50		200,00000				
57	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	10,00000	49,00	490,00	822-1	RTS 20/ I
58	914993002R00	Demontáž dočasného dopravního značení velkoplošné značky včetně stojanu	kus	4,00000	49,00	196,00	822-1	RTS 20/ I
59	914993003R00	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	4,00000	33,00	132,00	822-1	RTS 20/ I
60	914993007R00	Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks včetně baterií	sada	4,00000	39,00	156,00	822-1	RTS 20/ I
61	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	630,00000	280,00	176 400,00	822-1	RTS 20/ I
62	919726213R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.	m	24,00000	85,00	2 040,00	822-1	RTS 20/ I
		24		24,00000				
63	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	24,00000	150,00	3 600,00	822-1	RTS 20/ I
		24		24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	11163611R	asfaltová zálevka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,02400	35 500,00	852,00	SPCM	RTS 20/ I
		24/1000		0,02400				
65	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	484,80000	115,00	55 752,00	SPCM	RTS 20/ I
		480		480,00000				
		ztratné 1% : 480*1/100		4,80000				
66	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	90,90000	115,00	10 453,50	SPCM	RTS 20/ I
		90		90,00000				
		ztratné 1% : 90*1/100		0,90000				
67	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	30,30000	115,00	3 484,50	SPCM	RTS 20/ I
		30		30,00000				
		ztratné 1% : 30/1/100		0,30000				
68	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	30,30000	115,00	3 484,50	SPCM	RTS 20/ I
		30		30,00000				
		ztratné 1% : 30/1/100		0,30000				
69	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	144,42992	70,00	10 110,09	822-1	RTS 20/ I
		vodorovně do 200 m						
70	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	144,42992	35,00	5 055,05	822-1	RTS 20/ I

52



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovné do 200 m						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 600,00		
71	976085311R00	Vybourání madel, objemek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m ²	kus	5,00000	1 310,00	6 550,00	801-3	RTS 20/ I
		stávající mříž uliční vpusti : 5		5,00000				
72	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m ²	630,00000	35,00	22 050,00	822-1	RTS 20/ I
		celkem : 630		630,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				975 052,10		
73	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 295,40600	45,00	58 293,27	822-1	RTS 20/ I
74	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km za dalších 24 km, celkem do 25 km	t	31 089,74400	5,00	155 448,72	822-1	RTS 20/ I
75	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	1 295,40600	157,06	203 378,74	822-1	RTS 20/ I
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1 295,40600	31,00	40 157,59	801-3	RTS 20/ I
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 295,40600	16,20	20 985,58	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	647,70300	280,00	181 356,84	801-3	RTS 20/ I
79	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	647,70300	450,00	291 466,35	801-3	RTS 20/ I
80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1 295,40600	18,50	23 965,01	800-6	RTS 20/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						161 000,00		
81	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00		RTS 20/ I
82	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Doprava a osazení kontejneru pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby. Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Náhradní zdroj elektrické energie.	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 20/ I
83	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Opotřebení nebo pronájem kontejneru pro skladování. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby. Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláři stavby.	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 20/ I
84	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Odvoz kontejneru a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Zrušení osvětlení staveniště. Odvoz náhradního zdroje.						
85	005122030T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
86	005124010R	Koordinační činnost Koordinační práce a technologických dodávek stavby	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00		RTS 20/ I
Díl: ON Ostatní náklady						199 500,00		
87	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vylíčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 20/ I
88	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00		RTS 20/ I
89	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 20/ I
90	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
91	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012	Oprava komunikace Hůrská
O:	100	Objekty pozemních komunikací
R:	2012.100.A1	Větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
92	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 20/1

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

93	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 20/1
----	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.


Celkem						4 195 050,08		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

928.3
m3

Opravy a údržba objektů inženýrských staveb

rekonstrukce a modernizace objektu prostá



Harmonogram stavby "Rekonstrukce komunikace Hůrská"

Popis	Rok				2020											
	Měsíc				Říjen			Listopad						Prosinec		
	Týden				42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena												
Rekonstrukce komunikace Hůrská	13.10.2020	29.12.2020	78,00	4 195 050,12												
Zemní práce				486 370,95												
Vodorovně konstrukce				1 936,50												
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				421 924,49												
Kryty štěrkových a živičných komunikací				1 198 583,13												
Dlažby a předlažby komunikací				210 066,46												
Trubní vedení				39 000,00												
Ostatní konstrukce na trubním vedení				94 731,84												
Doplňující práce na komunikaci				378 284,65												
Bourání konstrukcí				28 600,00												
Přesuny sutí a vybouraných hmot				975 052,10												
Ostatní a vedlejší náklady				360 500,00												

