

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava spojovacího krčku**

Objednatel: **Nový domov, příspěvková organizace**
U Bažantnice 1564/15
73506 Karviná-Nové Město

IČ: **00847330**
DIČ:

Zhotovitel: **Fin-stal s.r.o.**
Lučina 6
739 39 Lučina

IČ: **26881853**
DIČ: **CZ26881853**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			132 153,80
PSV			376 140,00
MON			48 700,00
Vedlejší náklady			11 750,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			568 743,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	85 311,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **654055,37** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			46 247,60
62	Upravy povrchů vnější	HSV			26 300,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 500,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			11 500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 800,00
97	Prorážení otvorů	HSV			28 179,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 627,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			24 000,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			178 000,00
776	Podlahy povlakové	PSV			174 140,00
M21	Elektromontáže - Osvětlení chodby	MON			48 700,00
VN	Vedlejší náklady	VN			11 750,00
Cena celkem					568 743,80

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				46 247,60
1	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	20,00000	300,00	6 000,00
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	20,00000	560,00	11 200,00
3	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	3,88000	270,00	1 047,60
4	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	140,00000	200,00	28 000,00
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				26 300,00
5	620991011R00	D+M Přečhodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	35,00000	180,00	6 300,00
6	622100020RA0	Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3, variantně s EPS (do 30mm)	m2	20,00000	620,00	12 400,00
7	622412312RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, minerální, weberton silikát na hrubý povrch	m2	20,00000	380,00	7 600,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				11 500,00
8	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00000	230,00	11 500,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				11 500,00
9	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	50,00000	230,00	11 500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 800,00
10	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	ks	4,00000	200,00	800,00
11	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	ks	20,00000	200,00	4 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				28 179,20
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,85000	450,00	2 632,50
13	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	5,85000	440,00	2 574,00
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,00000	26,00	2 210,00
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,85000	252,00	1 474,20
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,50000	86,00	5 031,00
17	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	5,00000	1 600,00	8 000,00
18	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,85000	1 950,00	1 657,50
19	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 627,00
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,85000	620,00	3 627,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				24 000,00
21	764411310RAC	Oplechování parapetů Lindab, rš 330 mm	m	30,00000	620,00	18 600,00
22	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	30,00000	180,00	5 400,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				178 000,00
23	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00
24	766690010RA0	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž	m	30,00000	580,00	17 400,00
25	61143565.NAB	Okno plastové 900x1800	kus	20,00000	5 150,00	103 000,00
26	61143633.NAB	Okno plastové 900x1800 - dvoudílné	kus	4,00000	7 200,00	28 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				174 140,00
27	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	100,00000	15,00	1 500,00
28	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	100,00000	19,00	1 900,00
29	776000001NAB	přebroušení podlahy, bez násl. nivelace	m2	100,00000	200,00	20 000,00
30	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	100,00000	30,00	3 000,00
31	776521200NAB	Pokládka marmolea, pouze položení - marmoleum ve specifikaci	m2	100,00000	300,00	30 000,00
32	776994111NAB	Svařování marmolea	m	100,00000	90,00	9 000,00
33	28410110R.NAB	Marmoleum 2,5 mm, š. 2 m	m2	120,00000	520,00	62 400,00
34	284-10110R.NOS	lepídlo, ostatní materiál	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00

35	77600 0005NAB	napuštění marmolea ochranným nátěrem, vč. materiálu	m2	100,00000	260,00	26 000,00
36	77600 0006	příplatek za protiskluz	m2	100,00000	170,00	17 000,00
37	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,90000	600,00	540,00
Díl:	M21	Elektromontáže - Osvětlení chodby				48 700,00
38	000001	montáž	dod	1,00000	15 000,00	15 000,00
39	000002	svítidlo	ks	12,00000	1 200,00	14 400,00
40	000003	svítidlo nouzové led 3W	ks	5,00000	600,00	3 000,00
41	000004	cyky 3x1,5	m	200,00000	12,00	2 400,00
42	000005	tlačítko tango komplet	ks	4,00000	300,00	1 200,00
43	000006	úprava a doplnění R	dod	1,00000	6 800,00	6 800,00
44	000008	podružný materiál	dod	1,00000	3 000,00	3 000,00
45	000009	revize	dod	1,00000	2 900,00	2 900,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				11 750,00
46	005121010R	zařízení staveniště	%	3,00000	2 000,00	6 000,00
47	005121010R	Provoz, VRN	%	2,50000	2 300,00	5 750,00

568 743,80

