

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava opěrné zídky "Safari"	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv
Druh stavby:	Začátek výstavby: 15.10.2020	Projektant:
Lokalita: Ostrava- Zoologická zahrada	Konec výstavby: 30.12.2020	Zhotovitel: Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R., 744 01
JKSO:	Zpracováno dne: 28.09.2020	Zpracoval: xx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1			Druhá část rok 2020				116 615,90	328 802,10	445 418,00			199,38
1	31		Zdi podpěrné a volné				114 028,90	311 722,10	425 751,00			199,38
1	1	3112111-ZOOS	D+M vzytužené zdivo z lomového kamene (beton+kámen,výztuž)	m2	125,3	2 820,00	102 746,00	250 600,00	353 346,00	1,52	190,46	RTS I / 2018
2	1	998772101R00	Přesun hmot objekty z kamene, výšky do 6 m	t	190,5	250,00	0,00	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	1	919735123R00	Krácení betonu na svislé zdi- pro opravu výšky (snížení o 0,9m a 0,5m)	m2	35,4	700,00	11 282,90	13 497,10	24 780,00	0,25	8,92	RTS I / 2018
1	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevně				0,00	5 429,00	5 429,00			0,00
4	1	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,9	250,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
5	1	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	178,0	18,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
1	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				130,00	5 766,00	5 896,00			0,00
6	1	392901111R00	Omytí spáry tlakovou vodou v opěře (spoj betonové plochy)	m2	73,7	80,00	130,00	5 766,00	5 896,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
1	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 457,00	3 393,00	5 850,00			0,00
7	1	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. min 140 mm, malta POXY	kus	75,0	78,00	2 457,00	3 393,00	5 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
1	S		Přesuny sutí				0,00	2 492,00	2 492,00			0,00
8	1	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	8,9	280,00	0,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
2			Estetizace zídky 2020				147 395,06	117 078,14	264 473,20			424,86
2	31		Zdi podpěrné a volné				147 395,06	117 078,14	264 473,20			424,86
9	2	311773-ZOOSB	Zpevnění ploch dle zápisu v SD - podklad nepevných ploch	m2	70,6	1 035,00	43 419,00	29 652,00	73 071,00	2,68	189,46	RTS I / 2018
10	2	3112113-ZOOS	D+M zdivo z kamene na vnějším líci - estetizace pohledu od cesty	m2	80,8	2 000,00	96 023,19	65 576,81	161 600,00	2,68	216,83	RTS I / 2018
11	2	919735123R00	Krácení betonu na svislé zdi- pro úpravu vnější estetizace	m	73,7	190,00	7 952,87	6 050,13	14 003,00	0,25	18,57	RTS I / 2018
12	2	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,6	190,00	0,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
13	2	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	371,4	18,00	0,00	6 685,20	6 685,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
14	2	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	18,6	300,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3			Stavební úprava vyhlídky u zeber				46 485,31	156 486,69	202 972,00			79,66
3	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	46 220,00	46 220,00			0,00
15	3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	118,4	50,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
16	3	114203411ZOO	Odstranění a přerovnění lom. kamene na vzdálenost do 10m	m3	62,0	200,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
			<i>Poznámka: Přerovnění, odstranění kamenů jednotlivých a soustavy drobným zidek, umístění na plochu, □ zpracování do figur = konečná poloha po vybudování ploch a reliéfů</i>									
17	3	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	62,0	250,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
18	3	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	62,0	200,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
			<i>Poznámka: O umístění a dispozici bude rozhodnuto objednatelem, □ vysoká estetická hodnota prací</i>									
3	111VD		Dodávky a montáže jinde nspecifikované				0,00	19 762,00	19 762,00			0,00
19	3	1112666ZOOJe	Přesun betonů a kamene kolečkem do 20m s naložením	t	41,0	482,00	0,00	19 762,00	19 762,00	0,00	0,00	
3	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	12 960,00	12 960,00			0,00
20	3	122202201R00	Odkopávky pro zpevněné plochy v hor. 3 do 100 m3	m3	81,0	160,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrš				29 163,85	7 334,15	36 498,00			41,48
21	3	451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	110,6	330,00	29 163,85	7 334,15	36 498,00	0,38	41,48	RTS I / 2018
3	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				17 321,46	3 692,54	21 014,00			38,19

22	3	564942113R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 14 cm	m2	110,6	190,00	17 321,46	3 692,54	21 014,00	0,35	38,19	RTS I / 2018
3	771	Podlahy z dlaždic					0,00	64 148,00	64 148,00		0,00	
23	3	771240213ZOO	Kladení dlažby čedič.do betonu, nepravidelné, spárování - bez kamene	m2	110,6	580,00	0,00	64 148,00	64 148,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	2 160,00	2 160,00		0,00	
24	3	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	36,0	60,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	M46	Zemní práce při montážích					0,00	210,00	210,00		0,00	
25	3	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	7,0	30,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:									912 863,20			

Poznámka: