

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje  
DIČ: CZ 70889546  
IČO: 708 89 546  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
dále též „objednatel“

a

### Společnost / podnikatel

se sídlem: VALC, s.r.o.  
Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové  
zastoupený: Ing. Pavel Valc, jednatel  
IČO: 455 37 151  
DIČ: CZ45537151  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“.

## I.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle Dodatku č. 1 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č.7.

2. Změny podle 1. tohoto článku činí celkem:  
Vícepráce: 442 718,49 Kč bez DPH,  
Méněpráce: 146 687,44 Kč bez DPH.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:  
296 031,05 Kč bez DPH.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem bez DPH 24 481 378,44 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých čtyřicet čtyři haléřů bez DPH)

DPH 5 141 089,47 Kč

Celkem včetně DPH 29 622 467,91 Kč

Cena bez DPH je sjednána jak cena pevná.

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnové listy č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7.

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:


V Hradci Králové dne







PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne 9.10.2020



Ing. Pavel Valc, jednatel  
VALC, s.r.o.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02	
Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka		
Datum:	29.06.2020		
<p><b>Předmět změny:</b> Zřízení a odstranění bednění základové 150mm desky objektu Depozitáře SO 01.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 není obsažena kalkulace montáže a demontáže bednění základové 150mm desky. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení chybějících položek viz rozpočet přílohou tohoto ZL.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> rozpočet</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		9 923,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 923,51 Kč		-----0-----	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
		Ing. Pavel Valc 	
Datum: 29.6.2020		Datum: 29.6.2020	
Za autorský dozor:		Za technický dozor staveb:	
Ing. Radek Umlauf 		Ing. Jaroslav Řehula 	
Datum: 29.6.2020		Datum: 29.6.2020	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 02	JKSO	
		EČO	
		Místo	Robousy st.p.č. 94/2, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové	70889546	CZ70889546
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 54701 Náchod	74015044	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 50004 Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL. č. 2	29.6.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 635,65	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 9 287,86	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 9 923,51	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 9 923,51</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>9 923,51</td> <td>2 083,94</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>12 007,45</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	9 923,51	2 083,94	<b>Cena s DPH</b>			<b>12 007,45</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	9 923,51	2 083,94														
<b>Cena s DPH</b>			<b>12 007,45</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Objekt: Novostavba depozitáře SO 01 - dopočet zřízení a odstranění bednění zákl. 150mm desky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: Lukáš Plevka

Datum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 923,51</b>
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>9 923,51</b>
1	R	273351121	Zřízení bednění základových desek (34,0+15,1)*2,0*0,2 Součet	m2	19,640	451,62	8 869,82
						19,640	
						19,640	
2	R	273354211	Bednění základových desek - odstranění (34,0+15,1)*2,0*0,2 Součet	m2	19,640	53,65	1 053,69
						19,640	
						19,640	
<b>Celkem</b>							<b>9 923,51</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 03

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka
Datum:	20.07.2020

**Předmět změny:**

- 1.) Dopočet dodávky, montáže a nadbetonávky 1 kusu stropního filigránu F1 objektu Depozitáře SO 01.  
Cena: 12 182,67 Kč bez DPH.
- 2.) Dopočet dodávky a montáže vnitřních okenních parapetů objektu Depozitáře SO 01.  
Cena: 6 944,75 Kč bez DPH.

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Ad bod č. 1.)** V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 není obsažena položka prvku filigránového stropu 1. NP vč. monolitických nadbetonávek. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení chybějících položek viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

**Ad bod č. 2.)** V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 není obsažena položka dodávky a montáže vnitřních parapetů oken. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení chybějících položek viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

**Přílohy změnového listu:** rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1, ad bod č. 2.

Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>19 127,42 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>19 127,42 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>-----0-----</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum: 20.07.2020	Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum: 20.07.2020
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 20.07.2020	Za technický dozor stavební Ing. Jaroslav Řehula Datum: 20.07.2020

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 03</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Robousy st.p.č. 94/2, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové	70889546	CZ70889546
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 54701 Náchod	74015044	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 50004 Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL. č. 3	29.6.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 635,65	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 18 491,77	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 19 127,42	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 19 127,42</b>
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				snížená	15,0 0,00 0,00
				základní	21,0 19 127,42 4 016,76
				<b>Cena s DPH</b>	<b>23 144,18</b>
				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
				Dodá zadavatel	0,00
				Klouzavá doložka	0,00
				Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Objekt: Novostavba depozitáře SO 01 - dopočet dodávky, montáže a nadbetonávky 1 kusu stropního filigránu F1

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: Lukáš Plevka

Datum: 29.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 12 182,67**

**4 Vodorovné konstrukce 11 713,89**

54	K	411121141	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm	kus	1,000	703,90	703,90
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm

add D.1.2, (F1)

1

1,000

Součet

1,000

57	M	59341431R	panel stropní filigránový 2400x1650x60 mm	kus	1,000	8 610,00	8 610,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

panel stropní filigránový 2400x1650x60 mm

add D.1.2, (F1) - filigránový pro dobetonávku

1

1,000

Součet

1,000

62	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,792	3 030,29	2 399,99
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

add D.1.2, (F1) - dobetonávka filigránových panelů

2,4\*1,65\*0,20

0,792

Součet

0,792

**998 Přesun hmot 468,78**

131	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,005	156,00	468,78
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

**Celkem 12 182,67**

# ROZPOČET

**Stavba:** Novostavba Depozitáře muzea v Robousích  
**Objekt:** ROBOUSY DEPOZITÁŘ SO 01 - VÍCEPRÁCE D+M VNITŘNÍ PARAPETY

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** VALC, s.r.o.

**Místo:** Robousy

**Zpracoval:**

**Datum:** 2. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 6 944,75 0,065**

**766 Konstrukce truhlářské 6 944,75 0,065**

1	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	182,70	1 461,60	0,000
2	60794104	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm	m	8,000	370,62	2 964,96	0,048
	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	339,30	339,30	0,000
4	60794104	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm	m	2,000	370,62	741,24	0,012
5	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	162,69	162,69	0,000
6	60794100	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm	m	1,200	259,26	311,11	0,004
7	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám	kus	20,000	36,45	729,00	0,001
8	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	67,099	3,50	234,85	0,000

**Celkem 6 944,75 0,065**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 04

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka
Datum:	27.07.2020

**Předmět změny:**

- 1.) Dodávka a montáž pobití palubkami komplet krovu střechy vč. nátěru SO 02.  
Cena: 56 994,85 Kč bez DPH.
- 2.) Zřízení a odstranění bednění ztužujících věnců SO 02 + přepočítání výkazu výměr podlah z keramické dlažby SO 02.  
Cena: 8 330,22 Kč bez DPH.

**Popis a zdůvodnění změny:**




**Ad bod č. 1.)** V rozpočtové dokumentaci objektu SO 02 není řešeno interiérové zakrytování podhledu skladby střešní krytiny a difúzní fólie. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení dodávky a montáže pobití interiérového podhledu střechy a exteriérového přesahu říms střechy vč. nátěru viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

**Ad bod č. 2.)** V rozpočtové dokumentaci objektu SO 02 není obsažena kalkulace zřízení a odstranění bednění ŽB ztužujícího věnce + změny obsažené víceprací a méněprací spočívají ve vyčíslení záměny sortimentu keramických dlažeb a reliéfu dlažeb viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

**Přílohy změnového listu:** rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1, ad bod č. 2.

Cena méněprací bez DPH: <b>17 490,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>82 815,07 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>65 325,07 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>-----0-----</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum: 27.07.2020		Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum: 27.07.2020	
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 27.07.2020		Za technický dozor: Ing. Jaroslav Řehulka Datum: 27.07.2020	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 04</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Robousy st p.č. 94/2, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové	70889546	CZ70889546
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 54701 Náchod	74015044	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 50004 Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL. č. 4	27.7.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 635,65	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 64 689,42	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 65 325,07	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 65 325,07</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>65 325,07</td> <td>13 718,26</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>79 043,33</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	65 325,07	13 718,26	<b>Cena s DPH</b>		<b>79 043,33</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	65 325,07	13 718,26														
<b>Cena s DPH</b>		<b>79 043,33</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klíuzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klíuzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klíuzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích vícenáklady  
 Objekt: SO 02 Garáž - Bednění střechy z obkladových palubek ZL č. 04

Objednatel: Královéhradecký kraj  
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.  
 Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller  
 Datum: 27. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedm.cena*koef	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 519,56**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 519,56**

6	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 447,200	1,05	1,05	1 519,56
5 dnů - výměra add rozpočet								
5*289,44					1 447,200			
Součet					1 447,200			

**PSV Práce a dodávky PSV 55 475,29**

**762 Konstrukce tesařské 34 660,54**

1	762	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	87,000	170,00	147,90	12 867,30
8,7*5,0*2					87,000			

Součet 87,000

2	611	61191172	palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B	m2	95,700	196,00	170,52	16 318,76
prořez 10 %								
87*1,10					95,700			
Součet					95,700			

7	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,305	919,01	919,01	1 199,31
87*0,015					1,305			
Součet					1,305			

5	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	303,850	14,07	14,07	4 275,17
---	-----	-----------	--	---	---------	-------	-------	----------

**783 Dokončovací práce - nátěry 20 814,75**

4	783	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	87,000	62,00	53,94	4 692,78
4	783	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	87,000	213,00	185,31	16 121,97

**Celkem 56 994,85**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích Změnový list č. 04 Vícepráce, méněpráce

Objekt: SO 02 Garáž - méněpráce, vícepráce

Objednatel: Královéhradecký kraj





Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyllér

Datum: 27. 07. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedin.cena index 0,87	Cena celkem	
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>3 916,64</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>3 899,64</b>
128	R	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	7,050	474,50	474,50	3 345,23	
								(6,40+7,70)*2*0,25	
								7,050	
								Součet	
								7,050	
129	R	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	7,050	78,64	78,64	554,41	
								7,05	
								Součet	
								7,050	
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>						<b>17,00</b>
37	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,085	200,00	200,00	17,00	
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>4 413,58</b>
<b>771</b>			<b>Podlahy z dlaždic</b>						<b>4 413,58</b>
89	597	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	-58,300	300,00	300,00	-17 490,00	
								51,2+0,3*6	
								53,000	
								Součet	
								53,000	
								53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	
								58,300	
								Součet	
								58,300	
								odpočet	
								-58,3	
								-58,300	
								Součet	
								-58,300	
89		LSS.TR735076	dlaždice TAURUS GRANIT 76 Nordic, 298x298x9mm reliéf	m2	58,300	427,70	372,10	21 693,43	
								51,2+0,3*6	
								53,000	
								Součet	
								53,000	
								53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	
								58,300	
								Součet	
								58,300	
90	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	42,030	5,00	5,00	210,15	
<b>Celkem</b>									<b>8 330,22</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05	
Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka		
Datum:	24.08.2020		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>1.) Dopočet úprav povrchů – potažení sklovláknitým pletivem se stěrkou + zakrytí konstrukcí fólií SO 01. Cena: 12 615,12 Kč bez DPH.</p> <p>2.) Dopočet dodávky a montáže dveřních samozavíračů SO 01. Cena: 13 041,- Kč bez DPH.</p> <p>3.) Dopočet dodávky a montáže doplnění ocel. nosníku instalace kabiny výtahu SO 01. Cena: 5 650,10 Kč bez DPH.</p> <p>4.) Přepočet oprav výkazu výměr podlah z keramické dlažby SO 01. Cena: - 16 786,23 Kč bez DPH.</p>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p><b>Ad bod č. 1.)</b> V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 je ve výměře chybně obsažena položka úprav povrchů - potažení stropů sklovláknitým pletivem. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení chybějících plošných výměr viz rozpočet přílohou tohoto ZL.</p> <p><b>Ad bod č. 2.)</b> V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 je ve výměře chybně obsažena položka dodávky a montáže dveřních samozavíračů v rozporu se zněním PBŘ projektu. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení navýšení chybějících samozavíračů viz rozpočet přílohou tohoto ZL.</p> <p><b>Ad bod č. 3.)</b> V rozpočtové dokumentaci není obsažen montážní prvek pro uchycení výtahové kabiny SO 01.</p> <p><b>Ad bod č. 4.)</b> Změny obsažené víceprací a méněprací spočívají ve vyčíslení záměny sortimentu keramických dlažeb a reliéfu dlažeb, změnu rozpočtové položky spárovacích hmot a ve změně dodávky a montáže ocel. schodového profilu hran SO 01 viz rozpočet přílohou tohoto ZL.</p>			
<b>Přílohy změnového listu:</b> rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1, ad bod č. 2, ad bod č. 3, ad bod č. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
125 887,44 Kč		140 407,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 519,99 Kč		-----0-----	
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Pavel Valc	
Datum: 24.08.2020		Datum: 24.08.2020	
Za autorský dozor:		Za technický dozor s	
Ing. Radek Umlauf		Ing. Jaroslav Řehula	
Datum: 24.08.2020		Datum: 24.08.2020	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 05	JKSO	
		EČO	
		Misto	Robousy st.p.č. 94/2, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové	70889546	CZ70889546
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 54701 Náchod	74015044	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 50004 Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL. č. 5	20.8.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 635,65	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 13 884,34	11		16	Provozní vlivy 0,00
	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 14 519,99	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 14 519,99</b>
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				snížená	15,0 0,00 0,00
				základní	21,0 14 519,99 3 049,20
				<b>Cena s DPH</b>	<b>17 569,19</b>
				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
				Dodá zadavatel	0,00
				Klouzavá doložka	0,00
				Zvýhodnění	0,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Změnový list č. 05 Vícepráce, méněpráce  
 Objekt: SO 01 Depozitář muzea - méněpráce, vícepráce

Objednatel: Královéhradecký kraj  
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.  
 Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyllér  
 Datum: 20. 08. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index ceny koef. 0,87	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>12 615,12</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								<b>12 615,12</b>
83	R	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty - vícepráce	m2	43,630	236,31	236,31	10 310,21
			vnější římsa					
			33,320		33,320			
			Součet		33,320			
			odpočet					
			-33,32		-33,320			
			Mezisoučet		-33,320			
			přepočet					
			(2*(6,75)*17+6,75*4)*0,30		76,950			
			Součet dopočet		43,630			
1	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	64,150	41,30	35,93	2 304,91
			2*(1,0*1,8*6)+2*(2,0*1,8)+2*(1,4*2,8)+2*(1,1*2,8)+2*(2,5*2,95)+2*(1,0*1,30*2)+2*(0,7*1,0)		64,150			
			Součet		64,150			
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>1 904,87</b>
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>								<b>13 041,00</b>
282	R	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň - vícepráce	kus	6,000	200,00	200,00	1 200,00
			7+2		9,000			
			Součet		9,000			
			odpočet					
			-9		-9,000			
			Mezisoučet		-9,000			
			nová výměra dle projektanta z KD č. 9					
			15		15,000			
			Součet dopočet		6,000			
283	549	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz - vícepráce	kus	6,000	1 900,00	1 900,00	11 400,00
298	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	126,000	3,50	3,50	441,00
<b>767 Konstrukce zámečnické - nosník do výt.šachty</b>								<b>5 650,10</b>
2	767	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	95,765	33,50	29,15	2 791,55
			(3,20+2,15)*17,90		95,765			
			Součet		95,765			
3	130	13010748R	ocel profilová I 160 jakost 11 375	t	0,107	29 600,00	25 752,00	2 755,46
			6*17,9*0,001		0,107			
			Součet		0,107			
320	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,470	1,86	1,86	103,09
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>								<b>-16 786,23</b>
330	R	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby méněpráce	m	-25,200	150,00	150,00	-3 780,00
			21*1,2		25,200			
			Součet		25,200			
			odpočet					

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Změnový list č. 05 Vícepráce, méněpráce  
 Objekt: SO 01 Depozitář muzea - méněpráce, vícepráce

Objednatel: Královéhradecký kraj  
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.  
 Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller  
 Datum: 20. 08. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index ceny koef. 0,87	Cena celkem
			-25,2		-25,200			
			Součet		-25,200			
331	590	59054144	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm méněpráce	m	-27,720	492,00	492,00	-13 638,24
			-25,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství odpočet méněpráce		-27,720			
			Součet		-27,720			
334	R	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm vícepráce	m	16,237	300,00	300,00	4 871,10
			(3,12*1,20)+1,475+(3,12*1,20)		8,963			
			Součet		8,963			
			odpočet					
			-8,963		-8,963			
			Mezisoučet		-8,963			
			přepočet					
			1,20*21		25,200			
			Součet		16,237			
341	597	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 ,tl. 15mm odpočet	m2	-200,129	300,00	300,00	-60 038,70
			odpočet nového sortimentu dlažeb					
			-41,591		-41,591			
			-12,26		-12,260			
			-132,55		-132,550			
			-13,728		-13,728			
			Součet		-200,129			
#####		LSS.TAA29076	dlaždice TAURUS INDUSTRIAL 76 Nordic, 198x198x15mm	m2	41,591	838,46	729,46	30 338,97
			m.č. 101 a 117					
			15,19+22,62		37,810			
			Součet		37,810			
			prořez					
			37,81*1,10		41,591			
			Součet		41,591			
#####		LSS.TR129076	dlaždice TAURUS INDUSTRIAL 76 Nordic, 198x198x15mm SR1 reliéf	m2	12,260	929,00	808,23	9 908,90
			001vstup před 117					
			10,02		10,020			
			v místě prahu vrat					
			2,50*0,45		1,125			
			Součet		11,145			
			prořez					
			11,145*1,10		12,260			
			Součet		12,260			
#####		LSS.TAA35076	dlaždice TAURUS GRANIT 76 Nordic, 298x298x9mm	m2	132,550	319,00	277,53	36 786,60
#####		LSS.TR735076	dlaždice TAURUS GRANIT 76 Nordic, 298x298x9mm SR 7 reliéf	m2	13,728	427,70	372,10	5 108,19
			m.č. 103, 110,111+112					
			6,13+2,92+1,75+1,68		12,480			
			Součet		12,480			
			prořez					
			12,48*1,10		13,728			
			Součet		13,728			

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Změnový list č. 05 Vícepráce, méněpráce

Objekt: SO 01 Depozitář muzea - méněpráce, vícepráce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Místo: Robousy

Datum: 20. 08. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index ceny koef. 0,87	Cena celkem
332	R	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm vícepráce	m	35,003	350,00	350,00	12 251,05
			8,197		8,197			
			Součet		8,197			
			odpočet					
			-8,197		-8,197			
			Mezisoučet		-8,197			
			přepoččet					
			21*1,20		25,200			
			20*0,9		18,000			
			Součet dopočet		35,003			
333	597	59761001a	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 vícepráce	m2	16,394	600,00	600,00	9 836,40
			(0,195*0,90*20,0)+(0,186*1,20*21,0)		8,197			
			Součet		8,197			
			nová výměra vč. prořezu					
			8,197*2		16,394			
			Součet		16,394			
342	R	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým odpočet méněpráce	m2	-867,832	55,00	55,00	-47 730,76
			867,832		867,832			
			Součet		867,832			
			odpočet - méněpráce					
			- 867,832		-867,832			
344	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	-160,860	4,35	4,35	-699,74

**Celkem**

**14 519,99**

**ZMĚNOVÝ LIST** číslo ZL: 06

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka
Datum:	07.09.2020

**Předmět změny:**

- 1.) Dodávka a montáž pobití palubkami exteriéru ve štítu přesahu střechy vč. nátěru SO 01.  
Cena: 9 042,77 Kč bez DPH.
- 2.) Dopočet doplnění chybějících prvků krovu střechy SO 01.  
Cena: 2 905,74 Kč bez DPH.
- 3.) Dopočet chybějícího prořezu řeziva krovu SO 01.  
Cena: 26 896,48 Kč bez DPH.
- 4.) Dopočet chybějícího prořezu řeziva krovu SO 02.  
Cena: 3 883,20 Kč bez DPH.
- 5.) Dodávka a montáž větracích mřížek ve fasádě SO 01.  
Cena: 402,64 Kč bez DPH.

**Opis a zdůvodnění změny:**

**Ad bod č. 1.)** V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 není řešeno exteriérové zakrytování podhledu skladby střešní krytiny a difúzní fólie v přesahu střechy ve štítu objektu. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení dodávky a montáže pobití exteriérového podhledu střechy přesahu římsy střechy vč. nátěru viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

**Ad bod č. 2.)** V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 chybí prvky krovu střechy. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení navýšení chybějících prvků vaznic apod. viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

**Ad bod č. 3.)** V rozpočtové dokumentaci není obsažen prořez řeziva krovu střechy SO 01. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení dorovnání prořezu prvků krovu střech.

**Ad bod č. 4.)** V rozpočtové dokumentaci není obsažen prořez řeziva krovu střechy SO 02. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení dorovnání prořezu prvků krovu střech.

**Ad bod č. 5.)** V rozpočtové dokumentaci chybí dodávka a montáž dvou větracích mřížek na fasádě štítu objektu SO 01 odvětrání prostoru 3. NP. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení D+M větracích mřížek.

**Přílohy změnového listu:** rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1, ad bod č. 2, ad bod č. 3, ad bod č. 4, ad bod č. 5.

Cena méněprací bez DPH:  <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>43 130,83 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>43 130,83 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>-----0-----</b>

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum: 07.09.2020	Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum: 07.09.2020
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 07.09.2020	Za technický dozor s Ing. Jaroslav Řehula Datum: 07.09.2020

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 06</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Robousy st.p.č. 94/2, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové	70889546	CZ70889546
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 54701 Náchod	74015044	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 50004 Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL. č. 6	7.9.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 635,65	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 26 529,96	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 43 130,83	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 43 130,83</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>43 130,83</td> <td>9 057,47</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>52 188,30</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	43 130,83	9 057,47	<b>Cena s DPH</b>			<b>52 188,30</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	43 130,83	9 057,47														
<b>Cena s DPH</b>			<b>52 188,30</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Tesařské práce - vícepráce

Objekt: SO 01 Depozitář - Podbití přesahu štítů střechy a vikýře palubkami (zápis KD č.23 bod č. 21/1) - ZL č. 06

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 07.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jedn. s indexem 0,87	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 404,30**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 404,30**

115	R	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 5 dní (15,10*4,5)*2*5 (15,10*6,50)/2*2*5 Součet	m2	1 170,250	1,20	1,20	1 404,30
								679,500
								490,750
								1 170,250

**PSV Práce a dodávky PSV 7 638,47**

**762 Konstrukce tesařské 491,25**

196	R	762430011	Obložení stěn z cementofískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných  uzavření římsy z čela 0,4 Součet	m2	0,400	1 174,45	1 174,45	469,78
								0,400
								0,400

199	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4,700	4,57	4,57	21,47
-----	---	-----------	--	---	-------	------	------	-------

**766 Konstrukce truhlářské 4 528,81**

2	766	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm střechy nad výtahovou šachtou 10,4*0,11*4+ 4,2*0,11 závětrná palubka 10,4*0,13*4+4,2*0,13 Součet	m2	10,992	215,00	187,05	2 056,05
								5,038
								5,954
								10,992

3	611	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B 10,992*1,05 Součet	m2	11,542	231,00	200,97	2 319,60
								11,542
								11,542

299	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	43,760	3,50	3,50	153,16
-----	---	-----------	---	---	--------	------	------	--------

**783 Dokončovací práce - nátěry 2 618,41**

7	783	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	10,992	60,80	52,90	561,48
8	783	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	10,992	213,00	185,31	2 036,93

**Celkem 9 042,77**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Tesařské práce

**Objekt:** SO 01 Depozitář muzea - Dopočet chybějícího prořezu řeziva krovu ZL č. 06

**Objednatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel:** VALC, s.r.o.

**Místo:** Robousy

**Zpracoval:** Jaroslav Tyller

**Datum:** 07. 09. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>26 896,48</b>
182	605	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m prořez	m3	0,032	7 285,91	233,15
			add D.1.2				
			0,05*0,14*1,40*33		0,323		
			Součet		0,323		
			ve VV chybi prořez 10%				
			0,321*0,10		0,032		
			Součet		0,032		
184	605	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m prořez	m3	2,185	8 264,61	18 058,17
			add D.1.2				
			0,10*0,18*10,5*67		12,663		
			0,10*0,18*8,8*58		9,187		
			Součet		21,850		
			dopočet chybějícího prořezu				
			21,85*0,10		2,185		
			Součet		2,185		
186	605	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m prořez	m3	0,187	7 829,63	1 464,14
			add D.1.2				
			0,14*0,10*7,35*2		0,206		
			0,14*0,10*7,10*2		0,199		
			0,14*0,10*6,9*4		0,386		
			0,10*0,18*7,55		0,136		
			0,10*0,18*7,3		0,131		
			0,10*0,18*7,2		0,130		
			0,10*0,18*6,3*6		0,680		
			Součet		1,868		
			dopočet chybějícího prořezu				
			1,868*0,10		0,187		
			Součet		0,187		
188	605	60512125.1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m prořez	m3	0,014	7 285,91	102,00
			fošny 50/80mm dl. 250mm				
			0,05*0,08*0,25*2,00*35,0*2,0		0,140		
			Součet		0,140		
			dopočet chybějícího prořezu 10%				
			0,14*0,10		0,014		
			Součet		0,014		
190	605	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m prořez	m3	0,870	6 740,48	5 864,22
			add D.1.2				
			(711*4 +10,35*2*35) *0,04*0,06		8,564		
			14,70*4,00*0,06*0,04		0,141		
			Součet		8,705		
			dopočet prořezu				



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Tesařské práce

Objekt: SO 01 Depozitář muzea - Dopočet chybějícího prořezu řeziva krovu ZL č. 06

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyllér

Datum: 07. 09. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			8,704*0,10		0,870		
			Součet		0,870		
192	605	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 50x60mm	m3	0,000	6 742,18	0,00
			34,*4,00*0,05*0,06		0,408		
			Součet		0,408		
			0,408*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,449		
			Součet		0,449		
			dopočet				
			0		0,000		
			Součet		0,000		
193	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	257,220	4,57	1 174,80

**Celkem**

**26 896,48**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Tesařské práce - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 02 - Garáž - Dopočet chybějícího prořezu řeziva ZL č. 06

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 07.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 883,20</b>
<b>762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>3 883,20</b>
48	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m prořez	m3	0,165	7 621,09	1 257,48
			0,10*0,16*5,00*18,0		1,440		
			0,08*0,16*2,30*7,0		0,206		
			Součet		1,646		
			prořez 10 %				
			1,646*0,10		0,165		
			Součet		0,165		
49	605	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m prořez	m3	0,023	8 522,52	196,02
			0,14*0,10*8,3*2		0,232		
			Součet		0,232		
			prořez				
			0,232*0,10		0,023		
			Součet		0,023		
50	605	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m prořez	m3	0,006	8 069,22	48,42
			0,08*0,18*4		0,058		
			Součet		0,058		
			prořez 10 %				
			0,058*0,10		0,006		
			Součet		0,006		
52	605	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m prořez	m3	0,114	8 069,39	919,91
			0,14*0,20*6,8*6		1,142		
			Součet		1,142		
			prořez				
			1,142*0,10		0,114		
			Součet		0,114		
53	605	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m Prořez	m3	0,018	7 621,09	137,18
			0,16*0,16*2,3*3		0,177		
			Součet		0,177		
			prořez 10 %				
			0,177*0,10		0,018		
			Součet		0,018		
55	605	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m prořez	m3	0,029	8 069,39	234,01
			0,16*0,22*8,3*1		0,292		
			Součet		0,292		
			prořez 10 %				
			0,292*0,10		0,029		
			Součet		0,029		
57	605	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 prořez	m3	0,088	6 947,15	611,35
			kontratátě				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Tesařské práce - VÍCEPRÁCE

**Objekt:** SO 02 - Garáž - Dopočet chybějícího prořezu řeziva ZL č. 06

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 07.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			5,00*2,0*9,0*0,04*0,06 latě		0,216		
			8,70*16,0*2,0*0,04*0,06 Součet		0,668		
			prořez 10 % 0,884*0,10		0,884		
			Součet		0,088		
					0,088		
59	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	34,040	14,07	478,83

**Celkem**

**3 883,20**

## ROZPOČET

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Tesařské práce - vícepráce (chybějící prvky)  
Objekt: SO 01 Depozitář muzea - D + M větracích mřížek 200x200 mm dle KD č. 23 bod 21/2 - ZL č. 06

Objednatel: Královéhradecký kraj  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.  
Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyllér  
Datum: 07.09.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Jedn.cena s indexem 0,87	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>402,64</b>	<b>0,001</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>402,64</b>	<b>0,001</b>
##	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	71,40	62,12	124,24	0,000
##	66245605	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm	kus	2,000	160,00	139,20	278,40	0,001
		<b>Celkem</b>					<b>402,64</b>	<b>0,001</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 07
Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka	
Datum:	24.09.2020	
<b>Předmět změny:</b>		
<p>1.) Dopočet výměr zděných příček vč. úpravy povrchů SO 01. Cena: 132 184,83 Kč bez DPH.</p> <p>2.) Záměna materiálu hydrantového potrubí SO 01. Cena: 11 183,75 Kč bez DPH.</p> <p>3.) Záměna parametrů dodávky otopného tělesa místnosti č. 103 - 1. NP SO 01. Cena: 635,65 Kč bez DPH.</p>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p><b>Ad bod č. 1.)</b> V rozpočtové dokumentaci objektu SO 01 je ve výměře chybně obsažena položka zděných příček vč. výměr úprav povrchů (vnitřní omítky, malby). Změnový list řeší dodatečné vyčíslení chybějících plošných výměr viz rozpočet přílohou tohoto ZL.</p> <p><b>Ad bod č. 2.)</b> Záměna materiálu hydrantového potrubí objektu SO 01 z PE na dle PBR vhodnější materiál v oceli DN 32. Viz rozpočet přílohou tohoto ZL.</p> <p><b>Ad bod č. 3.)</b> Z důvodů prostorové kolize rozměrových parametrů otopného tělesa SO 01 – č.m. 103 – 1. NP, náhrada dodávky za těleso jiných dispozičně vhodných parametrů. Viz rozpočet přílohou tohoto ZL.</p>		
<b>Přílohy změnového listu:</b> rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1, ad bod č. 2, ad bod č. 3.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>3 310,- Kč</b>	<b>147 314,23 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>144 004,23 Kč</b>	<b>-----0-----</b>	
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík	Ing. Pavel Valc	
Datum: 29.09.2020	Datum: 29.09.2020	
Za autorský dozor:	Za technický dozor:	
Ing. Radek Umlauf	Ing. Jaroslav Řeh	
Datum: 29.09.2020	Datum: 29.09.2020	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 7	JKSO	
		EČO	
		Místo	Robousy st.p.č. 94/2, Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové	70889546	CZ70889546
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 54701 Náchod	74015044	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 50004 Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL. č. 7	24.9.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 116 838,62	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 635,65	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 26 529,96	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 144 004,23	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 144 004,23</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>144 004,23</td> <td>30 240,89</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>174 245,12</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	144 004,23	30 240,89	<b>Cena s DPH</b>			<b>174 245,12</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižovaná	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	144 004,23	30 240,89														
<b>Cena s DPH</b>			<b>174 245,12</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

Objekt: D 1.4.4 Vytápění - Výměna radiátoru

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>635,65</b>
<b>735</b>			<b>Ústřední vytápění - rozvody vytápění</b>				<b>635,65</b>
1		pol. č. 7	Deskové otopné tělesov provedení VK 21/600/900 odpočet	kus	-1,000	3 310,00	-3 310,00
2		SPC1	Deskové otopné těleso v provedení VK 22/600/800 přípočet	kus	1,000	3 945,65	3 945,65
			<b>Celkem</b>				<b>635,65</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

Objekt: D 1.4.1 Zdravotnická technická instalace - venkovní vodovod - vícepráce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 11 183,75**

**722 Zdravotechnika - Venkovní vodovod 11 183,75**

1	R	72202	Potrubí k hydrantu uhlíková ocel lisovaná DN 32	m	17,000	598,00	10 166,00
2	R	72203	Zpětná klapka DN 32	kus	1,000	488,75	488,75
3	R	72204	Kulový kohout DN 32	kus	1,000	529,00	529,00

**Celkem 11 183,75**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

Objekt: SO 01 Depozitář- Vícepráce zdivo, omítky, malby

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 116 838,62**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 18 187,35**

48	R	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	2,362	646,56	1 527,17
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

přízemí						
$(3,875+(1,95*2,00)+4,65+2,85+4,00)*3,25$					62,644	
odpočet otvorů						
$-(0,80*1,97*2,0)$					-3,152	
$-(0,70*1,97$						
podkroví						
$3,6*3,25 + 2,7*0,60 + 2,7*(2,65/2)$					16,898	
Součet					76,390	
přepočet výška zdiva (řez A1)						
$v=3,40+0,200$						
přízemí						
$(2,85+4,0+1,95*2+3,875+4,70)*3,60$					69,570	
$-0,80*1,97*3$					-4,728	
$-0,70*1,97*2$					-2,758	
$-1,2*1,97$					-2,364	
podkroví						
$(6,30+0,35-2,65)*3,385$					13,540	
$(0,76+3,385)/2*2,65$					5,492	
Součet					78,752	
Rozdíl						
$78,752-76,390$					2,362	
Součet					2,362	

50	R	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	22,610	736,85	16 660,18
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

příčky 140mm - přízemí						
$(5,50+4,75+4,45+7,20+3,9+2,85)*3,60$					103,140	
odpočet otvorů						
$-(0,8*1,97*2)$					-3,152	
$-(0,70*1,97)$					-1,379	
$-(1,20*2,00*2)$					-4,800	
$-(2,50*2,8)$					-7,000	
Mezisoučet					86,809	
podkroví						
$(5,50+5,50)*3,25$					35,750	
$8,3*3,25 + 5,9*0,6 + 5,9*(2,65/2)$					38,333	
odpočet otvorů						
$-(1,20*1,97*1,0) - 2,00*1,8 - 1,2*1,97-0,8*1,97$					-9,904	
Mezisoučet					64,179	
Součet					150,988	
přepočet						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

Objekt: SO 01 Depozitář- Vícepráce zdivo, omítky, malby

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			přízemí v' = 3,60				
			$(2,85+4,0+0,25+3,875+0,25+2,49+1,95)*3,60$		56,394		
			$(4,75+0,45+2,40+4,75)*3,60$		44,460		
			$-0,80*1,97*2$		-3,152		
			$-1,20*1,97*2$		-4,728		
			$-0,70*1,97$		-1,379		
			M.Č. 118 SCHODIŠTĚ				
			$(3,99+0,935+0,150+0,900)*3,60$		21,510		
			$-0,80*1,97$		-1,576		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>111,529</b>		
			podkroví				
			$(0,25+1,20+1,0+0,65+6,80+0,5-3,0)*3,385$		25,049		
			$(0,76+3,385)/2*3,0$		6,218		
			$(0,25+2,90+0,25+1,65+0,35-3,0)*3,385$		8,124		
			$(0,76+3,385)/2*3,0$		6,218		
			$(3,875+2,85)*3,385$		22,764		
			$-1,20*1,97*2$		-4,728		
			$-0,80*1,97$		-1,576		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>62,069</b>		
			<b>Součet</b>		<b>173,598</b>		
			ROZDÍL				
			173,598-150,988		22,610		
			<b>Součet</b>		<b>22,610</b>		

### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

97 141,97

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
87	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	272,236	303,78	82 699,85
			Příčky				
			$(13,30*2,0)+(77,327*2,0)+(76,566*2,0)$		334,386		
			vnitřní nosné zdivo				
			$(33,10+2,40+2,40+14,20+33,10+14,20)*3,50$		347,900		
			3tíly				
			$15,10*(6,10/2,0)*2,0$		92,110		
			zdivo výtahu				
			$(2,90+2,40+2,90+2,40)*(1,30+2,05+1,50+2,05+2,27)$		97,202		
			Odpočet výtahových dveří				
			$-(1,20*2,00*2,0)$		-4,800		
			zdivo vedle výtahu				
			$(5,30+5,40+6,60+2,00+2,00+3,90+3,15+3,15)*3,50$		110,250		
			Odpočet otvorů				
			$-(0,90*2,70)$		-2,430		
			$-(2,50*2,95)$		-7,375		
			$-(1,0*1,80*6,0)$		-10,800		
			$-(1,40*2,80)$		-3,920		
			$-(2,00*1,80)$		-3,600		
			$-(1,00*1,30*2,0)$		-2,600		
			Připočtení špalet				
			$(1,00+1,80+1,80)*6,0*0,20$		5,520		
			$(2,70+0,90+2,70+2,70+1,30+2,70+1,80+2,00+1,80)*0,20$		3,720		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

Objekt: SO 01 Depozitář- Vícepráce zdivo, omítky, malby

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,30+1,00+1,60)*2,0*0,20		1,560		
			průvlak				
			18,9*(0,40+0,40)		15,120		
			sloupy				
			0,40*4,00*3,00*2,0		9,600		
			Součet		981,843		
			přepoččet				
			přízemí.				
			M.c. 101				
			(2,40+4,75+2,125)*2*3,50		64,925		
			-1,40*2,80-1,2*1,5-0,80*1,97*4-1,2*1,97		-14,388		
			m.c. 102				
			(2,85+3,75)*2*3,50		46,200		
			-1,0*1,80*2-0,810*1,97-1,2*1,5		-6,996		
			m.č. 103				
			(2,85+2,15)*2*3,50		35,000		
			-1,0*1,8-0,80*1,97		-3,376		
			m.č.104				
			(2,85+3,775)*2*3,5		46,375		
			-0,80*1,97*3-1,0*1,80		-6,528		
			m.č.105				
			(2,85+4,15)*2*3,50		49,000		
			-1,0*1,8		-1,800		
			-0,80*1,97*2		-3,152		
			M.č. 106				
			(4,0+5,30)*2*3,50		65,100		
			-0,80*1,97		-1,576		
			-1,2*1,97		-2,364		
			m.č.107				
			(1,95+1,25)*2*3,50		22,400		
			-0,80*1,97*3		-4,728		
			m.č.108				
			(3,875+2,15)*2*3,50		42,175		
			-1,0*1,80-0,80*1,97		-3,376		
			M.č.109				
			(1,825+4,9)*2*3,50		47,075		
			-0,80*1,97*2-0,70*1,97		-4,531		
			M.č. 110				
			(1,95+1,50)*2*3,50		24,150		
			-0,70*1,97		-1,379		
			m.č.111				
			(1,95+0,900)*2*3,50		19,950		
			-0,70*1,97		-1,379		
			m.č.112				
			(1,95+0,90)*2*3,50		19,950		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

**Objekt:** SO 01 Depozitář- Vícepráce zdivo, omítky, malby

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-0,70*1,97		-1,379		
			m.č 113				
			(11,05+4,25++2,95+2*1,5)*3,5		74,375		
			1,50*2*3,50		10,500		
			-0,80*1,97*2-1,20*1,97*4-0,70*1,97-1,20*2,0		-16,387		
			M.Č.1,14				
			(1,82+3,875+1,82)*3,5		26,303		
			M.Č.1,15				
			1,2*1,5+2*(1,2*2,5+1,475*(2,5+1,5)/2)+(6,775+2,0)*2*3,5		75,125		
			-1,55*2,1*2-0,80*1,97		-8,086		
			m.Č.116				
			(2,40+2,90)*2*(1,30+2,05+1,85+2,05+2,75)		106,000		
			-1,20*2,0*2		-4,800		
			M.C.1,17				
			(4,775+4,75)*2*3,50		66,675		
			-2,5*2,95-1,2*1,97-2,5*2,8		-16,739		
			M.Č.1,18				
			(18,90+14,200)*2*3,50		231,700		
			(3,99+0,935+0,150+0,900)*2*3,50		41,825		
			-0,80*1,97		-1,576		
			-2,50*2,80		-7,000		
			-0,90*2,7		-2,430		
			-1,2*1,97		-2,364		
			SLOUPY				
			0,40*4*3,0*2		9,600		
			pRUVLAKY				
			18,9*(0,40+0,40)		15,120		
			Připočtení špalet				
			(1,00+1,80+1,80)*6*0,20		5,520		
			(2,70+0,90+2,70+2,70+1,30+2,70+1,80+2,00+1,80)*0,20		3,720		
			Mezisoučet		1 032,429		
			podkroví				
			štíty				
			15,10*(6,10/2,0)*2,0		92,110		
			-1,0*1,3*2		-2,600		
			špalety připočet				
			(1,30*2+1,0)*2*0,20		1,440		
			obvodové nosné zdivo - podkroví podélná zeď neomítá se				
			(34,00-0,45*2+14,20)*2*0		0,000		
			příčka 80 mm omítka z jedné strany				
			(6,30+0,35-3,0)*3,25*1		11,863		
			(0,625+3,25)/2*3,0*1		5,813		
			příčka 140 mm				
			(0,25+1,20+1,0+0,65+6,80+0,5-3,0)*3,385		25,049		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

**Objekt:** SO 01 Depozitář- Vícepráce zdivo, omítky, malby

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(0,76+3,385)/2*3,0		6,218		
			(0,25+2,90+0,25+1,65+0,35-3,0)*3,385		8,124		
			(0,76+3,385)/2*3,0		6,218		
			(3,875+2,85)*3,385		22,764		
			-1,20*1,97*2		-4,728		
			-0,80*1,97		-1,576		
			příčka 175 mm				
			(0,35+6,30+0,150+2,0)*(3,15+0,235)		29,788		
			(0,76+3,385)/2*3,0		6,218		
			-1,20*1,97		-2,364		
			zdivo 240 mm				
			3,875*2,350*2		18,213		
			Součet		1 254,979		
			Rozdíl				
			1254,079-981,843		272,236		
			Součet		272,236		
88	R	612321191	Příplatek k vápenocementové omíтке vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	272,236	53,05	14 442,12
			981,843		981,843		
			Součet		981,843		
			přepočet omítky navíc				
			272,236		272,236		
			Součet		272,236		
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 509,30</b>
131	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,675	156,00	1 509,30
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>15 346,21</b>
		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>15 346,21</b>
362	R	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	108,281	12,60	1 364,34
			sádkartonové konstrukce				
			33,792+25,200+34,11+111,325+208,540+291,830		704,797		
			Součet		704,797		
			přepočet				
			sdk příčky + podhledy				
			33,792+25,200+34,11+111,325+208,540+291,830		704,797		
			sdk obklad HEA				
			108,281		108,281		
			Součet		813,078		
			rozdíl				
			813,078-704,797		108,281		
			Součet		108,281		
363	R	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetrudorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	380,459	36,75	13 981,87
			384,99030+981,841+704,797		2 071,628		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - ZL č. 07

Objekt: SO 01 Depozitář- Vícepráce zdivo, omítky, malby

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: Valc, s.r.o. Hradec Králové

Místo: Robousy

Zpracoval: Jaroslav Tyller

Datum: 10. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		2 071,628		
			přepoččet				
			stropy omítky vnitřní				
			384,93		384,930		
			omítky vnitřních stěn				
			1254,079		1 254,079		
			SDK konstrukce,				
			813,078		813,078		
			Součet		2 452,087		
			Rozdíl				
			2452,087-2071,628		380,459		
			Součet		380,459		
			<b>Celkem</b>				<b>132 184,83</b>

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 254 418,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 442 718,49 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 146 687,44 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 697 136,77 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 146 687,44 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>843 824,21 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	843 824 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	3,53 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 442 718,49 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 146 687,44 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>296 031,05 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	23 930 929,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	24 185 347,39 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 481 378,44 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>24 481 378,44 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: