

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Stavba:III/11313 Mukařov-Babice

Staničení v km 0,000-2,431,délka 2431,šířka 5,2m

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	435,00	1 510,00	656 850,00
93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	25094,00	2,00	50 188,00
574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	376,00	4 690,00	1 763 440,00
572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	25094,00	19,00	476 786,00
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	12547,00	263,00	3 299 861,00
R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	550,00	1 200,00	660 000,00
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	ks	18,00	1 660,00	29 880,00
12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2	500,00	40,00	20 000,00
56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	500,00	107,00	53 500,00
2520	ZKOUŠENÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	561,00	117,00	65 637,00
	Celkem bez DPH				7 181 142,00
	DPH 21%				1 508 039,82
	Celkem vč. DPH				8 689 181,82