

SMLOUVA O DÍLO

vzor (lesní cesty)

č. S916/2016/236

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TOMIreko, s. r. o.

IČO: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti

[REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Třebíč, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Ke Kapliče**, evidenční číslo zakázky **S916/2016/236**, a to dle projektové dokumentace **LC Ke Kapliče**, vypracované **Greendesign, s.r.o.** a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení všech bodů vlastnických hranic sousedních pozemků se stavbou
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zpracování časového a finančního harmonogramu stavby,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou,
 - fotodokumentace stavby,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.10.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 783 365,- Kč bez DPH, slovy dvěma milióny sedm set osmdesát třítisíc třista šedesát pět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}$.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}$.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období, celkovou cenu za provedenou položku v daném období, celkové množství již provedených měrných jednotek, celková suma již prostavěných jednotek, zbývající počet měrných jednotek a zbývající cena položky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Vítězslav Pruša, telefon: 724 950 623, e-mail: prusa@aqua-ing.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN, ON a TKP MD.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny dle této SOD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele tyto kontrolní měření kvality:
- statické zátěžové zkoušky zemní pláně 4x
 - statické zátěžové zkoušky obrusné vrstvy 5x
 - zkoušky objemové hmotnosti a zatřídění 3x
 - tloušťka tlouštěk šterkových vrstev 3x

Uvedené zkoušky budou provedeny na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Veškeré zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1.10.2016**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **28.2.2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně

15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


XIII.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Třebíči, dne:



V Brně, dne: 8.9.2016



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16004

Stavba: LC Ke kapliče

KSO:

Místo: k.ú. Pavlče

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Uchazeč:

TOMIREKO, s.r.o.

Projektant:

C [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.8.2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

IČ: 02628830

DIČ: CZ02628830

Cena bez DPH

2 783 364,94

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 783 364,94
0,00

Výše daně
584 506,64
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 367 871,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16004

Stavba: LC Ke kapliče

Místo: k.ú. Pavlíče

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč: TOMIREKO, s.r.o.

Datum:

02.08.2016

Projektant:

[REDACTED]

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1600401	Oprava - neinvestice	2 783 364,94	3 367 871,58	
1600402	Modernizace - investice	99 835,05	120 800,41	STA
1600403	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	2 648 129,89	3 204 237,17	STA
		35 400,00	42 834,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Ke kapličce
Objekt:

1600401 - Oprava - neinvestice

KSO:
Místo: k.ú. Pavlice
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč:
TOMIREKO, s.r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2016
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Cena bez DPH	99 835,05	
DPH základní snížená	Základ daně 99 835,05 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	120 800,41	
	V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Ke kapličce
Objekt: 1600401 - Oprava - neinvestice
Místo: k.ú. Pavlice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč: TOMIREKO, s.r.o.

Datum: 02.08.2016
Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

99 835,05

1 - Zemní práce

99 835,05

99 835,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Ke kapličky

Objekt:

1600401 - Oprava - neinvestice

Místo: k.ú. Pavlice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč: TOMIREKO, s.r.o.

Datum: 02.08.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

99 835,05

0 HSV Práce a dodávky HSV

99 835,05

0	1		Zemní práce				99 835,05	
1	K	111101102	Odstanění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,674	13 052,00	8 797,05	CS ÚRS 2015 01

PP Odstanění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha

VV "odstranění travin v blízkosti komunikace"

VV "TR1 km 0,000 - 1,685 - obě strany" (2*1685*2)/10000

VV Součet

2	K	111201101	Odstanění dřevin a stromů průměru kmenů do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	936,000	29,00	27 144,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstanění dřevin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmenů do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

VV "likvidace náletových dřevin"

VV "KR1 km 0,075 - 0,137 - vpravo" 1*62

VV "KR2 km 0,137 - 0,219 - vlevo" 2*82

VV "KR3 km 0,970 - 1,000 - vpravo" 2*30

VV "KR4 km 1,300 - 1,600 - vlevo" 2*300

VV "dřeviny v blízkosti cesty" 50*1

VV Součet

3	K	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	35,000	149,00	5 215,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vyhráním nebo odsčítáním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

VV "odstranění pařezů"

VV 35

VV Součet

4	K	112201102	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	30,000	351,00	10 530,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vyhráním nebo odsčítáním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odstranění pařezů"					
VV			30		30,000			
VV	pa50		Součet		30,000			
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm					
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyčistěním nebo odštěpením, s přeskápním kmenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	535,00	1 605,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"odstranění pařezů"					
VV			3					
VV	pa70		Součet		3,000			
6	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm					
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyčistěním nebo odštěpením, s přeskápním kmenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	931,00	1 862,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"odstranění pařezů"					
VV			2					
VV	pa90		Součet		2,000			
7	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm					
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
VV			pa30					
VV			Součet		35,000			
8	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm					
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	261,00	7 830,00	CS ÚRS 2015 01
VV			pa50					
VV			Součet		30,000			
9	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm					
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	459,00	1 377,00	CS ÚRS 2015 01
VV			pa70					
VV			Součet		3,000			
10	K	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm					
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	577,00	1 154,00	CS ÚRS 2015 01
VV			pa90					
VV			Součet		2,000			
11	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm					
PP			Zásyp jam po pařezech vykopáním z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňováním povrchu zasypávkou průměru pařezů přes 100 do 300 mm	kus	35,000	58,00	2 030,00	CS ÚRS 2015 01
VV			pa30					
VV			Součet		35,000			
12	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm					
PP			Zásyp jam po pařezech vykopáním z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňováním povrchu zasypávkou průměru pařezů přes 300 do 500 mm	kus	30,000	124,00	3 720,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pa50						
	VV		Součet			30,000			
13	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm						
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezů přes 500 do 700 mm	kus		3,000	239,00	717,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		pa70						
	VV		Součet			3,000			
14	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm						
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezů přes 700 do 900 mm	kus		2,000	534,00	1 068,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		pa90						
	VV		Součet			2,000			
15	K	RG01	Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm						
	PP		Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2		936,000	26,00	24 336,00	
	P		Prozatímka k položce: Obsahem položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prům. do 100 mm pro jakoukoliv plochu. Součástí položky je např. přetížení (pouze v případě přesměření odsouhlasením investorem akce), štěpování, dřevní atd., vodorovná doprava do 1 km, atd.						
	VV		křovi						
	VV		Součet			936,000			
						936,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC ke kapličce

Objekt:

1600402 - Modernizace - investice

KSO:

Místo:

k.ú. Pavlice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Uchazeč:

TOWireko, s.r.o.

Projektant:

G [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.08.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

283 59 216

DIČ:

CZ28359216

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

Cena bez DPH

2 648 129,89

DPH základní

snižovaná

Základ daně

2 648 129,89

Sazba daně

21,00%

Výše daně

556 107,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 204 237,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Ke kapliče
Objekt: 1600402 - Modernizace - investice
Místo: k.ú. Pavlice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč: TOWireko, s.r.o.

Datum: 02.08.2016

Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	2 648 129,89
2 - Zakládání	2 648 129,89
4 - Vodorovné konstrukce	436 609,20
5 - Komunikace	10 790,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	103 434,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 058 333,95
997 - Přesun sutě	228,00
998 - Přesun hmot	761 073,00
	13 239,80
	264 420,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke kapliče

Objekt:

1600402 - Modernizace - investice

Místo:

k.ú. Pavlice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Uchazeč:

TOMIREKO, s.r.o.

Datum:

02.08.2016

Projektant:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 648 129,89

D HSV Práce a dodávky HSV

2 648 129,89

D 1 Zemní práce

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	80,000	348,60	27 888,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

"převodní vody pro trubiční propustky"

"TP2 km 0,230" 6+2

"TP3 km 0,500" 7+2

"TP4 km 0,798" 6+2

"TP5 km 1,600" 6+2

Mezisoučet

"převodní vody pro HP"

"HP1 km 0,128" 7+2

"HP2 km 0,376" 7+2

"HP3 km 0,580" 7+2

"HP5 km 0,695" 7+2

"HP6 km 1,423" 9+2

Mezisoučet

Součet

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	350,000	35,80	12 530,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s usazovacím průměrným přítokem do 500 l/min

"čerpání vody pro TP"

"TP2 km 0,230" 5+10

"TP3 km 0,500" 5+10

"TP4 km 0,798" 5+10

50,000

50,000

50,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"TPS km 1,600 - vpravo"		50,000			
VV		Mezisoučet		200,000			
VV		"čerpání vody pro HP"					
VV		"HP1 km 0,128 - vpravo" 3*10		30,000			
VV		"HP2 km 0,376 - vpravo" 3*10		30,000			
VV		"HP3 km 0,580 - vpravo" 3*10		30,000			
VV		"HP5 km 0,695 - vlevo" 3*10		30,000			
VV		"HP6 km 1,423 - vlevo" 3*10		30,000			
VV		Mezisoučet		150,000			
VV		Součet		350,000			
3	K 115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravu výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravu výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
VV		"souprava pro čerpání TP"					
VV		"TP2 km 0,230 - vpravo" 3		5,000			
VV		"TP3 km 0,500 - vpravo" 3		5,000			
VV		"TP4 km 0,798 - vpravo" 3		5,000			
VV		"TP5 km 1,600 - vlevo" 3		5,000			
VV		Mezisoučet		20,000			
VV		"soustava pro HP"					
VV		"HP1 km 0,128 - vpravo" 3		3,000			
VV		"HP2 km 0,376 - vpravo" 3		3,000			
VV		"HP3 km 0,580 - vpravo" 3		3,000			
VV		"HP5 km 0,695 - vlevo" 3		3,000			
VV		"HP6 km 1,423 - vlevo" 3		3,000			
VV		Mezisoučet		15,000			
VV		Součet		35,000			
4	K 12201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	199,440	65,80	13 123,15	CS ÚRS 2015 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravu prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		"odkop pro opevnění TP"					
VV		"TP2 km 0,230 - vpravo" 1,5*2		3,000			
VV		"TP3 km 0,500 - vpravo" 1,5*2		3,000			
VV		"TP4 km 0,798 - vlevo" 1,5*2		3,000			
VV		"TP5 km 1,600 - vlevo" 1,5*2		3,000			
VV		Mezisoučet		12,000			
VV		rovnaná TP					
VV		"odkop pro výtoky TP"					
VV		"TP2 km 0,230 - vpravo" 15*05		75,000			
VV		"TP3 km 0,500 - vlevo" 15*05		75,000			
VV		"TP1 km -0,005 - vlevo" 10*0,5		5,000			

PČ Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisoučet					
VV		"odkop pro opěvnění HP"		155,000			
VV		- HP1 km 0,128 - vpravo" 2*1					
VV		- HP2 km 0,376 - vpravo" 2*1		2,000			
VV		- HP3 km 0,580 - vpravo" 2*1		2,000			
VV		- HP5 km 0,695 - vlevo" 10*1		2,000			
VV		- HP6 km 1,423 - vlevo" 2*1		10,000			
VV		- HP4 km 0,695 - vpravo" 2*1		2,000			
VV		Mezisoučet		20,000			
VV		"odkop pro čišnění výtoku HP"					
VV		- HP5 km 0,695 - vlevo" 15*0,5		7,500			
VV		Mezisoučet		7,500			
VV		"odkop pro zajištění šířky"					
VV		- CO2 km 0,798 - 0,900 - vpravo" 102*0,15		7,500			
VV		- CO3 km 1,300 - 1,600 - vlevo" 300*1,5					
VV		- S1 km 0,620 - 0,675 - vlevo" 5		15,300			
VV		Mezisoučet		450,000			
VV		Součet (30%)		5,000			
VV		odkop		470,300			
VV				654,800			
VV				199,440			
5	K 122201109	664,8*0,3 Přepočtené koeficientem množství					
PP		Příplatek za leprlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
VV		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leprlost horniny tř. 3	m3	39,888	14,20	566,41	CS ÚRS 2015 01
VV		odkop*0,3*0,2					
VV		Součet					
6	K 122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3					
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za leprlost horniny tř. 4	m3	39,888			
VV		odkop*0,6		395,880	146,30	58 356,14	CS ÚRS 2015 01
VV		Součet					
7	K 122301109	Příplatek za leprlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4					
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za leprlost horniny tř. 4	m3	398,880			
VV		odkop*0,6*0,2		398,880			
VV		Součet		79,776	15,00	1 196,64	CS ÚRS 2015 01
8	K 122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3					
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	79,776			
VV		odkop*0,1		66,480	216,00	14 359,68	CS ÚRS 2015 01
VV		Součet					
9	K 131201201	Hlaubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,480			
				66,480			
			m3	13,800	302,50	4 174,50	CS ÚRS 2015 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		"jámy pro jímku TP"					
VV		- TP2 km 0,230 - 11,5		11,500			
VV		- TP3 km 0,500 - 11,5		11,500			
VV		- TP4 km 0,798 - 11,5		11,500			
VV		- TP5 km 1,600 - 11,5		11,500			
VV		Mezisosučet		46,000			
VV		Součet (30%)		46,000			
VV		46*0,3 Přepočtené koeficientem množství		13,800			
10 K	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	2,760	20,50	56,58	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3					
VV		jámy 0,3*0,2		2,760			
VV		Součet		2,760			
11 K	131301201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,600	400,90	11 064,84	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV		jámy 0,6		27,600			
VV		Součet		27,600			
12 K	131301209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	5,520	25,20	139,10	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4					
VV		jámy 0,6*0,2		5,520			
VV		Součet		5,520			
13 K	131401201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	4,600	458,70	2 110,02	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3					
VV		jámy 0,1		4,600			
VV		Součet		4,600			
14 K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,835	197,80	11 241,96	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		"rýhy pro potrubí TP"					
VV		- TP2 km 0,230 - 6*2,75		16,500			
VV		- TP3 km 0,500 - 7*2,75		19,250			
VV		- TP4 km 0,798 - 6*2,75		16,500			
VV		- TP5 km 1,600 - 6*2,75		16,500			
VV		Mezisosučet		68,750			
VV		"rýhy pro čela TP"					
VV		- TP2 km 0,230 - 7,3		7,300			
VV		- TP3 km 0,500 - 7,3		7,300			
VV		- TP4 km 0,798 - 7,3		7,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- TPS km 1,600 - 7,3		7,300			
VV			Mezisoučet		29,200			
VV			ryhly pro potrubí HP					
VV			- HP1 km 0,128 - vpravo 7*1,5		10,500			
VV			- HP2 km 0,376 - vpravo 7*1,5		10,500			
VV			- HP3 km 0,580 - vpravo 7*1,5		10,500			
VV			- HP5 km 0,695 - vlevo 7*1,5		10,500			
VV			- HP6 km 1,423 - vlevo 9*1,5		13,500			
VV			Mezisoučet		55,500			
VV			ryhly čela HP					
VV			- HP1 km 0,128 - vpravo 2*3,6		7,200			
VV			- HP2 km 0,376 - vpravo 2*3,6		7,200			
VV			- HP3 km 0,580 - vpravo 2*3,6		7,200			
VV			- HP5 km 0,695 - vlevo 2*3,6		7,200			
VV			- HP6 km 1,423 - vlevo 2*3,6		7,200			
VV			Mezisoučet		36,000			
VV			Součet (30%)		189,450			
VV	ryhly				56,835			
15	K	132201209	189,45*0,3 Přepočtené koeficientem množství	m3	11,367	11,90	135,27	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek za lepvost k hloubení ryhů 5 do 2000 mm v hornině tř. 3					
VV			Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3		11,367			
VV			ryhů 0,3*0,2		11,367			
VV			Součet					
16	K	132301201	Hloubení ryhů 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	113,670	348,00	39 557,16	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV			ryhů 0,6		113,670			
VV			Součet		113,670			
17	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení ryhů 5 do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	22,734	24,70	561,53	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
VV			ryhů 0,6*0,2		22,734			
VV			Součet		22,734			
18	K	132401201	Hloubení ryhů 5 do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	18,945	719,40	13 629,03	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakýkoliv množství					
VV			ryhů 0,1		18,945			
VV			Součet		18,945			
19	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 083,125	50,00	104 156,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřetí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	90,025	71,50	6 436,79	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, aniž se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
W			rýhy*0,9		170,505			
W			jámy*0,9		41,400			
W			odkop*0,9		598,320			
W			p15*0,15		31,500			
W			p30*0,3		440,400			
W			p50*0,5		801,000			
W			Součet		2 083,125			
21	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % P5	m3	360,545	20,80	7 499,34	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozrostením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou měrou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen P5) na 95 % P5					
W			"tuhlé násypy"					
W			rýhy*0,1		18,945			
W			jámy*0,2		9,200			
W			odkop*0,5		332,400			
W			Součet		360,545			
22	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	1 770,115	7,30	12 921,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání na skládce					
W			skládka1		2 083,125			
W			skládka2		90,025			
W			-zásyp		-42,490			
W			-násyp		-360,545			
W			Součet		1 770,115			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	42,490	45,80	1 946,04	CS ÚRS 2015 01
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
W			"zásypy objektů"					
W			rýhy*0,2		37,890			
W			jámy*0,1		4,600			
W			Součet		42,490			
24	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	8 687,163	10,60	92 083,93	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava pláně na stavebních dílcích v zářezech mimo skalních se zhuťněním					
W			"úprava dna TP"					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"TP2 km 0,230 - 6"1,4		8,400			
VV			"TP3 km 0,500 - 7"1,4		9,800			
VV			"TP4 km 0,798 - 6"1,4		8,400			
VV			"TP5 km 1,600 - 6"1,4		8,400			
VV			Mezisoučet		35,000			
VV			"Úprava dna HP"					
VV			"HP1 km 0,128 - vpravo" 7"1		7,000			
VV			"HP2 km 0,376 - vpravo" 7"1		7,000			
VV			"HP3 km 0,580 - vpravo" 7"1		7,000			
VV			"HP5 km 0,695 - vlevo" 7"1		9,000			
VV			"HP6 km 1,423 - vlevo" 9"1		37,000			
VV			Mezisoučet					
VV			"Úprava zemní pláň / podkladní vrstvy"					
VV			"CD1 km 0,000 - 1,685 - 3,45-1685"1,05		6 103,913			
VV			Mezisoučet					
VV			"Úprava povrchů naježdů"					
VV			"N1 km 0,128 - vpravo" ((8+2,5)/2"10)		52,500			
VV			"N2 km 0,376 - vpravo" ((8+3)/2"6)		33,000			
VV			"N3 km 0,580 - vpravo" ((8+3)/2"10)		55,000			
VV			"N4 km 0,695 - vpravo" ((16+3,5)/2"25)		243,750			
VV			"N5 km 0,695 - vlevo" ((16+3,5)/2"25)		243,750			
VV			"N6 km 0,895 - vlevo" ((9,5+3)/2"15)		93,750			
VV			"N7 km 0,942 - vpravo" ((9+3,5)/2"10)		62,500			
VV			"N8 km 1,161 - vpravo" ((11+3,5)/2"10)		72,500			
VV			"N9 km 1,161 - vlevo" ((7+3)/2"8)		40,000			
VV			"N10 km 1,287 - vpravo" ((4+4)/2"2)		8,000			
VV			"N11 km 1,423 - vlevo" ((10+5)/2"8)		60,000			
VV			"N12 km 1,483 - vpravo" ((12+3,5)/2"25)		193,750			
VV			"N13 km 1,667 - vpravo" ((7+5)/2"3)		18,000			
VV			"N14 km 1,680 - vlevo" ((13+2,5)/2"25)		193,750			
VV			Mezisoučet		1 370,250			
VV			"Úprava povrchů sládek dřeva"					
VV			"S1 km 0,620 - 0,675 - vlevo" 6"55		330,000			
VV			"S2 km 0,640 - 0,670 - vpravo" 5"30		150,000			
VV			"S3 km 1,165 - 1,195 - vlevo" 5"30		150,000			
VV			"S4 km 1,487 - 1,535 - vpravo" 5"48		240,000			
VV			"S5 km 1,633 - 1,667 - vlevo" 4"34		136,000			
VV			"S6 km 1,633 - 1,660 - vpravo" 5"27		135,000			
VV			Mezisoučet		1 141,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		8 687,163			
D	Z		Zakládání				10 790,62	
25	K	223342021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,566	19 064,70	10 790,62	CS ÚRS 2014 02
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z oceli typu KARL					
W			"výztuž podkladního betonu TP z káři 8/100/100"					
W			"TP2 km 0,230 - (6*1,4)*7,9/1000		0,066			
W			"TP3 km 0,500 - (7*1,4)*7,9/1000		0,077			
W			"TP4 km 0,798 - (6*1,4)*7,9/1000		0,066			
W			"TP5 km 1,600 - (6*1,4)*7,9/1000		0,066			
W			Mezisoučet		0,275			
W			"výztuž podkladního betonu HP z káři 8/100/100"					
W			"HP1 km 0,128 - vpravo" (7*1)*7,9/1000		0,055			
W			"HP2 km 0,376 - vpravo" (7*1)*7,9/1000		0,055			
W			"HP3 km 0,580 - vpravo" (7*1)*7,9/1000		0,055			
W			"HP5 km 0,695 - vlevo" (7*1)*7,9/1000		0,055			
W			"HP6 km 1,423 - vlevo" (9*1)*7,9/1000		0,071			
W			Mezisoučet		0,291			
W			Součet		0,566			
D	4		Vodorovné konstrukce				103 434,40	
26	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	72,000	193,70	13 946,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20					
W			"podkladní beton trubního propustku"					
W			"TP2 km 0,230 - 6*1,4		8,400			
W			"TP3 km 0,500 - 7*1,4		9,800			
W			"TP4 km 0,798 - 6*1,4		8,400			
W			"TP5 km 1,600 - 6*1,4		8,400			
W			Mezisoučet		35,000			
W			"podkladní beton hospodářského propustku"					
W			"HP1 km 0,128 - vpravo" 7*1		7,000			
W			"HP2 km 0,376 - vpravo" 7*1		7,000			
W			"HP3 km 0,580 - vpravo" 7*1		7,000			
W			"HP5 km 0,695 - vlevo" 7*1		7,000			
W			"HP6 km 1,423 - vlevo" 9*1		9,000			
W			Mezisoučet		37,000			
W			Součet		72,000			
27	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	32,000	884,00	28 288,00	CS ÚRS 2014 02

-40-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp			Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakákoliv tloušťky rovnání s vyplněním spár a dle tl. tláčením kamenným					
VV			"opevnění výtloku TP"		12,000			
VV			rovnánínaTP		20,000			
VV			rovnánínaHP		32,000			
VV	K	RG09	Součet	m	72,000	850,00	61 200,00	
pp			Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže					
			Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže					
P			Poznámka k položce: Doplňkem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice. Součástí položky je např.: zemní práce, vodotěsnost, doprava, ocelová svodnice typ STREET, tl. plechu 3 mm, D 400 (40 tun), dle výkresu, zabudování, odvodňovací ryho, nádrž okrajů ze kamenných, atd.					
VV			"nové svodnice"					
VV			"SV3 km 0,000 - 1,685 - 6*12"		72,000			
VV			Součet		72,000			
D	5		Komunikace				1 058 333,95	
29	K	564731111	Podklad z kamenní hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	3 368,163	55,40	197 676,23	CS ÚRS 2015 01
pp			Podklad nebo kryt z kamenní hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 100 mm					
VV			"podkladní vrstva"					
VV			"C2 km 0,700 - 1,685 - 3,45*985*1,05"		3 568,163			
VV			Mezísoučet		3 568,163			
VV			Součet					
30	K	564751111	Podklad z kamenní hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	95,000	78,60	4 323,00	CS ÚRS 2015 01
pp			Podklad nebo kryt z kamenní hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm					
VV			"zpevnění nájezdů"					
VV			"N3 km 0,580 - vpravo" (8*3)/(2*10)		55,000			
VV			Mezísoučet		55,000			
VV			Součet					
31	K	564761111	Podklad z kamenní hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	630,000	101,70	64 071,00	CS ÚRS 2015 01
pp			Podklad nebo kryt z kamenní hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 200 mm					
VV			"zpevnění skládek dřeva"					
VV			"S1 km 0,620 - 0,675 - vlevo" 6*55		330,000			
VV			"S2 km 0,640 - 0,670 - vpravo" 5*30		150,000			
VV			"S3 km 1,165 - 1,195 - vlevo" 5*30		150,000			
VV			Mezísoučet		630,000			
VV			Součet		630,000			
32	K	564831111	Podklad ze šetrných štěrku 5D tl 100 mm	m2	1 162,650	57,70	67 084,91	CS ÚRS 2015 01
pp			Podklad ze šetrných štěrku 5D s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Vyrovnání vyjetých kolejí a výtluků po úpravě pláňe					
VV			"CK1 km 0,000 - 1,685" - 3,45*1685*0,2		1 162,650			
VV			Součet		1 162,650			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6 851,738	82,20	563 212,86	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
VV			"obrusná vrstva vozovky"					
VV			"C1 km 0,000 - 1,685" - 3,35*1685*1,05		5 926,988			
VV			Mezisoučet		5 926,988			
VV			"zpevnění nájezdů"					
VV			"N1 km 0,128 - vpravo" ((8+2,5)/2*10)		52,500			
VV			"N2 km 0,376 - vpravo" ((8+3)/2*6)		33,000			
VV			"N4 km 0,695 - vpravo" ((16+3,5)/2*25)		243,750			
VV			"N5 km 0,695 - vlevo" ((16+3,5)/2*25)		243,750			
VV			"N6 km 0,895 - vlevo" ((9,5+3)/2*15)		93,750			
VV			"N7 km 0,942 - vpravo" ((9+3,5)/2*10)		62,500			
VV			"N8 km 1,161 - vpravo" ((11+3,5)/2*10)		72,500			
VV			"N10 km 1,287 - vpravo" ((4+4)/2*2)		8,000			
VV			"N11 km 1,423 - vlevo" ((10+5)/2*8)		60,000			
VV			"N3 km 0,580 - vpravo" ((8+3)/2*10)		55,000			
VV			Mezisoučet		924,750			
VV			Součet		6 851,738			
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	956,500	106,80	102 154,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
VV			"zpevnění nájezdů"					
VV			"N9 km 1,161 - vlevo" ((7+3)/2*8)		40,000			
VV			"N12 km 1,483 - vpravo" ((12+3,5)/2*25)		193,750			
VV			"N13 km 1,667 - vpravo" ((7+5)/2*3)		18,000			
VV			"N14 km 1,680 - vlevo" ((13+2,5)/2*25)		193,750			
VV			Mezisoučet		445,500			
VV			"zpevnění skládek dřeva"					
VV			"S4 km 1,487 - 1,535 - vpravo" 5*48		240,000			
VV			"S5 km 1,633 - 1,667 - vlevo" 4*34		136,000			
VV			"S6 km 1,633 - 1,660 - vpravo" 5*27		135,000			
VV			Mezisoučet		511,000			
VV			Součet		956,500			
35	K	RC006	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2	m2	6 149,100	5,00	30 745,50	
PP			Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2					

pČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Rozměry k položce: Obrábění položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace (omezení výškově fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, kování fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kování, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.								
VV			"zakalení obrusné vrstvy"					
VV			- C1 km 0,000 - 1,685 " 3,2*1685*1,05		5 661,600			
VV			Mezisoučet		5 661,600			
VV			"zakalení nájezdů"					
VV			- N4 km 0,695 - vpravo" ((16+3,5)/2*25)		243,750			
VV			- N5 km 0,695 - vlevo" ((16+3,5)/2*25)		243,750			
VV			Mezisoučet		487,500			
VV			Součet		6 149,100			
36	K	RG17	Zajištění požadovaného příčného sklonu komunikace z ŠD fr. 0.63 mm	m3	252,750	115,00	29 066,25	
P Zajištění požadovaného příčného sklonu komunikace z ŠD fr. 0.63 mm Pozámka k položce: Obrábění položky je kompletní dodávka včetně montáže pro zajištění požadovaného příčného sklonu. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, ŠD fr. 0-63, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kování, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.								
VV			"překopání vozovky do požadovaných příčných sklonů"					
VV			- CO1 km 0,000 - 1,685 " 1685*0,15		252,750			
VV			Součet		252,750			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
37	K	622612152	Ochranný nátěr cementovým mlékem dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	6,000	38,00	228,00	CS ÚRS 2015 01
P Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu ručně z cementovým mlékem dvojnásobný stěn "pačkování čel hospodářského propustku" - HP4 km 0,695 - vpravo" 2*(2*1,5) Součet								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
38	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	21,000	868,00	21 700,00	CS ÚRS 2015 01
P Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových DN 600 "potrubí TP" - TP2 km 0,230 " 6 - TP3 km 0,500 " 7 - TP4 km 0,798 " 6 - TP5 km 1,600 " 6 Součet								
39	M	562411130	Korugované potrubí DN 600, SN 10	m	25,000	2 479,00	61 975,00	CS ÚRS 2015 01
P Korugované potrubí DN 600, SN 10								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> Obsahem položky je korugované potrubí DN 400, SN 10 s hladkou vnitřní stěnou. V případě, že bude potřeba kratší než 6 m, bude oceněno výhradně potrubí bezhranové.							
40	K 91955112	Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	37,000	537,00	19 869,00	CS ÚRS 2014 02
PP <i>Zřízení propustky z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm</i>							
VV		"hospodářské propustky"					
VV		"HP1 km 0,128 - vpravo" 7		7,000			
VV		"HP2 km 0,376 - vpravo" 7		7,000			
VV		"HP3 km 0,580 - vpravo" 7		7,000			
VV		"HP5 km 0,695 - vlevo" 7		7,000			
VV		"HP6 km 1,423 - vlevo" 9		9,000			
VV		Součet		37,000			
41	M 56241110	Korugované potrubí DN 400, SN 12	m	37,000	2 140,00	79 180,00	CS ÚRS 2014 02
PP <i>Korugované potrubí DN 400, SN 12</i>							
<i>Poznámka k položce:</i> Obsahem položky je korugované potrubí DN 400, SN 12 s hladkou vnitřní stěnou. V případě, že bude potřeba kratší než 6 m, bude oceněno výhradně potrubí bezhranové.							
P							
VV		36,4532019704434*1,015 Přepočtené koeficientem množství		37,000			
42	K 93856111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kamenná	m3	37,200	568,00	21 129,60	CS ÚRS 2015 01
PP <i>Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kamenná drceného</i>							
VV		"konstrukce vozovky nad překopem TP"					
VV		"TP2 km 0,230 - 6*2*0,3		3,600			
VV		"TP3 km 0,300 - 7*2*0,3		4,200			
VV		"TP4 km 0,798 - 6*2*0,3		3,600			
VV		"TP5 km 1,600 - 6*2*0,3		3,600			
VV		Mezisoučet		15,000			
VV		"konstrukce vozovky nad překopem HP"					
VV		"HP1 km 0,128 - vpravo" 7*1,2*0,5		4,200			
VV		"HP2 km 0,376 - vpravo" 7*1,2*0,5		4,200			
VV		"HP3 km 0,580 - vpravo" 7*1,2*0,5		4,200			
VV		"HP5 km 0,695 - vlevo" 7*1,2*0,5		4,200			
VV		"HP6 km 1,423 - vlevo" 9*1,2*0,5		5,400			
VV		Mezisoučet		22,200			
VV		Součet		37,200			
43	K 93890211	Čistění příkopů komunikací příkopovým nypadlem objem násozu do 0,15 m3/m	m	210,000	31,00	6 510,00	CS ÚRS 2015 01
PP <i>Profilace a čišění příkopů komunikací příkopovým nypadlem nesprávných nebo správných objemu násozu do 0,15</i>							
VV		"čišění příkopů"					
VV		"P1 km -0,010 - 0,090 - vpravo" 100+5		105,000			
VV		"P2 km -0,010 - 0,090 - vlevo" 100+5		105,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	W	p15	Součet		210,000			
44	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	1 468,000	49,00	71 932,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Profilace a čišění příkopů komunikací příkopovým rypadem nezpevněných nebo zpevněných objem nánosů přes 0,13 do 0,30 m ³ /m					
	W		"čištění příkopů"					
	W		- P3 km 0,090 - 0,230 - vlevo" 140+5		145,000			
	W		- P5 km 0,200 - 0,580 - vpravo" 380+15		395,000			
	W		- P12 km 0,969 - 1,150 - vlevo" 181+5		186,000			
	W		Mezisoučet		726,000			
	W		"obnova příkopů"					
	W		- P9 km 0,756 - 0,936 - vpravo" 180+5		185,000			
	W		- P10 km 0,756 - 0,798 - vlevo" 42+5		47,000			
	W		- P13 km 1,165 - 1,600 - vlevo" 435+20		455,000			
	W		- P14 km 1,600 - 1,650 - vpravo" 50+5		55,000			
	W		Mezisoučet		742,000			
	W		Součet		1 468,000			
45	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	m	1 602,000	59,00	94 518,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Profilace a čišění příkopů komunikací příkopovým rypadem nezpevněných nebo zpevněných objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m					
	W		"čištění příkopů"					
	W		- P4 km 0,090 - 0,200 - vpravo" 110+5		115,000			
	W		- P6 km 0,210 - 0,675 - vlevo" 445+20		465,000			
	W		- P7 km 0,580 - 0,756 - vpravo" 176+5		181,000			
	W		- P8 km 0,700 - 0,756 - vlevo" 56+5		61,000			
	W		Mezisoučet		822,000			
	W		"obnova příkopů"					
	W		- P9 km 0,756 - 0,936 - vpravo" 180+5		185,000			
	W		- P10 km 0,756 - 0,798 - vlevo" 42+5		47,000			
	W		- P11 km 0,936 - 0,969 - vlevo" 33+5		38,000			
	W		- P13 km 1,165 - 1,600 - vlevo" 435+20		455,000			
	W		- P14 km 1,600 - 1,650 - vpravo" 50+5		55,000			
	W		Mezisoučet		780,000			
	W		Součet		1 602,000			
46	K	938906111	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 100 mm	m ²	3 370,000	14,00	47 180,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů luštěného, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemíslením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100					
	W		"stržení krajnic"					
	W		- K1 km 0,000 - 1,685 - obě strany" 11685+2		3 370,000			
	W		Součet		3 370,000			
47	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	7,000	920,00	6 440,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trůb DN přes 300 do 500 mm					
WV			"bourání potrubí hospodářského propustku"					
WV			"HP2 km 0,376 - vpravo" 7		7,000			
WV			Mezisoučet		7,000			
WV			Součet		7,000			
48	K	RG08	Demontáž ocelové svodnice včetně likvidace	m	10,000	100,00	1 000,00	
PP			Demontáž ocelové svodnice včetně likvidace					
P			Poznámka k položce: Obsahem položky je odstranění stávající ocelové svodnice včetně dopravy a uložení na skládce. Součástí položky je např.: demontáž, obecné skládání, vodorovná doprava, uložení na skládce, poplatek za skládání.					
WV			"bourání svodnic"					
WV			"SV1 km 1,391" 5		5,000			
WV			"SV2 km 1,600" 5		5,000			
WV			Součet		10,000			
49	K	RG10	Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4	m3	54,550	1 928,00	105 172,40	
PP			Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4.					
P			Poznámka k položce: Obsahem položky je obetonování potrubí propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4. Součástí položky je např.: bednění, beton, montáž, hutnění, doprava, atd.					
WV			"trubní propustky - obetonování potrubí"					
WV			"TP2 km 0,230" (6-1)*1,15		5,750			
WV			"TP3 km 0,500" (7-1)*1,15		6,900			
WV			"TP4 km 0,798" (6-1)*1,15		5,750			
WV			"TP5 km 1,600" (6-1)*1,15		5,750			
WV			Mezisoučet		24,150			
WV			"obetonování potrubí HP"					
WV			"HP1 km 0,128 - vpravo" (7-1)*0,95		5,700			
WV			"HP2 km 0,376 - vpravo" (7-1)*0,95		5,700			
WV			"HP3 km 0,580 - vpravo" (7-1)*0,95		5,700			
WV			"HP5 km 0,695 - vlevo" (7-1)*0,95		5,700			
WV			"HP6 km 1,423 - vlevo" (9-1)*0,95		7,600			
WV			Mezisoučet		30,400			
WV			Součet		54,550			
50	K	RG11	Čelo propustku trubního propustku DN 600 až 800, dodávka včetně montáže	kus	4,000	17 638,00	70 552,00	
PP			Čelo propustku trubního propustku DN 600 až 800					
P			Poznámka k položce: Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže čela trubního propustku. Součástí položky je např.: podkladní beton z betonu C16/20, XC1, S1, betonový základ z betonu C30/37, XF3, S4, rozsv 20 mm, reálné záhy z lomového kamene, spárovací hmoty, měty, potěry, montáž, doprava, atd.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	RG12	trubní propustky - čela					
			- TP2 km 0,230 " 1		1,000			
			- TP3 km 0,500 " 1		1,000			
			- TP4 km 0,798 " 1		1,000			
			- TP5 km 1,600 " 1		1,000			
			Součet	kus	4,000	11 239,00	44 956,00	
			Jímka trubního propustku DN 600 až 800, dodávka včetně montáže					
52	K	RG13	trubní propustky - jímky					
			- TP2 km 0,230 " 1		1,000			
			- TP3 km 0,500 " 1		1,000			
			- TP4 km 0,798 " 1		1,000			
			- TP5 km 1,600 " 1		1,000			
			Součet	kus	4,000	10 503,00	105 030,00	
			Čelo trubního propustku DN 400, dodávka včetně montáže					
53	K	RG20	trubní propustky - čela					
			- HP1 km 0,128 - vpravo" 2		2,000			
			- HP2 km 0,376 - vpravo" 2		2,000			
			- HP3 km 0,580 - vpravo" 2		2,000			
			- HP5 km 0,695 - vlevo" 2		2,000			
			- HP6 km 1,423 - vlevo" 2		10,000			
			Součet	kus	1,000	2 449,00	2 449,00	
53	K	RG20	Dopravní značení 811, dodávka včetně montáže					
			Dopravní značení 811, dodávka včetně montáže					
			Pomůcka k položce:					
			Obnovení zábradlí je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonová patka, sloupček, značení, nátěr, atd....					
			"na konci úpravy"		1,000			
			1		1,000			
			Součet					

př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54 K	RG22	Dopravní značení E13, dodávka včetně montáže	kus	1,000	568,00	568,00	
PP		Dopravní značení E13, dodávka včetně montáže					
P		Pozvánka k položení: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže.					
VV		"mimo LS Znojmo"		1,000			
VV		1		1,000			
VV		Mezisoučet		1,000			
VV		Součet	m	16,000	57,00	912,00	
55 K	RG23	Čištění trubního propustku, včetně objektů					
PP		Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištění potrubí, odstranění organických nečistot na čeré, čištění vtokové jímky, přečištění výtoku a nátlaku, vodorovná doprava materiálu včetně uložení na skládce, atd....					
P		Pozvánka k položení: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištění potrubí, odstranění organických nečistot na čeré, čištění vtokové jímky, přečištění výtoku a nátlaku, vodorovná doprava materiálu včetně uložení na skládce, atd....					
VV		"Čištění trubního propustku"		6,000			
VV		"TP1 km 0,005" 6		6,000			
VV		Mezisoučet					
VV		"Čištění hospodářského propustku"		10,000			
VV		"HP4 km 0,695 - vpravo" 10		10,000			
VV		Mezisoučet		16,000			
VV		Součet					
D	997	Přesun sutě				13 239,80	
56 K	997211521	Vodorovná doprava vyburaných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,860	27,00	185,22	CS ÚRS 2014 02
PP		Vodorovná doprava sutí nebo vyburaných hmot vyburaných hmot se slazením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km					
57 K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	68,600	12,00	823,20	CS ÚRS 2014 02
PP		Vodorovná doprava sutí nebo vyburaných hmot vyburaných hmot se slazením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý kilometr 1 km přes 1 km					
VV		6,86*10 Přepočtené koeficientem množství		68,600			
58 K	997211525	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,860	1 783,00	12 231,38	CS ÚRS 2014 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
D	998	Přesun hmot				264 420,92	
59 K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 807,653	55,00	264 420,92	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Ke kapličky
Objekt:

1600403 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Pavlíce
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč:
TOMIREKO, s.r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2016
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Cena bez DPH

35 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
35 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 434,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 834,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Ke kaplička

Objekt: 1600403 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Pavlice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč: TOMIREKO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 02.08.2016

Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

35 400,00

35 400,00

5 000,00

30 400,00

Náklady soupisu celkem

Ostatní - Ostatní

998 - Vedlejší náklady

999 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Ke kapličce

Objekt: 1600403 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Pavlice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo
Uchazeč: TOMIREKO, s.r.o.

Datum: 02.08.2016

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								35 400,00
0	Ostatní						35 400,00	
0	998		Vedlejší náklady				5 000,00	
1	K	R88	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
		pp	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením					
2	K	R94	Zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depozit apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
		pp	Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přírodních přípojek, depozit apod. pro všechny objekty					
0	999		Ostatní náklady				30 400,00	
3	K	G01	Zajištění statických zářežových zkoušek.	kpl	9,000	850,00	7 650,00	
		pp	Zajištění statických zářežových zkoušek. Poznámka k položce: Obsazení položky je zajištění statických zářežových zkoušek akreditovanou laboratoří. Snůžárni položky je např.: 1x zkouška na zemní plátní/podkladní vrstvě, 1x zkouška na obrubné vrstvě vozovky. Místa zkoušek budou určena výhradně investorem dle, případně dozorem stávky. Tato položka nenahrazuje povinnost zhotovitele zajistit potřebné množství nářežových zkoušek pro zajištění požadovaných mír zhutnění.					
		vv	"zemní plátní" 4		4,000			
		vv	"obrubná vrstva" 5		5,000			
		vv	Součet		9,000			
4	K	G02	Zajištění zkoušek objemové hmotnosti a zatížení	ks	3,000	750,00	2 250,00	
		pp	Zajištění zkoušek objemové hmotnosti a zatížení					
		vv	3		3,000			
		vv	Součet		3,000			
5	K	G06	Zajištění zkoušek tloušťky štrkrových vrstev	ks	3,000	500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp Zajištění zkušebních staveb a výstavby staveb Pozemní k. položky: Ověření polohy je zajištění zkušebních staveb a výstavby staveb. Tato položka nenahrazuje povinnost stavebníka zkušebních staveb a výstavby staveb, příslušné dozorem staveb. Tato položka nenahrazuje povinnost stavebníka zkušebních staveb a výstavby staveb, příslušné dozorem staveb. Tato položka nenahrazuje povinnost stavebníka zkušebních staveb a výstavby staveb, příslušné dozorem staveb.								
6	K	R69	Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
	pp		Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby a jeho schválení investorem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	R79	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	pp		Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	R80	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	pp		Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Pozemní k. položky: Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, poskytnutí místních komunikací nové 1	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	R85	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	pp		Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby - pro celou stavbu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Pozemní k. položky: Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednatel, které bude obsahovat požadované a výkonné zaměření stavby o jejích jednotlivých objektech (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na ostatní nemovitosti a projektovou dokumentaci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
10	K	R86	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+ teletronické) objednatel - pro celou stavbu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	pp		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednatel - pro celou stavbu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
11	K	R87	Zajištění trvalé likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
	pp		Zajištění trvalé likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
12	K	R98	Vytýčení všech bodů vlastních hranic sousedních pozemků se stavbou.	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
	pp		Vytýčení všech bodů vlastních hranic sousedních pozemků se stavbou.	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	