

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Statutární město Jablonec nad Nisou - Rekonstrukce bytu v 3.NP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vybourání dveřních otvorů, dodávka a montáž dveří, práce nezbytně související	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.09.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	7 482,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	25 116,95	Rezerva	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	68 318,82		0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	16 358,12		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem			6 993,07
Přesun hmot a sutí		1 250,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.			0,00
ZRN celkem		118 526,59	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem			0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	125 519,66	Celkem bez DPH	125 519,66
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	26 359,13	Celkem včetně DPH	151 878,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Statutární město Jablonec nad Nisou -
Rekonstrukce bytu v 3.NP**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Vybourání dveřních otvorů, dodávka a montáž dveří,
práce nezbytně související

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 08.09.2020 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	1		Byt/Kanceláře				75 801,52	42 725,07	118 526,59		12,6236
	1	31	Zdi podpěrné a volné				3 366,75	2 183,25	5 550,00		6,9540
1	1	314231114RT2	Podchycení komínu	soubor	1	2 350,00	1 432,08	917,92	2 350,00	1,5529	1,5529
2	1	314231134RT2	Zaslepení komín. průduchu	kus	2	675,00	862,96	487,04	1 350,00	1,7257	3,4514
3	1	314233521R00	Přizdění komínu	soubor	1	1 850,00	1 071,71	778,29	1 850,00	1,9497	1,9497
	1	34	Stěny a příčky				3 018,54	6 573,10	9 591,64		1,8473
4	1	317100011RA0	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm 2x l č.8 dl. 1100	kus	4	1 203,00	1 246,48	3 565,52	4 812,00	0,1662	0,6647
5	1	349231811R00	Přizdívka ostění, tl 20 cm po vybourání otvoru	m2	4,2	1 138,01	1 772,06	3 007,58	4 779,64	0,2816	1,1825
	1	766	Konstrukce truhlářské				67 104,56	13 779,44	80 884,00		0,1746
6	1	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně	kus	4	3 350,00	1 104,56	12 295,44	13 400,00	0,0016	0,0066
7	1	61181517	Zárubeň dřevěná obložková - atyp	kus	4	9 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,0260	0,1040
8	1	61160112	Dveře vnitřní plné - atyp	kus	4	7 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,0160	0,0640
9	1	766670021R00	Montáž kliky a štítku dodávka objednatele	kus	4	371,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,0000	0,0000
	1	783	Nátěry				1 214,27	2 578,68	3 792,95		0,0062
10	1	783626211R00	Nátěr truhlářských výrobků 2x dveře + obložk. zárubně	m2	19,5	194,51	1 214,27	2 578,68	3 792,95	0,0003	0,0062
	1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	11 950,00	11 950,00		3,6100

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
11	1	976083121R00	Část. vybourání komín. průduchu	kus	1	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,4100	0,4100
12	1	972033641R00	Vybourání otvoru - pro dveře, zeď tl. 200mm	soubor	4	2 250,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,8000	3,2000
	1	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 250,00	1 250,00		0,0000
13	1	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	soubor	1	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,0000	0,0000
	1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 848,00	2 848,00		0,0000
14	1	900 R01	HZS - nespecifik. práce	h	8	356,00	0,00	2 848,00	2 848,00	0,0000	0,0000
	1	94	Lešení a stavební výtahy				1 097,40	1 562,60	2 660,00		0,0316
15	1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20	133,00	1 097,40	1 562,60	2 660,00	0,0016	0,0316

Celkové náklady: 118 526,59 Kč