

SMLOUVA O DÍLO

č. S916/2016/192

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: [REDACTED] TP HIM LS Černá Hora (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vraní stavby s.r.o.

IČO: 043 68 983

DIČ: CZ04368983

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 63390

sídlo: č.p. 3, 751 03 Citov

statutární orgán:

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

stavbyvedoucí :

[REDACTED], jednatel společnosti

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Hraneční – realizace 2016**, evidenční číslo zakázky **S916/2016/192**, a to dle projektové dokumentace LC Hraneční, vypracované Greendesign, s.r.o., za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a předání jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - vytyčení všech bodů vlastnických hranic sousedních pozemků se stavbou
 - zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou,
 - fotodokumentace stavby,
 - zpracování časového a finančního harmonogramu stavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. přípojek a přístupů,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.8.2016**, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 498 803,93 Kč bez DPH, slovy jedenmiliónčtyřístadevadesátosmtisícsmsettfikorončeskýchdevadesátřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období, celkovou cenu za provedenou položku v daném období, celkové množství již provedených měrných jednotek, celková suma již prostažených jednotek, zbývající počet měrných jednotek a zbývající cena položky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k

jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podíli-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [redacted] telefon: [redacted] e-mail: [redacted]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činy výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN, ON a TKP MD.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny dle této SOD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele zkoušky uvedené v položkovém rozpočtu Vedlejších rozpočtových nákladů pod číslem položky 3, 4 a 5 tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel

povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výši sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení

v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.



XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Citově, dne:

V Brně, dne: 5.8.2016



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15062

Stavba: LC Hraneční

KSO:

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.06.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

04368983

DIČ:

CZ04368983

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

Cena bez DPH

1 498 803,93

Sazba daně

21,00%

DPH základní

snížená

Základ daně

1 498 803,93

Výše daně

314 748,83

0,00

Cena s DPH

CZK

1 813 552,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15062

Stavba: LC Hraneční

Místo: k.ú. Kunčina Ves

Datum:

28.06.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Projektant:

Uchazeč: Vrami stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1506201	Oprava - neinvestice	17 370,47	21 018,27	STA
1506202	Modernizace - investice	1 372 183,46	1 660 341,99	STA
1506203	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	109 250,00	132 192,50	STA
		1 498 803,93	1 813 552,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Hraneční

Objekt:

1506201 - Oprava - neinvestice

KSO:

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

Projektant:

G [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.06.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

04368983

DIČ:

CZ04368983

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

Cena bez DPH

17 370,47

DPH základní

snižena

Základ daně

17 370,47

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 647,80

0,00

Cena s DPH

V CZK

21 018,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hráneční

Objekt:

1506201 - Oprava - neinvestice

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

Datum: 28.06.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

17 370,47

1 - Zemní práce

17 370,47

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 787,78

998 - Přesun hmot

11 582,50

0,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hraneční

Objekt:

1506201 - Oprava - neinvestice

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vramí stavby s.r.o.

Datum: 28.06.2016

Projektant:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 370,47

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

17 370,47

1	K	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,205	6 016,00	1 233,28	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha					
VV			"odstranění travin v blízkosti komunikace"					
VV			"TR1 km 0,000 - 1,025 - obě strany" (1*1025*2)/10000					
VV			Součet		0,205		5 787,78	

2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	19,50	975,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmenů do 100 mm do sádky terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					

"likvidace náletových křovin"

"křoviny v blízkosti komunikace" 10*5

Součet

3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	83,80	419,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytřásáním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
VV			"odstranění pařezů"					
VV			5					
VV			Součet		5,000			

4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	164,80	824,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přeskápním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
VV		"odstranění pařezů"					
VV		5					
VV	pa50	Součet					
5	K 162201451	Vodorovné přemísťování pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2050 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
VV	pa30						
VV	Součet						
6	K 162201452	Vodorovné přemísťování pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	5,000	186,00	930,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
VV	pa50						
VV	Součet						
7	K 174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	5,000	38,30	191,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Zásyp jam po pařezech vykopáním z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezů přes 100 do 300 mm					
VV	pa30						
VV	Součet						
8	K 174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	5,000	81,00	405,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Zásyp jam po pařezech vykopáním z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezů přes 300 do 500 mm					
VV	pa50						
VV	Součet						
9	K RG01	Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm	m2	50,000	11,20	560,00	
PP		Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
P		Poznámka k položce: Obušením položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prům. do 100 mm pro jakoukoliv plochu. Součástí položky je např. polení (pouze v případě písemného odsouhlasení investorem dle), žetelování, drčení atd., vodorovné doprava do 1 km, atd.					
VV		"likvidace křovin"					
VV	křoví						
VV	Součet						
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 582,50	
10	K 938509611	Odstanění nánosu na krajních tl do 100 mm	m2	1 025,000	11,30	11 582,50	CS ÚRS 2015 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Čištění krajnic odstraněním násovu (úvalného, popř. záježděného) naneseného tlivem silničního provozu, s přemístěním na kromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
VV		"stržení krajnic"					
VV		- K1 km 0,000 - 1,025 - obě strany 0,5*1025*2		1 025,000			
VV		Součet		1 025,000			
D	998	Přesun hmot				0,19	
11	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,010	19,40		0,19 CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Hraneční

Objekt:

1506202 - Modernizace - investice

KSO:

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

Projektant:

G [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.06.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

04368983

DIČ:

CZ04368983

IČ:

02628830

DIČ:

CZ02628830

Cena bez DPH

1 372 183,46

DPH základní

snižena

Základ daně

1 372 183,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

288 158,53

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 660 341,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hraneční

Objekt:

1506202 - Modernizace - investice

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

Datum: 28.06.2016

Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 372 183,46

HSV - Práce a dodávky HSV

1 372 183,46

1 - Zemní práce

113 726,49

2 - Zakládání

1 692,35

4 - Vodorovné konstrukce

48 518,00

5 - Komunikace

1 104 917,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

102 443,28

998 - Přesun hmot

885,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hraneční

Objekt:

1506202 - Modernizace - investice

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

Datum: 28.06.2016

Projektant:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 372 183,46

D HSV Práce a dodávky HSV

1 372 183,46

D 1 Zemní práce

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	9,000	241,60	2 174,40 CS ÚRS 2015 01
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600				
VV			"převedení vody pro HP"				
VV			- HP1 km 0,851 - vpravo" 7+2				
VV			Součet		9,000		
					9,000		

113 726,49

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	22,70	681,00 CS ÚRS 2015 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
VV			"Čerpání vody pro HP"				
VV			- HP1 km 0,851 - vpravo" 3+10				
VV			Součet		30,000		
					30,000		

51,90 CS ÚRS 2015 01

3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	17,30	51,90 CS ÚRS 2015 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
VV			"soustava pro HP"				
VV			- HP1 km 0,851 - vpravo" 3				
VV			Součet		3,000		
					3,000		

4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	156,966	41,60	6 529,79 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------------------------

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP		Odkopávky a prokopávky nezapožené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		"odkop pro opevnění HP"					
VV		"HP1 km 0,851 - vpravo" 2*1		2,000			
VV		Mezisoučet		2,000			
VV		"odkop pro odvodňovací péra a úpravu komunikace"					
VV		"CO2 km 0,264 - 0,355" 3,4*91*0,3		92,820			
VV		"CO3 km 0,510 - 0,930" 3,4*420*0,3		428,400			
VV		Mezisoučet		521,220			
VV		Součet (30%)		523,220			
VV		523,22*0,3 - Přepočtené koeficientem množství		156,966			
5	K 122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	31,393	2,90	91,04	CS ÚRS 2015 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapožené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
VV		odkop*0,3*0,2		31,393			
VV		Součet		31,393			
6	K 122301101	Odkopávky a prokopávky nezapožené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	313,932	98,10	30 796,73	CS ÚRS 2015 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapožené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV		odkop*0,6		313,932			
VV		Součet		313,932			
7	K 122301109	Příplatek za lepvost u odkopávek nezapožených v hornině tř. 4	m3	62,786	1,70	106,74	CS ÚRS 2015 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapožené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
VV		odkop*0,6*0,2		62,786			
VV		Součet		62,786			
8	K 122401101	Odkopávky a prokopávky nezapožené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	52,322	151,40	7 921,55	CS ÚRS 2015 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapožené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3					
VV		odkop*0,1		52,322			
VV		Součet		52,322			
9	K 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,310	103,30	548,52	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapožených i nezapožených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		"rýhy pro potrubí HP"					
VV		"HP1 km 0,851 - vpravo" 7*1,5		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník SOUSTAVA
W			Mezisoučet		10,500			
W			"rýhy čela HP"					
W			"HP1 km 0,831 - vpravo" 2*1,6		7,200			
W			Mezisoučet		7,200			
W	rýhy		Součet (30%)		17,700			
W			17,7*0,3 přepočtené koeficientem množství		5,310			
10	K	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,062	7,70	8,18	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 3					
W			rýhy 0,3*0,2		1,062			
W			Součet		1,062			
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,620	146,00	1 550,52	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
W			rýhy 0,6		10,620			
W			Součet		10,620			
12	K	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,124	16,60	35,26	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 4					
W			rýhy 0,6*0,2		2,124			
W			Součet		2,124			
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,770	476,80	843,94	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trnavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
W			rýhy 0,1		1,770			
W			Součet		1,770			
14	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	863,428	28,50	24 607,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, aršak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
W			p30*0,3		53,100			
W			p50*0,5		323,500			
W			odkop 0,9		470,898			
W			rýhy 0,9		15,930			
W	skládka 1		Součet		863,428			
15	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	94,092	29,00	1 568,67	CS ÚRS 2015 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, aršák se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
WV		ryhy*0,1		1,770			
WV		odkop*0,1		52,322			
WV	skládka2	Součet		54,092			
16	K 171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých na 95 % PS	m3	1,770	15,50	27,44	CS ÚRS 2015 01
PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním ztuhlých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
WV		"tuhlé nasypy"					
WV		ryhy*0,1		1,770			
WV		Mezisoučet		1,770			
WV	násyp	Součet		1,770			
17	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	912,210	4,70	4 287,39	CS ÚRS 2015 01
PP		Uložení sypaniny na skládky					
WV		skládka1		863,428			
WV		skládka2		54,092			
WV		-násyp		-1,770			
WV		-zášyp		-3,540			
WV		Součet		912,210			
18	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	3,540	29,30	103,72	CS ÚRS 2015 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výškách					
WV		"zásypy objektů"					
WV		ryhy*0,2		3,540			
WV	zášyp	Součet		3,540			
19	K 181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	4 967,500	6,40	31 792,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Úprava pláně na starších dálnicích v zářezích mimo sklonů se ztuhnutím					
WV		"Úprava dna HP"					
WV		"HP1 km 0,851 - vpravo" 7*1		7,000			
WV		Mezisoučet		7,000			
WV		"Úprava stávajícího povrchu komunikace"					
WV		"C2 km 0,000 - 1,025 - 3,4*1025*1,05		3 659,250			
WV		Mezisoučet		3 659,250			
WV		"Úprava povrchů najezdů"					
WV		"N1 km 0,010 - vlevo" ((21-6)/2*14)		189,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
W			" N2 km 0,042 - vpravo" ((10+3)/2*10)		65,000			
W			" N3 km 0,217 - vlevo" ((10+3,5)/2*15)		101,250			
W			" N4 km 0,289 - vpravo" ((10+3)/2*10)		65,000			
W			" N5 km 0,418 - vpravo" ((7+3)/2*5)		25,000			
W			" N6 km 0,585 - vlevo" ((8+3)/2*8)		44,000			
W			" N7 km 0,851 - vpravo" ((6+3)/2*8)		36,000			
W			" N8 km 0,951 - vpravo" ((6+3)/2*8)		36,000			
W			Mezisoučet		561,250			
W			"Úprava povrchů skládek dřeva"					
W			" S1 km 0,017 - 0,033 - vlevo" 5*16		80,000			
W			" S2 km 0,395 - 0,430 - vlevo" 6*35		210,000			
W			" S3 km 0,935 - 1,010 - vlevo" 6*75		450,000			
W			Mezisoučet		740,000			
W			Součet		4 967,500			

D	2	Zakládání					1 692,35	
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	l	0,055	30 770,00	1 692,35	CS ÚRS 2014 02
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR3					
W			"Výztuž podkladního betonu HP z káři 8/100/100"					
W			" HP1 km 0,851 - vpravo" (7*1)*7,9/1000		0,055			
W			Součet		0,055			

D	4	Vodorovné konstrukce					48 518,00	
21	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	7,000	316,00	2 212,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20					
W			"podkladní beton pro HP"					
W			" HP1 km 0,851 - vpravo" 7*1		7,000			
W			Mezisoučet		7,000			
W			Součet		7,000			

22	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	2,000	900,00	1 806,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídněho jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem					
W			"opevnění výtlaku HP"					
W			rovnaninaHP		2,000			
W			Součet		2,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
23	K	RG09	Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže	m	50,000	890,00	44 500,00	
PP								
Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže								
Poznámka k položce:								
Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice.								
Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovné doprava, ocelová svodnice typ STREET, tl. plechu 3 mm, D 400 (40								
tun), obrys, hutnění, zabudování, odvodňovací ryha, někter okrajů ze komunikací, atd.								
P								
VV			"nové svodnice"					
VV			"SV4 km 0,000 - 1,025 - 5*10		50,000			
VV			Součet		50,000			
D 5 Komunikace								
24	K	564651111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	1 737,400	80,20	139 339,48	CS ÚRS 2015 01
PP								
Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
VV			"zanice úvozu komunikace"					
VV			"CO2 km 0,264 - 0,355 - 3,4*91		309,400			
VV			"CO3 km 0,510 - 0,930 - 3,4*420		1 428,000			
VV			Mezisoučet		1 737,400			
VV			Součet		1 737,400			
25	K	564661111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	3 659,250	105,30	385 319,03	CS ÚRS 2015 01
PP								
Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
VV			"podkladní vrstva vozovky"					
VV			"C2 km 0,000 - 1,025 - 3,4*1025*1,05		3 659,250			
VV			Součet		3 659,250			
26	K	564851111	Podklad ze šárkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	210,000	68,40	14 364,00	CS ÚRS 2015 01
PP								
Podklad ze šárkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
VV			"zpevnění naježdů"					
VV			"N2 km 0,042 - vpravo" ((10+3)/2*10)		65,000			
VV			"N4 km 0,289 - vpravo" ((10+3)/2*10)		65,000			
VV			"N6 km 0,585 - vlevo" ((8+3)/2*8)		44,000			
VV			"N7 km 0,851 - vpravo" ((6+3)/2*8)		36,000			
VV			Mezisoučet		210,000			
VV			Součet		210,000			
27	K	564861111	Podklad ze šárkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 535,250	90,30	410 440,13	CS ÚRS 2015 01
PP								
Podklad ze šárkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								

RC	Typ	Pod	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W			"obrusná vrstva"					
W			- C1 km 0,000 - 1,025 - 3,2*1025*1,05					
W			Mezisoučet		3 444,000			
W			"zpevnění nájezdů"					
W			- N1 km 0,010 - vlevo" ((21+6)/(2*14)		189,000			
W			- N3 km 0,217 - vlevo" ((10+3,5)/(2*15)		101,250			
W			- N5 km 0,418 - vpravo" ((7+3)/(2*5)		25,000			
W			- N8 km 0,951 - vpravo" ((6+3)/(2*8)		36,000			
W			Mezisoučet		351,250			
W			"zpevnění skládek dřeva"					
W			- S1 km 0,017 - 0,033 - vlevo" 5*16		80,000			
W			- S2 km 0,395 - 0,430 - vlevo" 6*35		210,000			
W			- S3 km 0,935 - 1,010 - vlevo" 6*75		450,000			
W			Mezisoučet		740,000			
W			Součet		4 535,250			
PP			Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m ²	m ²	3 228,750	9,00	29 058,75	
P			Podklad k položce: Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zaklepní komunikace lamovými vřivkami fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, Kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.					
W			"zaklepní obrusné vrstvy"					
W			- C1 km 0,000 - 1,025 - 3*1025*1,05		3 228,750			
W			Mezisoučet		3 228,750			
W			Součet		3 228,750			
29	K	RG17	Zajištění požadovaného příčného sklonu komunikace z ŠD fr. 0-63 mm	m ³	76,875	452,50	34 785,94	
PP			Zajištění požadovaného příčného sklonu komunikace z ŠD fr. 0-63 mm					
P			Podklad k položce: Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže pro zajištění požadovaného příčného sklonu. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, ŠD fr. 0-63, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.					
W			"překopání vozovky do požadovaných příčných sklonů"					
W			- C01 km 0,000 - 1,025 - 1025*0,5*0,15		76,875			
W			Součet		76,875			
30	K	RG33	Podklad ze šetrnější fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po ztuhnutí	m ²	3 444,000	26,60	91 610,40	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP		Podklad ze štěrkladně fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po zhutnění					
		Pozdénka k položce:					
P		Obložením položky je kompletní dodávka včetně montáže podkladní vrstvy komunikace z šd fr. 0-32 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, šd fr. 0-32, v kvalitě dle projektové dokumentace, zbudování, přesun po staveništi, hutnění, krosnění, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.					
VV		"zakalení podkladní vrstvy z HDK"					
VV		"C2 km 0,000 - 1,025" 3,2*1025*1,05		3 444,000			
VV		Součet		3 444,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				102 443,28	
31 K	919551112	Zřízení propustků z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	7,000	52,40	366,80	CS ÚRS 2014 02
PP		Zřízení propustků z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm					
VV		"hospodářské propustky"					
VV		"HP1 km 0,851 - vprava" 7		7,000			
VV		Součet		7,000			
32 M	56241110	Korugované potrubí DN 400, SN 12	m	7,000	792,00	5 544,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Korugované potrubí DN 400, SN 12					
P		Pozdénka k položce: Obložením položky je korugované potrubí DN 400, SN 12 s hladkou vnitřní stěnou. V případě, že bude potřeba krocit než 6 m, bude oceněno výhradně potrubí bezhlavé.					
VV		6,89655172413793*1,015 Přepočtené koeficientem množství					
33 K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	2,520	479,00	1 207,08	CS ÚRS 2015 01
PP		Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného					
VV		"konstrukce vozovky nad překopem HP"					
VV		"HP1 km 0,851 - vprava" 7*1,2*0,3		2,520			
VV		Mezisoučet		2,520			
VV		Součet		2,520			
34 K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	177,000	30,40	5 380,80	CS ÚRS 2015 01
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem netezněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
VV		"výstavba nových příkopů"					
VV		"P1 km 0,033 - 0,040 - vprava" 7		7,000			
VV		"P2 km 0,450 - 0,550 - vprava" 100+5		105,000			
VV		"P3 km 0,600 - 0,660 - vprava" 60+5		65,000			
VV p30		Součet		177,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
35	K 938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem náosu do 0,5 m ³ /m Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem nepřevyšujícím nebo zpevněným objemu náosu přes 0,10 do 0,50 m ³ /m	m	647,000	36,80	23 809,60	C5 ÚRS 2015 01
W		"výstavba nových příkopů"					
W		- P1 km 0,033 - 0,040 - vpravo" 7		7,000			
W		- P2 km 0,450 - 0,550 - vpravo" 100+5		105,000			
W		- P3 km 0,600 - 0,660 - vpravo" 60+5		65,000			
W		- P4 km 0,700 - 0,930 - vpravo" (230+5)*2		470,000			
W	p50	Součet		647,000			
36	K RG08	Demontáž ocelové svodnice včetně likvidace	m	15,000	20,00	300,00	
PP		Demontáž ocelové svodnice včetně likvidace					
P		Poznamka k položce: Obsahem položky je odstranění střešní ocelové svodnice včetně dopravy a uložení na skládce. Součástí položky je např.: demontáž, dočasné skládání, vodorovná doprava, uložení na skládce, poplatky za skládání.					
W		"bourání svodnic"					
W		- SV1 km 0,706 - 5		5,000			
W		- SV2 km 0,776 - 5		5,000			
W		- SV3 km 0,832 - 5		5,000			
W		Součet		15,000			
37	K RG10	Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4	m ³	5,700	2 750,00	15 675,00	
PP		Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4.					
P		Poznamka k položce: Obsahem položky je obetonování potrubí propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4. Součástí položky je např.: bednění, betón, montáž, hutnění, doprava, atd.					
W		"obetonování potrubí hospodářského propustku"					
W		- HP1 km 0,851 - vpravo" (7+1)*0,95		5,700			
W		Součet		5,700			
38	K RG13	Čelo trubního propustku DN 400, dodávka včetně montáže	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	
PP		Čelo trubního propustku DN 400, dodávka včetně montáže					
P		Poznamka k položce: Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže čela trubního propustku. Součástí položky je např.: podkrovní beton z betonu C16/20, XC1, S1, betonový základ z betonu C30/37, XF3, S4, rásar 20 mm, retné zdivo z lomového kamene, správcí kmoxy, malty, potěry, montáž, doprava, atd. Cena za D+H pro čelo je vypočítána z verionty zalaméného čela.					
W		"hospodářské propustky - čela"					
W		- HP1 km 0,851 - vpravo" 2		2,000			

MČ Typ		MČ		Popis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
VV				Součet			2,000			
39	K	RG20		Dopravní značení B11, dodávka včetně montáže		kus	2,000	2 110,00	4 220,00	
	PP			Dopravní značení B11, dodávka včetně montáže						
	P			Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonové práce, sloupce, značení, nářadí, atd....						
	VV			"na začátku a konci úpravy"						
	VV			2			2,000			
	VV			Součet			2,000			
40	K	RG22		Součet		kus	4,000	760,00	3 120,00	
	PP			Dopravní značení E13, dodávka včetně montáže						
	P			Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. -						
	VV			"mimo LS Černá Hora"						
	VV			2			2,000			
	VV			"pozor závora"						
	VV			2			2,000			
	VV			Součet			4,000			
41	K	RG25		Součet		kus	2,000	2 110,00	4 220,00	
	PP			Dopravní značení A22, dodávka včetně montáže						
	P			Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonové práce, sloupce, značení, nářadí, atd....						
	VV			"před a za závorou"						
	VV			2			2,000			
	VV			Součet			2,000			
42	K	RG28		Součet		kus	1,000	15 200,00	15 200,00	
	PP			Vjezdová závora typ ZHOJMO, dodávka včetně montáže						
	P			Poznámka k položce: Obsahem položky je kompletní montáž vjezdové závory typ ZHOJMO, včetně klíček. Součástí položky je např.: zemní práce, dodávka, montáž, nářadí, uzavírací klíčky, zámečnické práce, obrys šetření pro ojez kol, reflexní odrazky, atd....						
	VV			"na začátku úseku"						

[Kód typ] [MNO]		Přípis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Celková součtina [CZK]
VW	7				1,000		
VW	Součet				1,000		
D	998	Přesun hmot					
43	K 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 428,068	0,20	885,61
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenné, monolitickým betonovým nebo živičným dopravě vzdálenost do 200 m jádrových dělů objektu				885,61 CZK [RÚS 2015 01]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Hraneční
Objekt:

1506203 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Kunčina Ves
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora
Uchazeč: Vraní stavby s.r.o.
Projektant: [REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.06.2016
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 04368983
DIČ: CZ04368983
IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Cena bez DPH

109 250,00

DPH základní
snižená

Základ daně
109 250,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 942,50
0,00

Cena s DPH

V CZK

132 192,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hraneční

Objekt:

1506203 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vrami stavby s.r.o.

Datum: 28.06.2016

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

109 250,00

Ostatní - Ostatní

109 250,00

998 - Vedlejší náklady

6 000,00

999 - Ostatní náklady

103 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hraneční

Objekt:

1506203 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Kunčina Ves

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

Datum: 28.06.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

109 250,00

D Ostatní

Ostatní

109 250,00

D	998		Vedlejší náklady				6 000,00	
1	K	R89	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PP Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům

2	K	R94	Zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depóní apod.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, depóní apod. pro všechny objekty

Ostatní náklady

103 250,00

D	999		Zajištění statických zátěžových zkoušek.				17 500,00	
3	K	G01	Zajištění statických zátěžových zkoušek.	kpl	7,000	2 500,00	17 500,00	

PP Zajištění statických zátěžových zkoušek.

Poznámka k položce:

Obsahem položky je zajištění statických zátěžových zkoušek akreditovanou laboratoří. Součástí položky je např.: 1x zkušební na zemi/podkladní vrstvě, 2x zkušební na obrutě vrstvě vozovky.

Místa zkoušek budou určena výhradně investorem dle, případně dozorům stavby. Tato položka nenahrazuje povinnost zhotovitele zajistit potřebné množství zátěžových zkoušek pro zajištění požadovaným mír zhuštění.

"zemní plášť" 3

3,000

"obrusná vrstva" 4

4,000

Součet

7,000

