

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ | |
| Došlo dne: | 22 -10- 2020 |
| PODATELNA 2 | |
| Č.j.: | TSHK/347/20 |


Atkool

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

STINTER CZ s.r.o.
MS Praha, oddíl C, vložka 101557
[redacted]
Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
25959506
CZ25959506



(dále jen „zhotovitel“)


a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem [redacted]
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447



(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících dvou teras a budovy školní jídelny při Základní škole Josefa

Gočára v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120074 s názvem „ZŠ JOSEFA GOČÁRA – OPAVA TERAS U ŠKOLNÍ JÍDELNY“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a přílohy č. 2 tj. projektovou dokumentací, zpracovanou [REDAKCE]. Dokladová část projektové dokumentace obsahuje stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové, jehož podmínky jsou pro zhotovitele závazné. Nevyplývá-li z tohoto soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti. Zhotovitel prohlašuje, že je s uvedenými přílohami seznámen a má je k dispozici před podpisem této smlouvy. Přílohy této smlouvy tvoří již pouze příloha č. 1 - soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
2. V rámci díla budou provedeny především následující práce:
 - provedení oplocení a zařízení staveniště při zachování vstupu a parkovací plochy pro personál ŠJ (vč. instalace informační tabule);
 - demontáž stávající dlažby;
 - odstranění spádové betonové vrstvy vč. hydroizolace;
 - odstranění tepelné izolace vč. separační fólie;
 - provedení pojistné hydroizolace natavením SBS modifikovaného asfaltového pásu na obnaženou nosnou stropní konstrukci;
 - montáž tepelné izolace;
 - provedení hydroizolační vrstvy pomocí střešní fólie;
 - vykonání zkoušky těsnosti ploché střechy pomocí speciálních nedestruktivních detekčních metod vč. vyhotovení protokolu o těsnosti hydroizolačních vrstev (například zátopová zkouška, elektroimpulzní zkouška, jiskrová zkouška apod.);
 - montáž nové betonové dlažby (přírodní odstín) na podložkách např. BEST TERASOVA, rozměr 400x400 mm;
 - montáž oplechování a klempířských prvků;
 - oprava omítky obvodových atik povrchovou úpravou z umělého kamene (pemrlovaná teracová omítka – jádro bude tvořit cementová malta v tloušťce 15 - 20 mm a lícni vrstvu cementová malta s kamennou drtí. Povrch bude upraven vymýváním, vyhlazením, broušením a pemrlováním);
 - oprava vnější nesoudržné štukové omítky na budově ŠJ;
 - provedení kontroly technického stavu zábradlí a původní barevnosti pomocí restaurátorských sond a provedení následného nátěru;
 - odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se

vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
5. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději **do 80 dnů** ode dne zahájení provádění díla.
3. Místem plnění Základní škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží čp. 691/18, Hradec Králové 2.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 947 949,12,- Kč**.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajně odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatel s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,
 - platných českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně

nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Jednotlivé výrobky a jejich barevná řešení budou odsouhlaseny objednatelem a vedením školy vždy před jejich zabudováním a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Všechny použité materiály a výrobky budou zároveň voleny tak, aby byly v souladu se stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkruty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a

- převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
 16. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
 17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran.
 19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejich příloh, touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
 20. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
 21. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění (prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.


V Praze dne 16.10.2020

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:


22. 10. 2020



jednatelka
STINTER CZ s.r.o.



ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KAPITULACE STAVBY

Id: 01-209-2020
Stavba: ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo nábřeží čp. 691/18

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 947 949,12

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 947 949,12 | 199 069,32 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 147 018,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a

STINTER CZ s.r.o.

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

01-209-2020
Stavba: **ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo nábřeží čp. 691/18**
Místo: **Hradec Králové** Datum: **16.10.2020**
Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: 

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

01 **Stavební práce**
02 **Vedlejší rozpočtové náklady**

947 949,12 **1 147 018,44**



RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo nábřeží čp. 691/18

Objekt:
01 - Stavební práce

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | 882 949,12 | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo nábřeží čp. 691/18

Objekt: 01 - Stavební práce

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

ÚPIS PRACÍ

Stavba

ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo nábřeží čp. 691/18

Objekt

01 - Stavební práce

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 1 | K | 345244221 | Zídky atíkové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 65 mm z cihel dl 290 mm | m2 | 9,680 | | | CS ÚRS 2019 01 |
| | vv | | "K/2+K/3"(35,6*12,8)*0,2 | | | 9,680 | | |
| | vv | | Součet | | | 9,680 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 2 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch | m3 | 0,150 | | | CS ÚRS 2019 01 |
| | vv | | "stávající vpustě - výkaz odhad nutno proběhnout na stavbě" | | | | | |
| | vv | | 0,25*0,25*0,3*4 | | | 0,075 | | |
| | vv | | " stávající prostupy - výkaz odhad nutno prověřit na stavbě" | | | | | |
| | vv | | 0,25*0,25*0,3*4 | | | 0,075 | | |
| | vv | | Součet | | | 0,150 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| 3 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 111,680 | | | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o opravu fasády ze strany od hřší.</i> | | | | | |
| | vv | | "předběžný výkaz , přesné zaměření na stavbě, plocha včetně okenních výplní" | | | | | |
| | vv | | 6*2,8*2 | | | 33,600 | | |
| | vv | | 9*2,8*2 | | | 50,400 | | |
| | vv | | " vnitřní atika" | | | | | |
| | vv | | (10,54+2,2+0,51+7,7+0,4)*0,8 | | | 17,080 | | |
| | vv | | (2,2+0,51+10,54)*0,8 | | | 10,600 | | |
| | vv | | Součet | | | 111,680 | | |
| 4 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 84,000 | | | CS ÚRS 2020 02 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o opravu fasády ze strany od hřší.</i> | | | | | |
| | vv | | "předběžný výkaz , přesné zaměření na stavbě, plocha včetně okenních výplní" | | | | | |
| | vv | | 6*2,8*2 | | | 33,600 | | |
| | vv | | 9*2,8*2 | | | 50,400 | | |
| | vv | | Součet | | | 84,000 | | |
| 5 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 84,000 | | | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o opravu fasády ze strany od hřší.</i> | | | | | |
| 6 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 84,000 | | | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o opravu fasády ze strany od hřší.</i> | | | | | |
| 7 | K | 622311131 | Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 84,000 | | | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o opravu fasády ze strany od hřší.</i> | | | | | |
| 8 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 84,000 | | | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Jedná se o opravu fasády ze strany od hřší.</i> | | | | | |
| 9 | K | 622143003.1 | Montáž plastových nebo pozinkovaných rohových profilů kotvené přibitím | m | 161,400 | | | |
| | vv | | " popis dle ýpisu výrobků" | | | | | |
| | vv | | "K/x1 vnější profil " 80,7 | | | 80,700 | | |
| | vv | | "K/x2 vnitřní profil" 80,7 | | | 80,700 | | |
| | vv | | Součet | | | 161,400 | | |
| 10 | M | 59051486.1 | lišta rohová PVC RŠ 100mm vnější roh, K/x1 | m | 84,735 | | | |
| | vv | | 80,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | | 84,735 | | |
| 11 | M | 59051486.2 | lišta rohová PVC RŠ 710mm vnitřní roh, K/x2 | m | 84,735 | | | |
| | vv | | 80,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | | 84,735 | | |
| 12 | K | 622325109 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% | m2 | 27,680 | | | CS ÚRS 2020 02 |
| | vv | | " vnitřní atika" | | | | | |
| | vv | | (10,54+2,2+0,51+7,7+0,4)*0,8 | | | 17,080 | | |
| | vv | | (2,2+0,51+10,54)*0,8 | | | 10,600 | | |
| | vv | | Součet | | | 27,680 | | |
| 13 | K | R1 | Perforovaná teracová omítka - povrchová úprava z umělého kamene | m2 | 27,680 | | | |
| | vv | | " vnitřní atika" | | | | | |
| | vv | | (10,54+2,2+0,51+7,7+0,4)*0,8 | | | 17,080 | | |
| | vv | | (2,2+0,51+10,54)*0,8 | | | 10,600 | | |
| | vv | | Součet | | | 27,680 | | |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava |
|-----|---------------|--|------|-----------|-----------------|
| 14 | K 620991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 42,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "odhadnutá výměra" 84/2 | | 42,000 | |
| | | Součet | | 42,000 | |
| 16 | K 632452421.1 | Vyrovnávka cementovým potěrem tl do 20 mm na zděných konstrukcích | m2 | 9,680 | |
| | | "vyrovnání podkladu na vyzdžené zídce z CP pro osazení desek OSB" | | 9,680 | |
| | | "K2+K3"(35,6+12,8)*0,2 | | 9,680 | |
| | | Součet | | 9,680 | |
| 16 | K 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| 17 | M 59246005.1 | dlažba plošná betonová terasová 400x400x45mm | m2 | 189,445 | |
| | | 185,73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" | | 189,445 | |
| | D 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |
| 18 | K 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 117,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 6*(2,8+1,1)*2 | | 46,800 | |
| | | 9*(2,8+1,1)*2 | | 70,200 | |
| | | Součet | | 117,000 | |
| 19 | K 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 3 510,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 117*30 | | 3 510,000 | |
| | | Součet | | 3 510,000 | |
| 20 | K 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 117,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| 21 | K 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 30,400 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "pro opravu vnější omítky" 15,2*1*2 | | 30,400 | |
| | | Součet | | 30,400 | |
| 22 | K 783901451 | Zametení betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| 23 | K 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| 24 | K 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 12,072 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "spádová vrstva v tl. 50mm - 80mm" | | | |
| | | 185,73*0,065 | | 12,072 | |
| | | Součet | | 12,072 | |
| 25 | K 965081343 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "plocha jedné terasy" | | | |
| | | 8,91*(4,14+3,5) | | 68,072 | |
| | | (10,54-8,91)*(4,14+3,5-1,63) | | 9,796 | |
| | | (3,61+0,51)*(2,515+1,705)-(1,35*1,77) | | 14,997 | |
| | | Mezisoučet | | 92,865 | |
| | | "terasy celkem dvě" | | | |
| | | 92,865 | | 92,865 | |
| | | Součet | | 185,730 | |
| 26 | K 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 4,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| | D 997 | Přesun sutě | | | |
| 27 | K 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 60,497 | CS ÚRS 2019 01 |
| 28 | K 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 60,497 | CS ÚRS 2019 01 |
| 29 | K 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 544,455 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 60,495*9 | | 544,455 | |
| 30 | K 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 48,974 | CS ÚRS 2019 01 |
| 31 | K 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 | t | 5,512 | CS ÚRS 2019 01 |
| 32 | K 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 5,871 | CS ÚRS 2019 01 |
| | D 998 | Přesun hmot | | | |
| 33 | K 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 23,717 | CS ÚRS 2019 01 |
| | D PSV | Práce a dodávky PSV | | | |
| | D 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | |
| 34 | K 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| 35 | M 11163153.1 | emulze asfaltová penetrační | litr | 65,006 | |
| | | 185,73*0,35 "Přepočtené koeficientem množství" | | 65,006 | |
| 36 | K 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "hydroizolační stěrka" | | | |
| | | 185,73 | | 185,730 | |
| | | Součet | | 185,730 | |
| 37 | K 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| 38 | M 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem | m2 | 213,590 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 185,73*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" | | 213,590 | |
| 39 | K 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,968 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D 712 | Povlakové krytiny | | | |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava |
|-----|---------------|---|-----|----------|-----------------|
| 40 | K 712301701 | Provedení povlakové krytiny střešních do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 248,303 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "plocha" 185,73 | | 185,730 | |
| | | "přířez pod podložky" 185,73*0,25 | | 46,433 | |
| | | "svisle" 80,7*0,2 | | 16,140 | |
| | | Součet | | 248,303 | |
| 41 | M 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 285,548 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 248,303*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" | | 285,548 | |
| 42 | K 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,590 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D 713 | Izolace tepelné | | | |
| 43 | K 713140851.1 | Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní lepené z polyuretanu tl do 100 mm | m2 | 371,460 | |
| | | "dvě desky o tl. 70mm" | | | |
| | | 185,73*2 | | 371,460 | |
| | | Součet | | 371,460 | |
| 44 | K 713141151 | Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| 45 | M 28375991.1 | deska na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 60mm | m3 | 11,701 | |
| | | 185,73*1,05*0,06 | | 11,701 | |
| | | Součet | | 11,701 | |
| 46 | K 713141311 | Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 185,730 | CS ÚRS 2019 01 |
| 47 | M 28376142 | klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 11,144 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 185,73*0,02 | | 3,715 | |
| | | 185,73*(0,08/2) | | 7,429 | |
| | | Součet | | 11,144 | |
| 48 | K 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,335 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D 721 | Zdravotníka - vnitřní kanalizace | | | |
| 49 | K 721171808.1 | Napojení nových vpustí na stávající dešťovou kanalizaci vedeou pod stropem v 1.NP, včetně demontáže napojení na stávající | kpl | 2,000 | |
| 50 | K 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125 | kus | 4,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 2*2 | | 4,000 | |
| | | Součet | | 4,000 | |
| 51 | K 721233212 | Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střešních svislý odtok DN 110 | kus | 4,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "provedení dle výpisu výrobků" | | | |
| | | 4 | | 4,000 | |
| | | Součet | | 4,000 | |
| 52 | K 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,014 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D 762 | Konstrukce tesařské | | | |
| 53 | K 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0,492 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "osb desky" 22,361*0,022 | | 0,492 | |
| | | Součet | | 0,492 | |
| 54 | K 762341670 | Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz | m2 | 20,328 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | "K/2+K/3" (35,6+12,8)*2*0,2*1,05 | | 20,328 | |
| | | Součet | | 20,328 | |
| 55 | M 60726285 | deska dřevotřísková OSB 3 P+D broušená tl 22mm | m2 | 22,361 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 20,328*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 22,361 | |
| 56 | K 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0,287 | CS ÚRS 2020 02 |
| | D 764 | Konstrukce klempířské | | | |
| 57 | K 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 48,400 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | 35,6+12,8 | | 48,400 | |
| | | Součet | | 48,400 | |
| 58 | K 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 48,400 | CS ÚRS 2019 01 |
| 59 | K 764212636.1 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm | m | 96,800 | |
| | | "v místě nadezdívky z cihel plných, dle popisu v projektu" | | | |
| | | "K/2+K/3"(35,6+12,8)*2 | | 96,800 | |
| | | Součet | | 96,800 | |
| 60 | K 764212664.1 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm, K/1 | m | 80,700 | |
| | | "provedení dle výpisu výrobků" | | | |
| | | "K/1 - atiková okapnice" 80,7 | | 80,700 | |
| | | Součet | | 80,700 | |
| 61 | K 764212666.1 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 440 mm, K/2 | m | 35,600 | |
| | | "provedení dle výpisu výrobků" | | | |
| | | "K/2" 35,6 | | 35,600 | |
| | | Součet | | 35,600 | |
| 62 | K 764311613.1 | Lemování rovných zdí střešních z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm, K/3 | m | 12,800 | |
| | | "provedení dle výpisu výrobků" | | | |
| | | "K/3" 12,8 | | 12,800 | |
| | | Součet | | 12,800 | |
| 63 | K 764311613.2 | Lemování rovných zdí střešních z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm, K/1, K/5 | m | 81,200 | |
| | | "provedení dle výpisu výrobků" | | | |
| | | "K/1" 80,7 | | 80,700 | |
| | | "K/5 oplechování kolem svodu" 0,5*0,5*2 | | 0,500 | |
| | | Součet | | 81,200 | |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava |
|-----|---------------|---|-----|----------|-----------------|
| 63 | K 784311815.1 | Lemování rovných zdí střeš z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm, K/4 | m | 4,400 | |
| | W | "oplechování kolem stoupů provedení dle výpisu výrobků" | | | |
| | W | "K/4" (0,5*4*2)*1,10 | | 4,400 | |
| | W | Součet | | 4,400 | |
| 65 | K 784315424.1 | Lemování trub, konzol nebo držáků z Pz plechu střeš průměru do 200 mm, K/5 | kus | 4,000 | |
| | W | "provedení dle výpisu výrobků" | | | |
| | W | "K/5 - prsteneč" 4 | | 4,000 | |
| | W | Součet | | 4,000 | |
| 66 | K 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 1,051 | CS ÚRS 2020 02 |
| | 0 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | |
| 67 | K 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 85,096 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | "zábradlí teras" | | | |
| | W | 6,7*0,89*2 | | 11,926 | |
| | W | 9*0,82*2 | | 14,760 | |
| | W | (1,6*2+4,5)*1,03*2 | | 15,862 | |
| | W | Mezisoučet | | 42,548 | |
| | W | " výměra přičle po osové vzd.do 150mm výměre dvojnásobná pohled. plocha" 42,548 | | 42,548 | |
| | W | Součet | | 85,096 | |
| 68 | K 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 85,096 | CS ÚRS 2019 01 |
| 69 | K 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 85,096 | CS ÚRS 2019 01 |
| 70 | K 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 85,096 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | "odstín a typ barvy konzultovat na MMHK OPP (nutná konzultace)" | | | |
| | W | 85,096 | | 85,096 | |
| | W | Součet | | 85,096 | |
| 71 | K 783823131. | Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 84,000 | |
| 72 | K 783827121 | Krycí jednonásobný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 84,000 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | "odstín bílý a typ nátěru (nutná konzultace s MMHK OPP)" | | | |
| | W | 84 | | 84,000 | |
| | W | Součet | | 84,000 | |

RYGÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo nábřeží čp. 691/18

Objekt:
02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo nábřeží čp. 691/18
Objekt 02 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Datum: 16.10.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

POPIS PRACÍ

Objekt: ZŠ Josefa Gočára, oprava teras u školní jídelny Tylovo náměstí čp. 691/18

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 16.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | |
| 1 | K | R1 | Průzkumné práce - restaurátorské sondy zábradlí | kpl | 1,000 | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Restaurátorské sondy pro posouzení technického stavu zábradlí a ověření původní barevnosti.</i> | | | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | | |
| 2 | K | R2 | Zařízení staveniště vč. oplocení | kpl | 1,000 | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: zařízení staveniště vč. zřízení dočasného oplocení viz zadávací dokumentace</i> | | | | | |
| 3 | K | R3 | Informační tabule na přenosném podstavci | ks | 1,000 | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Tabule bude obsahovat údaje: - název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.</i> | | | | | |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | | |
| 4 | K | R4 | Zkoušky a ostatní měření - zkouška těsnosti hydroizolačních vrstev | kpl | 1,000 | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Výkonání zkoušky těsnosti pomocí speciálních nedestruktivních detekčních metod vč. vyhotovení protokolu o těsnosti hydroizolačních vrstev (například zátopová zkouška, elektroimpulzní zkouška, jiskrová zkouška apod.)</i> | | | | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | | |
| 5 | K | R5 | Provozní vlivy - provoz ŠJ | kpl | 1,000 | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Veškerá opatření pro zachování provozu ŠJ po dobu stavby a zajištění bezpečného vstupu osob do ŠJ.</i> | | | | | |