

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20180390C Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú.Albrechtice - méněpráce**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků - oblast povodí Moravy U Skláren 781 75501 Vsetín** IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 59301 Bystřice nad Pernštejnem** IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-55 718,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-55 718,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-55 718,30 CZK
Základní DPH	21 %	-11 700,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -67 419,14 CZK

v Bystřici nad Pernštejnem


dne

12.10.2020



Za zhotovitele

Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Hráz VN	0,00	-34 383,60	-7 220,56	-41 604,16	62
		0,00	-34 383,60	-7 220,56	-41 604,16	62
SO 03	Výtokový objekt	0,00	-13 573,70	-2 850,48	-16 424,18	24
		0,00	-13 573,70	-2 850,48	-16 424,18	24
SO 04	Lesní cesta	0,00	-7 761,00	-1 629,81	-9 390,81	14
		0,00	-7 761,00	-1 629,81	-9 390,81	14
Celkem za stavbu		0,00	-55 718,30	-11 700,85	-67 419,15	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-720,00	1
2	Zakládání	HSV			-41 424,60	74
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	HSV			-553,70	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-13 020,00	23
Cena celkem					-55 718,30	100

Položkový rozpočet

S:	20180390C	Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú.Albrechtice - méněpráce
O:	SO 01	Hráz VN
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				-34 383,60
1	212752312	Trativod z trubek plastových tuhých do DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	-90,00000	220,00	-19 800,00
2	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	-243,06000	14,00	-3 402,84
3	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šře 200 cm	m2	-279,51900	40,00	-11 180,76

Položkový rozpočet

S:	20180390C	Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú.Albrechtice - méněpráce
O:	SO 03	Výtokový objekt
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-553,70
1	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	-0,80000	60,00	-48,00
2	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	-2,00000	75,00	-150,00
3	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-3,06600	3,00	-9,20
4	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	-4,62000	75,00	-346,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 020,00
5	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	-4,00000	280,00	-1 120,00
6	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	-22,40000	250,00	-5 600,00
7	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	-14,00000	450,00	-6 300,00

Položkový rozpočet

S:	20180390C	Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú.Albrechtice - méněpráce
O:	SO 04	Lesní cesta
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-720,00
1	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-2,25000	150,00	-337,50
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-2,25000	160,00	-360,00
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-1,12500	20,00	-22,50
Díl: 2		Zakládání				-7 041,00
4	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-3,30000	770,00	-2 541,00
5	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-30,00000	150,00	-4 500,00

