

# CENOVÁ NABÍDKA

## 1a oprava střechy posilovny

Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Komentář

### A\_00: Základní rozpočet

555 118

#### 713: Izolace tepelné

151 576

|                                   |  |     |         |      |         |
|-----------------------------------|--|-----|---------|------|---------|
| 713140811                         | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm (2 vrstvy)<br><small>(10,87*17,80) *2</small> | m2  | 386,972 | 0,00 | 386,981 |
|                                   |  |     | 386,972 |      |         |
| 713111111                         | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami<br><small>10,87*17,80*1,05</small>                               | m2  | 203,16  | 0,01 | 203,177 |
|                                   |  |     | 203,16  |      |         |
| 63140329                          | deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,041 200x1200x200mm<br><small>10,87*17,80*1,05</small>                               | m2  | 203,16  | -    | 203,16  |
|                                   |  |     | 203,16  |      |         |
| <b>762: Konstrukce tesařské</b>   |  |     |         |      |         |
| 762341811                         | Demontáž bednění střech z prken<br><small>10,87*17,80</small>  | m2  | 193,486 | 0,02 | 193,515 |
|                                   |  |     | 193,486 |      |         |
| 762341210                         | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz, včetně impregnace<br><small>10,87*17,80*1,05</small>                  | m2  | 203,16  | 0,01 | 203,19  |
|                                   |  |     | 203,16  |      |         |
| <b>764: Konstrukce klempířské</b> |  |     |         |      |         |
| 764311821                         | Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2<br><small>10,87*17,80</small>   | m2  | 193,486 | 0,01 | 193,5   |
|                                   |  |     | 193,486 |      |         |
| 764002861                         | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti<br><small>((10,5+10,5+17,80)*1,1)+(10,5+10,5)</small>  | m   | 63,68   | 0,00 | 63,681  |
|                                   |  |     | 63,38   |      |         |
| 764352810                         | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°<br><small>18</small>   | m   | 18,0    | 0,00 | 18,001  |
|                                   |  |     |         |      |         |
| 764339830                         | Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 30°<br><small>6,5</small>   | m2  | 6,5     | 0,01 | 6,5     |
|                                   |  |     |         |      |         |
| 764351836                         | Demontáž háků podokapních hranatých do 30°<br><small>18</small>  | kus | 18,0    | 0,00 | 18,0    |
|                                   |  |     |         |      |         |
| 764002812                         | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané<br><small>5</small>   | m   | 5,0     | 0,00 | 5,0     |
|                                   |  |     |         |      |         |

| Kód   | Popis  | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Komentář |
|---|--|-----|-----------------|---------|---------|------------|---------|----------|
| 764311215   | Montáž krytiny Pz tl 0,6 mm hladké střešní z tabulí 2000x670 mm sklonu do 30°<br>10,87*17,80       | m2  | 193,49          | 0,00    | 193,493 |            |         |          |
|   |  |     |                 |         |         |            | 193,486 |          |
| 764311267   | Krytina Pz tl 0,6 mm hladká ze svitků š 670 mm sklonu do 30°<br>10,87*17,80*1,05                   | m2  | 203,16          | 0,02    | 203,199 |            |         |          |
|   |  |     |                 |         |         |            | 193,486 |          |
| 764430292   | Montáž oplechování zdí Pz rš přes 330 mm<br>((10,5+10,5+17,80)*1,1)+(10,5+10,5)                    | m   | 63,68           | 0,00    | 63,681  |            |         |          |
|   |  |     |                 |         |         |            | 63,38   |          |
| 764357292RC   | Podokapní hák včetně montáže<br>18   | kus | 18,0            | 0,00    | 18,0    |            |         |          |
|   |  |     |                 |         |         |            |         |          |
| 764454202   | Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm<br>5  | m   | 5,0             | 0,00    | 5,0     |            |         |          |
|   |  |     |                 |         |         |            |         |          |
| 764352203   | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm<br>18   | m   | 18,0            | 0,00    | 18,0    |            |         |          |
|   |  |     |                 |         |         |            |         |          |
| <b>94: Lešení a stavební výtahy</b>                                   |  |     |                 |         |         |            |         |          |
| 941111121   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   | m2  | 90,0            | 0,02    | 90,017  |            |         |          |
| 941941291RC   | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041   | m2  | 90,0            | 0,00    | 90,001  |            |         |          |
| 941111821   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2  | 90,0            | –       | 90,0    |            |         |          |
| 949611112   | Montáž shozu suti v do 20 m  | kpl | 1,0             | –       | 1,0     |            |         |          |
| 46931100  | Kladkostroj K 10/0,5 t   | kus | 1,0             | 0,01    | 1,0     |            |         |          |
| 949611812   | Demontáž shozu suti v do 20 m  | kpl | 1,0             | –       | 1,0     |            |         |          |
| 949611211   | Příplatek k shozu suti v do 20 m za každý den použití  | den | 1,0             | –       | 1,0     |            |         |          |
| <b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b> |  |     |                 |         |         |            |         |          |
| 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                | m2  | 193,49          | 0,00    | 193,49  |            |         |          |
| 411386621   | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech           | kus | 4,0             | 0,01    | 4,0     |            |         |          |
| <b>96: Bourání konstrukcí</b>   |  |     |                 |         |         |            |         |          |
| 961044111   | Bourání základů z betonu prostého  | m3  | 0,32            | 1,59    | 0,325   |            |         |          |
| <b>H99: Ostatní přesuny hmot</b>                                      |  |     |                 |         |         |            |         |          |
| 999281111   | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m  | t   | 15,5            | –       | 15,5    |            |         |          |
| <b>M21: Elektromontáže</b>  |  |     |                 |         |         |            |         |          |

| Kód                    | Popis   | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář |
|------------------------|---|-------|-----------------|---------|--------|------------|------|----------|
| 210200020RA            | Hromosvod - demontáž a zpětná montáž  | kompl | 1,0             | 0,30    | 1,003  |            |      |          |
| <b>S: Přesuny sutí</b> |   |       |                 |         |        |            |      |          |
| 979011111              | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží                                      | t     | 2,75            | –       | 2,75   |            |      |          |
| 979087311              | Vodorovné přemístění sutí nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m                     | t     | 2,75            | –       | 2,75   |            |      |          |
| 979087391              | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění sutí                                | t     | 5,5             | –       | 5,5    |            |      |          |
| 979086112              | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot   | t     | 2,75            | –       | 2,75   |            |      |          |
| 979081111              | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km  | t     | 2,75            | –       | 2,75   |            |      |          |
| 979081121              | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                 | t     | 16,5            | –       | 16,5   |            |      |          |
| 979087112              | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                | t     | 2,75            | –       | 2,75   |            |      |          |
| 979011111              | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží                                      | t     | 2,902           | –       | 2,902  |            |      |          |
| 979087311              | Vodorovné přemístění sutí nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m                     | t     | 2,902           | –       | 2,902  |            |      |          |
| 979087391              | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění sutí                                | t     | 5,8             | –       | 5,8    |            |      |          |
| 979086112              | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot   | t     | 2,9             | –       | 2,9    |            |      |          |
| 979087007              | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 5000 m                               | m3    | 2,902           | –       | 2,902  |            |      |          |
| 979087008              | Příplatek ZKD 5000 m u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných                 | m3    | 8,71            | –       | 8,71   |            |      |          |
| 979086112              | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot   | t     | 2,9             | –       | 2,9    |            |      |          |
| 997013811              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t     | 2,9             | –       | 2,9    |            |      |          |
| 979011111              | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží                                      | t     | 0,426           | –       | 0,426  |            |      |          |
| 979087311              | Vodorovné přemístění sutí nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m                     | t     | 0,426           | –       | 0,426  |            |      |          |
| 979087391              | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění sutí                                | t     | 0,85            | –       | 0,85   |            |      |          |

| Kód       | Popis  | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář |
|-----------|--|----|-----------------|---------|--------|------------|------|----------|
| 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  | t  | 0,426           | –       | 0,426  |            |      |          |
| 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   | t  | 0,426           | –       | 0,426  |            |      |          |
| 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                  | t  | 5,96            | –       | 5,96   |            |      |          |
| 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  | t  | 0,426           | –       | 0,426  |            |      |          |
| 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04    | t  | 0,426           | –       | 0,426  |            |      |          |
| 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží                                      | t  | 0,51            | –       | 0,51   |            |      |          |
| 979087311 | Vodorovné přemístění suti nošením k mísu nakládky na vzdálenost do 10 m                      | t  | 0,51            | –       | 0,51   |            |      |          |
| 979087391 | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění suti                                 | t  | 1,02            | –       | 1,02   |            |      |          |
| 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  | t  | 0,51            | –       | 0,51   |            |      |          |
| 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 0,51            | –       | 0,51   |            |      |          |
| 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   | t  | 0,51            | –       | 0,51   |            |      |          |
| 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                  | t  | 7,14            | –       | 7,14   |            |      |          |
| 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  | t  | 0,51            | –       | 0,51   |            |      |          |