

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18. 10. 2018 na realizaci stavby

### „Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

- 1. Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** Společnost STAVARIA NEO + H&B DELTA

Zastoupená správcem společnosti:

- 1. účastník – vedoucí sdružení: STAVARIA NEO s.r.o.**

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 28487  
Se sídlem: Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc  
IČO: 26856026  
DIČ: CZ26856026  
Zastoupený: Ing. Martinem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
technických:

Bankovní spojení:

- 2. účastník sdružení: H & B delta, s.r.o.**

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě, oddíl C, spisová značka 20511  
Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
IČO: 25835661  
DIČ: CZ25835661  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2018 č. 2018/04743/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavebně montážní práce spočívající v rekonstrukci krovů Vlastivědného muzea v Olomouci.

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2019 ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy, a v této souvislosti se navýšila cena díla. Dne 20. 01. 2020 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy, a v této souvislosti se navýšila cena díla. Dne 23. 06. 2020 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 3, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dále tímto dodatkem došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla. Dne 17. 8. 2020 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 4, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku díla je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla. Dále dochází ke změně termínu dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 4. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to následovně:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Recepce, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Vyřezání střešní vazby do suti objemu 1,85 m <sup>3</sup> , doplnění střešní vazby novým řezivem o stejném objemu a vyřezání střešní vazby pro zpětné použití objemu 0,559 m <sup>3</sup> . Výměna 38 ks stávajících žlabových háků za nové opláštěné měděným plechem. Provedení nových měděných žlabů dl. 12,7 m. Provedení hromosvodu pomocí nového vodiče AlMgSi ø 8 mm v dl. 11 m po fasádě a 19 m po střeše.	134 350,11	0,00
<b>2) Sokl, ZL č. 27 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Rozdělení ploch nutou dl. 32 m, montáž 346 m <sup>2</sup> lešení s 30 denním nájmem a zpětnou demontáží, demontáž a zpětná montáž 27 m <sup>2</sup> okenních mříží. Neprovedení 172 m <sup>2</sup> otlučení a opravy štukové omítky do 10% plochy vč. silikátového nátěru.	68 352,20	-94 222,60
<b>3) Zazubené nosníky kostela, ZL č. 28 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Pomocné lešení plochy 67 m <sup>2</sup> , ruční sekání 16 zhlaví trámů vč. dočištění a vysátí v časové náročnosti 64 h, odvoz 1,2 t suti na skládku. Odpočet 20 kompletů provedení kompletní výměny zhlaví zazubeneho nosníku.	32 117,95	-530 000,00
<b>4) Vyčištění klenby kostela, ZL č. 29 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Vysátí prachu z plochy 576 m <sup>2</sup> , vyklizení ulehle suti o objemu 26 t s vodovným a svislým přesunem hmot a uložením na skládku.	208 230,33	0,00
<b>5) Žlaby, římsa, hromosvod, ZL č. 30 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Odbednění a nové zabednění římsy plochy 2,4 m <sup>2</sup> s doplněním zdiva o objemu 0,72 m <sup>3</sup> . Demontáž starého a montáž nového hromosvodu dl. 17 m po fasádě a 81 m po střeše vč. 5 ks jímacích tyčí, 90 ks podpěr a 9 ks svorek. Dodávka a montáž 130 ks žlabových prodloužených měděných háků rš 400 mm, 77 m podokapního měděného žlabu rš 400 mm a 104 m větrací mřížky.	165 097,35	0,00
<b>6) Tesařské konstrukce kostel, ZL č. 31 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Vyřezání střešní vazby do suti o objemu 10,46 m <sup>3</sup> , doplnění střešní vazby novým řezivem o stejném objemu a vyřezání střešní vazby pro zpětné použití o objemu 3,752 m <sup>3</sup> .	547 087,04	0,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>1 155 234,98</b>	<b>-624 222,60</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>531 012,38</b>	

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

Zhotovitel požádal Objednatele písemnou žádostí ze dne 05. 10. 2020 o prodloužení termínu dokončení díla z následujících důvodů:

Zhotovitel provede veškeré stavební práce na uliční části objektu kostela a jeho střešní části do smluvně závazného termínu dokončení stavby 30. 11. 2020. Část západní fasády objektu kostela ve dvoře slouží jako přístupový bod do půdního prostoru a na střechu, kde zůstane otevřen montážní otvor do střechy kostela z důvodu nedokončeného statického zajištění kleneb kostela, kde byly v průběhu prací zjištěny trhliny, a opravy zazubených nosníků. Po ukončení průzkumu v 10/2020 se na statické zajištění a opravu zazubených nosníků bude zpracovávat projektová dokumentace a proběhne inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. Vlastní realizace těchto prací je plánována na únor – březen 2021.

Dvorní část fasády kostela proto nelze opravit do 30. 11. 2020. Současně nebude do této doby ukončena oprava fasády vstupního portálu do nádvoří muzea, který slouží

jako přístupová cesta na staveniště pro veškerou techniku a nebudou osazena repasovaná vrata do kostela z důvodu probíhající výstavy.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že za prodloužení termínu dokončení nepožaduje žádné vícenáklady za pronájem lešení ani zařízení staveniště.

*S ohledem na shora uvedené smluvní strany nově sjednávají termín dokončení díla uvedený v čl. III. Doba provádění díla Smlouvy, takto:*

Termín dokončení prací na díle vyjma opravy západní fasády objektu kostela, opravy části západní střechy kostela, osazení uličních vrat do kostela a opravy fasády vjezdové brány: **do 30. 11. 2020**

Termín dokončení prací na opravách západní fasády objektu kostela, opravách západní střechy kostela, osazení uličních vrat do kostela a opravy fasády vjezdové brány: **do 31. 05. 2021**

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	21 672 311,00	4 551 185,31	26 223 496,31
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1	2 979 331,13	625 659,54	3 604 990,67
Změna ceny díla dle Dodatku č. 2	346 573,71	72 780,47	419 354,18
Změna ceny díla dle Dodatku č. 3	408 337,70	85 750,92	494 088,62
Změna ceny díla dle Dodatku č. 4	903 541,74	189 743,77	1 093 285,51
Změna ceny díla dle Dodatku č. 5	531 012,38	111 512,60	642 524,98
<b>Celková cena díla včetně všech dodatků</b>	<b>26 841 107,66</b>	<b>5 636 632,61</b>	<b>32 477 740,27</b>

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: třicet-dva-milionů-čtyři-sta-sedmdesát-sedm-tisíc-sedm-set-čtyřicet-korun-českých-dvacet-sedm-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/103/15/2020 ze dne 12. 10. 2020.

**Příloha:** 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 27-10-2020  
Za Objednatele





**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana



V Olomouci dne: 27-10-2020  
Za Zhotovitele



**Ing. Martin Pospíšil**  
Správce společnosti  
STAVARIA NEO-H&B DELTA



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18.10.2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	


Cena bez DPH			134 350,11
	Sazba dané	Základ dané	Výše dané
DPH základní	21,00%	134 350,11	28 213,52
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>162 563,63</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Datum: 18.10.2018

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>134 350,11</b>	<b>162 563,63</b>
09	Vlastivědné muzeum - SO06 ,recepce	134 350,11	162 563,63
R-26	Vlastivědné muzeum Olomouc SO06 - recepce - tesařina,hromosvod,žlaby,háky,výlez,zábrany,mřížka VCP	134 350,11	162 563,63

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc , Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-26 - Vlastivědné muzeum Olomouc SO06 - recepce -  
tesařina, hromosvod, žlaby, háky, výlez, zábrany, mřížka VCP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**134 350,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 350,11	21,00%	28 213,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 563,63**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-26 - Vlastivědné muzeum Olomouc SO06 - recepcce -  
tesařina,hromosvod,žlaby,háky,výlez,zábrany,mřížka VCP**

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**134 350,11**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**19 411,07**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 596,23

997 - Přesun sutě

1 459,97

94 - Lešení a stavební výtahy

13 354,87

### PSV - Práce a dodávky PSV

**114 939,04**

742 - Elektroinstalace

4 481,80

762 - Konstrukce tesařské

75 154,17

764 - Konstrukce klempířské

35 303,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum  
 Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-26 - Vlastivědné muzeum Olomouc SO06 - recepce - tesařina, hromosvod, žlaby, háky, výlez, zábrany, mřížka VCP**

Místo: Datum: 18.10.2018  
 Zadavatel: 0 Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**134 350,11**

D		HSV	Práce a dodávky HSV			19 411,07	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			4 596,23	
3	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	14,274	322,00	4 596,23
	vv		dle Ssd				
	vv		severní část recepce				
	vv		výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým jednostranným podchycením a navýšenou výměnou řeziva v m3				
	vv		(56,5*1,85)/7,323	14,274			
	vv		Součet	14,274			
D		997	Přesun sutě			1 459,97	
6	K	997013116	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m	t	0,648	761,00	493,13
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km	t	0,648	213,00	138,02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km , do 15 km	t	9,720	9,27	90,10
	vv		0,648*15 *Přepočtené koeficientem množství	9,720			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,648	1 140,00	738,72
D		94	Lešení a stavební výtahy			13 354,87	
4	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použit	m2	5 935,499	2,25	13 354,87
	vv		dle Ssd				
	vv		severní část recepce				
	vv		výpočet je stanoven poměrem mezi pronájmem na měsíc a navýšenou výměnou řeziva v m3 vynásobenou výměrou lešení				
	vv		(34*1,85)/7,323*691,028	5 935,499			
	vv		Součet	5 935,499			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			114 939,04	
D		742	Elektroinstalace			4 481,80	
27	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	1,000	50,40	50,40
28	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	1,000	49,50	49,50
30	M	35441702	podpěry vedení hromosvodu na taškové střechy, nerez	kus	22,000	91,10	2 004,20
	vv		cena dle URS 2020 01				
	vv		nastřešní část -19,5/0,9 zaokrouhleno na 22 ks				
	vv		22	22,000			
	vv		Součet	22,000			
31	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	4,118	150,00	617,70
	vv		cena dle URS 2020 01				
	vv		nastřešní část -mb drátu vynásobé váhou na mb				
	vv		19,5*0,135	2,633			
	vv		svislé svody				
	vv		(11)*0,135	1,485			
	vv		Součet	4,118			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	743621199	Demontáž a nová montáž hromosvodu na fasádě vč. revize	mb	11,000	160,00	1 760,00
	W		cena dle SoD				
	W		svisté svody				
	W		11		11,000		
	W		Součet		11,000		
D	762		Konstrukce tesařské				75 154,17
10	K	762081150	Hoblovaní hraněného řeziva na staveništi	m3	1,850	2 500,00	4 625,00
	W		dle SoD				
	W		severní část recepcce				
	W		1,85		1,850		
	W		Součet		1,850		
11	K	762082430	Provedení tesařského profilování trámu	kus	42,000	195,00	8 190,00
	W		dle SoD				
	W		severní část recepcce				
	W		(166*1,85)/7,323 - výpočet je stanoven mezi poměrem celkového profilování trámu a výměnou řeziva v m3 , po zaokrouhlení 42		42,000		
	W		42		42,000		
	W		Součet		42,000		
12	K	762331000	Výřezání části střešní vazby do suli	m3	1,850	4 000,00	7 400,00
	W		dle SoD				
	W		severní část recepcce				
	W		1,85		1,850		
	W		Součet		1,850		
13	K	762331001	Výřezání části střešní vazby pro zpětné použití	m3	0,559	5 000,00	2 795,00
	W		dle SoD				
	W		severní část recepcce				
	W		výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým výřezáním pro zpětné použití a navýšenou výměnou řeziva v m3 (2,214*1,85)/7,323		0,559		
	W		42		0,559		
	W		Součet		0,559		
14	K	762332000	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů	m3	2,409	13 500,00	32 521,50
	W		dle SoD				
	W		severní část recepcce				
	W		1,85+0,559		2,409		
	W		Součet		2,409		
15	K	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	2,409	853,00	2 054,88
	W		dle SoD				
	W		severní část recepcce				
	W		2,409		2,409		
	W		Součet		2,409		
16	M	605120130	řezivo SM hranoly	m3	2,035	8 100,00	16 483,50
	W		dle SoD				
	W		severní část recepcce				
	W		(1,85)*1,1		2,035		
	W		Součet		2,035		
17	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kece tesařské v objektech v do 24 m	t	0,769	1 410,00	1 084,29
D	764		Konstrukce klempířské				35 303,07
18	M	55341847	vikýř standard Cu 60x60cm -zasklení drátosklo	kus	1,000	4 330,00	4 330,00
	W		dle URS 2020 01				
	W		1		1,000		
22	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	38,000	34,40	1 307,20
	W		dle URS 2020 01				
	W		33/0,86842		38,000		
34	M	59660033	komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, spojka mříže)	sada	6,000	2 161,00	12 966,00
	W		dle ceníku Tondach,sada je 3m dlouhá				
	W		okapní hrana uliční části východní přístavby - recepcce 17/3				
	W		6		6,000		
	W		Mezisoučet		6,000		
19	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,075	1 710,00	128,25
20	M	55349854	hák žlabový povrchová úprava Cu 330mm	kus	38,000	112,00	4 256,00
	W		dle ceníku dodavatele				
	W		38,000		38,000		
21	M	55344191	žlab půlkruhový podokapní Cu 330mm	m	12,700	579,00	7 353,30
	W		dle URS 2020 01 - přední strana od ulice				
	W		12,7		12,700		
23	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	33,000	69,50	2 293,50
	W		cena dle URS 2020-02 - recepcce				
	W		33		33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		33,000		
24	M	19621536	plech Cu střešní děrovaný tl 0,6mm tabule	m2	1,733	1 540,00	2 668,82
	vv		cena dle URS 2020-02 - recepcce				
	vv		33*0,05*1,05		1,733		
	vv		Součet		1,733		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18.10.2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-25 870,40</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-25 870,40	-5 432,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-31 303,18</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-25 870,40</b>	<b>-31 303,18</b>
10	Vlastivědné muzeum - SK,VK,ZK,Kostel,recepce - MP sokl	-25 870,40	-31 303,18
R-27 a	Vlastivědné muzeum - SO02 (B-severní křídlo) - řešení k soklu a mříže - VCP	88 352,20	82 706,16
R-27 b	Vlastivědné muzeum - SK,VK,ZK,Kostel,recepce - MP sokl	-94 222,60	-114 009,35

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-27 a - Vlastivědné muzeum - SO02 (B-severní křídlo) - lešení k soklu a mříže - VCP**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**68 352,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 352,20	21,00%	14 353,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**82 706,16**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum  
Objekt: Vlastivědné muzeum  
Soupis: **R-27 a - Vlastivědné muzeum - SO02 (B-severní křídlo) - lešení k soklu a mříže - VCP**

Místo: Datum: 18.10.2018  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**68 352,20**

HSV - Práce a dodávky HSV	54 836,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	288,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 227,70
94 - Lešení a stavební stroje	49 320,68
PSV - Práce a dodávky PSV	13 515,66
767 - Konstrukce zámečnické	13 515,66



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-27 a - Vlastivědné muzeum - SO02 (B-severní křídlo) - lešení k soklu a mříže - VCP**

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**68 352,20**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 836,54
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				288,16
8	K	622125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnějších stěn z cihel	m2	1,947	148,00	288,16
			dle URS 2020/02				
			severní křídlo - boční část - nuta		0,501		
			(7+1,35)*0,06		0,501		
			Mezisoučet				
			Západní křídlo - nuta		1,026		
			(1,1+8+8)*0,06		1,026		
			Mezisoučet				
			Budova recepcie- parkán - nuta		0,420		
			7*0,06		0,420		
			Mezisoučet				
			Součet		1,947		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 227,70
9	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	32,450	64,40	2 089,78
			dle URS 2020/02				
			severní křídlo - boční část - nuta		8,350		
			7+1,35		8,350		
			Mezisoučet				
			Západní křídlo - nuta		17,100		
			1,1+8+8		17,100		
			Mezisoučet				
			Budova recepcie- parkán - nuta		7,000		
			7		7,000		
			Mezisoučet				
			Součet		32,450		
11	K	977311111	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	32,450	96,70	3 137,92
			dle URS 2020/02				
			severní křídlo - boční část - nuta		8,350		
			7+1,35		8,350		
			Mezisoučet				
			Západní křídlo - nuta		17,100		
			1,1+8+8		17,100		
			Mezisoučet				
			Budova recepcie- parkán - nuta		7,000		
			7		7,000		
			Mezisoučet				
			Součet		32,450		
D	94		Lešení a stavební stroje				49 320,68
1	K	941311112	Montáž lešení řad modul leh zat do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	346,110	45,10	15 609,56
			Severní křídlo - sokl exteriér k dodatečně opravné soklu		226,610		
			52,7*4,3		226,610		
			Mezisoučet				
			Západní křídlo - sokl exteriér k dodatečně opravné soklu		25,500		
			10,2*2,5		25,500		
			Mezisoučet				
			Východní křídlo - sokl exteriér k dodatečně opravné soklu		94,000		
			37,6*2,5		94,000		
			Mezisoučet				
			Součet		346,110		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	941311211	Příplatek k lešení řad mod leh § 0,9 m za 1 a ZKD použití	m2	10 383,300	2,25	23 362,43
	vv		Severní křídlo - sokl exteriér k dodatečné opravě soklu 52,7*4,3*30		6 798,300		
	vv		Mezisočet		6 798,300		
	vv		Západní křídlo - sokl exteriér k dodatečné opravě soklu 10,2*2,5*30		766,000		
	vv		Mezisočet		765,000		
	vv		Východní křídlo - sokl exteriér k dodatečné opravě soklu 37,6*2,5*30		2 820,000		
	vv		Mezisočet		2 820,000		
	vv		Součet		10 383,300		
3	K	941311812	Demontáž lešení řad mod leh zat do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	346,110	29,90	10 348,69
	vv		Severní křídlo - sokl exteriér k dodatečné opravě soklu 52,7*4,3		226,610		
	vv		Mezisočet		226,610		
	vv		Západní křídlo - sokl exteriér k dodatečné opravě soklu 10,2*2,5		25,500		
	vv		Mezisočet		25,500		
	vv		Východní křídlo - sokl exteriér k dodatečné opravě soklu 37,6*2,5		94,000		
	vv		Mezisočet		94,000		
	vv		Součet		346,110		
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>13 515,66</b>
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							
4	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích dle URS 2020 /02	m2	27,000	153,00	4 131,00
	vv		Okenní mříže v oblasti soklu (1,5*2)*9		27,000		
5	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných dle URS 2020 /02	m2	27,000	312,00	8 424,00
	vv		Okenní mříže v oblasti soklu (1,5*2)*9		27,000		
6	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,540	1 210,00	653,40
7	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,540	569,00	307,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc , Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-27 b - Vlastivědné muzeum - SK,VK,ZK,Kostel,recepce - MP soki**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-94 222,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-94 222,60	21,00%	-19 786,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-114 009,35**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc , Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-27 b - Vlastivědné muzeum - SK,VK,ZK,Kostel,recepce - MP soki**

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>-94 222,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>-94 222,60</b>
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-89 578,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1 462,54
99 - Přesun hmot	-342,90
997 - Přesun sutě	-2 838,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-27 b - Vlastivědné muzeum - SK,VK,ZK,Kostel,recepce - MP sokl**

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-94 222,60**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-94 222,60**

D 6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

**-89 578,32**

1	K	622325401	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky sl 3 do 10%	m2	-172,266	278,00	-47 889,95
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

Severní křídlo - odečet plochy soklu dle zaměření S1,S2,S3,S4

exteriér

vv -(42,5\*0,6) -25,500

vv -((1\*2,7)+(1,5\*1,2)+(2,2\*3,3)) -11,760

vv -(1,8\*1,95) -3,510

vv -(6,8\*0,8) -5,440

vv -(7\*((1,1+0,5)/2)) -5,600

vv -(1,35\*1,55) -2,093

vv Mezisoučet -53,903

Východní křídlo - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér

vv -(31\*0,6) -18,600

vv -(5,5\*0,85) -4,675

vv Mezisoučet -23,275

Západní křídlo - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér

vv -((8+1,1)\*((1,2+0,65)/2)) -8,418

vv -(8\*((1,1+0,6)/2)) -6,800

vv -(23\*((0,95+0,35)/2)) -14,950

vv Mezisoučet -30,168

Budova recepce - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér

vv -

vv ((4,8\*0,75)+(6,2\*0,75)+(4\*0,6)+(7,2\*0,7)+(6,5\*1)+(7\*0,85)+(7\*0,85)) -34,090

vv Mezisoučet -34,090

Brána ze dvora -odečet plochy soklu dle zaměření exteriér

vv -((1,2+1,5)\*1,35) -3,645

vv -(8,2\*1) -8,200

vv -(9,8\*1) -9,800

vv -((1,7\*1,35)+(1,1\*1,35)+(1,1\*1,6)+(2,7\*1,35)) -9,185

vv Mezisoučet -30,830

vv Součet -172,266

2	K	623611131	Nátěr vnějších ploch silikátový Z+2	m2	-172,266	242,00	-41 688,37
---	---	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	------------

Severní křídlo -odečet plochy soklu dle zaměření S1,S2,S3,S4

exteriér

vv -(42,5\*0,6) -25,500

vv -((1\*2,7)+(1,5\*1,2)+(2,2\*3,3)) -11,760

vv -(1,8\*1,95) -3,510

vv -(6,8\*0,8) -5,440

vv -(7\*((1,1+0,5)/2)) -5,600

vv -(1,35\*1,55) -2,093

vv Mezisoučet -53,903

Východní křídlo - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér

vv -(31\*0,6) -18,600

vv -(5,5\*0,85) -4,675

vv Mezisoučet -23,275

Západní křídlo - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér

vv -((8+1,1)\*((1,2+0,65)/2)) -8,418

vv -(8\*((1,1+0,6)/2)) -6,800

vv -(23\*((0,95+0,35)/2)) -14,950

vv Mezisoučet -30,168

Budova recepce - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér

vv

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV	-	$((4,8*0,75)+(6,2*0,75)+(4*0,6)+(7,2*0,7)+(6,5*1)+(7*0,85)+(7*0,85))$		-34,090			
VV		Mezisosučet		-34,090			
VV		Brána ze dvora -odečet plochy soklu dle zaměření exteriér					
VV		$-((1,2+1,5)*1,35)$		-3,645			
VV		$-(8,2*1)$		-8,200			
VV		$-(9,8*1)$		-9,800			
VV		$-((1,7*1,35)+(1,1*1,35)+(1,1*1,6)+(2,7*1,35))$		-9,185			
VV		Mezisosučet		-30,830			
VV		Součet		-172,266			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 462,54	
4	K	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čl. 3 až 5 do 10%	m2	-172,266	8,49	-1 462,54
VV		Severní křídlo -odečet plochy soklu dle zaměření S1, S2, S3, S4 exteriér					
VV		$-(42,5*0,6)$		-25,500			
VV		$-((1*2,7)+(1,5*1,2)+(2,2*3,3))$		-11,760			
VV		$-(1,8*1,95)$		-3,510			
VV		$-(6,8*0,8)$		-5,440			
VV		$-7*((1,1+0,5)/2)$		-5,600			
VV		$-(1,35*1,55)$		-2,093			
VV		Mezisosučet		-53,903			
VV		Východní křídlo - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér					
VV		$-(31*0,6)$		-18,600			
VV		$-(5,5*0,85)$		-4,675			
VV		Mezisosučet		-23,275			
VV		Západní křídlo - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér					
VV		$-((8+1,1)*((1,2+0,65)/2))$		-8,418			
VV		$-(8*((1,1+0,6)/2))$		-6,800			
VV		$-(23*((0,95+0,35)/2))$		-14,950			
VV		Mezisosučet		-30,168			
VV		Budova recepcie - odečet plochy soklu dle zaměření exteriér					
VV		-					
VV		$((4,8*0,75)+(6,2*0,75)+(4*0,6)+(7,2*0,7)+(6,5*1)+(7*0,85)+(7*0,85))$		-34,090			
VV		Mezisosučet		-34,090			
VV		Brána ze dvora -odečet plochy soklu dle zaměření exteriér					
VV		$-((1,2+1,5)*1,35)$		-3,645			
VV		$-(8,2*1)$		-8,200			
VV		$-(9,8*1)$		-9,800			
VV		$-((1,7*1,35)+(1,1*1,35)+(1,1*1,6)+(2,7*1,35))$		-9,185			
VV		Mezisosučet		-30,830			
VV		Součet		-172,266			
D	99	Přesun hmot				-342,90	
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,270	270,00	-342,90
D	997	Přesun suté				-2 838,84	
6	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m	t	-1,260	761,00	-958,86
7	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km	t	-1,260	213,00	-268,38
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km	t	-18,900	9,27	-175,20
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,260	1 140,00	-1 436,40

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18.10.2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-497 882,05</b>
---------------------	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>-497 882,05</b>	<b>-104 555,23</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-602 437,28</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

07	Vlastivědné muzeum - SO04, kostel	-497 882,05	-602 437,28
R-28 a	Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - zazubené nosníky uvolnění a očištění zhlaví - VCP	-497 882,05	-602 437,28
		32 117,95	38 862,72
R-28 b	Vlastivědné muzeum - SO04- kostel- zazubené nosníky -MP	-530 000,00	-641 300,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-28 a - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - zazubené nosníky  
uvolnění a očištění zhlaví - VCP**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**32 117,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 117,95	21,00%	6 744,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 862,72**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc , Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-28 a - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - zazubené nosníky  
uvolnění a očištění zhlaví - VCP**

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>32 117,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>11 445,95</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 055,68
997 - Přesun sutě	2 390,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	<b>20 672,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: R-28 a - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - zazubené nosníky uvolnění a očištění zhlaví - VCP

Místo: Datum: 18.10.2018

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**32 117,95**

D HSV Práce a dodávky HSV **11 445,95**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **9 055,68**

2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,200	56,90	3 823,68
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m<sup>2</sup>, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m  
VV dle URS 2020/02  
VV plocha u jednoho nosníku 6m<sup>2</sup>  
VV 16'2"3"0.7

67,200

16	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m <sup>2</sup>	kus	16,000	327,00	5 232,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP Uvolnění zhlaví trámů při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m<sup>2</sup>  
VV dle S0d  
VV uvolnění zhlaví nosníků počet 16 ks dle výkresu D.1.14  
VV 16

16,000

D 997 Přesun sutě **2 390,27**

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,768	781,00	599,81
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

11	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km	t	1,200	213,00	255,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km

12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km	t	18,000	9,27	166,86
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PP Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km

13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,200	1 140,00	1 368,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **20 672,00**

6	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-ručník očištění, ruční vysekání, vysátí spar, větší hloubka do 150 mm	hod	64,000	323,00	20 672,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník  
VV dle URS 2020/02  
VV očištění zhlaví nosníků počet 16 ks dle výkresu D.1.14  
VV 4\*16

64,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-28 b - Vlastivědné muzeum - SO04- kostel- zazubené nosníky -MP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-530 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-530 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-111 300,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-641 300,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-28 b - Vlastivědné muzeum - SO04- kostel- zazubené nosníky -MP**

Místo: Datum: 18.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-530 000,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-530 000,00

762 - Konstrukce tesařské

-530 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum  
Objekt: Vlastivědné muzeum  
Soupis:

## R-28 b - Vlastivědné muzeum - SO04- kostel- zazubené nosníky -MP

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV -530 000,00

D 762 Konstrukce tesařské -530 000,00

1	K	762082000	Provedení kompletní výměny zhlaví zazubeného nosníku	kpl	-20,000	26 500,00	-530 000,00
	PP		Provedení kompletní výměny zhlaví zazubeného nosníku				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18.10.2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			208 230,33
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	208 230,33	43 728,37
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			251 958,70

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>07</b>	<b>Vlastivědné muzeum - SO04, kostel</b>	<b>208 230,33</b>	<b>251 958,70</b>
R-29	Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - vyčištění a úklid klenby - VCP	208 230,33	251 958,70
		208 230,33	251 958,70



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-29 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - vyčištění a úklid klenby - VCP**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**208 230,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 230,33	21,00%	43 728,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**251 958,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-29 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - vyčištění a úklid klenby - VCP**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.10.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	208 230,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 230,33
94 - Lešení a stavební stroje	7 084,80
997 - Přesun sutě	4 590,00
	196 555,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-29 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - vyčištění a úklid klenby - VCP**

Místo: Datum: 18.10.2018  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**208 230,33**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>208 230,33</b>
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 084,80
8	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	576,000	12,30	7 084,80
	vv		dle URS 2020/02				
	vv		576		576,000		
	vv		Součet		576,000		
D	94		Lešení a stavební stroje				4 590,00
14	K	941311211	Příplatek k lešení řad mod leh § 0,9 m za 1 a ZKD použití	m2	2 040,000	2,25	4 590,00
	vv		Cena dle SoD				
	vv		Nájem lešení v místě za stavebním výtahem po dobu vyklizení suti z kleneb				
	vv		(16*7,5)*17		2 040,000		
	vv		Součet		2 040,000		
D	997		Přesun suti				196 555,53
12	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	26,250	3 592,54	94 304,18
	vv		dle URS 2020/02				
	vv		oblasti v patách kleneb				
	vv		10*(3*3,5)*0,25		26,250		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	39,375	781,00	30 751,88
5	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km	t	39,375	213,00	8 386,88
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,375	1 140,00	44 887,50
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, do 15km	t	590,625	9,27	5 475,09
13	K	997R1	Svislý přesun suti do kontejneru pomocí stavebního výťahu Geda 500Z/ZP	den	17,000	750,00	12 750,00
	vv		Cena pronájmu dle ceníku dodavatele Dektrade				
	vv		Pronájem stavebního výťahu po dobu vyklizení suti , práce na vyklizení 402 NH, 3 pracovníci na den 402/3/8 po zaokrouhlení 17				
	vv		17		17,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

165 097,35

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	165 097,35
	15,00%	0,00

Výše daně

34 670,44

0,00

Cena s DPH

v

CZK

199 767,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: 1354 - Olomouc, Vlastivědné muzeum

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>165 097,35</b>	<b>199 767,79</b>
07	Vlastivědné muzeum - SO04, kostel	165 097,35	199 767,79
R-30	Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - hromosvod,okapový systém,větrací mezera,oprava římsky VCP	165 097,35	199 767,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc , Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-30 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel -hromosvod,okapový systém,větrací mezera,oprava římsy VCP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**165 097,35**

DPH základní snížená	Základ daně 165 097,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 34 670,44 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**199 767,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-30 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel -hromosvod,okapový systém,větrací mezera,oprava římsy VCP**

Místo:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**165 097,35**

HSV - Práce a dodávky HSV	20 779,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 361,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	2 919,96
998 - Přesun hmot	498,10
PSV - Práce a dodávky PSV	144 317,69
742 - Elektroinstalace	21 349,45
764 - Konstrukce klempířské	122 968,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-30 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - hromosvod,okapový systém,větrací mezera,oprava římsy VCP**

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**150 097,35**

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 779,66

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

17 361,60

26	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	0,720	20 900,00	15 048,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu  
VV dle URS 2020/02  
VV doplnění upadlého zdiva v délce 4m,šířka 60 cm , výška 30 cm  
VV 4\*0,6\*0,3

34	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	2,400	788,00	1 891,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vytvoření při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení  
VV dle URS 2020/02  
VV doplnění upadlého zdiva v délce 4m,šířka 60 cm , výška 30 cm  
VV 4\*0,6

35	K	317351106	Odstanění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	2,400	176,00	422,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vytvoření při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění  
VV dle URS 2020/02  
VV doplnění upadlého zdiva v délce 4m,šířka 60 cm , výška 30 cm  
VV 4\*0,6

2,400

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

D 997

Přesun sutě

2 919,96

4	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m	t	1,296	761,00	986,26
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halí výšky přes 18 do 21 m  
VV 1,296

1,296

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km	t	1,296	213,00	276,05
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  
VV 1,296

1,296

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km , do 15 km	t	19,440	9,27	180,21
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km  
VV 1,296

1,296

19,440

7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,296	1 140,00	1 477,44
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904  
VV suř



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,72*1,8			1,296	
	VV		Součet			1,296	
	D	998	Přesun hmot				498,10
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,700	293,00	498,10
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bytlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				144 317,69
	D	742	Elektroinstalace				21 349,45
27	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	1,000	50,40	50,40
	PP		svorka uzemnění nerez univerzální				
28	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	3,000	49,50	148,50
	PP		svorka uzemnění nerez na okapové žlaby				
32	M	35441124	tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez	kus	5,000	1 580,00	7 900,00
	PP		tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez				
33	M	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	5,000	68,60	343,00
	PP		svorka uzemnění nerez k jímací tyči				
29	M	35441702	podpěry vedení hromosvodu na taškové střechy, nerez	kus	90,000	91,10	8 199,00
	PP		podpěry vedení hromosvodu na taškové střechy, nerez				
	VV		cena dle URS 2020 01				
	VV		nastřešní část -81,2/0,9 zaokrouhleno na 90 ks				
	VV		90			90,000	
	VV		Součet			90,000	
30	M	35441077	drát D 8mm AIMgSi	kg	13,257	150,00	1 988,55
	PP		drát D 8mm AIMgSi				
	VV		cena dle URS 2020 01				
	VV		nastřešní část -mb drátu vynásobé váhou na mb				
	VV		81,2*0,135			10,962	
	VV		svíslé svody				
	VV		(15+2)*0,135			2,295	
	VV		Součet			13,257	
31	K	743621199	Demontáž a nová montáž hromosvodu na fasádě vč. revize	mb	17,000	160,00	2 720,00
	PP		Demontáž a nová montáž hromosvodu vč. revize				
	VV		cena dle SoD				
	VV		svíslé svody				
	VV		15+2			17,000	
	VV		Součet			17,000	
	D	764	Konstrukce klempířské				122 968,24
17	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	130,000	34,40	4 472,00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku				
	VV		dle URS 2020 01				
	VV		104/0,8			130,000	
37	M	55344195	žlab půlkruhový podokapní Cu 400mm	m	77,330	824,00	63 719,92
	PP		žlab půlkruhový podokapní Cu 400mm				
	VV		dle URS 2020/02				
	VV		70,3*1,1			77,330	
36	M	55349856	hák žlabový prodloužený povrchová úprava Cu 400mm	kus	130,000	300,96	39 124,80
	PP		hák žlabový povrchová úprava Cu 400mm				
	VV		dle ceníku dodavatele				
	VV		104/0,8			130,000	
21	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	104,000	69,50	7 228,00
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou				
	VV		cena dle URS 2020-02				
	VV		104			104,000	
	VV		Součet			104,000	
22	M	19621536	plech Cu střešní děrovaný tl 0,6mm tabule	m2	5,460	1 540,00	8 408,40
	PP		plech Cu střešní děrovaný tl 0,6mm tabule				
	VV		cena dle URS 2020-02				
	VV		104*0,05*1,05			5,460	
	VV		Součet			5,460	
19	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,014	1 080,00	15,12
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 547 087,04

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	547 087,04	114 888,28
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 661 975,32

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:  
Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum  
Místo:  
Datum: 18.10.2018  
Zadavatel:  
Projektant:  
Zhotovitel:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>547 087,04</b>	<b>661 975,32</b>
07	Vlastivědné muzeum - SO04, kostel	547 087,04	661 975,32
R-31	Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel -tesařské práce	547 087,04	661 975,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt:

Vlastivědné muzeum

Soupis:

**R-31 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel - tesařské práce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2018

Zadavatel:

IČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**547 087,04**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

547 087,04

Sazba daně

21,00%

Výše daně

114 888,28

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**661 975,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum

Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-31 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel -tesařské práce**

Místo:

Datum: 18.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**547 087,04**

HSV - Práce a dodávky HSV	128 732,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 484,00
94 - Lešení a stavební výtahy	89 251,29
997 - Přesun sutě	8 248,41
PSV - Práce a dodávky PSV	418 354,63
762 - Konstrukce tesařské	418 354,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1354 - Olomouc ,Vlastivědné muzeum  
 Objekt: Vlastivědné muzeum

Soupis: **R-31 - Vlastivědné muzeum - SO04 - kostel -tesařské práce**

Místo:

Zadavatel:

Datum: 18.10.2018

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**547 087,04**

D HSV Práce a dodávky HSV

**128 732,41**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	975073111	Jednostranné podchytení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	96,996	322,00	120 484,00
	W		dle Sod				31 232,71
	W		vazba č.4-50 severní část kostela				
	W		výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým jednostranným podchytením a navýšenou výměnou feziva v m3				
	W		(252,04*5,04)/27,18				
	W		vazba č.4-53 jižní část kostela		46,736		
	W		výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým jednostranným podchytením a navýšenou výměnou feziva v m3				
	W		(252,04*5,42)/27,18				
	W		Součet		50,260		
					96,996		

D 94

Lešení a stavební výtahy

3	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému 8 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	39 667,238	2,25	89 251,29
	W		dle Sod				89 251,29
	W		vazba č.4-50				
	W		výpočet je stanoven poměrem mezi pronájmem na měsíc a navýšenou výměnou feziva v m3 vynásobenou výměrou lešení				
	W		(61*5,04)/27,18*1689,74				
	W		vazba č.4-53 jižní část kostela		19 113,086		
	W		výpočet je stanoven poměrem mezi pronájmem na měsíc a navýšenou výměrou feziva v m3 vynásobenou výměrou lešení				
	W		(61*5,42)/27,18*1689,74				
	W		Součet		20 554,152		
					39 667,238		

D 997

Přesun sutě

4	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m	t	3,661	761,00	8 248,41
	W		3,661				2 786,02
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km	t	3,661	213,00	779,79
	W		3,661				
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km , do 15 km	t	54,915	9,27	509,06
	W		3,661				
	W		3,661*15 /Přepočtené koeficientem množství		3,661		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,661	1 140,00	4 173,54
	W		fezivo vyřezání				
	W		3,661				
	W		Součet		3,661		
					3,661		

D PSV

Práce a dodávky PSV

**418 354,63**

D 762

Konstrukce tesařské

8	K	762081150	Hoblování hraněného feziva na staveništi	m3	10,460	2 500,00	418 354,63
	W		dle Sod				26 150,00
	W		vazba č.4-50 severní část kostela				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,51-0,47		5,040		
			vazba č.4-53 jižní část kostela				
			6,13-0,71		5,420		
			Součet		10,460		
9	K	762082430	Provedení tesařského profilování trámu	kus	145,000	195,00	28 275,00
			dle Sod				
			vazba č.4-50 severní část kostela				
			(378*5,04)/27,18 - výpočet je stanoven mezi poměrem celkového profilování trámu a výměnou řeziva v m3 , po zaokrouhlení 70		70,000		
			70				
			vazba č.4-53 jižní část kostela				
			(378*5,42)/27,18 - výpočet je stanoven mezi poměrem celkového profilování trámu a výměnou řeziva v m3 , po zaokrouhlení 75				
			75		75,000		
			Součet		145,000		
11	K	762331000	Vyřezání části střešní vazby do suti	m3	10,460	4 000,00	41 840,00
			dle Sod				
			vazba č.4-50 severní část kostela				
			5,51-0,47		5,040		
			vazba č.4-53 jižní část kostela				
			6,13-0,71		5,420		
			Součet		10,460		
12	K	762331001	Vyřezání části střešní vazby pro zpětné použití	m3	3,752	5 000,00	18 760,00
			dle Sod				
			vazba č.4-50 severní část kostela				
			výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým vyřezáním pro zpětné použití a navýšenou výměnou řeziva v m3 (9,751*5,04)/27,18		1,808		
			vazba č.4-53 jižní část kostela				
			výpočet je stanoven poměrem mezi celkovým vyřezáním pro zpětné použití a navýšenou výměnou řeziva v m3 (9,751*5,42)/27,18		1,944		
			Součet		3,752		
13	K	762332000	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů	m3	14,212	13 500,00	191 862,00
			dle Sod				
			vazba č.4-50 severní část kostela				
			5,04+1,808		6,848		
			vazba č.4-53 jižní část kostela				
			5,42+1,944		7,364		
			Součet		14,212		
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	14,212	853,00	12 122,84
			dle Sod				
			vazba č.4-50 severní část kostela				
			5,04+1,808		6,848		
			vazba č.4-53 jižní část kostela				
			5,42+1,944		7,364		
			Součet		14,212		
15	M	605120130	řezivo SM hranoly	m3	11,506	8 100,00	93 198,60
			dle Sod				
			vazba č.4-50 severní část kostela				
			(5,04)*1,1		5,544		
			vazba č.4-53 jižní část kostela				
			(5,42)*1,1		5,962		
			Součet		11,506		
16	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	4,359	1 410,00	6 146,19