

# OBJEDNÁVKA č.6V201105

Vystaveno dne: 27.10.2020

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/293/MRA/20

Požadavek č. 6VP201095

## Odběratel:

Statutární město Havířov.  
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,  
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,  
zastoupené na základě příkazní smlouvy  
a plné moci společností  
Městská realitní agentura, s.r.o. ( dále jen "MRA")

## Dodavatel:

GOFORIT s.r.o.  
Dr. Glazera 1215/15,  
735 35 Horní Suchá  
IČO: 25394274  
DIČ: CZ25394274

Cena bez DPH: 287 010 Kč

## Místo plnění:

### Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Generála Svobody**

Č.pop./orient.:**272/21**

Byt. č.: **17**

Typ bytu: **1+4**

## Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT- provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

## Objednávku vystavil:

## Kontaktní osoba:

Tel.:

## Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 25.11.2020

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatel řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 26. 10. 2020

Odběratel: \_\_\_\_\_

Předání pracoviště: \_\_\_\_\_

Dodatečně zjištěné okolnosti: \_\_\_\_\_

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: \_\_\_\_\_

Předal: Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (nájemce): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (za MRA): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_



<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	EVZ/ 293 /MRA/20
<b>Obchodní firma:</b>	Goforit s.r.o.
<b>IČ:</b>	25394274
<b>Cena:</b>	287010
<b>Nutno vyplnit!!!</b>	

**Odevzdat do 12:00 hod. dle  
TE:, volat 2 prac. dny  
předem k domluvení  
přesného času předání díla  
technikovi MRA**

**TE: 25-11-2020**

## SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Ulice	Gen. Svobody 272/21		
Byt číslo	17.	Havířov-Šumbark	
Velikost bytu	1+4	Patro :	5.
Stavy	TUV:	114 m3	
	SV:	12 m3	
	Jistič:	viz. Bod 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	<b>Podpis</b>
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

	<b>požadované provedení prací</b>	<b>jedn.</b>	<b>mn.</b>	<b>poznámky, dodatečné informace</b>	<b>cena bez DPH</b>
1	Plynorevize sporáku vč. tlakové zkoušky a revize přívodu (popř. kombin. či el.viz.pozn.)	ks	1		3800
2	plynový sporák	ks	1	min. typu P161AW , vč. roštu a zapojení	5560
18	osvětlení prac. plochy KU-LI výměna	ks	1		950
19	digestoř (bílý) výměna	ks	1	dodat a zprovoznit, vč. napojení na VZT	2390
21	ventilátor výměna	ks	2	LA,WC	1150
24	Vymalování bytu (dvojnásobné vč. očištění oprášením a penetrace)	m2	359	celý byt	19460

26	škrábání malby	m2	307	Ku,PŘ,LO - celé, OP + DP2 +DP1 - celé mimo tapet, vč. začištění a zarovnání povrchu	9860
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlínka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	42	celý byt	4410
30	stržení tapet	m2	40	OP,DP1,DP2	1890
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích	soub.	1	příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny	500
37	Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.)	m2	16,2	ÚT vč. přívodního potrubí, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla), vč.obroušení, vyrovnání nerovnosti a přípravy pro nátěr	7290
38	Nátěry zárubní	ks	3	LO,KU,DP2 - bílá interiér, vše syntetika vč. obroušení, ztmelení děr, přípravy pro nátěr	2600
43	Demontáž vest. skříně, spíže, nika skříně viz.poznámky	ks	1	KU - spížní skřín	850
45	SPÍŽ - výměna polic spíže 7 ks, rámu, výměna dveří spíže vč. závěsů, pantů, úchytek , magnetů	soub.	1	komplet nová spíž v KU cca 60x60x254 cm	3900
51	podlahy: parkety - sklepaní, broušení hrubé, tmelení spár,broušení jemné	m2	19,8	OP vč. lišt	4600
52	podlahy výměna PVC viz.pozn. (vždy vč. PVC soklů !)	m2	64	KU,PŘ, LO,DP1,DP2 - PVC - novoflor standard, použít tepelně svařované spoje (sokl PVC sladit s barvou PVC)vč.srovnání povrchu nivelaci	32500
55	podlahy - demontáž dlažby (PVC), dřev.desek, příp.podezdit, likvidace odpadů, položení nové dlažby, spárování vč. soklů a kročejové izolace	m2	2,5	LA,WC - vč.vyrovnaní povrchu	2640

63	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3 klíče	ks	1	L80	6400
64	Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn.	ks	5	vchod, OP,DP1, LA+WC do BJ (60x7,5 cm) vč.zapravení	9720
65	Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky, kování, zámků, klíče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	ks	7	KU L70 ze 2/3 prosklené, OP P80 ze 2/3 prosklené, LO P80 plné, DP2 L80 plné, DP1 L80 plné, LA P60 plné, WC L60 plné	15670
67	prahy - tvrdé dřevo !!!, přechodová lišta - výměna	ks	3	DP2, LO,KU	550
72	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést	soub.	1		2500
73	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést	soub.	1		2850
75	Opláštění bytového jádra SDK	m2	31	PŘ - vč. lišty na SDK kolem dveří, v PŘ zhotovit předsazenou stěnu 4,5 m2 vč.profilů a zvukové izolace, LA+WC - stěny a stropy z GKBI	21600
80	Dodávka a montáž kuchyňské linky 150 cm komplet vč. Desky +Dřezu+Sifonu s vývodem na myčku, skříňky nad digestoř (demontáž a odvezení původní KU-LI)	ks	1	vč.kovové hrany u sporáku, min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád	18000
83	dřezová baterie výměna	ks	1	KU - vč. záručního listu	1680
84	demontáž původních obkladů + oprava omítky	m2	5,2	u KU-LI	1900
86	nové obklady u KU-LI a sporáku	m2	3	dodat světlý keramický obklad vč. ukončovacích lišt, u sporáku a za sporákem až dolů, nahoru až ke skřínce nad digestořem	4600

89	Bytové jádro - řádně nalepit obklady na stěny v LA,WC + hydroizolace	m2	13,5	LA-na všechny stěny do výše zárubní (vč.obezdívky), WC- na podélné stěny do výše 1,5 m, v rozích obkladu a v přechodu dlažba/sokl resp.dlažba/obklad provést důkladně silikon v barvě spárovací hmoty	9800
91	Vana výměna vč. sifonu a uzemnění	ks	1	LA - 150 cm vč.dozdění	6400
93	obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit	ks	1	LA - vpravo na obezdívce zhotovit přípravu pro pračku (prač.ventil, redukce na odpad - <b>vedle sebe</b> ), původní prač. ventil zaslepit ve stěně	1200
97	Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA	ks	1	LA - vč. záručního listu	1840
100	Umyvadlová baterie - Výměna	ks	1	LA - vč. záručního listu	1650
101	Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna	ks	1	LA - sifon s vývodem pro pračku, 55 cm	2600
106	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na WC vč. rámu a dvířek ( <b>dvojkřídlé</b> ) + příslušenství, zadní stěna z DTD dýhy vč. zahraniční řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne SDK), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popř. nádrži WC	soub.	1	vč. Krytu rozvodů, montáž zadní stěny provádět tak, aby byla celá demontovatelná ( z důvodu přístupu při havarijních stavech), zadní stěnu provádět po opláštění BJ SDK, omítkách a keramickém obkladu, spodní část opatřit PVC soklem	3600
109	Demontáž a zpětná montáž WC (vč. řádného ukotvení a utěsnění manžety)	ks	1	WC	1450
122	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+4	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!!!!	3850

125	Ranžírování rozvaděče a výměna přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď)	soub.	1	vydrátování (řadové svorky - zelená, modrá, fázová, vodiče rozdělit na nulový a zemnicí můstek)	3200
126	Jistič před elektroměrem (viz bod č. 7 poznámky dole text) - výměna, <u>PROVÉST !!!!!!! 10kA zkratová schopnost</u>	soub.	1	1F20B 10kA	950
127	výměna sedací desky (prkýnka) WC	soub.	1	výměna	790
129	Požární hlásič a detektor kouře Fireman 5 JB-S01 s normou EN14604 na strop v PŘ	soub.	1	dodat vč. montáže a 9V baterie	850
136	jiné	soub.	1	LA+WC - demontáž háčků, polic, sušáku, držáků, vč. zatmelení děr	550
138	jiné	soub.	1	vyčistit rozvaděč BR, dotáhnout veškeré šroubové spoje vč. vypínačů a zásuvek a jejich pevného uchycení, řádně popsat vývody v rozvaděči BR, v rozvaděči BR bude na svorkovnici PE a N zapojen pod 1 šroubkem jen 1 vývod - to samé platí i u jističů, v pokojích ukončit stropní vývody elektroinstalační svorkou, v celém bytě opravit kabelové koryta, v LA připevnit elektroinstalační krabici pro topení, demo infrazářiče a toal.skřínky - vývody do krabice, na WC ve stupačkách zaústit kabely do chrániček, v KU vyměnit svítidlo a vypínač, v KU odpojit vývod ze zásuvky, přizemnit svítidla 1. tř., doplnit žárovky, dodat háky na lustr, po opravě ověřit funkčnost proudového chrániče, vypínačů a zásuvek v celém bytě, vč. okruhů. <b>Dodat protokol o odstraněných závadách dle revize (2X) a el.revizní zprávu odběrného místa (2x)</b>	3800
141	jiné	soub.	1	demontáž kabelů v bytě	840

145	Sádrové omítky vč.lepidla, řádné vyrovnání podkladu, penetrace, aj. odstranění původních uvolněných omítek (panelové stěny)	m2	344	celý byt mimo BJ a komory, lokálně 5 m2	46200
147	jiné	soub.	1	KU,PŘ,DP1,DP2 - demo plovoučky - 47 m2	2600
148	jiné	soub.	1	OP - vyzdění otvoru pro zárubeň 80 cm (2 m2)	1670
149	jiné	soub.	1	ELEKTRO - rozšíření okruhu pro KU a KU-LI dle standardu, výměna BR,v OP posunutí vypínače směrem ke dveřím, v DP1 zásuvku přenést dolů nad lištu	2000
150	jiné	soub.	1	odstranit žaluzie v celém bytě	1350

cena celkem bez DPH

287010

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		



Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno ..... ) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. zárubně Industrol hněd' čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT ) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	<b>Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".</b>

<b>Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"</b>		
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	287010	
Cena celkových méně prací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"		
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"		
Celková cena díla bez DPH		
<b>Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:</b>	<b>Datum a podpis</b>	
Jméno:		

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV: .....Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny .....

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV: .....Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný .....

Kontakty technici MRA : Kondziolka 737 231 090, Kunik 605 233 361, Vicherek 737 231 097

Cena EVZ/VB .....

Méně práce celkem .....

Dodatečné práce celkem .....

Celková cena díla ..... bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

KUCHYŇ		m2 podlahy	m2 stěny
		0	0
		0	0
Jídelna			
		0	0
Obývací pokoj			
		0	0
		0	0
Ložnice			
		0	0
		0	0
DP			
		0	0
		0	0
Předsíň			
		0	0
		0	0
		0	0
WC			
		0	0
		0	0
LA			
		0	0
		0	0

### Ústřední topení

0,8 x 0,6	x2	0,96
1 x 0,6	x2	1,2
1,1 x 0,6	x2	1,32
1,2 x 0,6	x2	1,44
1,3 x 0,6	x2	1,56
1,4 x 0,6	x2	1,68
1,5 x 0,6	x2	1,8
1,6 x 0,6	x2	1,92
1,8 x 0,6	x2	2,16
2 x 0,6	x2	2,4

0
0 minus LA a WC

radiátory		článků	suma
0,15	0,6		0
0,15	0,6		0
0,15	0,6		0
0,15	0,6		0
0,15	0,6		0
0,15	0,6		0
			0

x4	1,92
x4	2,4
x4	2,64
x4	2,88
x4	3,12
x4	3,36
x4	3,6
x4	3,84
x4	4,32
x4	4,8