

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/
Druh stavby/specifikace:	Výměna dveří v prádelně a zázemí	Projektant:		IČ/DIČ:	10611550/
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 166,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	9 244,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	98 681,71	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	8 338,74			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 633,85				
ZRN celkem		121 065,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	121 065,05	DPH 21%	25 423,66
		Celkem bez DPH	121 065,05 Kč
		Celkem včetně DPH	146 488,71 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace:	Výměna dveří v prádelně a zázemí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 29.10.2016	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
00	OSTÁTNÍ NAKLADY STAVBY	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
02	VÝMĚNA DVEŘÍ	100 847,71	18 217,34	119 065,05	2,61
Celkem:				121 065,05	

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace:	Výměna dveří v prádelně a zázemí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 29.10.2016	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
00		OSTATNI NAKLADY STAVBY	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
00	113V	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
02		VÝMĚNA DVEŘÍ	100 847,71	18 217,34	119 065,05	2,61
02	61	Úprava povrchů vnitřní	403,00	1 758,13	2 161,13	0,25
02	62	Úprava povrchů vnější	1 642,05	4 304,55	5 946,60	0,03
02	766	Konstrukce truhlářské	97 536,46	7 045,93	104 582,39	0,92
02	771	Podlahy z dlaždic	263,46	269,94	533,40	0,25
02	781	Obklady (keramické)	819,40	1 062,25	1 881,65	0,14
02	784	Malby	62,39	296,36	358,75	0,00
02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,37	19,63	20,00	0,00
02	96	Bourání konstrukcí	120,58	1 010,12	1 130,70	0,83
02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	152,32	152,32	0,18
02	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	58,80	58,80	0,00
02	S	Přesuny sutí	0,00	2 239,30	2 239,30	0,00
Celkem:					121 065,05	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Domov jistoty, p.o., Bohumín	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace: Výměna dveří v prádelně a zázemí	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník
Lokalita/Adresa: Bohumín, Šunychelská	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	Zpracováno dne: 29.10.2016	Zpracoval: Ivo Vrátník

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	00		OSTATNÍ NAKLADY STAVBY				0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
	00	113VD	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
1	00	113106000VL	ZARÍZENÍ A PROVOZ STAVBY, NUS, VRN, PROVOZ INVESTORA <i>musí obsahovat rovněž zohlednění práce v době pracovního klidu a pod.</i>	SOUBOR	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
	02		VÝMĚNA DVEŘÍ				100 847,71	18 217,34	119 065,05		2,61	
43	02	612425931RT2	Úprava povrchů vnitřní Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>s použitím suché maltové směsi</i> <i>0,45*(1,1+1,5+1,3+1,65+1)</i> <i>0,45*0,5*2*(4)</i> <i>0,45*0,55*2</i>	m2	5,24	181,00	403,00	1 758,13	2 161,13	0,03	0,25	RTS I / 2016
44	02	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. <i>s použitím suché maltové směsi</i> <i>1,1+2,05*2</i> <i>1,5+2,55*2</i> <i>1,3+2,05*2</i> <i>1,65+2,05*2</i> <i>0,8+2,05*2</i>	m	27,85	42,00	141,49	1 028,21	1 169,70	0,00	0,07	RTS I / 2016
45	02	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>1,45*2,05+0,9*2,05*3</i>	m2	8,51	5,00	16,38	26,16	42,54	0,00	0,00	RTS I / 2016
46	02	624602111VL	Úprava povrchů vnější Oprava vnější omítky, přípojovací spáry, sjednocení povrchu a odstínu barvy. <i>V případě porušení KZS jeho oprava.</i> <i>2,05*2*5+0,55*2</i> <i>1,1+1,5+1,3+1,65+0,9</i>	m	28,05	212,00	1 642,05	4 304,55	5 946,60	0,00	0,03	VLASTNÍ
47	02	76629311VL	Konstrukce truhlářské Montáž plastových dveří vč. zárubně <i>ukotvení, zapění spáry PU pěnou, mtž prahu, seřízení, okování</i> <i>1,1*2+2,05*2 P12, 13</i> <i>1,5*2+2,5*2</i> <i>1,3*2+2,05*2</i> <i>1,65*2+2,05*2</i> <i>0,8*2+2,05*2</i>	m	34,10	213,00	97 536,46	7 045,93	104 582,39	0,02	0,61	VLASTNÍ
48	02	P14	Dveře vchodové plast bílé/zlatý dub,1100x2050 otevíravé, plné, vč. zárubně, klika/klika AL, 5 klíčů 1	kus	1,00	14 286,00	14 286,00	0,00	14 286,00	0,04	0,04	VLASTNÍ
49	02	P15	Dveře vchodové plast bílé/zlatý dub,1500x2050 otevíravé, plné, vč. zárubně+ nadsvětlík 1500x550, klika/klika AL, 5 klíčů 1	kus	1,00	24 632,00	24 632,00	0,00	24 632,00	0,09	0,09	VLASTNÍ
50	02	P16	Dveře vchodové plast bílé/zlatý dub,1300x2050 otevíravé, plné, vč. zárubně, klika/klika AL, 5 klíčů 1	kus	1,00	21 796,00	21 796,00	0,00	21 796,00	0,06	0,06	VLASTNÍ
51	02	P17	Dveře vchodové plast bílé/zlatý dub,1650x2050 otevíravé, plné, vč. zárubně, klika/klika AL, 5 klíčů 1	kus	1,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,06	0,06	VLASTNÍ
52	02	P18	Dveře vchodové plast bílé/zlatý dub,800x2050 otevíravé, plné, vč. zárubně, klika/klikaAL , 5 klíčů 1	kus	1,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,06	0,06	VLASTNÍ
53	02	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,92	340,00	0,00	314,09	314,09	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	02	771	Podlahy z dlaždic				263,46	269,94	533,40		0,25	
54	02	771950010RAO	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové <i>Oprava podkladní vrstvy kolem prahu a zárubně v soklové části, dodávka a montáž identického materiálu na doplnění.</i> <i>Včetně případné opravy soklíku. Spárování</i> <i>0,3*(1,1+1,5+1,65+1,3+0,8)</i>	m2	1,91	280,00	263,46	269,94	533,40	0,13	0,25	RTS I / 2016
55	02	781	Obklady (keramické)				819,40	1 062,25	1 881,65		0,14	
55	02	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x150 vč. příp. opravy + dod. PVC rohových lišt <i>10*2*4</i>	kus	80,00	15,00	159,40	1 040,60	1 200,00	0,00	0,11	RTS I / 2016
56	02	597813568	Obkládačka dle výběru investora - PŘÍZPUSOBENÍ PŮVODNÍMU (řízená cena 250,- /m2)	m2	2,64	250,00	660,00	0,00	660,00	0,01	0,03	

