

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>301 - Úprava Hrádeckého potoka</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>301/1</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
Čepí 104, 533 32 Čepí  
IČ: 291 48 871

## Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	16 094,40	16 094,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5			

ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	16 094,40	16 094,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  301 - Úprava Hrádeckého potoka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>301/1</b>	Číslo ZBV:  <b>3</b>
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 131/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 06.06.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., 533 32 Čepí 104

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů
	1,2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 301

Při provádění prací vznikla potřeba čerpání vody, proto bylo nutno zahrnout do předmětu díla hodinový výkon pro čerpání vody při provádění prací pod mostním objektem - práce na provádění základy, úpravy koryta apod.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčená položka je podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>16 094,40</b>	<b>16 094,40</b>	<b>16 094,40</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jiří Bohm	datum	9.1.2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Meister	datum	11.1.2017	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Božovský	datum	11.1.2017	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Slavomír Kellner	datum	11.1.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	8.2.2017	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ladislav Šebek	datum	8.2.2017	podpis
					Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3.3**

<b>Název Stavby:</b> Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301 / 1</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> 301 - Úprava Hrádeckého potoka	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
309 166,83

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			309 166,83	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	16 094,40	16 094,40	5,21%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	325 261,23	16 094,40	5,21%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Jiří Bohm
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Aleš Meister
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jan Božovský
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Ing. Slavomír Kellner
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Miroslav Dostál jr.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3.3													
Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 301 - Úprava Hrádeckého potoka								č.1					
Číslo a název rozpočtu: 301 - Úprava Hrádeckého potoka								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1 Zemní práce</b>													
1	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	86,623	86,623	0,000	720,00	62 368,56	0	0	62 368,56	0,00	0,00
2	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	86,623	86,623	0,000	20,00	1 732,46	0	0	1 732,46	0,00	0,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,623	86,623	0,000	120,00	10 394,76	0	0	10 394,76	0,00	0,00
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	866,230	866,230	0,000	10,00	8 662,30	0	0	8 662,30	0,00	0,00
5	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	25,000	0,000	100,00	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0,00
6	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	52,500	52,500	0,000	60,00	3 150,00	0	0	3 150,00	0,00	0,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	86,623	86,623	0,000	10,00	866,23	0	0	866,23	0,00	0,00
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	181,908	181,908	0,000	80,00	14 552,64	0	0	14 552,64	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>							<b>104 226,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 226,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>													
9	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	18,849	18,849	0,000	2 320,00	43 729,68	0	0	43 729,68	0,00	0,00
10	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	7,872	7,872	0,000	2 800,00	22 041,60	0	0	22 041,60	0,00	0,00
11	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	3,075	3,075	0,000	1 480,00	4 551,00	0	0	4 551,00	0,00	0,00
12	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	125,660	125,660	0,000	800,00	100 528,00	0	0	100 528,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>							<b>170 850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>998 Přesun hmot</b>													
13	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	227,264	227,264	0,000	150,00	34 089,60	0	0	34 089,60	0,00	0,00
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>							<b>34 089,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>N</b>		<b>Nové položky - oceněno dle ÚRS 2016 01</b>												
101	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	0,000	168,000	168,000	95,80	0,00	0	16 094,40	16 094,40	16 094,40	100,00	
		14*12 "- nepřetržité čerpání na dvou vrtech nebo jímkách PO DOBU PROVÁDĚNÍ ZÁDLAŽBY"		0,000	168,000									
		Součet		0,000	168,000									
<b>N</b>		<b>Nové položky - oceněno dle ÚRS 2016 01</b>							<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 094,40</b>	<b>16 094,40</b>	<b>16 094,40</b>	
<b>C e l k e m bez DPH</b>							<b>309 166,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16 094,40</b>	<b>325 261,23</b>	<b>16 094,40</b>	<b>5,21%</b>		



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	<b>Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	301 - Úprava Hrádeckého potoka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Pasport změn	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
počet listů celkem	2	

<b>VÍCEPRÁCE VE ZMĚNĚ</b>		Počet příloh: 1/1
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice		<b>SO/PS:</b> SO 301 Úprava Hrádeckého potoka
<b>Název změny:</b> Čerpání vody.		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) Zhotovitel, Šebek		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> Při provádění prací vznikla potřeba čerpání vody, proto bylo nutno zahrnout do předmětu díla hodinový výkon pro čerpání vody při provádění prací pod mostním objektem - práce na provádění zádlažby, úpravy koryta apod. s návazností na vypouštění přilehlého rybníka nesouvisející na výstavbě mostního objektu - nepředvídatelné práce, které nemohl projekt obsahovat.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b> Změna rozsahu díla, dle aktuálního stavu na stavbě. Vše bylo zdokumentováno a je upřesněno v dokumentaci skutečného provedení stavby.		
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b> SO 301: Nové položky - 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min		
<b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		<b>16 094,40 Kč</b>
<b>Cenové ovlivnění sousedních objektů</b>		<b>žádné</b>
<b>Poznámky:</b>		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

MPS Mostní a pozemní stavby  
engineering s.r.o.  
Čepí č.p. 104

533 32

**„Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 131/KSÚS/2016, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je takovému případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- e)

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 101 Silnice

Vypuštění provedení zásypů vyhloubenou zeminou. Navýšena kubatura zásypů tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

SO 201 Most

Vypuštění provedení zásypů vyhloubenou zeminou Navýšena kubatura zásypů tak, aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám.

Přidány kotvy říms ze statického hlediska.

Změna provedení přechodové oblasti s vypuštěním přechodové desky a jejím nahrazení přechodovým klínem z filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního v plném rozsahu.

Odpočet výztuže dle RDS.

Osazení lávky pro pěší včetně přístupových komunikací a s tím související práce na přípravě pro osazení a zbudování lávky.

SO 301 Úprava Hrádeckého potoka

Při provádění prací vznikla potřeba čerpání vody, proto bylo nutno zahrnout do předmětu díla hodinový výkon pro čerpání vody při provádění prací pod mostním objektem.

SO 451 – Přeložka podzemní trasy O2 ČR

Zemní a příbuzné stavební přípomoce při provádění přeložky mimo odborné práce realizované specializovanou firmou.

Práce spojené s přípravou pro přeložení trasy byly realizovány mimo dohodu investora a O2. Jednalo se o provedení zemních rýh, příprava podkladu pro uložení kabelů trasy, vlastní provedení uložení chrániček, zásypy, demontáž sloupu původního nadzemního vedení a prací souvisejících při provádění.

Všechny výše popsané změny vyplynuly ze skutečností, která vyplynuly až při provádění stavebních prací a nemohly být při zpracování ZDS známé.

Slavomír Kellner  
Mostní technik

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
IČO: 252 23 123