

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/
Druh stavby/specifikace:	Výměna dveří služebního vchodu kuchyně	Projektant:		IČ/DIČ:	10611550/
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	472,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	5 013,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	58 434,49	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	3 455,11			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	1 500,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	1 500,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		651,55						
ZRN celkem		71 027,29	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		71 027,29 Kč	
Základ 21%		71 027,29	DPH 21%	14 915,73	Celkem včetně DPH		85 943,02 Kč	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Update ceny 4.2.2020, doplněn el. zámek dveří+ přívod.

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace:	Výměna dveří služebního vchodu kuchyně	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	28.10.2016	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
		Nezařazeno	60 406,77	10 620,52	71 027,29	0,48
	113V	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	77,13	386,61	463,74	0,05
	62	Úprava povrchů vnější	375,13	931,97	1 307,10	0,04
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	444,00	444,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	58 113,00	2 422,55	60 535,55	0,06
	771	Podlahy z dlaždic	51,64	74,36	126,00	0,06
	781	Obklady (keramické)	222,02	317,33	539,35	0,04
	784	Malby	47,83	227,17	275,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,05	3,95	4,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	19,96	246,54	266,50	0,19
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	44,80	44,80	0,05
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	87,50	87,50	0,00
	M21	Elektromontáže	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	533,75	533,75	0,00
			Celkem:		71 027,29	

Poznámka:

Update ceny 4.2.2020, doplněn el. zámek dveří+ přívod.

Stavební rozpočet

Název stavby:		Domov jistoty, p.o., Bohumín			Doba výstavby:				Objednatel:		Domov jistoty, p.o., Bohumín		
Druh stavby/specifikace:		Výměna dveří služebního vchodu kuchyně			Začátek výstavby:				Projektant:		I. Vrátník		
Lokalita/Adresa:		Bohumín, Šunychelská			Konec výstavby:				Zhotovitel:		Dle výsledků výběrového řízení		
JKSO:					Zpracováno dne:		28.10.2016		Zpracovat:		Ivo Vrátník		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		113VD	Přípravné a přidružené práce				60 406,77	10 620,52	71 027,29		0,48		
1		11300VL	ZAŘÍZENÍ A PROVOZ STAVBY, NUS, VRN, PROVOZ INVESTORA <i>musí obsahovat rovněž zohlednění práce v době pracovního klidu a pod.</i>	SOUBOR	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ	
		61	Úprava povrchů vnitřní				77,13	396,61	463,74		0,05		
2		612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>s použitím suché maltové směsi</i> <i>0,2*1,45+0,2*2,05*2</i>	m2	1,11	181,00	44,46	156,45	200,91	0,03	0,04	RTS II / 2019	
3		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. <i>s použitím suché maltové směsi</i> <i>1,45+2,05*2</i>	m	5,55	42,00	23,95	209,15	233,10	0,00	0,01	RTS II / 2019	
4		610991111R00	Zakrývání výplň vnitřních otvorů <i>1,45*2,05*2</i>	m2	5,95	5,00	8,72	21,00	29,73	0,00	0,00	RTS II / 2019	
		62	Úprava povrchů vnější				375,13	931,97	1 307,10		0,04		
5		632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm <i>pod parapety</i> <i>1,45*0,2</i>	m2	0,29	450,00	50,23	80,27	130,50	0,12	0,03	RTS II / 2019	
6		624602111VL	Oprava vnější omítky, připojovací spáry, sjednocení povrchu a odstínu barvy. <i>V případě porušení KZS jeho oprava.</i> <i>1,45+2,05*2</i>	m	5,55	212,00	324,90	851,70	1 176,60	0,00	0,01	VLASTNÍ	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	444,00	444,00		0,00		
7		766601113R00	Montáž těsnění přípoj. spáry, ostění, páska+páska <i>PAROTĚSNÁ a PAROPROPUSTNÁ - (3i-SYSTÉM)</i> <i>1,45+2,05*2</i>	m	5,55	80,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				58 113,00	2 422,55	60 535,55		0,06		
8		767640029VL	Montáž dveří AL dvoukříd., vč. rámu <i>ukotvení, dopěnění spáry</i>	kus	1,00	2 800,00	400,00	2 400,00	2 800,00	0,00	0,00	VLASTNÍ	
9		61173161	Dveře vchodové 2 KR. 1450/2050, AL plně, bílé/zlatý dub, nouzové kování, samozavírač, 5 klíčů, vč. zárubně, klika/koule AL, el. zámek <i>1 Z01 (POZOR!!! + EL ZAMEK)</i>	kus	1,00	57 713,00	57 713,00	0,00	57 713,00	0,06	0,06	VLASTNÍ	
10		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,06	410,00	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	RTS II / 2019	
		771	Podlahy z dlaždic				51,64	74,36	126,00		0,06		
11		771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové <i>Oprava podkladní vrstvy kolem prahu a zárubně v soklové části, dodávka a montáž identického materiálu na doplnění.</i> <i>Včetně případné opravy soklíku. Spárování</i> <i>1,5*0,3 Z01</i>	m2	0,45	280,00	51,64	74,36	126,00	0,13	0,06	RTS II / 2019	
		781	Obklady (keramické)				222,02	317,33	539,35		0,04		
12		781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x150 <i>vč. příp. opravy + dod. PVC rohových lišt</i> <i>10*2</i>	kus	20,00	15,00	29,64	270,36	300,00	0,00	0,03	RTS II / 2019	
		597813568	Obkladačka dle výběru investora - PŘÍZPUSOBENÍ PŮVODNÍMU (řízená cena 250,- /m2) <i>0,15*0,2*20</i> <i>ztratně 10%; 0,06</i>	m2	0,66	250,00	165,00	0,00	165,00	0,01	0,01		
14		781578011VL	Spára mezi konstr. okna a ker. obkladem, silikonem <i>Mapefil AC (fa Mapei)</i> <i>2,05*2+1,45</i>	m	5,55	12,00	27,38	39,22	66,60	0,00	0,00	VLASTNÍ	
15		998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05	155,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	RTS II / 2019	
		784	Malby				47,83	227,17	275,00		0,00		
16		784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m <i>Primalex Standard</i> <i>2*2+1,5</i>	m2	5,50	50,00	47,83	227,17	275,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 400,00	2 400,00		0,00		
17		900 R01	HZS - NEZMĚRITELNÉ <i>stavební dělník v tarifní třídě 4</i> <i>5 například úprava nadpraží pro úpravu výšky</i>	h	5,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
18		905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. <i>Revize elektro</i>	h	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2019	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,05	3,95	4,00		0,00		

19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2	m2	2,00	2,00	0,05	3,95	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	96	Bourání konstrukcí		2,00							
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 2 Z01	kus	2,00	10,00	0,00	19,96	246,54	266,50	0,19	RTS II / 2019
21	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 Nutno dosekat a jinak dočistit prostor nad původní oc. zárubní až po překlad pro dodržení projektovaného rozměru dveřního křídla!!! 1,45*2	m2	2,90	85,00	19,96	226,54	246,50	0,06	0,19	RTS II / 2019
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	44,80	44,80		0,05	
22	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 0,2*2*2 DVERE	m2	0,80	56,00	0,00	44,80	44,80	0,07	0,05	RTS II / 2019
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	87,50	87,50		0,00	
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,25	t	0,25	350,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	M21	Elektromontáže					1 500,00	1 500,00		0,00	
24	210VL	Elektroinstalace - přívod pro ovládání el. zámku do kanceláře Odhadovaná délka do 8 m, kabeláž, lišta, tlačítko k otevření, napájecí zdroj, 2 x průchod stěnou lišta bude přivedena nad keramickým obkladem v chodbě, v kanceláři bde umístěno tlačítko dle požadavků investora (max. do 5 m)	KPL.	1,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
	S	Přesuny suti				0,00	533,75	533,75		0,00	
25	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m 0,25	t	0,25	250,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,25*5	t	1,25	45,00	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
27	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,25	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,25	t	0,25	360,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,25*10	t	2,50	52,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 0,15	t	0,15	600,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
31	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo 0,1	t	0,10	750,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
							Celkem:	71 027,29			

Poznámka:

Update ceny 4.2.2020, doplněn el. zámek dveří+ přívod.