

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-023
Stavba: Kasárna Tábor

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
ČR - MO Praha

Uchazeč:
STOPIN spol. s r.o.



CC-CZ:
Datum: 24.08.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 26040042
DIČ: CZ26040042

■
■
■
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				292 464,80
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	292 464,80		61 417,61
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		353 882,41
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-023

Stavba: Kasárna Tábor

Místo: Tábor

Datum: 24.08.2020

Zadavatel: ČR - MO Praha

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		292 464,80	353 882,41
031	Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02, objekt č.014, (skladová budova) - oprava osvětlení, venkovní rampy s příjezdem, výměna vstupních dveří, vnitřní malby a související stavební práce	292 464,80	353 882,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02, objekt č.014, (skladová budova) - oprava osvětlení, venkovní rampy s příjezdem, výměna vstupních dveří, vnitřní malby a související stavební práce

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 24.08.2020

Zadavatel:

ČR - MO Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

IČ:

26040042

DIČ:

CZ26040042

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

292 464,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 464,80	21,00%	61 417,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

353 882,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02, objekt č.014, (skladová budova) - oprava osvětlení, venkovní rampy s příjezdem, výměna vstupních dveří, vnitřní malby a související stavební práce

Místo:

Tábor

Datum:

24.08.2020

Zadavatel:

ČR - MO Praha

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

292 464,80

HSV - Práce a dodávky HSV

223 563,43

1 - Zemní práce	50 226,97
5 - Komunikace pozemní	32 506,00
58 - Nájezdy s panely	25 641,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 887,09
8 - Trubní vedení	500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 155,64
997 - Přesun sutě	41 624,41
998 - Přesun hmot	10 021,96

PSV - Práce a dodávky PSV

60 901,37

741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 426,75
767 - Konstrukce zámečnické	21 820,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 002,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 651,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kasárna Tábor

Objekt:

Kasárna Prokopa Holého CE 02-21-02, objekt č.014, (skladová budova) - oprava osvětlení, venkovní rampy s příjezdem, výměna vstupních dveří, vnitřní malby a související stavební práce

Místo: Tábor

Datum: 24.08.2020

Zadavatel: ČR - MO Praha

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

292 464,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

223 563,43

D 1

Zemní práce

50 226,97

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	10,400		
	VV		"U chodníku" (10+16+26)*0,2		10,400		
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	65,580		
	VV		"Chodník" (8,5+3,5+5)*2-8,5*0,4+(9+26)*0,4+3,8*1,6		50,680		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*3		4,500		
	VV		"Dlažba u chodníku" (10+16+26)*0,2		10,400		
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	55,180		
	VV		"Chodník" (8,5+3,5+5)*2-8,5*0,4+(9+26)*0,4+3,8*1,6		50,680		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*3		4,500		
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	52,000		
	VV		8,5+3,5+5+9+26		52,000		
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,434		
	VV		"Snížení chodníku u rampy" 3,8*1,5*2*0,2+3,8*0,7*2*0,3		3,876		
	VV		"Chodník" ((8,5+3,5+5-3,8*2)*2-8,5*0,4+(9+26)*0,4+3,8*1,6)*0,1		3,548		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*3*0,1		0,450		
	VV		"Obrubník" (10+16+26)*0,3*0,1		1,560		
6	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,440		
	VV		"Pro chráničky" 12*0,3*0,4		1,440		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,434		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	94,340		
	VV		9,434*10		94,340		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,434		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,510		
	VV		9,434*1,75		16,510		
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	55,180		
	VV		"Chodník" (8,5+3,5+5)*2-8,5*0,4+(9+26)*0,4+3,8*1,6		50,680		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*3		4,500		
	D 5		Komunikace pozemní				
12	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	5,320		
	VV		"Betonový nájezd" 3,8*0,7*2		5,320		
13	K	564750114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm	m2	11,400		
	VV		"Pod panel" 3,8*1,5*2		11,400		
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	51,660		
	VV		"Chodník" (8,5+3,5+5-3,8)*2-8,5*0,4+(9+26-3,8)*0,4+(1,5+2)/2*0,4*4		38,280		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*3		4,500		
	VV		"Pod dlažbu u chodníku" (10+16+26-3,8*2)*0,2		8,880		
15	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	42,780		
	VV		"Chodník" (8,5+3,5+5-3,8)*2-8,5*0,4+(9+26-3,8)*0,4+(1,5+2)/2*0,4*4		38,280		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*3		4,500		
16	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	42,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Chodník" (8,5+3,5+5-3,8)*2-8,5*0,4+(9+26-3,8)*0,4+(1,5+2)/2*0,4*4		38,280		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*3		4,500		
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,880		
	VV		"U chodníku (použity vybourané kostky)" (10+16+26-3,8*2)*0,2		8,880		
18	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1,520		
	VV		"U sníženého chodníku (použity vybourané kostky)" 3,8*2*0,2		1,520		
	D	58	Nájezdy s panely- technické zhodnocení nesmí přesáhnout částku 40.000,-				
19	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,309		
	VV		"Nájezd" (0,2+0,35)/2*0,7*(3+3,8)/2*2		1,309		
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,390		
	VV		(3*0,35+3,8*0,2+(0,2+0,35)/2*0,7)*2		4,390		
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,390		
22	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,099		
	VV		(0,62+0,12+0,27+0,64)*(3+3,8)/2*2*1,1*7,99/1000		0,099		
23	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	9,000		
	VV		1,5*3*2		9,000		
24	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	2,000		
25	K	977211131	Řezání stěnovou pilou kci z kamene hl do 200 mm	m	1,709		
	VV		"Obrubníky" Sqrt(0,15*0,15+0,4*0,4)*4		1,709		
26	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,000		
	VV		"Kotvení nájezdu k panelu" 0,3*10*2		6,000		
27	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	t	0,019		
	VV		0,6*10*2*1,58/1000		0,019		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
28	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,362		
	VV		"Rampy" 2,9*1,28+1,25*1,28/2+2,25*1,1+2,9*1,25+1,25*1,25/2+1,55*1,25/2		12,362		
	VV		"Oprava fasády" 3*1		3,000		
29	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,362		
30	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl.15 mm	m2	15,362		
31	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	30,724		
	VV		15,362*2		30,724		
32	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	15,362		
33	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m2	8,877		
	VV		"Stupně - 50%" 2,25*((0,1833+0,3125)*5*2+(0,157+0,262)*7)*0,5		8,877		
	D	8	Trubní vedení				
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
35	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000		
	VV		9+5+9+23		46,000		
36	M	58380012	obrubník kamenný žulový přímý 200x400 mm	m	7,000		
	VV		"Doplnění" 0,7*10		7,000		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,228		
	VV		"Pod dlažbu před sníženým chodníkem" 3,8*0,2*0,15*2		0,228		
38	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	34,900		
	VV		"Chodník" 4,7+0,5+1,6*3+12,7+3,2		25,900		
	VV		"Propadlý asfalt" 1,5*2*3*2		9,000		
39	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	15,362		
	VV		"Rampy" 2,9*1,28+1,25*1,28/2+2,25*1,1+2,9*1,25+1,25*1,25/2+1,55*1,25/2		12,362		
	VV		"Oprava fasády" 3*1		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	39,000		
	VV		46-7				39,000
41	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	10,400		
	VV		"U chodníku" (10+16+26)*0,2				10,400
42	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	8,877		
	VV		"Stupně - 50%" 2,25*((0,1833+0,3125)*5*2+(0,157+0,262)*7)*0,5				8,877
43	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	6,525		
	VV		"Rampy - 50%" 2,9*2,25*2*0,5				6,525
44	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	8,500		
	VV		"Silniční panel" 3*2+(3+2)*0,5				8,500
45	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	6,525		
	VV		"Rampy - 50%" 2,9*2,25*2*0,5				6,525
	D	997	Přesun sutě				
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,223		
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	764,237		
	VV		40,223*19 'Přepočtené koeficientem množství				764,237
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5,410		
	VV		11,96*0,4+0,195+0,431				5,410
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,815		
	VV		3,328*0,2+11,149				11,815
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,140		
51	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,014		
	VV		0,906+0,108				1,014
	D	998	Přesun hmot				
52	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	21,882		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
53	K	741-010	Demontáž kabelu	m	15,000		
54	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)	m	15,000		
55	M	34109515	kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2	m	16,500		
	VV		15*1,1				16,500
56	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000		
57	M	34535555	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	4,000		
58	K	741311875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	2,000		
59	K	741312815	Demontáž spínačů zapuštěných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	2,000		
60	K	741371841	Demontáž svítidla LED bez zachováním funkčnosti	kus	2,000		
61	K	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	2,000		
62	M	M-741-4-010	svítidlo reflektorové LED 30 W 2500 lm	ks	2,000		
63	K	7419-4-010	Související elektroinstalační práce a stavební úkony	hod	8,000		
64	K	7419-4-020	Revize provedených elektroinstalací	Kč	1,000		
65	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	0,050		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
66	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,250		
67	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	4,400		
	VV		1,4*2+1,6				4,400
68	K	7679-4-010	Dodávka a montáž ocelového zábradlí ramp v. 1,1 m, pozinkováno	m	6,650		
	VV		1,4*2+1,6+2,25				6,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	7679-4-020	Dodávka a montáž ocelového řetězu zábradlí ramp odnímatelného, pozinkováno + žluto-černý nátěr	m	5,800		
	VV		2,9*2		5,800		
70	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
71	K	783009411	Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných	m2	4,600		
	VV		(3*0,2+(3+3,8)/2*0,5)*2		4,600		
72	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	21,550		
	VV		"Schodišťové stupně" 2,25*2*3		13,500		
	VV		"Rampy" 2,25+2,9*2		8,050		
73	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	15,362		
	VV		"Rampy" 2,9*1,28+1,25*1,28/2+2,25*1,1+2,9*1,25+1,25*1,25/2+1,55*1,25/2		12,362		
	VV		"Oprava fasády" 3*1		3,000		
74	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,362		
75	K	783997165	Nátěr betonové podlahy - vodorovné značení šířky do 150 mm	m	46,000		
	VV		"Obrubník" 9+5+9+23		46,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
76	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,170		
	VV		"Sklad" 4,7*3,2+(4,7+3,2)*2*(3,6-1,25)		52,170		
77	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	52,170		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
78	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
79	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000		