

**Rozpis provedených prací a materiálu použitých na opravu řemínkového obkladu.  
Výtahová šachta a přílehlá společná chodba po instalaci nové elektřiny v domě I. P. Pavlova  
62 – celkem 12 podlaží**

---

**Přehled provedených prací**

Dovoz materiálu a nářadí. Osekání a vysekání vadného obkladu po instalaci elektřiny. Výtahová šachta a chodba – 12 pater. Natření penetrací a doplnění řemínkovým obkladem 10 x 5 cm.  
Práce bude prováděna po jednotlivých patrech, každé zvlášť s úklidem hned na hotovo.

**Položkový rozpočet**

Řemínkový obklad .....	30 m <sup>2</sup> /1000,- Kč/m <sup>2</sup> .....	30 000,- Kč
Doprava řemínkového obkladu (1 200 kg).....		8 280,- Kč
Doprava vlastní .....		4 800,- Kč
Lepidlo kpl .....		1 950,- Kč
Penetrace .....		550,- Kč
Likvidace odpadu + uložení.....		1 320,- Kč
Práce .....		48 500,- Kč
Celkem.....		95 400,- Kč
DPH 15% .....		14 310,- Kč
Celkem s DPH .....		109 710,-Kč

Práce se sladí tak, aby nenarušily chod budovy.

Během práce se bude provádět hrubý úklid.

Řemínkový obklad je přírodní, proto může mít jiný odstín, který se nemůže ovlivnit.

Záruka na dílo se poskytuje podle daných předpisů od předání zakázky – 2 roky.

Vladimír Veselský  
Štarnov 161

V Olomouci dne 30. 1. 2017