

Práce a dodávky HSV										
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
Díl:	001	Zemní práce								
1	C-111201101-0	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	22,00	78,00	1 716,00	0,000	0,000	0,000	0,000
2	C-112101101-0	Kácení stromů listnatých d kmene do 300 mm	kus	15,00	131,00	1 965,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3	C-112101101-1	Zdravotní řez koruny stromů listnatých, jehličnatých	kus	26,00	425,00	11 050,00	0,000	0,000	0,000	0,000
4	C-112201112-0	Odstranění pařezů v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	27,00	817,00	22 059,00	0,000	0,000	0,000	0,000
5	C-122201101-0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 K1, 2	m3	20,75	128,00	2 656,00	0,000	0,000	0,000	0,000
6	C-113000000-101	Založení trávníků – výsevem semene: Odstranit nežádoucí příměsi (zbytky stavebního materiálu a kamení), urovnání podkladu v toleranci cca 1 - 2 cm, návoz trávníkového substrátu nebo písčitou zeminu v hloubce minimálně 15 cm (postupně hutnit), substrát urovnat a důkladně zavlažit (30 l/m2), přerovnat, plochu zavlažit, výsev semene, válcování	m2	500,00	298,00	149 000,00	0,000	0,025	0,103	51,500
7	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,52	562,00	1 416,24	0,000	0,000	0,000	0,000
8	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,52	162,00	408,24	0,000	0,000	0,000	0,000
9	C-119001312-0	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice d do 200 mm	m	46,08	137,00	6 312,96	0,000	0,000	0,000	0,000
10	C-162301401-0	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km d kmene do 300 mm	kus	75,00	26,00	1 950,00	0,000	0,000	0,000	0,000
11	C-162301411-0	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km d kmene do 300 mm	kus	15,00	358,00	5 370,00	0,000	0,000	0,000	0,000
12	C-162301421-0	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km d do 300 mm	kus	27,00	84,00	2 268,00	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,52	73,00	183,96	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-162601102-0	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,45	144,00	208,36	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	500,00	12,00	6 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				212 563,76				
Díl:	002	Základy								
16	C-461310211-0	Patka z betonu prostého c 12/15	m3	1,27	3 357,00	4 250,12	2,306	2,919	0,000	0,000
17	C-461310211-2	Obetonování obrubníků	m3	3,13	3 357,00	10 514,12	2,306	7,222	0,000	0,000
S	Celkem za 002	Základy celkem				14 764,25				
Díl:	003	Svislé konstrukce, dlažby, povrchy								
18	C-348121221-0	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	48,00	352,00	16 896,00	0,000	0,019	0,000	0,000
19	H-592000000-101	Podhrabová deska dl. 2500 mm dodávka +8%	kus	51,84	562,00	29 134,08	0,101	5,236	0,000	0,000
		18 - Oplocení - ocelové poplastované - sloupky, vzpěry, pletivo								
20	C-348401120-101	Oplocení ze strojového pletiva s napinacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	120,00	130,00	15 600,00	0,000	0,000	0,000	0,000
21	C-767000000-101	Vzpěra plotová včetně krytky v 2600 mm - dodávka+montáž+osazení	kus	14,00	299,00	4 186,00	0,003	0,048	0,000	0,000
22	C-767000000-102	Sloupek plotový průběžný v 2600 mm - dodávka+montáž+osazení	kus	49,00	305,00	14 945,00	0,004	0,172	0,000	0,000
23	C-767000000-105	Doplňky k plotu - držáky vzpěr, držáky podhrabových desek, dráty, objímky, šrouby apod.	kpl	1,00	9 250,00	9 250,00				
24	C-767000000-106	Doprava	kpl	1,00	2 550,00	2 550,00				
		02 - "Betonová velkoformátová dlažba (BEST BOHEMA)"	m2	51,50						
25	C-772521140-101	Kladení velkoformátové betonové dlažby z pravouhlých desek a dlaždic "na sucho"	m2	51,50	675,00	34 762,50	0,039	2,009	0,000	0,000
26	H-5830000-103	Dlažba - betonové, velkoformátové desky desky tl. 60 mm	m2	56,65	55,00	3 115,75	0,090	5,099	0,000	0,000

27	C-451561111-101	Lože pod dlažby z kameniva drceného fr. 2-5 mm tl 40 mm	m2	51,50	196,00	10 094,00	0,085	4,378	0,000	0,000
28	C-451571212-101	Lože pod dlažby z kameniva drceného fr. 8 - 16 mm tl 100 mm	m2	51,50	89,00	4 583,50	0,334	17,201	0,000	0,000
29	C-451571213-101	Betonový obrubník - D+M	m2	29,20	178,00	5 197,60	0,334	9,753	0,000	0,000
		03 - "Mlatová cesta"	m2	48,00						
30	C-772521140-101	Lomová výsivka - válcovaná f. 0-4 (okrová) - 40mm	m2	48,00	95,00	4 560,00	0,039	1,872	0,000	0,000
31	H-5830000-103	hutněné kamenivo - válcovaná f. 0-32 - 60mm	m2	48,00	105,00	5 040,00	0,090	4,320	0,000	0,000
32	C-451561111-101	kameniva drcené fr. 32-64 mm tl 100 mm	m2	48,00	105,00	5 040,00	0,085	4,080	0,000	0,000
33	C-451571212-101	Krajnice zpevněné kovovým lemováním v=100, kotveným do země roxorovými trny - 64bm	kpl	1,00	12 750,00	12 750,00	0,334	0,334	0,000	0,000
		04 - Kamenné obrubníky mlatové cesty	m	5,60						
34	C-113202111-0	Vytrhání obrub krajníků obrubníků pro zpětné osazení	m	5,60	45,00	252,00	0,000	0,000	0,070	0,392
35	C-979024442-101	Očištění vybouraných obrubníků od organických nečistot biocidními prostředky, od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry, reznými kartáči, odstranění degradovaných částí kamene a spárování	m	5,60	232,00	1 299,20	0,000	0,000	0,000	0,000
36	C-132201101-101	Hloubení/úprava rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m	5,60	76,00	425,60	0,000	0,000	0,000	0,000
37	C-916241112-0	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	5,60	271,00	1 517,60	0,139	0,781	0,000	0,000
		05 - "Očištění kamenné zdi (kyklopské zdivo zdivo)"	m2	93,10						
38	C-628195001-102	Očištění kamenných částí - reznými kartáči, odstranění degradovaných částí kamene a opravy spárování	m2	93,10	159,00	14 802,90	0,000	0,000	0,000	0,000
39	C-628195001-103	Vyčištění a stavební úprava drenážních výtoků	ks	10,00	245,00	2 450,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		06 - "Očištění betonových částí zdiva (řimsa, hlava)"	m2	81,34						
40	C-628195001-102	Očištění betonových částí - od organických nečistot biocidními prostředky, od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry, reznými kartáči, odstranění degradovaných částí kamene a spárování	m2	81,34	250,00	20 335,00	0,000	0,000	0,000	0,000
41	C-621000000-102	Vyspravení poškozených částí reprofilační maltou (např. Sika MonoTop-2020 Universal) D+M	m2	4,07	950,00	3 863,65	0,000	0,001	0,000	0,000
42	C-621000000-102	Hydrofobizační nátěr Porosil VV plus	m2	81,34	320,00	26 028,80	0,000	0,020	0,000	0,000
		12 - "Očištění betonových částí - Betonový kříž"	m2	11,46						
43	C-628195001-102	Očištění betonových částí - od organických nečistot biocidními prostředky, od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry, reznými kartáči, odstranění degradovaných částí kamene a spárování	m2	11,46	250,00	2 865,00	0,000	0,000	0,000	0,000
44	C-621000000-102	Vyspravení poškozených částí reprofilační maltou (např. Sika MonoTop-2020 Universal) D+M	m2	0,57	950,00	544,35	0,000	0,000	0,000	0,000
45	C-621000000-102	Hydrofobizační nátěr Porosil VV plus	m2	11,46	320,00	3 667,20	0,000	0,003	0,000	0,000
		07 - "Očištění a oprava omítkových částí zdiva"	m2	166,60						
46	C-628195001-102	Očištění omítkových částí - od organických nečistot biocidními prostředky, od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry	m2	166,60	250,00	41 650,00	0,000	0,000	0,000	0,000
47	C-612321141-0	Odstranění a oprava nesoudržných omítek - Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,00	299,00	7 475,00	0,000	0,006	0,000	0,000
48	C-621000000-102	Hydrofobizační nátěr Porosil VV plus	m2	166,60	320,00	53 312,00	0,000	0,040	0,000	0,000

		08 - "Očištění kamenné obruby náhrobků"	m2	32,30						
49	C-628195001-102	Očištění od organických nečistot biocidními prostředky, od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry, reznými kartáči, odstranění degradovaných částí kamene a spárování	m2	32,30	250,00	8 075,00	0,000	0,000	0,000	0,000
50	C-621000000-102	Hydrofobizační nátěr Porosil VV plus	m2	32,30	320,00	10 336,00	0,000	0,008	0,000	0,000
		09 - "Očištění kamenných náhrobků"	m2	32,30						
51	C-628195001-102	Očištění od organických nečistot biocidními prostředky, od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry, reznými kartáči, odstranění degradovaných částí kamene a spárování	m2	32,30	250,00	8 075,00	0,000	0,000	0,000	0,000
52	C-621000000-102	Hydrofobizační nátěr Porosil VV plus	m2	32,30	320,00	10 336,00	0,000	0,008	0,000	0,000
53	C-911000000-101	Oprava barevných nápisů na žulových deskách (26 jmen padlých + výzva)	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		01 - Kamenné schodišťové stupně								
54	C-963022819-101	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě pro zpětné použití	m	26,25	80,00	2 100,00	0,112	2,940	0,000	0,000
55	C-979024441-101	Očištění kamenných schodišťových stupňů od malty	m	26,25	60,00	1 575,00	0,000	0,000	0,000	0,000
56	C-434191431-101	Osazení schodišťových stupňů kamenných do cement. malty vč. spárování	m	26,25	600,00	15 750,00	0,006	0,154	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce, dlažby, povrchy				428 439,73				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
57	C-952901411-0	Vyčištění ostatních objektů - stavba + v okolí	m2	1 229,00	28,00	34 412,00	0,000	0,000	0,000	0,000
58	C-911000000-103	Stožáry - oprava, výměna lankového systému, odrezit, natřít	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
59	C-911000000-104	Zahradní kohout ¾" - D+M (pro napojení hadice), zahradní hadice ¾" hadice 30m	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,040	0,040	0,000	0,000
		10 - Socha stojícího bojovníka za svobodu								
60	C-911000000-105	Restaurátorský záměr očištění od biotických čkúdců k odsouhlasení.	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
61	C-911000000-106	Povrch sochy bude očištěn od organických nečistot (řas a mechů) biocidními prostředky, dále pak od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry.	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00	0,040	0,040	0,000	0,000
		11 - Památník "Hvězda"								
62	C-911000000-105	Restaurátorský záměr očištění od biotických čkúdců k odsouhlasení.	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
63	C-911000000-106	Povrch památníku bude mechanicky očištěn od anorganických nečistot, dále pak od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry. Nápis budou barevně obnoveny, do paty bude po hranu doplněna mramorová dř.	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00	0,040	0,040	0,000	0,000
		13 - Kamenná plastika "Ležící bojovník" (plocha včetně kameného zdiva 15,8m2)								
64	C-911000000-105	Restaurátorský záměr očištění od biotických čkúdců k odsouhlasení.	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
65	C-911000000-106	Povrch zdiva s plastikou bude mechanicky očištěn od anorganických nečistot, dále pak od mastných a prachových usazenin pomocí tlakové páry.	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	0,040	0,040	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				102 912,00				

Díl:	094	Lešení								
66	C-949101111-0	Lešení pomocné pro obj pozemních staveb s lešen podl v do 1,9 m zatíž do 150 kg/m2	m2	98,00	69,00	6 762,00	0,000	0,013	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení celkem				6 762,00				
Díl:	096	Bourání								
67	C-966073811-0	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,00	250,00	500,00	0,000	0,000	0,210	0,420
68	C-966071711-0	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	63,00	265,00	16 695,00	0,000	0,000	0,066	4,139
69	C-966071821-0	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	120,00	45,00	5 400,00	0,000	0,000	0,002	0,238
70	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	12,00	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
71	C-965042231-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,12	2 500,00	2 800,00	0,000	0,000	2,200	2,464
72	C-997013211-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	59,15	525,00	31 055,17	0,000	0,000	0,000	0,000
73	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	118,31	98,00	11 593,93				
74	C-997002611-0	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	59,15	160,00	9 464,43			sut'	
75	C-997013501-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,15	157,00	9 286,97			HSV	59,153
76	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 19 km	t	1 123,90	17,50	19 668,27			celkem	59,153
77	C-997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,15	875,00	51 758,61				
S	Celkem za 096	Bourání celkem				158 462,39				
Díl:	099	Přesun hmot								
78	C-998153131-0	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	68,82	685,00	47 140,53	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				47 140,53				