

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/177 Nové Mitrovice - průtah			
Objekt:	SO 101 Silnice II/177; SO 102 Silnice III/17716; SO 103 Silnice III/1783; SO 110 Chodníky			
Objednatel: č.1	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel: č.2	Obec Nové Mitrovice 136, 335 63 Nové Mitrovice			
Zhotovitel:	PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10			
TDS:	DOZOR inženýring s. r. o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	Bc. Jan Touš, Kaznějovská 1206/3, 323 00 Plzeň			
Popis změny: Důvodem pro vznik změnového listu je navýšení rozsahu prací na stavebním objektu SO 101; SO 102 pro investora č. 1 SÚSPK a navýšení rozsahu prací na stavebním objektu SO 110 pro investora č. 2 obec Nové Mitrovice. U SO 101 byl z důvodu malého podélného sklonu a zajištění odvodnění komunikace osazen vodící proužek z betonové dlažby v délce 111 m. Dále bylo na základě místního šetření dohodnuto provedení oddělovací linky mezi autobusovými záilly a komunikací ze žulové kostky z důvodu zachování odvodnění. U SO 102 bylo nutné provedení zatrubnění příkopu plastovým potrubím z důvodu zmenšeného prostoru mezi obrubou a stávajícím oplocením a nemožnosti zachování funkčního otevřeného příkopu. Z důvodu vyhýbání se těžké nákladní dopravy v křižovatce a tím by docházelo k občasnému pojiždění dlážděné plochy bylo k záměně betonové dlažby za dlažbu ze žulových kostek v oblouku směrem na Lnáře. Na základě místního šetření a pochůzky zástupců investora bylo dohodnuto rozšíření provedení opravy asfaltové plochy na celou šíři komunikace z důvodu špatného stavu povrchu komunikace v daném místě. U SO 110 byla na žádost objednatele č. 2 bylo provedeno sjednocení povrchu plochy u hasičské zbrojnice na asfaltový z důvodu namáhavosti povrchu při manipulaci s vozidlem. Od staničení cca 1,005 bude chodník proveden v šířce 1,5 m až k nástupní ploše autobusové zastávky z důvodu aby nebyl porušen kořenový systém vzrostlých stromů v blízkosti nového chodníku. Dalším důvodem pro změnu je nemožnost provedení pokládky asfaltových vrstev za částečné uzavírky, nemožnost vyhnout stavebních strojů s projížděcími nákladními automobily (vylamování a poničení silničních obrub). Bude prováděno za úplných uzavírek a to jen o víkendových dnech z důvodu průjezdu autobusových spojů a s tím spojena administrativa (vyřízení povolení úplné uzavírky).				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel č. 1 a 2		
	Jedná se o změnu:	vypsat podle jakého odst. § 222 zák. 134/2016 bude změna řešena dle odstavce 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1 a 2		
	náklady na změnu bez DPH	216 330,12 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	45 429,33 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	261 759,45 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 509 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	18 509 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	18 725 330,12 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	22 657 649,45 Kč		
Dělení mezi objed. č.1 a č.2	Objednatel č. 1 - SÚS PK (cena bez DPH)	181 288,64 Kč		
	Objednatel č. 2 - Obec Nové Mitrovice (cena bez DPH)	35 041,48 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-213 404,51 Kč	216 330,12 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	429 734,63 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/posun termínu o 3 týdny do 23.11.2020		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a. s.	19.10.2020		
	TDS:	19.10.2020		
	Projektant:			
	Objednatel č. 1:	19.10.2020		
	Objednatel č. 2:	19.10.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla: II/177 Nové Mítrovice - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/mer. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 101 Silnicell/177										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/mer. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 101M/177										
	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	111,000	111,000	220,00	0,00	24 420,00	24 420,00
	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	0,000	12,200	12,200	291,10	0,00	3 551,42	3 551,42
	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	59,000	59,000	126,00	0,00	7 434,00	7 434,00
	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	0,000	9,440	9,440	1 220,00	0,00	11 516,80	11 516,80
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										46 922,22
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										46 922,22

Rozpočet ke změnovému listu č.1

MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: SO 102 Slnice III/17716										
23	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	29,270	0,000	-29,270	327,30	9 580,07	0,00	-9 580,07
24	59245020	Dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	32,197	0,000	-32,197	291,10	9 372,55	0,00	-9 372,55
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-10 952,62

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: SO 102 III/17716										
	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 50 mm	m2	0,000	10,00	10,000	53,82	0,00	538,20	538,20
	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	0,000	20,00	20,000	1 184,04	0,00	23 680,80	23 680,80
	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	29,27	29,270	549,00	0,00	16 069,23	16 069,23
	56381008	koska dlažební žula velká 15/17	m2	0,000	32,20	32,197	1 220,00	0,00	39 280,34	39 280,34
	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,000	2,59	2,587	3 046,12	0,00	7 880,31	7 880,31
	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	0,000	38,79	38,790	163,70	0,00	6 349,92	6 349,92
1	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	343,860	490,86	147,000	87,20	29 967,15	42 785,55	12 818,40
2	121101102	Sejmání omace s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	25,980	45,98	20,000	237,00	6 157,26	10 897,26	4 740,00
4	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	2,271	7,27	5,000	41,60	94,47	302,47	208,00
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZDK 1000 m přes 10000 m	m3	43,158	138,16	95,000	16,10	694,84	2 224,34	1 529,50
12	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládce do 1 km	t	87,977	126,77	38,790	20,80	1 829,92	2 636,75	806,83
13	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 671,563	2 408,57	737,007	7,30	12 202,41	17 582,66	5 380,15
14	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód 170 504	t	3,747	12,00	8,250	140,30	525,70	1 683,18	1 157,48
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	0,000	10,73	10,730	358,60	0,00	3 847,78	3 847,78
	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	10,73	10,730	90,00	0,00	965,70	965,70
17	677134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	354,890	501,890	147,000	221,10	78 466,18	110 967,88	32 501,70
18	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	354,890	501,890	147,000	12,80	4 542,59	6 424,19	1 881,60
19	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	354,890	501,890	147,000	326,70	115 942,56	163 967,46	48 024,90
20	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	354,890	501,890	147,000	17,60	6 246,06	8 833,26	2 587,20
25	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	110,450	130,450	20,000	327,30	36 150,29	42 696,29	6 546,00
26	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	8,000	4,000	337,90	1 351,60	2 703,20	1 351,60
27	59217031	obrubník betonový silniční 1 000x150x250mm	m	84,380	92,380	8,000	105,20	8 874,67	9 716,27	841,60
28	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	22,090	30,090	8,000	128,60	2 840,77	3 869,57	1 028,80
29	UV	D+M Uliční vpusti	kus	2,000	3,000	1,000	13 093,40	26 186,80	39 280,20	13 093,40
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										233 109,44
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										214 156,82

Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla: II/177 Nové Mítrovce - průtah

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo mal	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 103 Silnice III/1783										
36	PAM	Demontáž a přesun stávajícího památníku	kpl	1,000	0,000	-1,000	79 790,40	79 790,40	0,00	-79 790,40
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-79 790,40

VÍCEPRÁCE

poř. číslo mal	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 103 Silnice III/1783										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-79 790,40

Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla: II/177 Nové Mítrovce - průtah

MÉNĚPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Chodník										
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000m3 v hornině tř. 3	m3	290,950	277,990	-12,960	264,60	76 985,37	73 556,15	-3 429,22
9	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	214,720	201,760	-12,960	41,60	8 932,35	8 393,22	-539,14
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 079,660	3833,420	-246,240	16,10	65 682,53	61 718,06	-3 964,46
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3 299,670	3256,470	-43,200	18,80	62 033,80	61 221,64	-812,16
21	997221855	Poplatek za uložení na skládce /skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 402,600	1381,220	-21,380	140,30	196 784,78	193 785,17	-2 999,61
29	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 060,380	2020,180	-40,200	280,50	578 142,63	566 862,51	-11 280,12
30	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2 110,210	2068,000	-42,210	232,60	490 834,85	481 016,80	-9 818,05
33	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	811,830	682,590	-129,240	304,00	246 796,32	207 507,36	-39 288,96
35	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	737,350	601,650	-135,700	291,10	214 642,59	175 140,32	-39 502,27
38	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lže z betonu prostého	m	1 248,300	1241,300	-7,000	327,30	408 568,59	406 277,49	-2 291,10
39	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	953,300	946,300	-7,000	105,20	100 287,16	99 550,76	-736,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-114 661,49

VÍCEPRÁCE

por. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 110 Chodník										
22	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 570,420	2 613,830	43,410	184,00	472 957,28	480 944,72	7 987,44
25	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16(obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 3m	m2	413,750	626,600	212,850	384,70	159 169,63	241 053,02	81 883,40
26	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	413,750	626,600	212,850	12,80	5 296,00	8 020,48	2 724,48
27	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	413,750	626,600	212,850	268,30	111 009,13	168 116,78	57 107,66
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										149 702,97
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										35 041,48