

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, výh.stan.č.2 - demolice nezapsaného objektu v KN

Objekt:

**2021/3/3/1074 - demolic...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**212 931,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	44 715,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**257 646,57**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, výh.stan.č.2 - demolice nezapsaného objektu v KN

Objekt:

2021/3/3/1074 - demolic...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**212 931,05**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Powlakové krytiny	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, výh.stan.č.2 - demolice nezapsaného objektu v KN

Objekt:

2021/3/3/1074 - demolic...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

212 931,05

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,500		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

P Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: Doprava zeminy

2	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,000		
3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,000		
4	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,196		
6	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	10,000		
7	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		
8	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	47,940		

#### D 997 Přesun sutě

9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládce do 1 km	t	45,780		
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 144,500		
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	45,780		
12	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	3,000		
13	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,031		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	37,099		
15	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,484		
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,166		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 712 Povlakové krytiny

17	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	22,000		
18	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu	m2	44,000		

#### D 762 Konstrukce tesařské

19	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	35,000		
20	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	22,000		

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

21	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	6,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

P Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: Zaslepení vodovodní přípojky

22	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

P Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: Odpojení elektrické přípojky.

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		VRN9	Ostatní náklady				
23	K	090001000	Ostatní náklady 1,1	%	30,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1185574

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9f720b60-013f-4cad-9223-f29b4a2fe09f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.10.2020 08:03:02



315ed5df-606e-4ee9-aeb7-645a96bcd1ee