

Dodavatel:



Krejčí Building 4 you s.r.o.

Stavební firma

Průmyslová 10, 785 01 Šternberk

Investor: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Objekt: Hřbitov Šternberk, Obřadní síň

Oprava střechy a klempířských prvků				Cena	
Pol.	Popis prací	Jedn.	Výměra	Jedn.	Celkem
1	Zjištění závady a zaměření objektu	hod	2,00		
2	Odstranění degradované vypouklé uvolněné stávající střešní lepenky asi 60 m2, práce	hod	30,00		
3	Demontáž oplechování atik asi 70 m	hod	8,00		
4	Dešťová střešní vpust' 120 kaširovaná lepenka	kus	4,00		
5	Penetrace asfaltová střešní	litr	40,00		
6	Živičná krytina modifikovaný pás s posypem břidlice šedozelený plocha střechy 322 m2 +10%	m2	354,00		
7	Propan-butan	kg	40,00		
8	Pz plech atik r.š. 680 mm	m	70,00		
9	Montáž živičné krytiny přitavením 322 m2	hod	162,00		
10	Montáž oplechování atik 70 m	hod	88,00		
11	Montáž dešťových vpustí	hod	4,00		
12	Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	soubor	1,00		
13	Dopravné materiálu na stavbu	soubor	1,00		
	Celkem bez DPH				186 840,00
14	DPH	%	21,00	186 840,00	39 236,40
	Celkem s DPH				226 076,40

Ve Šternberku dne 22.9.2020
