

ZMĚNOVÝ LIST č.1**Hydroizolace a výškové vyrovnání podlah - sekce A**Stavba : **Rekonstrukce a výstavba budovy Teslova 1**Zpracoval: **Metrostav a.s.**Datum: **9/2020**

ČP rozpočtu	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
NP	vlastní		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm se skelnými vlákny	m2	199,71	408,00	81 481,68
			<i>míst.č.: 1.10</i>		13,16		
			<i>míst.č.: 1.11</i>		5,46		
			<i>míst.č.: 1.13</i>		26,66		
			<i>míst.č.: 1.14</i>		27,45		
			<i>míst.č.: 1.15</i>		57,85		
			<i>míst.č.: 1.17</i>		24,10		
			<i>míst.č.: 1.18</i>		18,69		
			<i>míst.č.: 1.21</i>		26,34		
NP	vlastní		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 12 mm se skelnými vlákny	m2	74,30	552,00	41 013,60
			<i>míst.č.: 1.22</i>				
188	ARS		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-274,01	218,40	- 59 843,78
NP	vlastní		Zdrsnění stávající dlažby strojním broušením	m2	172,93	25,00	4 323,25
			<i>míst.č.: 1.13 - 50%</i>		13,33		
			<i>míst.č.: 1.14</i>		27,45		
			<i>míst.č.: 1.15</i>		57,85		
			<i>míst.č.: 1.22</i>		74,30		
87	Bourání		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-172,93	31,36	- 5 423,08
NP	vlastní		Hydroizolace podlah 2k epoxydovou pryskyřicí vč.svislého napojení na podřezání příček s vyrovnáním nerovného podkladu, příprava podkladu, finální zásyp křemičitým pískem	m2	274,01	780,00	213 727,80
NP	odvozeno z pol.15 ARS		Dodatečná izolace vnitřních příček podřezáním š. řezu 200mm a vložením izolace HD-PE folií	m	65,74	550,00	36 157,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - CELKEM bez DPH**311 436,46 Kč**