



AKUSTING, spol. s r. o.
Cejl 76, 602 00 Brno

Akreditovaná zkušební laboratoř
Laboratoř akustických měření

IČO: 27679748 DIČ: CZ27679748
Banka: KB Č. účtu: 86-128230227/0100

Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147
612 64 Brno

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Svitavy, dne

20 022 fi n1

Ing. Vladislav Fila

23.10. 2020

Věc: Nabídka

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku ceny akustických úprav - dodávku a montáž kabiny klimatizační jednotky vBoxX 24 .

Technický popis:

Akustická kabina postavená na stávající plošmě ze samonosných akustických panelů, v čelní stěně akustické dveře š. 800 s prosklením 1/3, ze strany kulisový tlumič sání délky 1500 mm a shora jako komín kulisový tlumič výfuku délky 2000 pro odvod chladicího vzduchu. Sání a výfuk odděleny přepážkou tak, aby se nemíchal teplý a studený vzduch. Nelze dodržet tlakové ztráty dle manuálu výrobce. Navrhovaný systém tlumičů dodržuje požadovaný útlum a minimalizuje tlakové ztráty. Celková výška kabiny cca 4 metry. Povrchová úprava vnějšího pláště prášková barva odstín dle RAL 9002. Vnitřní povrchy a kulisy tlumiče pozink.

Dodávka nezahrnuje:

- Demontáž stávající stříšky, demnotujeme za cca 5 tis. a uložíme dle pokynů odběratele
- Garanční akustické měření – dodáme za cca 10 tis. bez DPH

Cena:

Dodávka kabiny	107 000 Kč	
Akustické dveře	20 500 Kč	
Tlumič sání	22 100 Kč	
Tlumič výfuku	35 400 Kč	
Montáž kabiny	21 600 Kč	
Mezisosoučet	206 600 Kč	
VRN, přesun hmot, lešení	9 000 Kč	
Projekt a zaměření	10 000 Kč	
Doprava	4 000 Kč	
Lešení	10 000 Kč	
Celkem	239 600 Kč	bez DPH

Termín:

- **Výkresy do 2 týdnů od závazné objednávky**
- **Výroba do 5 týdnů od závazné objednávky**
- **Montáž 5 dní**

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Za kolektiv pracovníků firmy AKUSTING:



| AKUSTING spol. s r.o.
| Laboratoř akustických měření
| Cejl 76, 602 00 BRNO
| Provozovna Svitavy, Průmyslová 1, 56802 Svitavy
| fila@akusting.cz
| mob.: +420 732 839 761
| www.akusting.cz