



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 06442/SOPK/20 ze dne 11. 5. 2020, dotační titul: OPŽP (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

STROMMY COMPANY s.r.o.

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

Zastoupený: provozním ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-5187150297/0100

IČO: 019 19 652

DIČ: CZ 01919652

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56915

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k:

- (A) tomu, že Smlouva o dílo nabyla v souladu s článkem 11.6 účinnosti až 13. 8. 2020 a zhotoviteli se tak významně zkrátila doba pro provedení a předání díla v termínu dle článku 4.2 Smlouvy o dílo;
- (B) existenci mimořádné nepředvídatelné překážky, která nevznikla na straně zhotovitele, není zhotovitel schopen v roce 2020 dokončit výsadbu javoru klenu (360 ks) a vybudování individuální ochrany (360 ks) v termínu dle čl. 4.2 Smlouvy o dílo. Příčinou překážky je pandemie virové choroby Covid-19 a s ní související veřejnoprávní opatření (včetně karantén) a nouzový stav (opětovně vyhlášený ke dni 5. 10. 2020). Z důvodu výše uvedené situace jsou pracovníci zhotovitele nuceni proměnlivě podstoupit karanténu a zhotovitel tak objektivně a prokazatelně není schopen zajistit dostatečný počet pracovníků v pracovních skupinách zajišťujících výstavbu lesního oplocení. Vzniklou situaci zhotovitel nemohl předpokládat a nezavinil ji. Z výše uvedeného důvodu je jedinou možností přesunutí části plnění spočívající v zalesnění a budování individuálních bariér do r. 2021;
- (C) tomu, že lokality, v nichž mají být výše uvedené práce provedeny, se nacházejí v klimaticky nepříznivé oblasti a podzim roku 2020 je srážkově nadprůměrný, je nutné posunout termín odevzdání předmětné (v písm. B) výše specifikované) části díla. Srážkově nadprůměrné bylo zejména období od 25. 9. 2020 do 15. 10. 2020. Celkem za toto období spadlo 230 mm srážek, přičemž nejvyšší srážkový úhrn byl cca 47 mm za den. Dne 11. 10. 2020 napadla ve vysokohorských polohách Jeseníků sněhová pokrývka. Sněhová pokrývka dosahovala k 15.10.2020 30 cm. Dlouhodobá předpověď nevykazuje známky zlepšení – teploty ve vysokohorských polohách jsou očekávány okolo 0° celsia a méně minimálně do 21. 10. 2020. Vzniklou situaci zhotovitel nemohl předpokládat a nezavinil ji. V souladu s čl. 4.4 Smlouvy o dílo je termín provedení a odevzdání výše uvedené zbylé části díla z roku 2020 posunut na 31. 10. 2021.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Části zakázky	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Část 1	209 170,00	43 925,70	253 095,70
Část 2	152 640,00	32 054,40	184 694,40
Cena celkem	361 810,00	75 980,10	437 790,10

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet a nacenění tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.“

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021.“

3.3 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Alternativní znění: Zhotovitel se zavazuje provést dílo (s výjimkou části díla spočívající v provedení zalesnění a budování individuálních bariér) a předat jej objednateli v termínu do 31. 10. 2020. Zhotovitel se zavazuje provést část díla spočívající v provedení zalesnění a budování individuálních bariér a předat jej objednateli v termínu do 31. 10. 2021.“

3.4 Příloha č. 1 a č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace díla, položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení zhotovitele – Covid 19

Příloha č. 3 - Přehled vhodnosti měsíců v roce pro výsadbu dle Norem vztahující se k umělé obnově

V _____ dne _____

Objednatel

RNDr. František Pelc

ředitel

V _____ dne _____

Zhotovitel

provozní ředitel



Příloha č. 1 Podrobný popis veřejné zakázky

„Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér – opakované řízení“

1. Zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa

1.1. Výsadba, dosadby a podsadby MZD a stanovištně původních dřevin – SPD

Popis opatření:

Základní možností na zvýšení podílu melioračních, zpevňujících (MZD) a stanovištně původních dřevin (SPD) v běžné lesnické praxi je jejich přímá výsadba na nezalesněných, obnovovaných lesních plochách nebo přirozeně vzniklých porostních mezerách. Přiblížení zastoupení MZD a SPD jejich přirozenému podílu je základní součástí plánů péče o zvláště chráněná území.

Výsadby melioračních, zpevňujících a stanovištně původních dřevin budou realizovány do stávajících ploch po narušení, které jsou zpravidla bez přirozené nebo umělé obnovy dalších dřevin, než smrku. Bude použita pouze obalovaná sadba. Množství dosazovaného materiálu je určováno velikostí dostupného prostoru pro výsadbu, do úvahy je dále bráno množství přirozené obnovy po ploše pokryvnost travinobylinnou vegetací (např. borůvka), topografie terénu, přítomnost vývrátů, tlejícího dřeva apod.

a) Podsadby jedle bělokoré (*Abies alba* Mill.)

Provedení:

- sadba ruční jamková – velikosti jamky je 25x25 cm – obvyklá velikost jamky pro QP sadební materiál (výška sazenice 26–35 cm),
 - sadební materiál – krytokořenná sazenice – QP, ROOT,
 - počet sazenic/ha – v počtu „přimíšená“ dřevina (3000 ks/ha – příloha č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.), při podsadbě do bioskupin je do úvahy bráno zejména množství přirozené obnovy buku a smrku po ploše, dále topografie terénu a světlostní poměry podsazovaného (mateřského) porostu. Bioskupiny budou nepravidelného tvaru s počtem 10–15 jedinců s maximálním využitím prostoru kolem ležících kmenů a pařezů atd.
 - další údaje – typ sadby: sadbovač, min. tloušťka kořenového krčku: 6 mm, LVS: 7.
- Jedle bude podsazována do bioskupin s ohledem na výše uvedené podmínky do individuálních bariér o výšce 160 cm trojúhelníkového půdorysu (80x80x80 cm) v celkovém počtu 230 ks.

Prostředky:

sadba ruční jamková



Náklady na realizaci opatření:

stížené podmínky: veškeré práce probíhají v celkově horších podmínkách, v polohách kolem 1000 m n. m. (vyšší pracnost), dále jsou na některých místech složité půdní poměry, silně prokořeněné svrchní půdní horizonty a těžce rozpojitelná zemina.

b) výsadby javoru klenu (*Acer pseudoplatanus* L.)

Provedení:

- sadba ruční jamková – velikosti jamky je 25x25 cm – obvyklá velikost jamky pro QP sadební materiál (výška sazenice 26–35 cm),
- sadební materiál – krytokořená sazenice – QP, ROOT,
- počet sazenic/ha – v různém počtu po ploše do bioskupin i jednotlivě do otevřených míst na vhodná stanoviště v nepravidelném sponu 2–3 m, do úvahy jsou brány primárně světlostní poměry, dále množství přirozené obnovy po ploše a topografie terénu,
- další údaje – typ sadby: sadbovač, min. tloušťka kořenového krčku: 6 mm, LVS: 7., 8.

Javor klen bude vysazován s ohledem na výše uvedené podmínky do individuálních bariér o výšce 160 cm trojúhelníkového půdorysu (80x80x80 cm) v celkovém počtu 600 ks.

Prostředky:

sadba ruční jamková

Náklady na realizaci opatření:

stížené podmínky: veškeré práce probíhají v celkově horších podmínkách, v polohách kolem 1200–1300 m n. m. (vyšší pracnost), dále jsou na některých lokalitách složité půdní poměry, silně prokořeněné svrchní půdní horizonty, těžce rozpojitelná zemina, výrazně větší donáška (více než 0,5 km), a mnohdy velmi ztížená přístupnost lokality.

V případě výsadeb jedle by nemělo dojít ke konci udržitelnosti projektu k mortalitě vyšší než **50 %**, aby byla zajištěna kontinuita populací, tudíž cílový stav na konci období udržitelnosti projektu by měl představovat **alespoň 50 % počtu vysazených vitálních jedinců schopných další reprodukce na každé jednotlivé lokalitě** (lokalita je definována mapovým listem).

U výsadeb javoru klenu se vzhledem k vyšším rizikům (extrémnější stanoviště, biotické vlivy) předpokládá ke konci udržitelnosti projektu počet vitálních stromků ve výši nejméně 30% počtu vysazených jedinců.

V případě vysoké hustoty (buď dojde k odrůstání všech vysázených jedinců po ploše, nebo v kombinaci s případně se následně objevenou přirozenou obnovou) lze uvažovat v období po ukončení projektu o prořezání – prořezávkách, cca po 20 letech od provedení výsadeb. Tato situace bude posuzována individuálně pro každou skupinu. Ožínání sazenic se s ohledem na současnou travinobylinnou vegetaci nepředpokládá.

Individuální ochranná bariéra mechanická

Pro účely mechanické individuální ochrany výsadeb jedle bělokoré a javoru klenu proti zvěři budou využity oplůtky trojúhelníkového půdorysu (rovnostranný trojúhelník 80x80x80 cm), tedy na třech sloupcích s výškou 160 cm nad úroveň terénu.

Materiál:



Dřevo:

- SM nebo MD čerstvé

Sloupky:

- čtvercena kulatina délky min. 210 cm, síly min. 14–18 cm nebo tyčovina průměru min. 7–10 cm spodní část o délce min. 40–50 cm musí být odkorněna a penetrována gumoasfaltovým nátěrem

Spojovací latě:

- šířka latky musí být alespoň 7 cm, tloušťka 3 cm a délka 80 cm (dle vzdálenosti kůlů od sebe)

Hřebíky:

- musí být o 100 % delší než průměr (tloušťka) spojovaného materiálu

Pletivo:

- Benita (Cervanet 150) – svařovaná síť
- 150 / 14 / 6
- výška min. 150 cm
- počet vodorovných drátů 14 ks
- rozteč svislých drátů 6 cm
- min. 1 x Zn, vodorovné a svislé dráty min. 60 g/m², okrajové dráty min. 60 g/m²
- průměr okrajových drátů 2,00 mm, průměr vnitřních podélných a svislých drátů 1,80 mm

Konstrukce:

Oplůtky budou tvořeny ze tří kůlů (čtvercena kulatina síly min. 14–18 cm nebo tyčovina průměru min. 7–10 cm) délky min. 210 cm zatlučených cca 50 cm do země. V horní části budou po obvodu spojeny latěmi (spojovací latě, viz výše) pro zvýšení stability a pro zpevnění konstrukce. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly bude alespoň 80 cm. Konstrukce bude opláštěná lesnickým pletivem Benita (Cervanet 150 – svařovaná, samonosná síť určená pro individuální ochrany dřevin). Pletivo bude na kůly připevněno hřebíky a vázacím drátem tak, aby byl oplůtek otevíratelný.

Rozměry:

Oplůtky budou trojúhelníkového půdorysu (rovnostranný trojúhelník 80x80x80 cm), tedy na třech sloupcích s výškou 160 cm nad úroveň terénu. Celkový počet oplůtků je 830 ks.

Lokalizace:

Lokalizace je zpracovaná v příložených mapách, možná odchylka konkrétního umístění oplocenek od zákresu v mapě činí nejvýše 20 m. Opatření je mapě vyznačeno červeným obdélníkem nebo červenou linií.

Dostupnost:

Jednotlivé lokality jsou relativně dobře dostupné, individuální bariéry jsou umístěny víceméně soustředěně tak, aby jejich kontrola byla efektivní, přičemž průměrná donášková vzdálenost zpravidla nepřesahuje 200–300 m.

Životnost:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Údržba a oprava oplocenek není předmětem veřejné zakázky.

Množství:

Celkem bude vybudováno 280 ks (LHC Janovice), 50 ks (LHC Karlovice ve Slezsku), 350 ks (Diecéze ostravsko-opavská – Biskupské lesy, LHC BOO Vrbno pod Pradědem) a 150 ks (Loučná nad Desnou) individuálních ochran pro ochranu výsadeb javoru klenu a jedle bělokoré.

Termíny:

Práce budou probíhat v letních a podzimních měsících, výsadby, dosadby a podsadby se předpokládají v měsíci září a říjnu, budování bariér a výsadby budou probíhat na jednotlivých dílčích lokalitách postupně v roce 2020 a 2021.

Prostředky:

Stavba mechanické ochrany bude probíhat ručně, na vhodných lokalitách bude využit např. půdní vrták.

Stížené podmínky:

Veškeré práce probíhají v celkově horších podmínkách, v polohách kolem 1200 m n. m. (vyšší pracnost), dále jsou na některých lokalitách složité půdní poměry, silně prokořeněné svrchní půdní horizonty, větší donáška, a mnohdy zhoršená přístupnost lokalit a zvýšená svažitosť.

Lokalizace všech opatření dle KN

Vlastnictví: Česká republika, právo hospodařit Lesy České republiky, s. p., LS Janovice a LS Loučná nad Desnou. Dále pozemky Diecéze ostravsko-opavské, Biskupské lesy, LS Vrbno pod Pradědem.

parc. č.	katastrální území	obec
1396/60	Malá Morávka	Malá Morávka
574/1	Železná pod Pradědem	Vrbno pod Pradědem
1396/1	Malá Morávka	Malá Morávka
625/1	Karlov pod Pradědem	Malá Morávka
535/11	Kouty nad Desnou	Loučná nad Desnou
1509/16	Rejhotice	Loučná nad Desnou
537/16	Kouty nad Desnou	Loučná nad Desnou

Položka	Počet jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Sazba DPH %	Cena bez DPH - rok 2020	Cena s DPH - rok 2020	Cena bez DPH - rok 2021	Cena s DPH - rok 2021	Náklady projektu celkem (bez DPH)	Náklady projektu celkem (vč. DPH)
sazenice - jedle bělokorá	230	ks	68,00 Kč	21%	15 640,00 Kč	18 924,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 640,00 Kč	18 924,40 Kč
sazenice - javor klen	600	ks	25,00 Kč	21%	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
výsadba (jamka 25x25)	830	ks	29,00 Kč	21%	13 630,00 Kč	16 492,30 Kč	10 440,00 Kč	12 632,40 Kč	24 070,00 Kč	29 124,70 Kč
vysokohorská ochrana proti zvěři - individuální	830	ks	370,00 Kč	21%	173 900,00 Kč	210 419,00 Kč	133 200,00 Kč	161 172,00 Kč	307 100,00 Kč	371 591,00 Kč
Cena celkem					209 170,00 Kč	253 095,70 Kč	152 640,00 Kč	184 694,40 Kč	361 810,00 Kč	437 790,10 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

na akci **Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér – opakované řízení**

Tímto čestně prohlašuji, že se firma STROMMY COMPANY, s.r.o. má od 12.10.2020 vyhlášen omezený provoz z důvodu nouzového stavu s souvislostí s pandemií COVID – 19.

Omezený provoz máme vyhlášen z důvodu prevence úplného přerušení prací, neboť pracovníci přicházejí do společného kontaktu, tudíž je vysoké riziko celofiremní karantény.

V současné době máme dva pracovníky s podezřením na výše uvedenou nemoc, kdy jsou pod lékařským dohledem. Další pracovnice je v pozorování neboť byla ve styku se zjištěnou osobou.

Výše uvedená situace nám značně komplikuje plán prací.

V příloze přikládám Omezený provoz.

V Brně dne 19. 10. 2020

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel



Omezení provozu firmy STROMMY COMPANY, s.r.o.

Tímto vyhláši omezení provozu firmy STROMMY COMPANY, s.r.o., který platí od pondělí 12.10.2020 do odvolání, nejdéle po dobu vyhlášení nouzového celostátního stavu.

Omezený provoz vyhláši z důvodu snížení rizika možného zastavení činnosti z důvodu karanténních opatření.

Nařizují se tyto pravidla:

Všichni zaměstnanci budou dodržovat aktuální nařízení vlády (i v mimopracovním prostředí). Zaměstnanci budou používat ochranné pomůcky, budou dodržovat hygienické návyky – desinfikování a mytí rukou. Dále se budou vyhýbat kontaktu s více osobami. V případě, že některý pracovník pocítí příznaky onemocnění (teplota, dušnost, apod.), zůstane doma a bude postupovat dle platných předpisů. Zaměstnanci bude po dobu onemocnění hrazena nemocenská obvyklým způsobem. V případě domácí léčby pracovníka, který může svou práci nebo její část vykonávat na počítači, bere se jeho domácí léčba jako pracovní doba (zapisuje si odpracované hodiny, komunikuje telefonicky s nadřízeným).

Pracovníci se budou na zakázkách pohybovat v počtech do 10 osob. Při pohybu v uzavřených prostorech budou mít vždy roušky.

Na zakázkách je z důvodu nouzového stavu omezen provoz. Je tak učiněno z preventivních důvodů a z návaznosti na dodávky materiálů, které jsou v současné době zpožděny.

Stavbyvedoucí posoudí, na které zakázky jsme dobře zásobeni materiálem, a ty bude přednostně dokončovat (obvyklý způsob). Pokud to není nezbytně nutné, drží se harmonogramu prací. Primárně jsou dokončovány zakázky státní a pro stavební firmy. Zakázky pro soukromé investory jsou pokud možno posunuty na jaro (po schválení nadřízeným).

Stavbyvedoucí neprodleně zajistí zápis omezeného provozu do stavebních deníků a informuje e-mailem investora. (Práce nyní pokračují v maximální možné míře, ovšem v případě nařízené karantény pracovníků budou práce přerušeny a stavbyvedoucí neprodleně informuje investora e-mailem a zápisem do deníku).

Stavbyvedoucí jednotlivých divizí zodpovídá za dodržování těchto pravidel a plynulý chod zakázek.



STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



V Brně 12.10.2020

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel



Příloha č. 3 - Přehled vhodnosti měsíců v roce pro výsadbu dle Norem vztahující se k umělé obnově

Přehled vhodnosti měsíců v roce pro výsadbu dle Norem vztahující se k umělé obnově ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin, ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování a ČSN 482117 Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování	
Listopad 2020	Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná
Prosinec 2020	Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná
Leden 2021	Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná
Únor 2021	Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná
Březen 2021	Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná
Duben 2021	Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná
Květen 2021	Sněhová pokrývka ustupuje, země rozmrzá; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda zmrzlá nebo zabahněná
Červen 2021	Letní období bez sněhové pokrývky s možnými epizodami sucha; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována v období půdního sucha
Červenec 2021	Letní období bez sněhové pokrývky s možnými epizodami sucha; výsadba krytokořenného sadebního materiálu by neměla být realizována v období půdního sucha
Srpen 2021	Letní období s častějšími srážkami; měsíc srpen začíná být příhodný pro výsadbu,

	jelikož je přechodným obdobím mezi létem a podzimem
Září 2021	Krytokořenný sadební materiál je výhodné vysazovat na podzim vzhledem k stále častějším epizodám sucha
Říjen 2021	Krytokořenný sadební materiál je výhodné vysazovat na podzim vzhledem k stále častějším epizodám sucha