

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0787/OR
ze dne 15.11.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	
IČO:	06659969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0787/OR ze dne 15.11.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 50 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 7 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0787/OR ze dne 15.11.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 727 716,04,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací. Po odkrytí stávající podlahy bylo zjištěno, že podkladní betonová vrstva byla narušena a nevyhovovala předpokládanému řešení. V průběhu prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Veškeré vícepráce a méněpráce práce byly odsouhlaseny projektantem a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0787/OR bez DPH: 727 716,04,- Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 71 422,53,- Kč

Celková cena díla bez DPH 799 138,57,- Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 23. 08. 2019



PODLAHA

Díl:							
965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,55	2 710,00	1 490,50	313,01	1 803,51
	11*0,05 Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,950 t/m3 konstrukce.		0,55				
762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	12,82	404,00	5 179,28	1 087,65	6 266,93
762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	12,82	404,00	5 179,28	1 087,65	6 266,93
965083122	Odstanění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,75	511,00	1 405,25	295,10	1 700,35
	11*0,25 Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,4 t/m3 konstrukce.		2,75				
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,92	1 140,00	5 608,80	1 177,85	6 786,65
762511163	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 16 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	2,00	730,00	1 460,00	306,60	1 766,60
831311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,13	3 430,00	445,90	93,64	539,54
771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	14,30	294,00	4 204,20	882,88	5 087,08
59761116R	dlaždice keramické	m2	15,73	540,00	8 494,20	1 783,78	10 277,98
771571610	Demontáž podlah z dlaždic keramických kládených do malty 2x	m2	30,192	108,00	3 260,74	684,75	3 945,49
SUMA					36 728,15	7 712,91	44 441,06

STĚNY SDK

763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	30,11	436,00	13 127,96	2 756,87	15 884,83
763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	15,72	436,00	6 853,92	1 439,32	8 293,24
SUMA					19 981,88	2 756,87	15 884,83

STĚNA SROVNÁNÍ


612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,850	225,00	1 541,25	323,66	1 864,91
-----------	---	----	-------	--------	----------	--------	----------

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 845,00	4 845,00	1 017,45	5 862,45
725 82-5815.R00	Baterie termostatická nástěnná k výlevce, Aquamat 2670.0 + ramínko 30 cm	kus	1,00	4 125,00	4 125,00	866,25	4 991,25
725 81-0402.R00	Ventil rohový Sanilanc G 1/2 včetně montáže	kus	10,00	245,00	2 450,00	514,50	2 964,50
SUMA					11 420,00	2 398,20	13 818,20

CELKOVÁ SUMA

69 671,28 14 630,97 84 302,24



MÉNĚPRÁCE

Díl							
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
3	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	-6,000	490,00	-2 940,00	-617,40
6	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	-4,000	387,00	-1 548,00	-325,08
9	721999R02	Příplatek za montáž a přichycení potrubí pod stropem	m	-4,000	500,00	-2 000,00	-420,00
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
14	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	-21,500	353,00	-7 589,50	-1 593,80
16	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	-21,500	98,80	-2 124,20	-446,08
18	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	-7,000	387,00	-2 709,00	-568,89
27	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	-21,500	105,00	-2 257,50	-474,08
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-21,500	33,30	-715,95	-150,35
30	722999R02	Příplatek za montáž a přichycení potrubí pod stropem	m	-10,000	250,00	-2 500,00	-525,00
	SUMA						
						-24 384,15	-5 120,67
							-29 504,82

VÍCEPRÁCE

	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
3	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	9,000	490,00	4 410,00	926,10
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
12	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	19,500	243,00	4 738,50	995,09
13	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	24,000	298,00	7 104,00	1 491,84
15	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	19,500	76,70	1 495,65	314,09
16	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	24,000	98,80	2 371,20	497,95
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	43,500	33,30	1 448,55	304,20
27	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	43,500	105,00	4 567,50	959,18
	SUMA						
						26 135,40	5 488,43
							31 623,83

CELKOVÁ SUMA

1 751,25

367,76

2 119,01

