

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

01 - Černá nad Orlicí ON - 3/1/636

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

7 303,92

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,000		
2	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,500		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000		
4	M	PMT.32221020	PROMASEAL-PL 2,5 SK 20×1075 mm	kus	1,000		
5	M	59882465	dvířka komínová dvojitá	kus	1,000		
6	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	1,000		
7	M	2201018050	Kamnářský tmel TYTAN (310 ml/bal)	kus	2,000		
8	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	1,000		

#### D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

9	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
---	---	-----------	--	--------	-------	--	--

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000		
11	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	1,000		
12	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	1,000		

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

13	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

#### D OST Ostatní

14	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	57,062		
----	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

02 - Častolovice ON - 3/1/638

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 396,80**

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

1	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
2	M	44983021	žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 4,4m	kus	1,000		

### D OST Ostatní

3	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	65,600		
---	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

03 - Dlouhé Dvory zastávka - 3/1/652

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

65 657,86

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000		
3	K	977341115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu betonového nebo ze šamotových vložek	m	9,000		
4	M	CIK.OVIZ16	Izolovaná komínová vložka TEC 160mm, dl. 660mm	kus	10,000		
5	M	59884334	T-kus pro připojení sopouchu 90° pro třísložkový nerezový komín s TI 25mm vložka D 15cm	kus	1,000		
6	M	59884001	díl s odvodem kondenzátu a podpěrou nerez komínu s TI a izostatickou vložkou D 16cm	kus	1,000		
7	M	59882465	dvířka komínová dvojité	kus	1,000		
8	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		
9	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		

D 998 Přesun hmot

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,300		
11	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,300		

D 997 Přesun sutě

12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,500		
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,500		
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,500		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,500		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,500		

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

18	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
19	K	580507027	Kontrola technického stavu spotřebiče u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
20	K	580507032	Kontrolní měření tahu komína	měření	1,000		
21	K	R1.0	Revizní zpráva	kpl	1,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

22	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	18,000		
----	---	---------	---	-----	--------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: HZS za dva dny práce po 8h.

D OST

Ostatní

23	K	OST 01	přírážka zvýhodnění dle SOD	%	512,952		
----	---	--------	-----------------------------	---	---------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

04 - Hněvčeves - 3/1/653

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

20 350,63

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	3,000		
2	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,000		
3	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
4	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,500		
5	M	R1.0	Hranič na zpevnění střechy	ks	4,000		
6	M	R2.0	Kotvení trámů	ks	16,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000		
8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,000		
9	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000		

#### D 997 Přesun sutě

10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,500		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,500		
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,500		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,000		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,500		

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

16	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,500		
17	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	5,500		

#### D OST Ostatní

18	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	158,989		
----	---	--------	-----------------------------	---	---------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

05 - Dobřenice ON - 3/1/647

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

5 837,68

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,000		
2	M	59081001	deska požární ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
3	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
4	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	1,000		
5	M	1673154	KLEMPIRSKY TMEL 310ML SEDY 201023RL	kus	2,000		
6	M	59054025	roh vnější 90° profil ukončovací s okapničkou uzavřená hrana dl 2,5m v 10mm	m	0,500		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

#### D 997 Přesun sutě

8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,125		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,125		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,125		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,125		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,750		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,125		

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

14	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

#### D OST Ostatní

15	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	45,601		
----	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

06 - Dobšice - 3/1/639

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

68 734,50

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		
3	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		
4	M	PMT.32221020	PROMASEAL-PL 2,5 SK 20×1075 mm	kus	1,000		
5	M	59816118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	2,000		
6	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	1,000		
7	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
8	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
9	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	1,000		
10	M	59882272	límeč komínový D 15cm černý	kus	1,000		
11	M	R1.0	Nášlap jednoduchý včetně šablony celokovový	ks	6,000		
12	M	R2.0	Lávka ke komínu 80cm + celok.šablony 2ks	kpl	1,000		

#### D 997 Přesun sutě

13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,750		
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,750		
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,750		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,500		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,750		

#### D 998 Přesun hmot

19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,200		
20	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,400		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

21	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000		
22	K	783801501	Ormytí omítek před provedením nátěru	m2	6,000		

### D M Práce a dodávky M

#### D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

23	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
24	M	1503975	ARMOVACÍ PERLINKA VALMIERA /B9042VM/	kus	1,000		

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

25	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	9,000		
26	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	9,000		

### D OST Ostatní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	536,988		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

07 - Jaroměř 3/1/642a

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

9 054,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
2	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
3	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	1,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000		
6	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		
D		997	Přesun sutě				
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,800		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,800		
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,800		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,080		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,760		
12	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,800		
D		998	Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,200		
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,200		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
15	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000		
D		OST	Ostatní				
16	K	00	Index dle SOD	%	70,737		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

08 - Jaroměř 3/1/642b

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

5 861,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
2	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
3	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	1,000		
4	M	2150200254	Visací zámek FAB 30H/52	kus	1,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000		
7	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		
D	997	Přesun sutě					
8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,065		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,065		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,065		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,065		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,430		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,065		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
14	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
D	OST	Ostatní					
15	K	00	Index dle SOD	%	45,793		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

09 - Káranice - 3/1/648

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

10 869,79

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000		
2	K	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 %	m2	1,000		
3	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
4	M	59816118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	1,000		
5	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	1,000		
6	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,500		
7	K	6 001	Zprůchodnění a vyčištění spalinové cesty	kpl	1,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000		
9	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		

#### D 997 Přesun sutě

10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,100		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,100		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,200		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100		

#### D 998 Přesun hmot

16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,100		
17	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 781 Dokončovací práce - obklady

18	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

19	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	2,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

20	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

### D OST Ostatní

21	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	84,920		
----	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

10 - Kopidlno - 3/1/641

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

5 806,76

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

2	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

3	K	789112260	Ometení členitých zařízení	m2	1,000		
4	M	54171016	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 130mm	m	1,000		
5	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	1,000		
6	M	R1.0	Stříška komínová D 130mm	ks	1,000		

D M Práce a dodávky M

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

7	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
---	---	-----------	--	--------	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

8	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

D OST Ostatní

9	K	00	Index dle SOD	%	45,365		
---	---	----	---------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

11 - Lovčice - 3/1/650

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

21 507,34

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000		
2	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
3	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
4	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,500		
5	M	59882465	dviřka komínová dvojité	kus	2,000		
6	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	1,000		
7	M	54171013	plech pod kamna 500x675mm Pz	m2	1,500		
8	M	5417101	Základová deska pro komínové zvýšení DN150mm	ks	1,000		
9	M	5417102	Prodloužení 1000mm, DN150mm	ks	2,000		
10	M	5417103	Uzávěr vedení DN150mm	ks	1,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000		
12	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		

#### D 997 Přesun sutě

13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,550		
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,550		
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,550		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,550		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,250		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,550		

#### D 998 Přesun hmot

19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,200		
20	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,200		

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

21	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	9,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

#### D OST Ostatní

22	K	OST 01	přírážka zvýhodnění dle SOD	%	168,026		
----	---	--------	-----------------------------	---	---------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

12 - Ostroměř - 3/1/644a

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

6 927,47

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,350		
2	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	1,500		
3	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,500		
4	M	54171013	plech pod kamna 500x675mm Pz	m2	0,500		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000		
7	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000		
D		997	Přesun sutě				
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,150		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,150		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,150		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,150		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,250		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,150		
D		998	Přesun hmot				
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,100		
15	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		781	Dokončovací práce - obklady				
16	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	6,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
17	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	2,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000		
D		OST	Ostatní				
19	K	00	Index dle SOD	%	54,121		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

13 - Ostroměř ON - 3/1/644b

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

5 564,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	M	59816118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	2,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000		
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000		
4	K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000		
D		OST	Ostatní				
6	K	00	Index dle SOD	%	43,475		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

14 - Ostroměř ON - 3/1/644c

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

6 845,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,450	
2	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000	
3	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,500	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000	
6	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000	
D	997	Přesun sutě				
7	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,150	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,150	
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,150	
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,150	
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,250	
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,150	
D	998	Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,100	
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	781	Dokončovací práce - obklady				
15	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,000	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
16	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000	
D	OST	Ostatní				
17	K	OST 01	přírážka zvýhodnění dle SOD	%	53,483	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

15 - Praskačka ON - 3/1/646

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

4 420,09

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	1,000		
2	M	59882272	límeč komínový D 20cm	kus	1,000		
3	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	0,500		
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

#### D 997 Přesun sutě

6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,050		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,050		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,050		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,350		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,050		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 781 Dokončovací práce - obklady

12	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

13	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

### D M Práce a dodávky M

#### D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

14	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

15	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	3,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

#### D OST Ostatní

16	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	34,532		
----	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

16 - Převyšov - 3/1/649

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

2 714,50

D HSV Práce a dodávky HSV

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

1	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
---	---	-----------	--	--------	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	M	HLZ.448130	Komínový límec 140 mm - nasouvací HELUZ HULN 14	kus	1,000		
3	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	1,000		
4	M	PMT.32221020	PROMASEAL-PL 2,5 SK 20×1075 mm	kus	1,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

D OST Ostatní

6	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	21,200		
---	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

17 - Slatina - 3/1/640

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

8 186,23

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 997 Přesun sutě

1	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,200		
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,200		
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,200		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,000		
6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,200		

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
8	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
9	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	1,000		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		
12	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 781 Dokončovací práce - obklady

13	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	6,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

14	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

### D OST Ostatní

15	K	00	Index dle SOD	%	63,955		
----	---	----	---------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

18 - Smidary - 3/1/651

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

3 175,20

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,500		
2	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
3	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,500		

D 997 Přesun sutě

4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,050		
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,050		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,050		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,250		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,050		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

D OST Ostatní

11	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	24,810		
----	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

19 - Smiřice - 3/1/654

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

18 774,95

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	M	54171581	oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 130mm	kus	2,000		
2	M	HLZ.447310	Komínová stříška Napoleon - tříprůduch - nerez HELUZ HUN 3	kus	1,000		

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000		
5	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,000		
6	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		

#### D 997 Přesun sutě

7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,100		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,100		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,200		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100		

#### D 998 Přesun hmot

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,100		
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

15	K	789112260	Ometení členitých zařízení	m2	4,000		
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--	--

#### D 795 Lokální vytápění

16	K	795942012	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 130 mm	m	6,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Práce s kouřovodem

17	K	998795103	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 24 m	t	0,050		
18	K	998795181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace	t	0,200		

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

19	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

#### D OST Ostatní

20	K	OST 01	přírážka zvýhodnění dle SOD	%	146,679		
----	---	--------	-----------------------------	---	---------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

20 - Vamberk -3/1/637

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

6 419,33

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,000		
2	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	5,000		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	949111113	Montáž lešení tenkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada	1,000		
5	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	1,000		
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000		
7	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,000		
8	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	5,000		
9	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		

#### D 997 Přesun sutě

10	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,200		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,200		
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,200		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,000		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,200		

#### D OST Ostatní

16	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	50,151		
----	---	--------	-----------------------------	---	--------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1189167

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e8f4f687-19cc-4e59-9ac5-8e7473cd9553

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2020 12:20:00



7b5a99b6-a6dc-4a03-aa1b-41176cc3415d