



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„III/4384, III/4387, III/4389 Všechnovice - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek (██████████)

██████████ – vedoucí SÚ Jih

██████████ – vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ – investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **11338701/0100**

Tel: ██████████

E-mail: ██████████

DS: **ur4k8nn**

a

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

kontaktní adresa: OHL Žas, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupen ██████████ ředitelem Divize M – Morava, na
základě pověření,

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Telefon: ██████████

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 8010-503087443/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████ ředitel Divize M - Morava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████, ředitel oblasti Olomouc, Divize M - Morava

stavbyvedoucí: jm , př., č. autor.



1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle Dod č. 1 k SOD bez DPH	17.039 660,41Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	728 499,15
Méněpráce dle přílohy bez DPH	-175 399,39
Nová cena díla bez DPH	17.592 760,17
DPH ve výši 21 %	3.694 479,64
Nová cena včetně DPH	21.287 239,81 Kč

4.1. Lhůta pro provedení díla: **379 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. (7a-163-19) ze dne 27. 8. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:


- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

V Olomouci dne

Za objednatele:

V Olomouci dne

Za zhotovitele:



stavba: 2020-Vsech-VCP - Průtah 301 Všechny Kanalizace - VCP
 Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:
 OC+DPH:
 728 499,15
 881 483,97

Popis	OC	DPH	OC+DPH
VYMENA SD ZA KSC - SSOK 33%	27 858,43	5 850,27	33 708,70
SIFONY - SSOK 100%	93 193,70	19 570,68	112 764,38
SAVACE SILNICE - SSOK 100%	540 251,10	113 452,73	653 703,83
DEMOLICE - SSOK 33%	67 195,92	14 111,14	81 307,06



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020-Vsech-VCP Průtah 301 Všechnovice Kanalizace - VCP

VCP 1.2 27 858,43

Rozpočet: VCP 1.2 VÝMĚNA ŠD ZA KSC - SSOK 33%

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				2 128,87
2	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,940	100,00	294,00
			Š5-Š6: 33*1,1*0,15=5,445 [A] Š7-Š8: 18*1,1*0,15=2,970 [B] Š9-Š10: 3*1,1*0,15=0,495 [C] Celkem: (A+B+C)*0,33=2,940 [D]				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	58344197R		štěrkodrt' frakce 0/63	T	5,881	312,00	1 834,87
			štěrkodrt' frakce 0/63				
			Celkem: 8,91* 2,0*0,33=5,881 [A]				
2			Základy				498,96
7	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	8,910	56,00	498,96
			Celkem: 54*0,5*0,33=8,910 [A]				
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
5			Komunikace				18 158,04

8	561402	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II	M3	10,557	1 720,00	18 158,04
		<p><i>Celkem: $(33+18+3)*1,1*0,65=38,610$ [A]</i></p> <p><i>Celkem: $-((33+18)*3,14*0,2*0,2+(3*3,14*0,15*0,15))=-6,618$ [B]</i></p> <p><i>Celkem: $(A+B)*0,33=10,557$ [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
	8	Potrubí				7 072,56
9	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	17,820	248,00	4 419,36
		<p><i>Celkem: $54*0,33=17,820$ [A]</i></p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 				
10	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,330	2 300,00	759,00
		<p>Položka pro montáž odbočky na potrub, pro napojení drenáže</p> <p><i>Celkem: $1*0,33=0,330$ [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod. 				
11	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	0,660	2 870,00	1 894,20

Položka pro montáž odbočky na potrub, pro napojení drenáže
<i>Celkem: 2*0,33=0,660 [A]</i>
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020-Vsech-VCP Průtah 301 Všechnovice Kanalizace - VCP

VCP 2 93 193,70

Rožpočet: VCP 2 SIFONY - SSOK 100%

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				8 369,70
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	13,800	270,00	3 726,00
			<i>Celkem: 13,8=13,800 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
9	132201209R		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	13,800	27,50	379,50
			<i>Celkem: 13,8=13,800 [A]</i>				
10	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	13,800	309,00	4 264,20
			<i>Celkem: 13,8=13,800 [A]</i>				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

4		Vodorovné konstrukce	36 708,00			
22	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	13,800	2 660,00	36 708,00
		<i>Celkem: 13,8=13,800 [A]</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
8		Potrubí	48 116,00			
23	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	KUS	92,000	207,00	19 044,00
		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
		<i>Celkem: 92=92,000 [A]</i>				
		Poznámky: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.				
24	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16	KUS	92,000	316,00	29 072,00

Celkem: 92=92,000 [A]



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020-Vsech-VCP Průtah 301 Všechnovice Kanalizace - VCP

VCP 3 540 251,10

Rožpočet: VCP 3 SANACE SILNICE - SSOK 100%

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				55 845,00
1	14101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	65,700	270,00	17 739,00
			<i>SILNICE - ÚSEK 1 - INVESTOR SSOK: 65,7=65,700 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
7	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	65,700	580,00	38 106,00
			<i>Celkem: 65,7=65,700 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2			Základy				69 247,80
12	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	65,700	704,00	46 252,80
			<i>Celkem: 65,7=65,700 [A]</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
13	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	328,500	70,00	22 995,00
			<i>Celkem: 328,5=328,500 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
5			Komunikace				415 158,30
11	567403		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU	M3	194,910	2 130,00	415 158,30
			<i>Celkem: 49,275=49,275 [A]</i>				

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020-Vsech-VCP Průtah 301 Všechnovice Kanalizace - VCP

VCP 4.2

67 195,92

Rožpočet: VCP 4.2 DEMOLICE - SSOK 33%

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				67 195,92
16	966167		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,600	5 560,00	36 696,00
			: 20*0,33=6,600 [A]				
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
19	969246		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	6,930	544,00	3 769,92
			Celkem: 21*0,33=6,930 [A]				
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
20	98524110R		Plombování betonem s upěchováním do 1 m3	KS	2,970	9 000,00	26 730,00
			Plombování betonem s upěchováním do 1 m3				
			Celkem: 9*0,33=2,970 [A]				



Firma:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2020-Vsech-MNP - Průtah 301 Všechnovice Kanalizace - MNP

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: -175 399,39

OC+DPH: -212 233,26

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
MNP 1.2	VÝMĚNA ŠD ZA KSC - SSOK 33%	-12 974,39	-2 724,62	-15 699,01
MNP 3	SANACE SILNICE - SSOK 100%	-162 425,00	-34 109,25	-196 534,25



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020-Vsech-MNP Průtah 301 Všechnovice Kanalizace - MNP

MNP 1.2 -12 974,39

Rozpočet: MNP 1.2 VÝMĚNA ŠD ZA KSC - SSOK 33%

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-12 974,39
3	17591		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	-11,537	379,00	-4 372,52
			<p>Š5-Š6: $(33*0,7*1,1)-(33*3,14*0,2*0,2)=21,265$ [A] Š7-Š8: $(18*0,7*1,1)-(18*3,14*0,2*0,2)=11,599$ [B] Š9-Š10: $(3*0,7*1,1)-(3*3,14*0,15*0,15)=2,098$ [C] Celkem: $-(A+B+C)*0,33=-11,537$ [D]</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</p>				
4	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-1,960	692,00	-1 356,32
			<p>Lože pro potrubí. Celkem: $-(33+18+3)*0,1*1,1*0,33=-1,960$ [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>				
5	58337310R		šterkopísek frakce 0/4	T	-23,075	314,00	-7 245,55
			<p>šterkopísek frakce 0/4 Celkem: $-(34,962*2)*0,33=-23,075$ [A]</p>				





Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020-Vsech-MNP Průtah 301 Všechnovice Kanalizace - MNP

MNP 3 -162 425,00

Rožpočet: MNP 3 SANACE SILNICE - SSOK 100%

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-162 425,00
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-1 299,400	125,00	-162 425,00

Celkem: -328,500=- 328,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

