


## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>101</b>	<b>Polní cesta</b>	JKSO	822.59
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>101</b>	<b>Polní cesta C4</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>15074</b>	<b>Polní cesta Božejov - Střeziměřice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.František Stráský - Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.František Stráský - Atelier SIS			
Objednatel	<b>ČR - Státní pozemkový úřad</b>			
Dodavatel	<b>PROMA STAV s.r.o.</b>		Zakázkové číslo	15074
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 298 381	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 298 381	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 298 381	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 298 381	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 3.8.2016		Datum :		Datum :
Podpis : <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <b>PROMA STAV s.r.o.</b>                      373 84 Dubné 38                      IČO: 281 13 705                      DIČ: CZ28113705                 </div>  </div>		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 298 381 Kč	
DPH		21,0 %	482 660 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 781 041 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	15074 Polní cesta Božejov - Střeziměřice	Rozpočet : 101
Objekt :	101 Polní cesta C4	Polní cesta

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	188 439	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	28 621	0	0	0	0
5 Komunikace	1 866 045	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 350	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	94 068	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 513	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	79 076	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 269	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 298 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 298 381	0
Oborová přírážka			2 298 381	0
Přesun stavebních kapacit			2 298 381	0
Mimostaveništní doprava			2 298 381	0
Zařízení staveniště			2 298 381	0
Provoz investora			2 298 381	0
Kompletační činnost (IČD)			2 298 381	0
Rezerva rozpočtu			2 298 381	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**PROMA STAV s.r.o.**  
 373 84 Dubné 38  
 IČO: 281 13 705  
 DIČ: CZ28113705

## Slepý rozpočet

Stavba :	15074 Polní cesta Božejov - Střeziměřice	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Polní cesta C4	Polní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113108320R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C -km 0,000 00-0,020 00 -km 0,224 90-0,234 90 -km 0,295 42-0,305 42 -km 0,690 67-0,710 67 61+(0,1*20) 30+(0,1*10) 30+(0,1*10) 60+(0,1*20)	m2	187,00	317,70	59 409,90
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m sejmutí ornice tl. 10 cm -dle kubatur-polní cesta -výhybny 89,84 8,37*3	m3	114,95	73,90	8 494,81
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 dle kubatur -výkopy-polní cesta -výkopy výhybna -výkop výměna podloží 26,31 12,42*3 (30*0,25)*2	m3	78,57	124,20	9 758,39
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 dle pol. 122 20 2201 -20 % výkopu 63,57*0,2	m3	12,71	26,20	333,11
5	129103101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.2 dle situace č. přílohy 2, část C -čištění vodoteče vč. vycištění propustku 13*0,1	m3	1,30	224,10	291,33
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle pol. 122 20 2201 -5% výkopů 63,57*0,05	m3	3,18	388,00	1 233,26
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m -ornice na ohumusování-rozvoz po trase 15+15	m3	30,00	105,00	3 150,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz (pol. 122 20 2201) -přebytek ornice-odvoz 63,57 114,95-15	m3	163,52	228,00	37 282,56
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -ornice na ohumusování 15	m3	15,00	153,00	2 295,00
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS dle kubatur-vyměněné podloží -km 0,224 90-0,234 90	m3	15,00	55,00	825,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	15074 Polní cesta Božejov - Střeziměřice	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Polní cesta C4	Polní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-km 0,295 42-0,305 42 30°0,25 30°0,25		7,50 7,50		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m dle pol. 162 70 1105 163,25	m3	163,25	13,50	2 203,88
12	171201211U00	Skládkovné zemina dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3) 163,25*2	t	326,50	135,00	44 077,50
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle situace č. přílohy 2, část C -vegetační plochy rovina 75	m2	75,00	5,70	427,50
14	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 dle situace č. přílohy 2, část C -vegetační plochy svah 75	m2	75,00	14,40	1 080,00
15	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění dle pol. 180 40 1211 a 180 40 1213 -úprava pláně bez zhutnění 75+75	m2	150,00	4,60	690,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C -km 0,000 00-0,020 00 -km 0,224 90-0,234 90 -km 0,295 42-0,305 42 -km 0,690 67-0,710 67 -výhybny 61 30 30 60 69*3	m2	388,00	9,50	3 686,00
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy 75	m2	75,00	26,50	1 987,50
18	182201101R00	Svahování násypů dle pol. 182 40 1213 -svahování 75	m2	75,00	33,50	2 512,50
19	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle pol. 180 40 1213 -vegetační plochy 75	m2	75,00	38,60	2 895,00
20	00572460	Směs travní technická PROF1 -0,03 kg/m2 150*0,03	kg	4,50	95,00	427,50
21	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 B -materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103)	T	34,50	155,90	5 378,55

## Slepý rozpočet

Stavba :	15074 Polní cesta Božejov - Střeziměřice	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Polní cesta C4	Polní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(objemová hmotnost 2300 kg/m3) 15*2,3		34,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>188 439,28</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
22	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm dle situace č. přílohy 2, část C -odláždění koryta pro propustkek (1,5*1,5)*2	m2	4,50	1 183,00	5 323,50
23	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m dle pol. 919 73 5113 -napojení na stávající vozovku 12	m	12,00	209,50	2 514,00
24	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg dle situace č. přílohy 2, část C -zához z kamene nad propustkem dl. 5 m, hl. 0,3 m -zához z kamene pod propustkem dl. 10 m, hl. 0,5 m (2*5)*0,3 (1,5*10)*0,5	m3	10,50	1 196,00	12 558,00
				3,00		
				7,50		
25	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg dle situace č. přílohy 2, část C -urovnání líce nad propustkem -urovnání líce pod propustkem 2*5 1,5*10	m2	25,00	151,00	3 775,00
				10,00		
				15,00		
26	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm dle pol. 451 31 1511 4,5	m2	4,50	989,00	4 450,50
				4,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>28 621,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C -napojení sjezdů 30	m2	30,00	142,70	4 281,00
				30,00		
28	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C -km 0,000 00-0,020 00 -km 0,224 90-0,234 90 -km 0,295 42-0,305 42 -km 0,690 67-0,710 67 -výhybny 61+(0,2*2*20) 30+(0,2*2*10) 30+(0,2*2*10) 61+(0,2*2*20) (69*3)+(105*0,2)	m2	434,00	230,00	99 820,00
				69,00		
				34,00		
				34,00		
				69,00		
				228,00		
29	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm dle situace č. přílohy 2, část C -km 0,000 00-0,020 00 -km 0,224 90-0,234 90 -km 0,295 42-0,305 42 -km 0,690 67-0,710 67 -polní cesta	m2	2 316,25	356,00	824 585,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	15074 Polní cesta Božejov - Střeziměřice	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Polní cesta C4	Polní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-výhybny 61+(0,09*2*20) 30+(0,09*2*10) 30+(0,09*2*10) 60+(0,09*2*20) (649+1160)+(589*0,09*2) (69*3)+(0,09*27)		64,60 31,80 31,80 63,60 1 915,02 209,43		
30	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C -zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m 0-0,234 90:234,9*0,5*2 0,295 42-0,710 67:415,25*0,5*2	m2	650,15	81,10	52 727,17
				234,90 415,25		
31	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním dle kubatur -zřízení krajnic 157,55	m3	157,55	244,00	38 442,20
				157,55		
32	572751112R00	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km nad 10 t dle situace č. přílohy 2, část C -vyspravení výtluků obalovaným kamenivem, uvažováno cca 15 % plochy tl. 8 cm) (objemová hmotnost 2400 kg/m3) (1809*0,15)*0,08*2,4	t	52,10	3 402,00	177 241,48
				52,10		
33	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 dle pol. 565 15 1211 2316,25	m2	2 316,25	26,60	61 612,25
				2 316,25		
34	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 dle pol. 577 13 2111 2210,25	m2	2 210,25	11,50	25 417,88
				2 210,25		
35	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C -km 0,000 00-0,020 00 -km 0,224 90-0,234 90 -km 0,295 42-0,305 42 -km 0,690 67-0,710 67 -polní cesta -výhybny 61+(0,01*2*20) 30+(0,01*2*10) 30+(0,01*2*10) 60+(0,01*2*20) (649+1160)+(589*0,01*2) (69*3)+(0,01*27)	m2	2 210,25	230,00	508 357,50
				61,40 30,20 30,20 60,40 1 820,78 207,27		
36	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na zřízení krajnic (dle pol. 569 90 3311) (objemová hmotnost 2300 kg/m3) 157,55*2,3	T	362,37	203,00	73 560,10
				362,37		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 866 044,56</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
37	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka dle situace č. přílohy 2, část C -dopravní značení nové	kus	2,00	743,00	1 486,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	15074 Polní cesta Božejov - Střeziměřice	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Polní cesta C4	Polní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2		2,00		
38	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu dle situace č. přílohy 2, část C -osazení dopr. značek	kus	2,00	151,70	303,40
		2		2,00		
39	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C -napojení na stávající vozovku	m	12,00	95,00	1 140,00
		4*3		12,00		
40	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření komplet -zřízení dopravně inženýrského opatření (pronájem dopravních značek a příslušenství)	kus	1,00	7 557,00	7 557,00
		1		1,00		
41	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá dle situace č. přílohy 2, část C -dopr. zn. B20a	kus	2,00	937,00	1 874,00
		2		2,00		
42	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 dle situace č. přílohy 2, část C -sloupky ocelové žárově zinkované	kus	2,00	360,00	720,00
		2		2,00		
43	R-položka	Dodávka spojovacího materiálu pro uchycení značek sada dle pol. 914 00 1125 -nové dopravní značky (uchycení dopravních značek)	kus	2,00	135,00	270,00
		2		2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>13 350,40</b>
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>					
44	938533111U00	Očištění povrchu tlakovou vodou dle situace č. přílohy 2, část C -očištění povrchu stávající vozovky	m2	1 809,00	51,50	93 163,50
		1809		1 809,00		
45	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton dle situace č. přílohy 2, část C -očištění povrchu stávající vozovky	m2	1 809,00	0,50	904,50
		1809		1 809,00		
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>94 068,00</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
46	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy dle pol. 113 10 8320	t	82,28	225,00	18 513,00
		82,28		82,28		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>18 513,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
47	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 526,56	51,80	79 075,77
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>79 075,77</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
48	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - odvoz 1 km ( celkem 10 km )	t	82,28	37,50	3 085,50
49	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km dalších 9 km do 10 km	t	740,52	9,70	7 183,04
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 268,54</b>