

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Cestička Ráječek	Objednatel:	Město Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava povrchu vč. terenních úprav	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO servis Zábřeh	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	02.07.2016	Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	02.07.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	55 390,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	26 262,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 252,47				
ZRN celkem		83 905,19	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	83 905,19	DPH 21%	17 620,09
		Celkem bez DPH	83 905,19
		Celkem včetně DPH	101 525,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
------------	------------	------------

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Cestička Ráječek	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Zábřeh
Druh stavby:	Oprava povrchu vč. terenních úprav	Začátek výstavby:	02.07.2016	Projektant:	
Lokalita:	Zábřeh	Konec výstavby:		Zhotovitel:	EKO servis Zábřeh
JKSO:		Zpracováno dne:	02.07.2016	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	5 341,33	5 341,33		0,00	
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,03	113,00	0,00	1 359,39	1 359,39	0,00	0,00	RTS II / 2014
2		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,03	92,50	0,00	1 112,78	1 112,78	0,00	0,00	RTS II / 2014
3		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,03	103,50	0,00	1 245,11	1 245,11	0,00	0,00	RTS II / 2014
4		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	12,03	135,00	0,00	1 624,05	1 624,05	0,00	0,00	RTS II / 2008
		18	Povrchové úpravy terénu				1 231,57	5 584,34	6 815,91		8,93	
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice	m3	5,35	92,50	0,00	494,88	494,88	0,00	0,00	RTS II / 2014
6		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m - ornice	m3	5,35	103,50	0,00	553,73	553,73	0,00	0,00	RTS II / 2014
7		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	107,00	28,80	0,00	3 081,60	3 081,60	0,00	0,00	RTS II / 2014
8		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	107,00	15,10	161,57	1 454,13	1 615,70	0,00	0,00	RTS II / 2014
9		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,35	200,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1,67	8,93	RTS II / 2014
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				5 455,40	3 721,93	9 177,33		15,76	
10		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	160,50	50,61	5 455,40	2 667,51	8 122,91	0,10	15,76	RTS II / 2014
11		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	15,76	66,90	0,00	1 054,42	1 054,42	0,00	0,00	RTS II / 2014
		57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				47 207,87	11 815,73	59 024,60		20,91	
12		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	160,50	12,79	1 929,21	123,59	2 052,80	0,00	0,10	RTS II / 2014
13		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	160,50	347,50	45 278,66	10 495,09	55 773,75	0,13	20,81	RTS II / 2014
14		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	20,91	57,30	0,00	1 198,05	1 198,05	0,00	0,00	RTS II / 2014
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 495,42	2 050,60	3 546,02		0,86	
15		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 773,01	1 495,42	2 050,60	3 546,02	0,43	0,86	RTS II / 2014
							Celkem:			83 905,19		

Poznámka: