

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-16
Stavba: Město Zábřeh - VCP sokoloslká I. etapa

KSO: CC-CZ: 19. 10. 2020
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ: 285 69 156 CZ28569156
BLAKE CZ s.r.o.

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 460 537,03

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	460 537,03	96 712,78
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 557 249,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-16

Stavba: Město Zábřeh - VCP sokoloslká I.etapa

Místo: Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: BLAKE CZ s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

a	kostka	460 537,03	557 249,81
b	UV	110 805,00	134 074,05
		349 732,03	423 175,76

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Město Zábřeh - VCP sokolovská I.etapa

Objekt:

a - kostka

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

19. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

285 69 156

CZ28569156

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 805,00

DPH základní
snížená

Základ daně

110 805,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

23 269,05

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

134 074,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Zábřeh - VCP sokolovská I.etapa

Objekt:

a - kostka

Místo:

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BLAKE CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 805,00

HSV - Práce a dodávky HSV

110 805,00

1 - Zemní práce

2 730,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 275,00

998 - Přesun hmot

4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Zábřeh - VCP sokolovská I.etapa

Objekt:

a - kostka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BLAKE CZ s.r.o.

Datum:

19. 10. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 805,00

D HSV Práce a dodávky HSV

110 805,00

D 1 Zemní práce

2 730,00

2	K	R162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	t	15,000	182,00	2 730,00
---	---	------------	--	---	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 275,00

1	K	R916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	405,000	255,00	103 275,00
---	---	------------	---	---	---------	--------	------------

D 998 Přesun hmot

4 800,00

3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,000	192,00	4 800,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Město Zábřeh - VCP sokolská I.etapa

Objekt:

b - UV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BLAKE CZ s.r.o.

IČ:

285 69 156

DIČ:

CZ28569156

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

349 732,03

DPH základní
snižená

Základ daně

349 732,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

73 443,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

423 175,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Zábřeh - VCP sokolovská I.etapa

Objekt:

b - UV

Místo:

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BLAKE CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

349 732,03

HSV - Práce a dodávky HSV

349 732,03

1 - Zemní práce

221 456,03

8 - Trubní vedení

122 942,00

998 - Přesun hmot

5 334,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Zábřeh - VCP sokolovská I.etapa

Objekt:

b - UV

Místo:

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

BLAKE CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 732,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

349 732,03

D 1		Zemní práce					
1	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	57,800	385,05	22 255,89
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	115,600	228,65	26 431,94
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	229,120	89,25	20 448,96
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	229,120	52,11	11 939,44
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	115,600	222,70	25 744,12
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 156,000	17,17	19 848,52
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,508	80,75	6 258,77
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	29,852	175,10	5 227,09
9	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	59,704	221,00	13 194,58
23	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	138,600	265,20	36 756,72
10	K	997000001SU	Poplatek za uložení zemin na řízené skládce	t	230,000	145,00	33 350,00

221 456,03

D 8		Trubní vedení					
11	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	52,000	356,00	18 512,00
12	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC- jednoosé DN 160	kus	20,000	207,00	4 140,00
13	M	28611361	koleno kanalizační PVC 160x45°	kus	20,000	126,00	2 520,00
14	K	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	1 290,00	15 480,00
15	M	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	10,000	440,00	4 400,00
16	M	59223864	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	10,000	249,00	2 490,00

122 942,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	10,000	640,00	6 400,00
18	M	59223854	skruž pro uliční vpust' se sifonem, výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	10,000	1 950,00	19 500,00
19	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	10,000	550,00	5 500,00
20	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 150,00	11 500,00
21	M	55242320	uliční vpust' rám s mříží D400, 500x500 šedá litina	kus	10,000	3 250,00	32 500,00
D 998 Přesun hmot							5 334,00
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,188	64,90	5 334,00