



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

## Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO na měsíc: listopad/prosinec

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Oblast: Obvod ST Zlín

Zhotovitel: TSS a.s.

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celkový součet:</b>						<b>9 584 167,81</b>
<b>Dodávky HSV - práce</b>						<b>celkem: 0,00</b>
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	35,000		
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m <sup>3</sup>	1 070,000		
24	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	5,000		
25	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	5,000		
43	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000		
44	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	25,000		
52	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100		
53	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,500		
55	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	22,600		
61	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	10,000		
62	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	18,000		
63	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	18,000		
65	5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	3,000		
67	5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	3,000		
70	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000		
72	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000		
<b>Materiál - dodávky zhotovitele</b>						
79	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 750,000		
<b>Ostatní</b>						
90	7493351105	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	3,000		
93	7493371055	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	3,000		
94	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	160,000		
95	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	160,000		
96	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav	kus	22,000		
97	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	20,000		
98	7592005162	Montáž balízy do kolejistiště pomocí systému Vortok	kus	30,000		
99	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav	kus	22,000		
100	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	20,000		
101	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	30,000		
106	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	250,000		

107	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	400,000		
108	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	800,000		
109	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	400,000		
110	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km	t	1 250,000		
111	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
112	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	14,000		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						
115	22101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	2 000 000,000		
116	22101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	2 000 000,000		
117	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	11,500		
118	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	2,000		
120	23111011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trať jednokolejná zajištění PPK	km	2,500		
125	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	387 180,000		
127	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	200 000,000		
128	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	100 000,000		
129	33121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	100 000,000		
131	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1190446

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e9b59d29-30a1-42b2-91bd-19c9972e7872

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.11.2020 07:37:00



b4064497-cf11-4af4-9794-cf7c7c0d0c12