

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	155160100 Rozpočet stavby	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Rekonstrukce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
15516	Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	15516
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	289 190	Ztížené výrobní podmínky	11 875
R	PSV celkem	898 266	Oborová přírážka	5 937
N	M práce celkem	246 802	Přesun stavebních kapacit	11 875
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	14 343
ZRN	celkem	1 434 258	Zařízení staveniště	28 685
			Provoz investora	14 343
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	7 171
ZRN+HZS		1 434 258	Ostatní náklady neuvedené	21 514
ZRN+ost.náklady+HZS		1 550 000	Ostatní náklady celkem	115 742

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Martin Unucka	Jméno :
Datum :	Datum : 09.12.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 550 000 Kč
DPH	21,0 %	325 500 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 875 500 Kč

Poznámka :

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet :	155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 333	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10 763	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	60 458	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	48 398	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	21 757	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	42 362	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	12 720	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	9 463	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 348	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 286	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 452	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 653	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	24 515	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	190 489	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	285 002	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	602	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	29 254	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	27 842	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	50 472	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 587	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	28 456	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	41 364	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	85 955	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	26 691	0	0	0
781 Obklady keramické	0	83 426	0	0	0
784 Malby	0	19 609	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	4 800	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	242 002	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	28 199	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	289 190	898 266	0	246 802	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	1 187 457	11 875
Oborová přírážka		0,5	1 187 457	5 937
Přesun stavebních kapacit		1,0	1 187 457	11 875
Mimostaveništní doprava		1,0	1 434 258	14 343
Zařízení staveniště		2,0	1 434 258	28 685
Provoz investora		1,0	1 434 258	14 343
Kompletační činnost (IČD)		0,5	1 434 258	7 171
Rezerva rozpočtu		1,5	1 434 258	21 514
CELKEM VRN				115 742

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*1 M.č. 1,08:5*2,8*1 M.č. 1,12:5*2,8*1 Předpoklad výkopu do hl. 1m:	m3	42,50 14,50 14,00 14,00	259,00	11 007,50
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*1 M.č. 1,08:5*2,8*1 M.č. 1,12:5*2,8*1	m3	42,50 14,50 14,00 14,00	70,00	2 975,00
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*1 M.č. 1,08:5*2,8*1 M.č. 1,12:5*2,8*1	m3	42,50 14,50 14,00 14,00	70,00	2 975,00
4	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*0,75 M.č. 1,08:5*2,8*0,75 M.č. 1,12:5*2,8*0,75 0 Skladba P02:	m3	31,88 10,88 10,50 10,50	200,00	6 375,00
Celkem za 1 Zemní práce						23 332,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
5	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*0,15 M.č. 1,08:5*2,8*0,15 M.č. 1,12:5*2,8*0,15	m3	6,38 2,18 2,10 2,10	1 500,00	9 562,50
6	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,15	8 000,00	1 200,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						10 762,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
7	311271170R00	Dozdívky z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm 0,78*2	m2	1,56 1,56	460,00	717,60
8	311271177RT2	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 30 cm Nadezdění atiky:(36,75+12,3+4,8+1+2,6)*0,5	m2	28,73 28,73	510,00	14 649,75
9	317141214U00	Překlad plochý Ytong š100 otv-1,25m	kus	8,00	180,00	1 440,00
10	317141224U00	Překlad plochý Ytong š150 otv-1,25m	kus	1,00	190,00	190,00
11	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,05	8 000,00	429,60
12	342251231R00	Příčky z tvárníc skleněných 0,6*3	m2	1,80 1,80	585,00	1 053,00
13	342272323U00	Příčka PPP Ytong 10cm 500kg/m3 zdivo do v=2,75:(2,7+0,5+1,6+1,9+1,2+1,7+2+3,58+1,85+2,25+1)*2,75 zdivo do v= 2,5:2,5*(2,9+1,4+1,4+1,9) zdivo do v=1,5:0,9*1,5 zdivo do v=2,15:2,15*3 Obezdění Geberitu:1,3*1,2*2+0,9*2*1,2	m2	87,85 55,77 19,00 1,35 6,45 5,28	400,00	35 140,00
14	342272523U00	Příčka PPP Ytong 15cm 500kg/m3 (2+1)*2,75+1,7*2,5+0,9*2,1*2	m2	16,28 16,28	420,00	6 837,60
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						60 457,55
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
15	601012142RT1	Omítka stropů štuková Hasit 160 ručně tloušťka vrstvy 2 mm Všechny místnosti:217,4	m2	217,40 217,40	95,00	20 653,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	602012112RT5	Omítka jádrová Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 20 mm $(36,75+12,3+4,8+1+2,6)*0,6$	m2	34,47 34,47	95,00	3 274,65
17	602012142RT1	Omítka stěn štuková 160 (Hasit 860) ručně tloušťka vrstvy 2 mm zdivo do $v=2,75:(2,7+0,5+1,6+1,9+1,2+1,7+2+3,58+1,85+2,25+1)*2,75*2$ zdivo do $v=2,5:2,5*(2,9+1,4+1,4+1,9)*2$ zdivo do $v=1,5:0,9*1,5*2$ zdivo do $v=2,15:2,15*3*2$ $((2+1)*2,75+1,7*2,5+0,9*2,1*2)*2$ 0 Stávající stěny místností: $2,75*(3,25+1,6+1,6+5+1,4+5+5+3+1,5+1,5+5+3+3+2,3+5+1,4+1,4+1,4+5+5+5+5+1,4+1,4+5+5+1,4+1,4+3+5+5+6)$ stěny v chodbách z 15 $\%:2,75*0,15*(8,4+2,5+3+15,9+2,7+4,75+2,1+3,35+1+1,7+0,45+21)$ Odpočet plochy obkladů: $(1,7+1,7+1,8+1,8+1,2+1,2+1,7+1,7+1,6+1,6+3,2+1,6+0,9+0,9+0,1+1,66+1,86+1,86+2,9+1,3+1,3+1,4+1,4+1,5+1,5+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+1,9+1,9+1,9+1,9+1,5+1,5+1,6+1,6)*2$ $(2,85+2,85+2+2+0,1+1,9+2,9+5+5+2,85+2,85+1,9+1,9+0,1)*2,75*3-1,8$	m2	297,63 111,54 38,00 2,70 12,90 32,56 291,36 27,58 -130,36 -88,65	80,00	23 810,25
18	612423531R00	Omítka ryh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	22,00	30,00	660,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				48 397,90
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
19	622472183R00	Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. III.ručně $(36,75+12,3+4,8+1+2,6)*0,6$	m2	34,47 34,47	115,00	3 964,05
20	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit zdivo do $v=2,75:(2,7+0,5+1,6+1,9+1,2+1,7+2+3,58+1,85+2,25+1)*2,75*2$ zdivo do $v=2,5:2,5*(2,9+1,4+1,4+1,9)*2$ zdivo do $v=1,5:0,9*1,5*2$ zdivo do $v=2,15:2,15*3*2$ $((2+1)*2,75+1,7*2,5+0,9*2,1*2)*2$	m2	197,70 111,54 38,00 2,70 12,90 32,56	90,00	17 793,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				21 757,05
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
21	632411115RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 j $68,2+10,57+14,94+12,84+14+14+27,47+3,06$	m2	165,08 165,08	218,00	35 987,44
22	632412140R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 40 mm M.č. 1,01, 1,02, 1,03: $5*2,9*1$ M.č. 1,08: $5*2,8*1$ M.č. 1,12: $5*2,8*1$	m2	42,50 14,50 14,00 14,00	150,00	6 375,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				42 362,44
Díl: 64	Výplně otvorů					
23	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	1,00	530,00	530,00
24	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	7,00	530,00	3 710,00
25	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00	530,00	1 060,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	11,00	530,00	5 830,00
27	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,00	530,00	530,00
28	642944221RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 145x197x11 cm	kus	2,00	530,00	1 060,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				12 720,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
29	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 6,58+6,57+73,96+14,94+14+14+14+14+14	m2	172,05 172,05	55,00	9 462,75
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				9 462,75
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,00	120,00	6 000,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				6 000,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	217,40	20,00	4 348,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 348,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (2,9+2,9+2,9+7,35+0,59+0,59+1)*2,75+1,8	m2	51,93 51,93	90,00	4 673,93
33	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 2*20,75	m2	41,50 41,50	100,00	4 150,00
34	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm 4*1*2,75	m2	11,00 11,00	100,00	1 100,00
35	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*0,1 M.č. 1,08:5*2,8*0,1 M.č. 1,12:5*2,8*0,1 M.č. 1,04 - čisticí zona:1,2*0,5*0,1	m3	4,31 1,45 1,40 1,40 0,06	410,00	1 767,10
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 19	kus	19,00 19,00	20,00	380,00
37	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 3	kus	3,00 3,00	20,00	60,00
38	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2 1	kus	1,00 1,00	20,00	20,00
39	968072244R00	Vybourání kovových ráků jednod. pl. 1 m2 0,6*0,6*4	m2	1,44 1,44	20,00	28,80
40	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*12+0,6*2*7	m2	27,60 27,60	20,00	552,00
41	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,4*2*2+1,6*2*1+2,3*2,6	m2	14,78 14,78	20,00	295,60
42	R pol	Likvidace vybouraných dveří a ráků 1,4*2*2+1,6*2*1+2,3*2,6 0,8*2*12+0,6*2*7 0,6*0,6*4	m2	43,82 14,78 27,60 1,44	120,00	5 258,40
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				18 285,83
Díl: 97	Prorážení otvorů					
43	972012211R00	Vyvrtní otvorů D110 stropu betonových tl. 300	kus	8,00	170,00	1 360,00
44	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm 0,6*0,6*0,15	m3	0,05 0,05	1 700,00	91,80
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 451,80

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	47,22	35,00	1 652,77
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 652,77
Díl: 711		Izolace proti vodě				
46	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	42,50	110,00	4 675,00
		M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9		14,50		
		M.č. 1,08:5*2,8		14,00		
		M.č. 1,12:5*2,8		14,00		
47	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	46,75	185,00	8 648,75
		M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*1,1		15,95		
		M.č. 1,08:5*2,8*1,1		15,40		
		M.č. 1,12:5*2,8*1,1		15,40		
48	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti tlak.vodě,tl.2,5mm	m2	92,65	110,00	10 191,50
		M.č. 1,07:2*2		4,00		
		Do				
		v=2,75:(2,85+2,85+2+2+0,1+1,9+2,9+5+5+2,85+2,85+1,9+1,9+0,1)*2,75-3*1,8		88,65		
49	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	100,00	10,00	1 000,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				24 515,25
Díl: 712		Živičné krytiny				
50	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	17,24	35,00	603,23
		(36,75+12,3+4,8+1+2,6)*0,3		17,24		
51	712300841RT2	Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné plochy	m2	356,70	35,00	12 484,59
		36,45*9,45+7*1,15+4,2*1,1		356,70		
52	712310903T00	Údržba krytiny střech do 10°, odstranění bublin částečné srovnání	m2	356,70	35,00	12 484,59
		36,45*9,45+7*1,15+4,2*1,1		356,70		
53	712341559RZ3	Povlaková krytina střech do 10° Samolepicí SBS pás	m2	466,67	160,00	74 666,74
		(36,45*9,45+7*1,15+4,2*1,1+0,5*97,35)*1,15		466,67		
54	712341559RZ6	Povlaková krytina střech do 10° modifikovaný pás s posypem 4,5 kg/m2	m2	466,67	180,00	84 000,08
		(36,45*9,45+7*1,15+4,2*1,1+0,5*97,35)*1,15		466,67		
55	712753115T00	Odvětrávací exp. komínky - prodloužení stávajících Nová stříška	kus	15,00	220,00	3 300,00
		Prodloužení cca 35 cm:12		12,00		
		Odvětrává kanalizace:3		3,00		
56	R pol	Řešení detailů kolem komínků a vpustí	ks	26,00	75,00	1 950,00
		12+3+8+3		26,00		
57	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	100,00	10,00	1 000,00
Celkem za		712 Živičné krytiny				190 489,21
Díl: 713		Izolace tepelné				
58	28375951	Deska polystyr EPS 150 Z Spádové klíny	m3	31,21	215,00	6 710,47
		(36,45*9,45+7*1,15+4,2*1,1)*0,0875		31,21		
59	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	42,50	160,00	6 800,00
		M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*1		14,50		
		M.č. 1,08:5*2,8*1		14,00		
		M.č. 1,12:5*2,8*1		14,00		
60	713141131R00	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá	m2	1 071,37	210,00	224 987,18
		(36,45*9,45+7*1,15+4,2*1,1)*3		1 071,37		

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	28375950	Deska polystyr EPS 150 S tl. 2x 80 mm <i>(36,45*9,45+7*1,15+4,2*1)*0,16</i>	m3	57,07 <i>57,07</i>	190,00	10 843,76
62	7111111	D + M náběhových klínů NOBASIL <i>Atika:36,75+12,3+4,8+1+2,6</i> <i>U vyšších budov:1,15+27,3+2+9,45</i>	m	97,35 <i>57,45</i> <i>39,90</i>	260,00	25 311,00
63	1410451320	Polystyren EPS 150 S 10cm <i>M.č. 1,01 , 1,02 , 1,03:5*2,9*0,1</i> <i>M.č. 1,08:5*2,8*0,1</i> <i>M.č. 1,12:5*2,8*0,1</i>	m3	4,25 <i>1,45</i> <i>1,40</i> <i>1,40</i>	2 200,00	9 350,00
64	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	100,00	10,00	1 000,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				285 002,40
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				
65	714110801R00	Demontáž akust. obkladů, dřevěných panelů <i>2*3,6</i>	m2	7,20 <i>7,20</i>	70,00	504,00
66	998714101R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	t	0,01	18 200,00	98,28
Celkem za		714 Izolace akustické a protiotřesové				602,28
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
67	721234101RT2	Vtok střešní pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš, DN 150	kus	3,00	730,00	2 190,00
68	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	10,00	170,00	1 700,00
69	R pol	Vnitřní kanalizace dle samostatného rozpočtu	kompl.	1,00	24 364,00	24 364,00
70	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	100,00	10,00	1 000,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				29 254,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
71	R pol	Vnitřní vodovod dle samostatného rozpočtu	kompl.	1,00	27 842,00	27 842,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				27 842,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
72	R pol	ZTI - Zařizovací předměty a ÚT dle samostatného rozpočtu	kompl.	1,00	50 472,00	50 472,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				50 472,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
73	762441111RT3	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm <i>Atika:(36,75+12,3+4,8+1+2,6)*0,3</i>	m2	17,24 <i>17,24</i>	260,00	4 481,10
74	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,24	440,00	106,32
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				4 587,42
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
75	764421210RT2	Oplechování říms z Pz plechu barvený rš 100 mm Přítlačné lišty k ukončení krytiny na zdech, kotve <i>U vyšších budov:1,15+27,3+2+9,45</i>	m	39,90 <i>0</i> <i>39,90</i>	220,00	8 778,00
76	764430250RT2	Oplechování zdí z Pz plechu barvený, rš 600 mm nalepení Enkolitem <i>Nadezdění atiky:(36,75+12,3+4,8+1+2,6)</i>	m	57,45 <i>57,45</i>	260,00	14 937,00
77	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm <i>Atika:36,75+12,3+4,8+1+2,6</i>	m	57,45 <i>57,45</i>	75,00	4 308,75
78	R pol	Úprava střešních svodů	ks	3,00	120,00	360,00
79	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,33	220,00	71,92
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				28 455,67
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
80	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	25,00	80,00	2 000,00
81	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	80,00	80,00
82	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	2,00	80,00	160,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň vč. dodávky samozavírače	kus	1,00	440,00	440,00
84	61160112A2	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé Protipožární odolnost dle PBŘS	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
85	61173191SC3	Plná dveřní stěna vnitřní č. D10 Dodávka, specifikace dle PD	kus	1,00	18 200,00	18 200,00
86	IC-04	Montáž hliníkových stěn 1 ks	kus	1,00	7 800,00	7 800,00
87	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	1,00	495,00	495,00
88	61160102	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé	kus	7,00	495,00	3 465,00
89	61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	12,00	495,00	5 940,00
90	61160104	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00	495,00	495,00
91	61160106	Dveře vnitřní D9 . 145x197 , specifikace dle PD	kus	2,00	495,00	990,00
92	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,38	390,00	148,79
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				41 363,79
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
93	771.1111	Dlažba keramická dodávka 33*33 Dle výběru objednatele	m2	183,08	220,00	40 277,60
		-----		183,08		
		(68,02+3,06+2,04+14,35+6,52+8,3+12,84+14+14+14+2,07)*1,15		183,08		
94	771474113U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -120	m	238,88	90,00	21 499,20
		-----		238,88		
		zdivo do v=2,75:(2,7+0,5+1,6+1,9+1,2+1,7+2+3,58+1,85+2,25+1)*2		40,56		
		zdivo do v= 2,5:2,5*(2,9+1,4+1,4+1,9)*2		38,00		
		zdivo do v=1,5:0,9*1,5*2		2,70		
		zdivo do v=2,15:2,15*3*2		12,90		
		0				
		0				
		Stávající stěny				
		místností:(3,25+1,6+1,6+5+1,4+5+5+3+1,5+1,5+5+3+3+2,3+5+1,4+1,4+1,4+5+5+5+5+1,4+1,4+5+5+1,4+1,4+3+5+5+6)		105,95		
		stěny v chodbách				
		:(8,4+2,5+3+15,9+2,7+4,75+2,1+3,35+1+1,7+0,45+21)		66,85		
		Odpočet plochy				
		obkladů:(1,7+1,7+1,8+1,8+1,2+1,2+1,7+1,7+1,6+1,6+3,2+1,6+0,9+0,9+0,1+1,66+1,86+1,86)*-1		-28,08		
95	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	153,58	8,00	1 228,64
96	771575109RT5	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	159,20	135,00	21 492,00
		-----		159,20		
		68,02+3,06+2,04+14,35+6,52+8,3+12,84+14+14+14+2,07		159,20		
97	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	159,20	8,00	1 273,60
		-----		159,20		
		68,02+3,06+2,04+14,35+6,52+8,3+12,84+14+14+14+2,07		159,20		
98	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,84	220,00	184,41
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				85 955,45
Díl: 776	Podlahy povlakové					
99	776431100R00	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám	m	35,85	60,00	2 151,00
		-----		35,85		
		Mč 1,05:1,6+1,6+3,25+2,7+5		14,15		
		Mč 1,14:4,5+5,85+5+3+0,5+2,85		21,70		
100	776511000R00	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	38,04	115,00	4 374,60
		-----		38,04		
		10,57+27,47		38,04		
101	27251010	Podlahovina hladká dle výběru Zátěžová krytina	m2	43,75	460,00	20 123,16
		-----		43,75		
		(10,57+27,47)*1,15		43,75		
102	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,24	180,00	42,63
Celkem za		776 Podlahy povlakové				26 691,39
Díl: 781	Obklady keramické					
103	771579793R01	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	219,01	8,00	1 752,08

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Do v=2m:(1,7+1,7+1,8+1,8+1,2+1,2+1,7+1,7+1,6+1,6+3,2+1,6+0,9+0,9+0,1+1,66+1,86+1,86+2,9+1,3+1,3+1,4+1,4+1,5+1,5+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+1,9+1,9+1,9+1,9+1,5+1,5+1,6+1,6)*2		130,36		
		Do v=2,75:(2,85+2,85+2+2+0,1+1,9+2,9+5+5+2,85+2,85+1,9+1,9+0,1)*2,75-3*1,8		88,65		
104	781414112U00	Mtž obklad pórov flex lep -25ks/m2	m2	219,01	130,00	28 471,30
		Do v=2m:(1,7+1,7+1,8+1,8+1,2+1,2+1,7+1,7+1,6+1,6+3,2+1,6+0,9+0,9+0,1+1,66+1,86+1,86+2,9+1,3+1,3+1,4+1,4+1,5+1,5+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+1,9+1,9+1,9+1,9+1,5+1,5+1,6+1,6)*2		130,36		
		Do v=2,75:(2,85+2,85+2+2+0,1+1,9+2,9+5+5+2,85+2,85+1,9+1,9+0,1)*2,75-3*1,8		88,65		
105	781A	Dodávka obkladů 219*1,1	m2	240,90	220,00	52 998,00
106	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,58	130,00	204,99
Celkem za		781 Obklady keramické				83 426,37
Díl: 784		Malby				
107	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	453,89	20,00	9 077,80
		zdivo do v=2,75:(2,7+0,5+1,6+1,9+1,2+1,7+2+3,58+1,85+2,25+1)*2,75*2		111,54		
		zdivo do v= 2,5:2,5*(2,9+1,4+1,4+1,9)*2		38,00		
		zdivo do v=1,5:0,9*1,5*2		2,70		
		zdivo do v=2,15:2,15*3*2		12,90		
		((2+1)*2,75+1,7*2,5+0,9*2,1*2)*2		32,56		
		0				
		Stávající stěny místností:2,75*(3,25+1,6+1,6+5+1,4+5+5+3+1,5+1,5+5+3+3+2,3+5+1,4+1,4+1,4+5+5+5+5+1,4+1,4+5+5+1,4+1,4+3+5+5+6)		291,36		
		stěny v chodbách z 15 %:2,75*(8,4+2,5+3+15,9+2,7+4,75+2,1+3,35+1+1,7+0,45+21)		183,84		
		Odpočet plochy obkladů:(1,7+1,7+1,8+1,8+1,2+1,2+1,7+1,7+1,6+1,6+3,2+1,6+0,9+0,9+0,1+1,66+1,86+1,86+2,9+1,3+1,3+1,4+1,4+1,5+1,5+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+1,9+1,9+1,9+1,9+1,5+1,5+1,6+1,6)*2		-130,36		
		(2,85+2,85+2+2+0,1+1,9+2,9+5+5+2,85+2,85+1,9+1,9+0,1)*2,75-3*1,8		-88,65		
108	784195112R01	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x Stropy	m2	217,40	20,00	4 348,00
		zdivo do v=2,75:(2,7+0,5+1,6+1,9+1				
109	784441051U00	Malba 2xlatex HERBOL bílá míst -3,8	m2	247,33	25,00	6 183,25
		zdivo do v=2,75:(2,7+0,5+1,6+1,9+1,2+1,7+2+3,58+1,85+2,25+1)*1,5*2		60,84		
		zdivo do v= 2,5:1,5*(2,9+1,4+1,4+1,9)*2		22,80		
		zdivo do v=1,5:0,9*1,5*2		2,70		
		zdivo do v=2,15:2,15*3*2		12,90		
		((2+1)*2,75+1,7*2,5+0,9*2,1*2)*2		32,56		
		0				
		Stávající stěny místností:1,5*(3,25+1,6+1,6+5+1,4+5+5+3+1,5+1,5+5+3+3+2,3+5+1,4+1,4+1,4+5+5+5+5+1,4+1,4+5+5+1,4+1,4+3+5+5+6)		158,93		

Slepý rozpočet

Stavba :	15516 Soc. zař. tělocv. ZŠ Mjr. Nováka 1455/34,	Rozpočet: 155160100
Objekt :	01 Rekonstrukce	Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		stěny v chodbách z 15 %:1,5*(8,4+2,5+3+15,9+2,7+4,75+2,1+3,35+1+1,7+0,45+21)		100,28			
		Odpočet plochy obkladů:(1,7+1,7+1,8+1,8+1,2+1,2+1,7+1,7+1,6+1,6+3,2+1,6+0,9+0,9+0,1+1,66+1,86+1,86+2,9+1,3+1,3+1,4+1,4+1,5+1,5+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+0,9+0,9+1,4+1,4+1,9+1,9+1,9+1,9+1,5+1,5+1,6+1,6)*-1,5 (2,85+2,85+2+2+0,1+1,9+2,9+5+5+2,85+2,85+1,9+1,9+0,1)*-1,5-3*-1,8			-97,77		
				-45,90			
	Celkem za	784 Malby				19 609,05	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
110	R pol	Zámečnický výrobek - poklopy Dle specifikace v PD	kus	4,00	1 200,00	4 800,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 800,00	
Díl:	M21	Elektromontáže					
111	M21	Hromosvod dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	55 936,00	55 936,00	
112	M21	Elektroinstalace - úprava viz PD dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	186 065,53	186 065,53	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				242 001,53	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,51	90,00	2 835,68	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	945,23	8,00	7 561,82	
115	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	31,51	80,00	2 520,61	
116	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	787,69	8,00	6 301,51	
117	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	31,51	115,00	3 623,37	
118	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	31,51	170,00	5 356,29	
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				28 199,28	

Rekonstrukce sociálních zařízení pavilónu tělocvičny
objektu Mjr. Nováka 1455/34
Ostrava-Hrabůvka
Rozpočet

Objednatel-Investor :
Sídlo, ulice a číslo :
Telefon / Fax :
E - mail :

Zhotovitel-Obchodní jméno : ENERGIA art and technology s.r.o.
Sídlo, ulice a číslo : Vančurova 2
Telefon / Fax : 603 820 123
E - mail : info@energia.cz
Identif. číslo IČ/DIČ : 28563328
Finanč. spojení / Účet : ,
:

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

CENA BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	185240,13
CENA SPECIFIKACÍ	185,40
ZKOUŠKY A REVIZE	640,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	186065,53

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV VODICE A KABELY	21086,00	
SPECIF.PSV VODICE A KABELY	24921,88	
PSV ELEKTROMONTAZE	26034,00	
SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	40025,80	
PSV SVITIDLA	5160,00	
SPECIF.PSV SVITIDLA	19482,45	
HZS	48530,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		185240,13

ROZVADEC	185,40	
CENA SPECIFIKACÍ		185,40

REVIZE	640,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		640,00

Oddíl	REVIZE					
Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38000000	Vychozi revize	hod	8	80,00	640,00
0002	SOUČET	REVIZE				640,00

Oddíl	PSV VODICE A KABELY					
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0003	2108001010	Kabel CYKY O-2x1,5 ul pod omitkou	m	22	23,00	506,00
0004	2108001050	Kabel CYKY O-3x1,5 ul pod omitkou	m	64	25,00	1600,00
0005	2108001052	Kabel CYKY J-3x1,5 ul pod omitkou	m	560	24,00	13440,00
0006	2108001062	Kabel CYKY J-3x2,5 ul pod omitkou	m	145	25,00	3625,00
0007	2108001090	Kabel CYKY J-4x1,5 ul pod omitkou	m	45	27,00	1215,00
0008	2108001150	Kabel CYKY J-5x1,5 ul pod omitkou	m	25	28,00	700,00
0009	SOUČET	PSV VODICE A KABELY				21086,00

Oddíl	SPECIF.PSV VODICE A KABELY					
Sazebník:	Cenik materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0010	34111000	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2-	m	22	23,00	506,00
0011	34111030	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2-	m	64	25,00	1600,00
0012	34111032	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2-	m	560	29,00	16240,00
0013	34111038	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2-	m	145	27,00	3915,00
0014	34111060	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm2-	m	45	28,00	1260,00
0015	34111090	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2-	m	25	27,00	675,00
0016	SOUČET					24196,00
0017		PODR.MAT. z pol.0016	3,0 %		24196,00	725,88
0018	SOUČET	SPECIF.PSV VODICE A KABELY				24921,88

Oddíl	PSV ELEKTROMONTAZE					
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0019	210010002	Trubka ohebná 16 mm ul pod omitku	m	30	20,00	600,00
0020	2100103010	Krabice pristrojova	kus	51	34,00	1734,00
0021	2100103110	Krabice hluboka pro montaz rele	kus	10	44,00	440,00

0022	2100103210	Krabice odboc včet zap	kus	90	80,00	7200,00
0023	210020309	Zlab kabel 140/70+stinici kanal	m	30	80,00	2400,00
0024	210100351	Ucpavka do P21	kus	11	285,00	3135,00
0025	2101100011	Spinac raz.1 jednopol. do vlhka	kus	4	180,00	720,00
0026	2101100031	Spinac raz.5 stridavy do vlhka	kus	10	200,00	2000,00
0027	2101100431	Spinac raz.5 seriovy	kus	5	235,00	1175,00
0028	210110047	Ovladac zapinaci IP20	kus	12	180,00	2160,00
0029	2101100470	Ovladac zapinaci do vlhka	kus	10	165,00	1650,00
0030	2101110113	Zasuvka 250V dvojnásobna	kus	10	44,00	440,00
0031	210150021	Montaz casoveho rele do krabice	kus	10	26,00	260,00
0032	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	30	44,00	1320,00
0033	210290751	Montaz ventilatoru do 1,5kW	kus	10	80,00	800,00

0034 SOUČET PSV ELEKTROMONTAZE 26034,00

Oddíl **SPECIF.PSV ELEKTROMONTA**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0035	34535543	Spinac raz.1 10A,250V,IP44	kus	5	180,00	900,00
0036	34535621	Spinac raz.5 10A,250V,IP20	kus	5	180,00	900,00
0037	34535632	Spinac raz.6 10A,250V,IP44	kus	10	180,00	1800,00
0038	34535786	Ovladac zapinaci IP20	kus	12	130,00	1560,00
0039	34535787	Ovladac zapinaci IP44	kus	10	130,00	1300,00
0040	34551366	Zasuvka 250V 16A dvojnásobna	kus	11	80,00	880,00
0041	34571062	Trubka inst ohebná PVC 16mm	m	30	18,00	540,00
0042	34571511	Krabice pristrojova	kus	51	44,00	2244,00
0043	34571519	Krabice hluboka pro montaz rele	kus	10	44,00	440,00
0044	34571521	Krabice rozvod s vickem+svorkov	kus	85	180,00	15300,00
0045	34571825	Zlab kabelovy 140x70D	m	30	34,00	1020,00
0046	34571831	Stinici kanal 40x33	m	30	44,00	1320,00
0047	34572415	Vyvod ucp B bak 6600-45 P 21	kus	11	80,00	880,00
0048	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	kus	29	44,00	1276,00
0049	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm	kus	30	34,00	1020,00
0050	35825701	Rele SMR-B 230V,multifunkcni casove	kus	10	80,00	800,00
0051	54233125	Ventilator TWER 125XL,230V,80W	kus	4	500,00	2000,00
0052	54233185	Ventilator TWER 125M,230V,32W	kus	3	780,00	2340,00
0053	54233195	Ventilator TWER,200 230V,109W	kus	3	780,00	2340,00

0054 SOUČET 38860,00

0055 Podr.mater. z pol.0054 3,0 % 38860,00 1165,80

0056 SOUČET SPECIF.PSV ELEKTROMONTA 40025,80

Oddíl **PSV SVITIDLA**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0057	210200004	Montaz svidla	kus	43	120,00	5160,00

0058 SOUČET PSV SVITIDLA 5160,00

Oddíl **SPECIF.PSV SVITIDLA**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0059	34880301	Svit."A"zarivk.stropni,EP,2x36W včetne zdroje	kus	10	340,00	3400,00
0060	34880302	Svit."B"zarivk.stropni,EP,2x36W lestena mrizka,včetne zdroje	kus	4	440,00	1760,00

0061	34880303	Svit."C"zarivk.stropni,EP1x36W lestena mrizka,vcetne zdroje	kus	13	390,00	5070,00
0062	34880304	Svit."D"zarivk.stropni,EP,1x18W lestena mrizka,vcetne zdroje	kus	2	440,00	880,00
0063	34880305	Svit."E"zarivk.stropni,EP,1x36W vcetne zdroje	kus	1	495,00	495,00
0064	34880306	Svit."F"zarivk.stropni cockovite 2x18W,EP vcetne zdroje zar.kompak	kus	7	490,00	3430,00
0065	34880308	Svit."G"zarivk.nasten,cockovite 2x18W,EP vcetne zdroje zar.kompak	kus	5	625,00	3125,00
0066	34880309	Svit."H"prisazene pod linku+vyp. EP,vcetne zdroje kompak 1x11W	kus	1	755,00	755,00
0067	SOUČET					18915,00
0068		Podr.mater. z pol.0067		3,0 %	18915,00	567,45
0069	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA				19482,45
	Oddíl	HZS				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0070	50435101	Prurazy,drazky+dalsi zednicke prace (zamazani kapes,drazek,prurazu)	hod	180	115,00	20700,00
0071	50435103	Pomocne prace	hod	50	115,00	5750,00
0072	50435105	Komplexni vyzkouseni-oziveni	hod	35	115,00	4025,00
0073	50435106	Demontaz stavajici instalace	hod	120	115,00	13800,00
0074	50435110	Koordinace s ostatnimi profesemi	hod	37	115,00	4255,00
0075	SOUČET	HZS				48530,00
	Oddíl	ROZVADEC				
	Sazebník:	357-Rozvadece				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0076	A-6119-0	Doplneni stavajiciho rozvadece	kus	1	180,00	180,00
0077	SOUČET					180,00
0078		Podr.mater. z pol.0077		3,0 %	180,00	5,40
0079	SOUČET	ROZVADEC				185,40

ROZPOČET HRMOSVODU

Celková cena

0,00 Kč

popis	j.	množství	j. materiál	j. montáž	součet cen materiálů a montáže
Svorka univerzální	ks	184			0,00
Jímači tyč 2000mm vč. Příslušenství	ks	6			0,00
Svorka připojovací	ks	40			0,00
Alingst 08mm	m	244			0,00
7v 2l 1kg	ks	49			0,00
Revizní zpráva	hod	4			0,00
Doprava	km	200			0,00
Demontáž starého hromosvodu	hod	20			0,00
Příložné práce	hod	10			0,00
Výškové práce	hod	20			0,00



Položkový rozpočet

Reko. soc. zar. pavilonu tělocvičny obj. Mjr. Nováka 1455/34. O - hrabůvka

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721-17-6103 R00	Potrubí HT DN 50	m	8,00	34,00	272,00
2		Potrubí HT DN 40	m	29,00	203,00	5867,00
3		Potrubí KG DN 150 1,5/2	m	5,00	225,00	1125,00
4		Potrubí KG DN 125 1,5/4	m	6,00	300,00	1800,00
5		Potrubí KG DN 100,5/4/10/7/7,5/10,5	m	42,00	300,00	12600,00
6		Propojení stávajícího potrubí 150	kus	3,00	390,00	1170,00
7		Vyvezení odpadních výpustek DN 100	kus	6,00	780,00	4680,00
8	721-19-4104 R10	Vyvezení odpadních výpustek DN 40	kus	16,00	130,00	2080,00
9	721-29-0111 R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	8,00	544,00	4352,00
10		Sekání ryh	m	11,00	80,00	880,00
11		Demontáže	soubor	1,00	7 800,00	7 800,00
12	721-22-3423 RT1	Vábot podlahová se zápcheroou uzávěkou DN 50	kus	2,00	440,00	880,00
13		Odvětrání žlab sprcha	kus	4,00	1 820,00	7 280,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				24 364,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	722-17-2311 R00	Potrubí DN 20	m	76,00	19,00	1 444,00
26	722-17-2312 R00	Potrubí DN 25	m	18,00	20,00	360,00
27		Nápojení na stávající potrubí	kus	10,00	130,00	1 300,00
28	722-18-1211 RT9	Izolace nálevkova	m	94,00	6,00	564,00
29	722-19-0401 R00	Vyvěření a upravení výpustek DN 15	kus	39,00	130,00	5070,00
30		Nastěnka 1/2"	kus	39,00	80,00	3120,00
31	722-29-0234 R00	Propojení a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	94,00	8,00	752,00
32	722-28-0105 R00	Tlaková zkouška vzduchového potrubí DN 32	m	8,00	8,00	64,00
33		Gáblent WC	kus	5,00	2 350,00	11 750,00
34		Montáž přestěrových systémů	kus	5,00	130,00	650,00
35		sekání ryh	m	26,00	80,00	2 080,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				27 842,00
Díl: 725		Zařizovací předměty + UT				
42	725-01-3128 R00	WC závěsné bílé, invaldiční	kus	1,00	625,00	625,00
43	725-01-7153 R00	Umývadlo invaldiční, bílé	kus	1,00	440,00	440,00
44		Umývadlo Lyrá 55	kus	7,00	340,00	2 380,00
45		WC závěsné, bílé	kus	4,00	440,00	1 760,00
46		Pisoir, keramický, bílý	kus	2,00	495,00	990,00
47		Sprch. vanička 90x80, bílá, plastová	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
48		WC llačiček	kus	5,00	485,00	2 425,00
49		Sprchová balenie srt	kus	7,00	440,00	3 080,00
50		balenie umývadlová stojánkova	kus	8,00	440,00	3 520,00
51	725-81-4101 R00	Ventil rolový s filtrem	kus	16,00	1 280,00	20 480,00
52		WC sedátko	kus	5,00	440,00	2 200,00
53		silon umývadlový	kus	8,00	80,00	640,00
54		Madlo povrch. bílé, invaldiční	kus	1,00	495,00	495,00
55		Madlo sklopné bílé, invaldiční	kus	1,00	780,00	780,00
56		Sprchový kout 90x90, prosklení plast, ram. plastový	kus	1,00	6 250,00	6 250,00
57		Montáž umyvadla	kus	8,00	80,00	640,00




Položkový rozpočet

Reko. soc. zar. pavilonu tělocvičny obj. Mjr. Nováka 1455/34. O - hrabůvka

Stavba :
Objekt :


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59		Montáž WC závěsných	kus	5,00	80,00	400,00
60	725-24-9102 R00	Montáž sprchové vaničky	kus	2,00	80,00	160,00
61		Montáž sprchového koutu	kus	1,00	80,00	80,00
62	725-82-9301 R00	Montáž balenie umývadlove	kus	8,00	80,00	640,00
63	725-84-9200 R00	Montáž WC llačiček	kus	7,00	90,00	630,00
64		Montáž robového ventilu	kus	5,00	80,00	400,00
65		Montáž sifonu umývadlového	kus	16,00	8,00	128,00
66		Montáž WC sedátek	kus	8,00	29,00	232,00
67		Montáž madel invaldičních	kus	5,00	29,00	145,00
68		Těleso RADIK 22-9070	kus	2,00	80,00	160,00
69		Těleso RADIK 22-9080	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
70		Těleso RADIK 22-9040	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
71		Těleso RADIK 22-9050	kus	2,00	990,00	1 980,00
72		Těleso RADIK 11-6050	kus	1,00	960,00	960,00
73		Ventil radiátorový termoregulační 1/2"	kus	4,00	850,00	3 400,00
74		Sroubový uzávěr 1/2"	kus	10,00	80,00	800,00
75		Montáž těles UT	kus	10,00	80,00	800,00
76		Zhotovení přípojek	kus	10,00	130,00	1 300,00
77		Potrubi Cu DN 15	m	16,00	80,00	1 280,00
78		Demontáž stávajících těles UT	m	24,00	120,00	2 880,00
79		Tlaková zkouška UT	kus	5,00	80,00	400,00
80		Demontáž zařizovacích předmětů	m	24,00	8,00	192,00
81			kus	18,00	80,00	1 440,00
82						
83						
84		725 Zařizovací předměty + UT				50 472,00

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelům, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 159.16 „Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící škrkněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Martin Unucka, jednatel společnosti
Datum:	09. 12. 2016

