

Dodatek č. 03 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 2014/1335/OB/B/188, č. zhotovitele 201410001/1090/14/PS, uzavřené dne 06.10.2014 dle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na akci

„MERHAUTOVA 13 – REKONSTRUKCE – VÍCEPRÁCE“

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
statutární orgán: Mgr. Martin Maleček, starosta městské části Brno-sever
k podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta městské části Brno-sever
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-5190900247/0100
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
zapsán v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
statutární orgán: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 63706641/0100
dále jen „zhotovitel“

na základě usnesení č. 21, 6/69. schůze RMČ Brno-sever konané dne 28. 08. 2014 s ohledem na §102, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 obecně závazné vyhlášky č. 15/2010, Statutu města Brna, ve znění pozdějších předpisů, §12, odst. 3 a §18, odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely smluvní strany dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění, dne 06.10.2014 Smlouvu o dílo č. 2014/1335/OB/B/188.

Na základě usnesení č. 15, 7/14. schůze RMČ Brno-sever konané dne 01.10.2015 s ohledem na § 23 odst. 7, písm. a) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění, uzavřely smluvní strany dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění, dne 20.10.2015 Dodatek č. 1 k této smlouvě. Následně na základě usnesení č. 17, 7/22. schůze RMČ Brno-sever konané dne 11.02.2016 s ohledem na provedené jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění uzavřely dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění Dodatek č. 2 k této smlouvě.

S ohledem na §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění, uzavírají smluvní strany dle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění Dodatek č. 3 k této smlouvě.

Článek I Předmět a cena díla

Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovým rozpočtem dodatečných stavebních prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 03.

Cena díla bez daně z přidané hodnoty:

Původní cena 256 509 284,50 Kč bez DPH
(slovy: dvěšestpadesátšestmilionůpětsetdevěttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých a padesát haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí s ujednaných víceprací: 52 263 969,83 Kč bez DPH
(slovy: padesátdvamilionůdvěšedesátřítisícdevětsetšedesátdevět korun českých a osmdesát tři haléřů)

Snížení ceny plynoucí s ujednaných méněprací: 8 958 806,18 Kč bez DPH
(slovy: osmmilionůdevětsetpadesátosmtisícosmsetšest korun českých a osmnáct haléřů)

Změna smlouvy celkem: 43 305 163,65 Kč bez DPH
(slovy: čtyřicetřímilionůtřistapěttisícjedenstošedesát tři korun českých a šedesát pět haléřů)

Nová cena 299 814 448,15 Kč bez DPH
(slovy: dvěštedevadesátdevětmilionůosmsetčtrnácttisícčtyřistačtyřicetosm korun českých a patnáct haléřů)

Článek II Předmět dodatku

Tímto dodatkem se předmět díla sjednaný ve smlouvě mění takto:

Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovým rozpočtem dodatečných stavebních prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 03.

O práce a dodávky oceněné v tomto rozpočtu se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné v rozpočtu zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tímto dodatkem se článek č. 6.1. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Cena za dílo celkem bez DPH 299 814 448,15 Kč bez DPH
(slovy: dvěštedevadesátdevětmilionůosmsetčtrnácttisícčtyřistačtyřicetosm korun českých a patnáct haléřů)

DPH 15% 34 903 609,60 Kč
(slovy: třicetčtyřimilionůdevětsetřítisícšestsetdevět korun českých a šedesát haléřů)

DPH 21% 14 095 980,64 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůdevadesát pět tisícdevětsetosmdesát korun českých a šedesátčtyři haléřů)

Cena za dílo včetně DPH 348 814 038,39 Kč
(slovy: třistačtyřicetosmmilionůosmsetčtrnácttisícčtyřicetosm korun českých a třicetdevět haléřů)

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 03:


- 1.1. je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel
- 1.2. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran
- 1.3. jeho nedílnou součástí je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 03 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 03 byl schválen usnesením 7/45. schůze RMČ Brno-sever, konané dne 26.01.2017, usnesením č. 4

V Brně dne 31-01-2017
2017



za objednatele:
Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever

MĚSTO BRNO
ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
ul. 70, 601 47 BRNO
-2-

V Brně dne 31.1 2017




za zhotovitele:
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Příloha k Dodatku č. 03:

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

| Akce: „BD Merhautova 13 - modernizace“, Brno | | | | |
|--|---|--------------------------|-----|--------------------------|
| p.č. | Popis více a méně prací | Celková cena VCP bez DPH | DPH | Celková cena VCP vč. DPH |
| | IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY | | | |
| 1 | IO.11 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ VNITROBLOKU | 574 202,50 Kč | 21% | 694 785,03 Kč |
| | IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - Celkem | 574 202,50 Kč | | 694 785,03 Kč |
| | BYTOVÉ DOMY | | | |
| 1 | BD 13/1 | 4 601 693,29 Kč | 15% | 5 291 947,28 Kč |
| 2 | BD 13/2 | 4 479 847,71 Kč | 15% | 5 151 824,87 Kč |
| 3 | BD 13/3 | 4 057 665,16 Kč | 15% | 4 666 314,93 Kč |
| 4 | BD 13/4 | 3 972 946,42 Kč | 15% | 4 568 888,38 Kč |
| 5 | BD 13/5 | 5 452 871,41 Kč | 15% | 6 270 802,12 Kč |
| 6 | BD 13/6 | 4 546 998,15 Kč | 15% | 5 229 047,87 Kč |
| 7 | BD 13/7 | 1 430 459,78 Kč | 15% | 1 645 028,75 Kč |
| 8 | BD 13/8 | 4 884 308,72 Kč | 15% | 5 616 955,03 Kč |
| 9 | BD 13/9 | 1 287 140,80 Kč | 15% | 1 480 211,92 Kč |
| 10 | BD 13/10 | 7 159 589,75 Kč | 15% | 8 233 528,21 Kč |
| | BYTOVÉ DOMY - Celkem | 41 873 521,19 Kč | | 48 164 549,37 Kč |
| 1 | SO.11 - PODZEMNÍ GARÁŽE | 837 839,96 Kč | 21% | 1 013 786,35 Kč |
| 2 | SO.12 - DĚLÍCI ZEĎ | 19 600,00 Kč | 21% | 23 716,00 Kč |
| | SO.11 + SO.12 - Celkem | 857 439,96 Kč | | 1 037 502,35 Kč |
| | VÍCEPRÁCE - Celkem | 43 305 163,65 Kč | | 49 886 836,75 Kč |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Změnový list stavby:

Bytové domy BD 13/1-13/10

Datum předložení ZL: 19.1.2017
SoD č.: 2014 100 01 / 1090 / 14 / PS
Ze dne: 6.10.2014
Projekt registrační číslo: 12 500
Stavba: "BD Merhautova 13 - modernizace"
Objekt:

Název změny: Změna technického a konstrukčního řešení v bytových domech BD 13/1 - 13/10

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Bytové domy BD 13/1 - 13/10

- Doplnění chybějících a neopravitelných vnitřních dřevěných dveří.
- Kompletní výměna původní zdegradované podlahy v kuchyních, provedení nového PVC vč.soklíků.
- Repase stávajících parket broušením, tmelením, a doplněním chybějících části vč.olištování.
- Celoplošné provedení štukových omítek stěn s odstraněním zdegradované omítky a doplněním hrubých omítek v rozsahu do 30%.
- Dodávka a montáž kuchyňských linek vč.spotřebičů a digestoří.
- Změna zařizovacích předmětů sprchových koutů místo van.
- Odpočet vzduchotechnického zařízení koupelen, které bude nahrazeno přirozeným větráním a přípočet odvětrání výtahových kabin.
- Provedení keramických obkladů stěn kuchyňských linek. Provedení spřažené hřebíkové desky v BD 13/3 z důvodu výměny poškozené části stropu z II.sv.války.
- Provedení statických a konstrukčních úprav balkonů na BD 13/1 až 13/10 vč. stříšek). Balkony a stříšky byly natolik zkorodované a zvětralé, že bylo nutné provést jejich celkovou sanaci, podchycení a statické zabezpečení pomocí ocelové konstrukce, táhel a kotev. Po celkovém zajištění byla provedena vyzdívka zábradlí z tvarovek Ytong, vč.věnce s doplněním armatury.
- Všechny radiátory BD 13/1 až 13/10 budou osazeny měřičem tepla s odečtem spotřeby energií.
- Dle požadavku investora ve všech vstupních prostorách BD 13/1 až 13/10 budou osazeny nástěnky. Původní projekt to neřešil.
- Všechny repasované dveře na BD 13/1 a ž 13/10 budou vybavené novým dveřním kováním. Původní zadání předpokládalo s jeho repasí. Poněvadž u některých dveří chyběly části kování, z důvodu celkového sjednocení se rozhodlo s jeho kompletní výměnou. Také u některých vnitřních dveří vč.vchodových byla provedená výměna prasknutého nebo zcela chybějícího skla.
- Dodávka a montáž nových dubových prahů
- Navýšení jádrové omítky v koupelnách a provedení izolace stropů t.j.odmaštění, penetrace v BD 13/1 až 13/10, provedení vyzdívek Ytong v koupelnách a mezipokojových otvorech a špajzech
- D+M invalidních madel v BD 13/7 vč.invalidní plošiny

- Provedení generálního klíče pro společné prostory u všech BD
- Zabezpečení venkovních oken před prováděním fasády - olepení APU lištou, připevnění kastlíku s geotextílií, montáž demontáž s následným využitím na další otvory
- Podstojkování nižších pater při bourání stropní konstrukce z důvodu statického jištění ve všech bytových domech
- Změny v elektroinstalačních rozvodech
- Provedení nové podlahy ve spížích vč.vystěrkování
- Vyrovnání venkovní hrubé omítky, provedení cementového špricu na celé ploše vč.kontaktního spojovacího můstku
- Provedení sanace stavebních konstrukcí v BD 13/3, 13/5, 13/10
- Provedení oddílatování střešního pláště

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Navržená změna nemá vliv na kvalitu díla. S navrženou změnou souhlasím.

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá vliv na další profese.

Přílohy:

- 1) Oceněný výkaz výměr
- 2) Fotodokumentace
- 3) Stavební deník víceprací

| Časový dopad oproti původnímu řešení: | | bez dopadu | |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| | | s dopadem: | --- |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): | Odpočet: | - | 8 563 361,38 Kč |
| | Přípočet: | | 50 436 882,57 Kč |
| | Celkem: | | 41 873 521,19 Kč |
| Detailní výkaz výměr je přílohou č.: | | 1 | |

| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------------------|-------|--------|---------|
| Za objednavatele: | Ing. Rostislav Hakl | | | |
| Za TDI: | Ing. Marie Stará | | | |
| Za projektanta: | Ing. Igor Bielik | | | |
| Za autorský dozor: | Ing. Igor Bielik | | | |
| Za zhotovitele: | Ludvík Lubomír Pavel Fila | | | |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|--------------|--|--------|-----------|--------------------|-------------|
| Stavba: 201410VCP - BD Merhautova 13, Brno - SOD - Vícepráce | | | | | | |
| 01 - BYTOVÉ DOMY 13/1-13/10 | | | | | | |
| SO.01 - BYTOVÝ DŮM 13/1 | | | | | | |
| 01 - BD 13/1 - Repase balkonů a stříšek | | | | | | |
| 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | | | |
| 073 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -10 | KOMPL | 17 596,00 | -175 960,00 |
| 074 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 | KOMPL | 4 346,00 | -8 692,00 |
| Součet za 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | | -184 652,00 | |
| 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | | |
| 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | | |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 | M2 | 503,48 | 2 658,37 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | | 2 658,37 | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 | M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 | M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 | M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 | t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | 2 400,67 | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 | M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | | 2 772,00 | |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 | KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 | HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 | KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 | HOD | 350 | 6 720,00 |
| Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | 16 108,39 | |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | | |
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 | M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 | M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 | M2 | 30,74 | 810,06 |
| Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | 4 162,03 | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 | M2 | 196,35 | 1 036,73 |

002 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 7,812 M 552,3 4 314,57

SP_009 , 1 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 2 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|---------------|-----------|-------------------|
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 5 351,30 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | |
| 001 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
| Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | | 6 175,02 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 001 | 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| 002 | 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |
| Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | 734,2 |
| Celkem 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | 40 361,99 |
| 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | | |
| 001 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/1 - dalších 9ks | 9 KUS | 40 164,26 | 361 478,34 |
| Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | | 361 478,34 |
| Celkem 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | 401 840,33 |
| 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | |
| 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | |
| 001 PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepídko (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 1 265,55 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | |
| 001 001 | Dodávka a výroba kotevnic desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
| 002 002 | Montáž kotevnic desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|------|------------------|
| Součet za | | 767 - Zámečnické konstrukce | | 17 681,69 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 |
| Součet za | | 99 - Sanace konstrukcí | | 1 029,17 |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|------------------|
| Celkem | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | 19 976,41 |
|---------------|---|--|--|------------------|

SP_009 , 2 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 3 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|-------|---|------|-----------|------------------|
| 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | | | |
| 001 | 01 | Oprava stříšky pro bytové domy 13/1 - další 1ks | 1 | KUS | 19 976,41 |
| Součet za | | 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | 19 976,41 |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|------------------|
| Celkem | 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | 39 952,82 |
|---------------|---|--|--|------------------|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| Celkem | 01 - BD 13/1 - Repase balkonů a stříšek | | | 257 141,15 |
|---------------|--|--|--|-------------------|

02 - BD 13/1 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří
01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | | |
|------------------|--------------|---|----|-----|----------|------------------|
| 001 | 317121151RT3 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh | 80 | KUS | 540 | 43 200,00 |
| 002 | 349231821R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm | 32 | M2 | 1 504,00 | 48 128,00 |
| Součet za | | 3 - Svislé konstrukce | | | | 91 328,00 |

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | | |
|------------------|------|---|----|-----|-----------|-------------------|
| 001 | D/22 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje + Kuchyně | 42 | KUS | 9 237,50 | 387 975,00 |
| 002 | D/23 | Vnitřní dveře 600/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - WC | 17 | KUS | 9 237,50 | 157 037,50 |
| 003 | D/24 | Vnitřní dveře 600/2450 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Spiž | 17 | KUS | 10 062,50 | 171 062,50 |
| 004 | D/25 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje | 4 | KUS | 9 237,50 | 36 950,00 |
| Součet za | | 766 - Konstrukce truhlářské | | | | 753 025,00 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--|-----|----|-----|------------------|
| 195 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 168 | M2 | 212 | 35 616,00 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | 35 616,00 |

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|---|-------|----------|
| 390 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 12,662 | t | 111,3 | 1 409,28 |
|-----|--------------|---|--------|---|-------|----------|

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|--|------------|----------|-----------|
| 391 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | | 37,9858 t | 47,7 | 1 811,92 |
| 392 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | | 12,662 t | 143,1 | 1 811,93 |
| 393 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | 126,6193 t | 15,9 | 2 013,25 |
| 394 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | | 12,662 t | 84,8 | 1 073,74 |
| 395 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | | 63,3097 t | 10,6 | 671,08 |
| 396 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | | 12,662 t | 1 270,00 | 16 080,74 |

Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot 24 871,94

Celkem 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů 904 840,94

02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání

766 - BD 13/1 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | | |
|-----|------|---|--|-----------|----------|-------------|
| 308 | D/22 | Dveře vnitřní 850/2000 plně/prosklené se zárubní repase | | -42 KOMPL | 3 540,00 | -148 680,00 |
| 309 | D/23 | Dveře vnitřní 650/2000 plně/prosklené se zárubní repase | | -17 KOMPL | 3 010,00 | -51 170,00 |
| 310 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 plně/prosklen se zárubní repase | | -17 KOMPL | 3 413,00 | -58 021,00 |
| 311 | D/25 | Dveře vnitřní 800/2000 plně/prosklené se zárubní repase | | -4 KOMPL | 3 540,00 | -14 160,00 |

SP_009 . 3 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 4 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|--|---------------|-----------|--------------------|
| | Součet za 766 - BD 13/1 - Konstrukce truhlářské | | | -272 031,00 |

Celkem 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání -272 031,00

Celkem 02 - BD 13/1 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří 632 809,94

03 - BD 13/1 - Repase parket

775 - Podlahy dřevěné

| | | | | | | |
|-----|----|--|--|----------|----------|------------|
| 001 | PC | Broušení parket vč.lakování | | 544,3 M2 | 459 | 249 833,70 |
| 002 | PC | Tmelení parket | | 544,3 M2 | 97 | 52 797,10 |
| 003 | PC | Olištování parket | | 544,3 M2 | 114,5 | 62 322,35 |
| 004 | PC | Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | | 54,43 M2 | 1 495,00 | 81 372,85 |

Součet za 775 - Podlahy dřevěné 446 326,00

Celkem 03 - BD 13/1 - Repase parket 446 326,00

04 - BD 13/1 - Provedení suchých podlah v kuchyních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

| | | | | | | |
|-----|----|--|--|----------|-----|------------|
| 001 | PC | Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovnávacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | | 213,8 M2 | 892 | 190 709,60 |
|-----|----|--|--|----------|-----|------------|

Součet za 63 - Podlahy a podlahové konstrukce 190 709,60

762 - Konstrukce tesařské

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------|----|-----------------|
| 001 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | 213,8 M2 | 39 | 8 338,20 |
| Součet za | | 762 - Konstrukce tesařské | | | 8 338,20 |

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------|--------|-------------------|
| 001 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 363,46 M | 54 | 19 626,84 |
| 002 | 776521200RT1 | Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl | 213,8 M2 | 214 | 45 753,20 |
| 003 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů | 149,66 M | 36,3 | 5 432,66 |
| 004 | PC 1 | Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 213,8 M2 | 421,29 | 90 071,80 |
| 005 | PC 2 | Dodávka PVC soklíku | 363,46 M | 35 | 12 721,10 |
| 006 | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin | 213,8 M2 | 176 | 37 628,80 |
| Součet za | | 776 - Podlahy povlakové | | | 211 234,40 |

777 - Podlahy ze syntetických hmot

| | | | | | |
|------------------|-------|---|----------|-----|------------------|
| 001 | 776-1 | Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 213,8 M2 | 250 | 53 450,00 |
| Součet za | | 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | 53 450,00 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|---------|-----|-----------------|
| 194 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 6,41 M3 | 159 | 1 019,19 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 1 019,19 |

99 - Staveništní přesun hmot

SP 009 , 4 / 100

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 5 / 108
24.1.2017**CENOVÁ NABÍDKA**

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|--------------|---|-----------|-----------------|
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 11,25 t | 2 623,50 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | 2 623,50 |

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-----------|----------|------------------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 9,8344 t | 111,3 | 1 094,57 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 29,5031 t | 47,7 | 1 407,30 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 9,8347 t | 143,1 | 1 407,35 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 78,675 t | 15,9 | 1 250,93 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 14,0764 t | 84,8 | 1 193,68 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 78,675 t | 10,6 | 833,96 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 6,4125 t | 127,2 | 815,67 |
| 440 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 3,4219 t | 1 270,00 | 4 345,81 |
| Součet za | | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 12 349,26 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | 04 - BD 13/1 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | | 479 724,15 |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|

05 - BD 13/1 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn**61 - Úpravy povrchů vnitřní**

| | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|-------|-------------------|
| 002 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 2 732,58 M2 | 89,6 | 244 839,17 |
| 003 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn Baumit, ručně | 2 732,58 M2 | 51,2 | 139 908,10 |
| 004 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 2 732,58 M2 | 105 | 286 920,90 |
| 005 | 602021147R00 | Stěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 2 266,29 M2 | 128,5 | 291 218,27 |
| 117 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -2 732,58 M2 | 12,72 | -34 758,42 |
| Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | 928 128,01 |

784 - Malby

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|-------------|------|------------------|
| 001 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 3 800,10 M2 | 21,2 | 80 562,04 |
| Součet za 784 - Malby | | | | | 80 562,04 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|-------|------------------|
| 168 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | 2 732,58 M2 | 23,32 | 63 723,77 |
| 227 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | -2 732,58 M2 | 7,42 | -20 275,74 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 43 448,02 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|-------|------------------|
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 54,1746 t | 233,2 | 12 633,52 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | 12 633,52 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|-------|----------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 21,6585 t | 111,3 | 2 410,59 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 64,9754 t | 47,7 | 3 099,33 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 21,6585 t | 143,1 | 3 099,33 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 173,2676 t | 15,9 | 2 754,95 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 21,6585 t | 84,8 | 1 836,64 |

SP_009 .5 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 6 / 108
24.1.2017**CENOVÁ NABÍDKA**

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|---|---------------|-----------|------------------|
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 173,2676 t | 10,6 | 1 836,64 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 21,6585 t | 127,2 | 2 754,96 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | 17 792,44 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Celkem | 05 - BD 13/1 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | 1 082 564,03 |
|---------------|--|---------------------|

06 - BD 13/1 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů

| | | | | | |
|-----|----|--------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 001 | 01 | K 190 X 150 - Kuchyňská linka rohová | 5 KUS | 31 480,00 | 157 400,00 |
| 002 | 03 | Km240 - Kuchyňská linka | 11 KUS | 30 250,00 | 332 750,00 |

| | | | | | |
|-----|----|--|------------|-----------|------------|
| 003 | 04 | K270 - Kuchyňská linka | 1 KUS | 30 850,00 | 30 850,00 |
| 004 | 05 | SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 17 KUS | 6 400,00 | 108 800,00 |
| 005 | 08 | DI1 - Digestoř | 17 KUS | 2 400,00 | 40 800,00 |
| 006 | 07 | DR1 - Jednodřez nerezový bez odkapu | 0,0000 KUS | 1 900,00 | 0,00 |
| 007 | 08 | DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 17 KUS | 2 400,00 | 40 800,00 |
| 008 | 09 | Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 17 SOUBOI | 800 | 13 600,00 |

Součet za 06 - BD 13/1 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů 725 000,00

07 - BD 13/1 - Změna zařizovacích předmětů

01 - Zařizovací předměty dle zadání

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|----------|------------|
| 114 | 114 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -6 KUS | 7 249,00 | -43 494,00 |
| 115 | 115 | Vana min.160x70, plech.smalt., bílá, vč.vanové vpusti a ZU | -3 KUS | 5 997,00 | -17 991,00 |
| 126 | 126 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -9 SOUBOI | 2 566,00 | -23 094,00 |

Součet za 01 - Zařizovací předměty dle zadání -84 579,00

02 - Zařizovací předměty dle revize

| | | | | | |
|-----|-----|--|------------|----------|-----------|
| 001 | 001 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 9 KUS | 4 728,00 | 42 552,00 |
| 002 | 002 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 80/80/11 | 0,0000 KUS | 4 640,00 | 0,00 |
| 003 | 003 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 9 KUS | 9 993,00 | 89 937,00 |
| 004 | 004 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 9 KUS | 1 902,00 | 17 118,00 |

Součet za 02 - Zařizovací předměty dle revize 149 607,00

711 - Izolace proti vodě

| | | | | | |
|-----|--------------|--|----------|--------|-----------|
| 243 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 54 M2 | 304,22 | 16 427,88 |
| 244 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 18 M | 109,1 | 1 963,80 |
| 245 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 9 KUS | 108,3 | 974,7 |
| 250 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,4500 t | 508,8 | 228,96 |

Součet za 711 - Izolace proti vodě 19 595,34

Celkem 07 - BD 13/1 - Změna zařizovacích předmětů 84 623,34

08 - BD 13/1 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů

Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC

| | | | | | |
|-----|------|---|--------|-----------|------------|
| 155 | 2.VI | Provedení odsávání ve výtahu | 1 KČ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 156 | 2.I | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -17 ks | 3 351,00 | -56 967,00 |

SP_009 , 6 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 7 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|-------|--|-----------|------------|------------|
| 157 | 2.II | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -17 BM | 50,9 | -865,3 |
| 158 | 2.III | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -15 ks | 442,5 | -6 637,50 |
| 159 | 2.IV | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 4+6+8+8,5+8,5+9,5) | -41 BM | 251,3 | -10 303,30 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|-------------|----------|--------------------|
| 160 | 2.V | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+19+19+19+ 16+16+16+16+16+16+16+16) | -240 BM | 246,9 | -59 256,00 |
| | | Součet za Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | -119 029,10 |
| Celkem 08 - BD 13/1 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů | | | | | -119 029,10 |
| 09 - BD 13/1 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | | | |
| 001 | 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 27,72 M2 | 350 | 9 702,00 |
| 002 | 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 27,72 M2 | 575 | 15 939,00 |
| | | Součet za 09 - BD 13/1 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | 25 641,00 |
| 10 - BD 13/1 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytin | | | | | |
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 561,15 M2 | 2 | 1 122,30 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 3,4962 t | 143,1 | 500,31 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skladku živičné krytiny | 3,4962 t | 1 500,00 | 5 244,30 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 27,9694 t | 15,9 | 444,71 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 27,9694 t | 10,6 | 296,48 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 10,4885 t | 47,7 | 500,3 |
| 007 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,4962 t | 111,3 | 389,13 |
| 008 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 3,4962 t | 84,8 | 296,48 |
| | | Součet za 10 - BD 13/1 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytin | | | 8 794,00 |
| 11 - BD 13/1 - Navýšení jádrové omítky pod obklady | | | | | |
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (363,96m2 x 3) | 1 091,88 M2 | 61 | 66 604,68 |
| | | Součet za 11 - BD 13/1 - Navýšení jádrové omítky pod obklady | | | 66 604,68 |
| 12 - BD 13/1 - Provedení izolace stropů | | | | | |
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/1 | 770 M2 | 105 | 80 850,00 |
| | | Součet za 12 - BD 13/1 - Provedení izolace stropů | | | 80 850,00 |
| 13 - BD 13/1 - Doplnění teraca | | | | | |
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovné bez požláb. do 15 cm | 10 M | 135,68 | 1 356,80 |
| 003 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 15 KUS | 750 | 11 250,00 |
| 004 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 005 | PC3 | Doplnění podlahy u dveří | 10 KUS | 750 | 7 500,00 |
| | | Součet za 13 - BD 13/1 - Doplnění teraca | | | 22 606,80 |
| 14 - BD 13/1 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | | |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 8 M2 | 254,4 | 2 035,20 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 8 M2 | 383 | 3 064,00 |

SP_009 7 / 108

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--|---------------|-----------|------------------|
| Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | 5 099,20 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 001 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 80 M | 107,5 | 8 600,00 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 8 600,00 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 433 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,161 t | 111,3 | 240,52 |
| 434 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 6,4829 t | 47,7 | 309,23 |
| 435 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,161 t | 143,1 | 309,24 |
| 436 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 19,4488 t | 15,9 | 309,24 |
| 437 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,161 t | 84,8 | 183,25 |
| 438 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 10,8049 t | 10,6 | 114,53 |
| 439 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 2,161 t | 127,2 | 274,88 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 1 740,89 |
| Celkem | 14 - BD 13/1 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | 15 440,09 |
| 15 - BD 13/1 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | | |
| 001 1 | Montážní práce - odhad nákladů | 1 KPL | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Součet za 15 - BD 13/1 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | | 40 000,00 |
| 01 - BD 13/1 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | | |
| 001 0110 | Kabel CYKY 3x1,5 | 6 M | 8,83 | 52,98 |
| 002 0109 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | 6 M | 13,05 | 78,3 |
| 003 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | -1 KUS | 209,88 | -209,88 |
| 004 0075 | A - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 1x36/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | -1 KUS | 608,98 | -608,98 |
| 005 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | 1 KUS | 209,88 | 209,88 |
| 006 0077 | A5 - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 2x18/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | 1 KUS | 895 | 895 |
| Součet za 01 - BD 13/1 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | | 417,3 |
| 02 - BD 13/1 - Zrušení ventilátorů | | | | |
| 001 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| Součet za 02 - BD 13/1 - Zrušení ventilátorů | | | | -4 109,29 |
| Celkem | 15 - BD 13/1 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | 36 308,01 |
| 16 - BD 13/1 - Stavební úpravy lodžie | | | | |
| 008 08 | Provedení dallšihho +2ks lodžie | 2 KPL | 22 301,50 | 44 603,00 |

Součet za 16 - BD 13/1 - Stavební úpravy lodžie 44 603,00

SP_009 , 8 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 9 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--------------|--|----------|------|-----------|-----------------|
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 | M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 | 327361017R00 | Výztuž zdi a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 | t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 | 342400010RA0 | Příčky z tvárnice Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 | M2 | 673 | 269,2 |
| 004 | 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 | M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 | M | 1 372,00 | 823,2 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | | | 7 347,33 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 005 | 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 | M | 744 | 3 943,20 |
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | 3 943,20 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 11,61 | M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | | | 3 047,63 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 | M2 | 196,35 | 1 071,87 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 | M | 552,3 | 5 523,00 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | 6 594,87 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 001 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 | t | 233,2 | 466,4 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | | 466,4 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 | t | 111,3 | 127,09 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 | t | 47,7 | 163,41 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 | t | 143,1 | 163,41 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 | t | 15,9 | 163,41 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 1,1419 | t | 84,8 | 96,83 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 3,4258 | t | 10,6 | 36,31 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 | t | 127,2 | 145,25 |
| Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | | 895,72 |

Celkem 16 - BD 13/1 - Stavební úpravy lodžie 66 898,14

17 - BD 13/1 - Dodávka a montáž dubových prahů

| | | | | | |
|-----|----|-----------------------|--------|-----|-----------|
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 34 KUS | 636 | 21 624,00 |
| 003 | 01 | D+M prahů délky 800mm | 4 KUS | 665 | 2 660,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 42 KUS | 685 | 28 770,00 |

Součet za 17 - BD 13/1 - Dodávka a montáž dubových prahů 53 054,00

18 - BD 13/1 - D+M měřičů tepla

SP_009 , 9 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 10 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--|-------|--|-----------|------------------|-----------|
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 65 KUS | 512,5 | 33 312,50 |
| Součet za 18 - BD 13/1 - D+M měřičů tepla | | | | 33 312,50 | |

19 - BD 13/1 - D+M nástěnek

| | | | | | |
|--|---|---|-------|-----------------|----------|
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za 19 - BD 13/1 - D+M nástěnek | | | | 1 650,00 | |

20 - BD 13/1 - Dodávka a montáž kování

| | | | | | |
|-----|----|---|---------|-----|-----------|
| 003 | 01 | Dodávka kování Cobra BB 90 | 46 KUS | 489 | 22 494,00 |
| 004 | 01 | Dodávka kování Cobra WC 72 | 17 KUS | 573 | 9 741,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 63 KUS | 250 | 15 750,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -63 KUS | 100 | -6 300,00 |

Součet za 20 - BD 13/1 - Dodávka a montáž kování 41 685,00

21 - BD 13/1 - D+M hasicích přístrojů

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|----------|----------|
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškovýcj hasicích 21A HP 6kg | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |

Součet za 21 - BD 13/1 - D+M hasicích přístrojů 7 510,00

22 - BD 13/1 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|----------|----------|
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
|-----|----|---|-------|----------|----------|

Součet za 22 - BD 13/1 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem 2 500,00

23 - BD 13/1 - Provedení generálního klíče pro společné prostory

| | | | | | |
|-----|----|----------------|--------|-----|----------|
| 001 | PC | Dodávka vložky | 6 KUS | 188 | 1 128,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 22 KUS | 57 | 1 254,00 |

| | | | | |
|---|------|--|----------|------------------|
| Součet za | | 23 - BD 13/1 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | 2 382,00 |
| 24 - BD 13/1 - Dodávka a montáž poklopů | | | | |
| 001 | PC | Výroba 2ks ocelových poklopů s otvory pro průchod izolovaného potrubí ÚT; rozměr 700/700mm ; slzičkový plech | 2 KUS | 33 500,00 |
| 002 | PC | Montáž 2ks ocelových poklopů s otvory pro průchod izolovaného potrubí ÚT; rozměr 700/700mm ; slzičkový plech | 2 KUS | 2 400,00 |
| Součet za | | 24 - BD 13/1 - Dodávka a montáž poklopů | | 71 800,00 |
| 25 - BD 13/1 - Zabezpečení oken fasády | | | | |
| 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | | | |
| 001 | C/02 | Okno kastlové 2350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 23 KOMPL | 862,5 |
| 002 | C/03 | Okno kastlové 1350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 13 KOMPL | 537,5 |
| 003 | C/04 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 11 KOMPL | 487,5 |
| 004 | C/05 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 6 KOMPL | 487,5 |
| 005 | C/08 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 4 KOMPL | 537,5 |
| 006 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 |
| Součet za | | 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | 37 937,50 |

SP_009 , 10 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 11 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|--|----------|-----------|-------------------|
| Celkem | | 25 - BD 13/1 - Zabezpečení oken fasády | | | 37 937,50 |
| 26 - BD 13/1 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování jednotlivých pater | | | | | |
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 224,0m2) - zřízení | 1 344,00 | M2 | 74,2 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 344,00 | M2 | 31,8 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 245 | t | 233,2 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 32 | HOD | 275 |
| Součet za | | 26 - BD 13/1 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování jednotlivých pater | | | 208 398,00 |
| 27 - BD 13/1 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,47 | M3 | 1 908,00 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 6 620,76 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 7,5869 | t | 111,3 |
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 22,7174 | t | 47,7 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 8,6708 | t | 143,1 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 69,3661 | t | 15,9 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 8,6708 | t | 84,8 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 69,3661 | t | 10,6 |

| | | | | | |
|-----|-------------|--|----------|-------|-----------------|
| 345 | 97999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 8,6708 t | 127,2 | 1 102,93 |
| | | Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 6 845,24 |

Celkem 27 - BD 13/1 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě 13 466,00

| | | | | | |
|---|--------------|---|---------|----------|-----------------|
| 28 - BD 13/1 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | |
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,14 M3 | 2 544,00 | 2 900,16 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 7,6 M2 | 195 | 1 482,00 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 2,85 t | 405,16 | 1 154,71 |
| | | Součet za 28 - BD 13/1 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | 5 536,87 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------|-------|-------------------|
| 29 - BD 13/1 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | |
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnaní povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -687,225 M2 | 222,6 | -152 976,28 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | 687,23 M2 | 42,4 | 29 138,55 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 858,14 M2 | 286 | 245 428,04 |
| 004 | PC | Sponkování trhlin průviaků | 20 BM | 850 | 17 000,00 |
| 005 | 602011102RY1 | Postřík cementový Baumit, ručně | 858,14 M2 | 83,4 | 71 568,88 |
| | | Součet za 29 - BD 13/1 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | 210 159,18 |

Celkem SO.01 - BYTOVÝ DŮM 13/1 4 601 693,29

SO.02 - BYTOVÝ DŮM 13/2

01 - BD 13/2 - Repase balkonů a stříšek

SP 009 ,11 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 12 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|--|--------|-----------|--------------------|
| 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | | |
| 70 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -10 | KOMPL | 17 596,00 |
| 71 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 | KOMPL | 4 346,00 |
| | | Součet za 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | -184 652,00 |
| 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | |
| 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 | M2 | 503,48 |
| | | Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | 2 658,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 | M3 | 2 667,00 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 | M2 | 371 |
| | | | | | 277,9 |
| | | | | | 772,87 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------|
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| Součet za | | 4 - Vodorovné konstrukce | | | 2 400,67 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| Součet za | | 6 - Úpravy povrchů | | | 2 772,00 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |
| Součet za | | 767 - Zámečnické konstrukce | | | 16 108,39 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |
| Součet za | | 94 - Lešení a stavební výtahy | | | 4 162,03 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 5 351,30 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
| Součet za | | 99 - Sanace konstrukcí | | | 6 175,02 |

SP_009 , 12 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 13 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--------------|---|---------------|-----------|------------|
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---------|-----------|-------------------|
| | | Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | 734,2 |
| Celkem | 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | 40 361,99 |
| 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | | | |
| 001 | 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/2 - dalších 9ks | 9 KUS | 40 164,26 | 361 478,34 |
| | | Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | 361 478,34 |
| Celkem | 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | 401 840,33 |
| 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | | |
| 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| | | Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | 1 265,55 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| | | Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | 17 681,69 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |
| | | Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | 1 029,17 |
| Celkem | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | 19 976,41 |
| 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | | | |
| 001 | 01 | Oprava stříšky pro bytové domy 13/2 - další 1ks | 1 KUS | 19 976,41 | 19 976,41 |
| | | Součet za 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | 19 976,41 |
| Celkem | 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | 39 952,82 |

SP_009 , 13 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 14 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|--------------------|
| Celkem | 01 - BD 13/2 - Repase balkonů a stříšek | | | | 257 141,15 |
| 02 - BD 13/2 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří | | | | | |
| 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů | | | | | |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | |
| 001 | 317121151RT3 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh | 81 KUS | 540 | 43 740,00 |
| 002 | 349231821R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm | 32,4 M2 | 1 504,00 | 48 729,60 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | | 92 469,60 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 001 | D/22 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje + Kuchyně | 42 KUS | 9 237,50 | 387 975,00 |
| 002 | D/23 | Vnitřní dveře 600/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - WC | 17 KUS | 9 237,50 | 157 037,50 |
| 003 | D/24 | Vnitřní dveře 600/2450 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Spíž | 17 KUS | 10 062,50 | 171 062,50 |
| 004 | D/25 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje | 4 KUS | 9 237,50 | 36 950,00 |
| 005 | D/26 | Vnitřní dveře 700/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje | 2 KOMPL | 9 237,50 | 18 475,00 |
| Součet za 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | 771 500,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 195 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 170,1 M2 | 212 | 36 061,20 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 36 061,20 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 390 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 12,8203 t | 111,3 | 1 426,90 |
| 391 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 38,4606 t | 47,7 | 1 834,57 |
| 392 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 12,8203 t | 143,1 | 1 834,58 |
| 393 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 128,202 t | 15,9 | 2 038,41 |
| 394 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 12,8203 t | 84,8 | 1 087,16 |
| 395 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 64,1011 t | 10,6 | 679,47 |
| 396 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 12,8203 t | 1 270,00 | 16 281,78 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | 25 182,88 |
| Celkem | 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů | | | | 925 213,68 |
| 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání | | | | | |
| 766 - BD 13/2 - Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 308 | D/22 | Dveře vnitřní 850/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -41 KOMPL | 3 540,00 | -145 140,00 |
| 309 | D/23 | Dveře vnitřní 650/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -17 KOMPL | 3 010,00 | -51 170,00 |
| 310 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 plně/prosklen se zárubní repase | -17 KOMPL | 3 413,00 | -58 021,00 |
| 311 | D/25 | Dveře vnitřní 800/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -4 KOMPL | 3 540,00 | -14 160,00 |
| 312 | D/26 | Dveře vnitřní 700/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -2 KOMPL | 3 116,00 | -6 232,00 |
| Součet za 766 - BD 13/2 - Konstrukce truhlářské | | | | | -274 723,00 |
| Celkem | 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání | | | | -274 723,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|---------------|-----------|-------------------|
| Celkem | 02 - BD 13/2 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří | | | 650 490,68 |
| 03 - BD 13/2 - Repase parket | | | | |
| 775 - Podlahy dřevěné | | | | |
| 001 | PC Broušení parket vč.lakování | 531,7 M2 | 459 | 244 050,30 |
| 002 | PC Tmelení parket | 531,7 M2 | 97 | 51 574,90 |
| 003 | PC Olištování parket | 531,7 M2 | 114,5 | 60 879,65 |
| 004 | PC Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | 53,17 M2 | 1 495,00 | 79 489,15 |
| | Součet za 775 - Podlahy dřevěné | | | 435 994,00 |
| Celkem | 03 - BD 13/2 - Repase parket | | | 435 994,00 |
| 04 - BD 13/2 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | | |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 001 | PC Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovnávacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | 135,8 M2 | 892 | 121 133,60 |
| | Součet za 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | 121 133,60 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | | | |
| 001 | 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | 135,8 M2 | 39 | 5 296,20 |
| | Součet za 762 - Konstrukce tesařské | | | 5 296,20 |
| 776 - Podlahy povlakové | | | | |
| 001 | 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 230,86 M | 54 | 12 466,44 |
| 002 | 776521200RT1 Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl | 135,8 M2 | 214 | 29 061,20 |
| 003 | 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů | 95,06 M | 36,3 | 3 450,68 |
| 004 | PC 1 Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 135,8 M2 | 421,29 | 57 211,18 |
| 005 | PC 2 Dodávka PVC soklíku | 230,86 M | 35 | 8 080,10 |
| 006 | 776991132 Základní čištění nově položených podlahovin | 135,8 M2 | 176 | 23 900,80 |
| | Součet za 776 - Podlahy povlakové | | | 134 170,40 |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | | |
| 001 | 776-1 Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 135,8 M2 | 250 | 33 950,00 |
| | Součet za 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | 33 950,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 194 | 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 4,0726 M3 | 159 | 647,54 |
| | Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | 647,54 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------|-------|-----------------|
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 7,1431 t | 233,2 | 1 665,77 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 1 665,77 |

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

SP_009 15/108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 16 / 108
24.1.2017**CENOVÁ NABÍDKA**

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|--------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 6,2445 t | 111,3 | 695,01 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 18,7335 t | 47,7 | 893,59 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 6,2447 t | 143,1 | 893,62 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 49,956 t | 15,9 | 794,3 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 8,938 t | 84,8 | 757,94 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 49,956 t | 10,6 | 529,53 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 4,0717 t | 127,2 | 517,92 |
| 440 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 2,1728 t | 1 270,00 | 2 759,46 |
| Součet za | | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 7 841,37 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | 04 - BD 13/2 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | | 304 704,88 |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|

05 - BD 13/2 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn**61 - Úpravy povrchů vnitřní**

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--------------|-------|------------|
| 002 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 2 781,23 M2 | 89,6 | 249 198,21 |
| 003 | 602021104R00 | Adhézni nátěr stěn Baumit, ručně | 2 781,23 M2 | 51,2 | 142 398,98 |
| 004 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 2 781,23 M2 | 105 | 292 029,15 |
| 005 | 602021147R00 | Stěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 2 390,65 M2 | 128,5 | 307 198,53 |
| 117 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -2 781,23 M2 | 12,72 | -35 377,25 |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| Součet za | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | 955 447,61 |
|------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------|

784 - Malby

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------|------|-----------|
| 001 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 3 847,43 M2 | 21,2 | 81 565,54 |
|-----|--------------|--|-------------|------|-----------|

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|------------------|
| Součet za | 784 - Malby | | | | 81 565,54 |
|------------------|--------------------|--|--|--|------------------|

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|-------|------------|
| 001 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | -2 781,23 M2 | 7,42 | -20 636,73 |
| 002 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | 2 781,23 M2 | 23,32 | 64 858,28 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------|
| Součet za | 96 - Bourání konstrukcí | | | | 44 221,56 |
|------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------|

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|-----------|
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 53,7734 t | 233,2 | 12 539,96 |
|-----|--------------|---|-----------|-------|-----------|

| | | | | |
|--|--------------|---|------------|------------------|
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | 12 539,96 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 21,498 t | 2 392,73 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 64,4941 t | 3 076,37 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 21,498 t | 3 076,36 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 171,9842 t | 2 734,55 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 21,498 t | 1 823,03 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 171,9842 t | 1 823,03 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 21,498 t | 2 734,55 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | 17 660,62 |

SP_009 , 16 / 106

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 17 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|-------|---|--------|-----------|---------------------|
| Celkem | | 05 - BD 13/2 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | 1 111 435,28 |
| 06 - BD 13/2 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | | | |
| 001 | 01 | K 190 X 150 - Kuchyňská linka rohová | 5 | KUS | 31 480,00 |
| 002 | 03 | Km240 - Kuchyňská linka | 11 | KUS | 30 250,00 |
| 003 | 04 | K270 - Kuchyňská linka | 1 | KUS | 30 850,00 |
| 004 | 05 | SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 18 | KUS | 6 400,00 |
| 005 | 07 | DR1 - Jednodřez nerezový bez odkapu | 0,0000 | KUS | 1 900,00 |
| 006 | 08 | D11 - Digestoř | 18 | KUS | 2 400,00 |
| 007 | 08 | DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 18 | KUS | 2 400,00 |
| 008 | 09 | Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 18 | SOUBOI | 800 |
| 009 | 04 | K285 - Kuchyňská linka | 1 | KUS | 30 850,00 |
| Součet za | | 06 - BD 13/2 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | 767 850,00 |
| 07 - BD 13/2 - Změna zařizovacích předmětů | | | | | |
| 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | |
| 114 | 114 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -6 | KUS | 7 249,00 |
| 115 | 115 | Vana min.160x70, plech.smalt., bílá, vč.vanové vpusti a ZU | -4 | KUS | 5 997,00 |
| 126 | 126 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -10 | SOUBOI | 2 566,00 |
| Součet za | | 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | -93 142,00 |
| 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | |
| 001 | 001 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 10 | KUS | 4 728,00 |
| 002 | 002 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 80/80/11 | 0,0000 | KUS | 4 640,00 |
| 003 | 003 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 10 | KUS | 9 993,00 |
| 004 | 004 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 10 | KUS | 1 902,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------|-------------------|-----------|
| Součet za | 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | 166 230,00 | |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | | |
| 243 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 60 M2 | 304,22 | 18 253,20 |
| 244 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 20 M | 109,1 | 2 182,00 |
| 245 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 10 KUS | 108,3 | 1 083,00 |
| 250 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,5000 t | 508,8 | 254,4 |

Součet za 711 - Izolace proti vodě 21 772,60

Celkem 07 - BD 13/2 - Změna zařizovacích předmětů 94 860,60

08 - BD 13/2 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů

Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------|-----------|------------|
| 091 | 2.I | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -18 ks | 3 351,00 | -60 318,00 |
| 092 | 2.II | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -18 BM | 50,9 | -916,2 |
| 093 | 2.III | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -15 ks | 442,5 | -6 637,50 |
| 094 | 2.IV | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 5+7+8+10+10+10) | -50 BM | 251,3 | -12 565,00 |
| 095 | 2.V | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+19+19+19+ 16+16+16+16) | -240 BM | 246,9 | -59 256,00 |
| 096 | 2.VI | Provedení odsávání ve výtahu | 1 KČ | 15 000,00 | 15 000,00 |

SP_009 , 17 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 18 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|---|----------|------|-----------|--------------------|
| Součet za | Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | -124 692,70 |

Celkem 08 - BD 13/2 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů -124 692,70

09 - BD 13/2 - Keramické obklady_kuchyňské linky

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|----------|-----|-----------|
| 001 | 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 29,79 M2 | 350 | 10 426,50 |
| 002 | 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 29,79 M2 | 575 | 17 129,25 |

Součet za 09 - BD 13/2 - Keramické obklady_kuchyňské linky 27 555,75

10 - BD 13/2 - Příplatek za bourání lepenky živičních krytín

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|----------|----------|
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 555,07 M2 | 2 | 1 110,14 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 3,3304 t | 143,1 | 476,58 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živičné krytiny | 3,3304 t | 1 500,00 | 4 995,63 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 26,64 t | 15,9 | 423,58 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 26,64 t | 10,6 | 282,38 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 9,99 t | 47,7 | 476,52 |
| 008 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,3304 t | 111,3 | 370,68 |
| 009 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 3,3304 t | 84,8 | 282,42 |

Součet za 10 - BD 13/2 - Příplatek za bourání lepenky živičních krytín 8 417,93

11 - BD 13/2 - Navýšení jádrové omítky pod obklady

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-------------|----|------------------|
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (406,13m2 x 3) | 1 218,39 M2 | 61 | 74 321,79 |
| Součet za | | 11 - BD 13/2 - Navýšení jádrové omítky pod obklady | | | 74 321,79 |

12 - BD 13/2 - Provedení izolace stropů

| | | | | | |
|------------------|----|---|--------|-----|------------------|
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/2 | 850 M2 | 105 | 89 250,00 |
| Součet za | | 12 - BD 13/2 - Provedení izolace stropů | | | 89 250,00 |

13 - BD 13/2 - Doplnění teraca

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|--------|----------|------------------|
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez požíáb. do 15 cm | 10 M | 135,68 | 1 356,80 |
| 003 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 15 KUS | 750 | 11 250,00 |
| 004 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 005 | PC3 | Doplnění podlahy u dveří | 10 KUS | 750 | 7 500,00 |
| Součet za | | 13 - BD 13/2 - Doplnění teraca | | | 22 606,80 |

14 - BD 13/2 - Vysekání drážek rozvodů ÚT**61 - Úpravy povrchů vnitřní**

| | | | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------|
| 119 | 612421637R00 | Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková | 8 M2 | 254,4 | 2 035,20 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 8 M2 | 383 | 3 064,00 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 5 099,20 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 80 M | 107,5 | 8 600,00 |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|

SP_009 , 18 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 19 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|---|-----------|------|-----------|------------------|
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | 8 600,00 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,161 t | | 111,3 | 240,52 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 6,4829 t | | 47,7 | 309,23 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,161 t | | 143,1 | 309,24 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 19,4488 t | | 15,9 | 309,24 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,161 t | | 84,8 | 183,25 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 10,8049 t | | 10,6 | 114,53 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 2,161 t | | 127,2 | 274,88 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 1 740,89 |
| Celkem | | 14 - BD 13/2 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | 15 440,09 |

16 - BD 13/2 - Stavební úpravy lodžie

| | | | | | |
|------------------|----|--|-------|-----------|------------------|
| 008 | 08 | Provedení dallšího +2ks lodžie | 2 KPL | 22 301,50 | 44 603,00 |
| Součet za | | 16 - BD 13/2 - Stavební úpravy lodžie | | | 44 603,00 |

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 | 327361017R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 | 342400010RA0 | Příčky z tvárnic Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 M2 | 673 | 269,2 |
| 004 | 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 M | 1 372,00 | 823,2 |
| Součet za | | 3 - Svislé konstrukce | | | 7 347,33 |

4 - Vodorovné konstrukce

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|-------|-----|-----------------|
| 005 | 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 M | 744 | 3 943,20 |
| Součet za | | 4 - Vodorovné konstrukce | | | 3 943,20 |

6 - Úpravy povrchů

| | | | | | |
|------------------|----|--|----------|-------|-----------------|
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepídko | 11,61 M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| Součet za | | 6 - Úpravy povrchů | | | 3 047,63 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------|--------|-----------------|
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 M2 | 196,35 | 1 071,87 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 M | 552,3 | 5 523,00 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 6 594,87 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|-----|-------|--------------|
| 001 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 t | 233,2 | 466,4 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 466,4 |

D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot

SP 009 , 19 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 20 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|--------------|---|---------------|-----------|------------|
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 t | 111,3 | 127,09 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 t | 47,7 | 163,41 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 t | 143,1 | 163,41 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 t | 15,9 | 163,41 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 1,1419 t | 84,8 | 96,83 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 3,4258 t | 10,6 | 36,31 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 t | 127,2 | 145,25 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------|------------------|
| | | Součet za | D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | 895,72 |
| Celkem | 16 - BD 13/2 - Stavební úpravy lodžie | | | | 66 898,14 |
| 17 - BD 13/2 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | |
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 34 KUS | 636 | 21 624,00 |
| 002 | 01 | D+M prahů délky 700mm | 2 KUS | 636 | 1 272,00 |
| 003 | 01 | D+M prahů délky 800mm | 4 KUS | 665 | 2 660,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 41 KUS | 685 | 28 085,00 |
| | | Součet za | 17 - BD 13/2 - Dodávka a montáž dubových prahů | | 53 641,00 |
| 18 - BD 13/2 - D+M měřičů tepla | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 66 KUS | 512,5 | 33 825,00 |
| | | Součet za | 18 - BD 13/2 - D+M měřičů tepla | | 33 825,00 |
| 19 - BD 13/2 - D+M nástěnek | | | | | |
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | | Součet za | 19 - BD 13/2 - D+M nástěnek | | 1 650,00 |
| 20 - BD 13/2 - Dodávka a montáž kování | | | | | |
| 003 | 01 | Dodávka kování Cobra BB 90 | 46 KUS | 489 | 22 494,00 |
| 004 | 01 | Dodávka kování Cobra WC 72 | 19 KUS | 573 | 10 887,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 65 KUS | 250 | 16 250,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -65 KUS | 100 | -6 500,00 |
| | | Součet za | 20 - BD 13/2 - Dodávka a montáž kování | | 43 131,00 |
| 21 - BD 13/2 - D+M hasicích přístrojů | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškovýj hasicích 21A HP 6kg | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Součet za | 21 - BD 13/2 - D+M hasicích přístrojů | | 7 510,00 |
| 22 - BD 13/2 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Součet za | 22 - BD 13/2 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | 2 500,00 |
| 23 - BD 13/2 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | | |

SP_009 , 20 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 21 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|-------|----------|------|-----------|------------|
|------|-----|-------|----------|------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|---|------|--|--|---------|-----------|------------------|
| 001 | PC | Dodávka vložky | | 6 KUS | 188 | 1 128,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | | 23 KUS | 57 | 1 311,00 |
| Součet za | | 23 - BD 13/2 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | 2 439,00 |
| 24 - BD 13/2 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | | | | |
| 001 | 1 | Montážní práce - odhad nákladů | | 1 KPL | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Součet za | | 24 - BD 13/2 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | | 40 000,00 |
| 01 - BD 13/2 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | | | | |
| 001 | 0110 | Kabel CYKY 3x1,5 | | 8 M | 8,83 | 70,64 |
| 002 | 0109 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | | 8 M | 13,05 | 104,4 |
| 003 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | | -1 KUS | 209,88 | -209,88 |
| 004 | 0075 | A - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 1x36/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | | -1 KUS | 608,98 | -608,98 |
| 005 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | | 1 KUS | 209,88 | 209,88 |
| 006 | 0077 | A5 - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 2x18/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | | 1 KUS | 895 | 895 |
| Součet za | | 01 - BD 13/2 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | | 461,06 |
| 02 - BD 13/2 - Přívod pro výměňkovou stanici | | | | | | |
| 001 | 1 | Kabel CYKY-m 750V 3x4 mm2 pevně uložený | | 25 M | 13,5 | 337,5 |
| 002 | 2 | Kabel CYKY 3x4 | | 25 M | 36,15 | 903,75 |
| 003 | 03 | Montáž jističe | | 1 KUS | 95 | 95 |
| 004 | 04 | Jistič 20A/1B | | 1 KUS | 150 | 150 |
| 005 | 05 | Vydrátování elektroměrového rozvaděče | | 1 KPL | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 006 | 06 | Zapojení, přepojení | | 1 KPL | 890 | 890 |
| Součet za | | 02 - BD 13/2 - Přívod pro výměňkovou stanici | | | | 3 826,25 |
| 03 - BD13/2 - Dodávka a montáž elměrového rozvaděče pro výměňkovou stanici | | | | | | |
| 001 | 01 | Rozvaděč ER 112 NNP7P na stěnu | | 1 KUS | 450 | 450 |
| 002 | 02 | Montáž rozvaděče | | 1 KUS | 4 129,00 | 4 129,00 |
| 003 | 03 | Zapojení, přepojení, spojovací materiál | | 1 KPL | 390 | 390 |
| Součet za | | 03 - BD13/2 - Dodávka a montáž elměrového rozvaděče pro výměňkovou stanici | | | | 4 969,00 |
| 04 - BD 13/2 - Zrušení ventilátorů | | | | | | |
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku faz. 1/0, plastový bílý | | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| Součet za | | 04 - BD 13/2 - Zrušení ventilátorů | | | | -4 109,29 |
| 05 - BD 13/2 - Ovládání pro vent.výměňkové stanice vchod č.2 | | | | | | |
| 001 | 1 | Kabel CYKY-m 750V 3x1,5 mm2 | | 15 M | 13,5 | 202,5 |
| 002 | 2 | Nástěnný rozvaděč 4 pozice | | 1 M | 636 | 636 |
| 003 | 03 | Schodišťový automat-čas.relé | | 1 KUS | 737 | 737 |
| 004 | 04 | Stýkač 230V 1F | | 1 KUS | 618 | 618 |
| 005 | 05 | Ovládací tlačítko 230V | | 1 KUS | 105 | 105 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|---------------|-----------|-------------------|
| 006 06 | Pomocný inst.materiál | 1 KPL | 625 | 625 |
| 007 07 | Zapojení, připojení,zkouška | 1 KPL | 1 875,00 | 1 875,00 |
| Součet za 05 - BD 13/2 - Ovládání pro vent.výměníkové stanice vchod č.2 | | | | 4 798,50 |
| Celkem | 24 - BD 13/2 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | 49 945,52 |
| 25 - BD 13/2 - Zabezpečení oken fasády | | | | |
| 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | | | |
| 001 C/02 | Okno kastlové 2350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 23 KOMPL | 862,5 | 19 837,50 |
| 002 C/03 | Okno kastlové 1350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 13 KOMPL | 537,5 | 6 987,50 |
| 003 C/04 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 11 KOMPL | 487,5 | 5 362,50 |
| 004 C/05 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 6 KOMPL | 487,5 | 2 925,00 |
| 005 C/08 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 4 KOMPL | 537,5 | 2 150,00 |
| 006 C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 | 675 |
| 007 C/12 | Okno kastlové 550/550 dřevo/sklo/TiZn | 1 KOMPL | 337,5 | 337,5 |
| 008 C/23 | Okno kastlové 1250/550 dřevo/sklo/TiZn | 5 KOMPL | 487,5 | 2 437,50 |
| Součet za 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | | | 40 712,50 |
| Celkem | 25 - BD 13/2 - Zabezpečení oken fasády | | | 40 712,50 |
| 26 - BD 13/2 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | |
| 001 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 224,0m2) - zřízení | 1 344,00 M2 | 74,2 | 99 724,80 |
| 002 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 344,00 M2 | 31,8 | 42 739,20 |
| 003 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 245 t | 233,2 | 57 134,00 |
| 004 PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 32 HOD | 275 | 8 800,00 |
| Součet za 26 - BD 13/2 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | 208 398,00 |
| 27 - BD 13/2 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 001 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,44 M3 | 1 908,00 | 6 563,52 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 6 563,52 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 339 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 7,5213 t | 111,3 | 837,12 |
| 340 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 22,5209 t | 47,7 | 1 074,25 |
| 341 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 8,5958 t | 143,1 | 1 230,06 |
| 342 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 68,7661 t | 15,9 | 1 093,38 |
| 343 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 8,5958 t | 84,8 | 728,92 |
| 344 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 68,7661 t | 10,6 | 728,92 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--|----------|-------|------------------|
| 345 | 97999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 8,5958 t | 127,2 | 1 093,39 |
| | | Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 6 786,04 |
| Celkem | | 27 - BD 13/2 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | 13 349,56 |

SP_009 , 22 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 23 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| 28 - BD 13/2 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | |
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,17 M3 | 2 544,00 | 2 976,48 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 7,8 M2 | 195 | 1 521,00 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 2,92 t | 405,16 | 1 183,07 |
| | | Součet za 28 - BD 13/2 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | 5 680,55 |
| 29 - BD 13/2 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | |
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -687,225 M2 | 222,6 | -152 976,28 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | 687,23 M2 | 42,4 | 29 138,55 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 858,14 M2 | 286 | 245 428,04 |
| 004 | PC | Sponkování trhlin průvlaků | 20 BM | 850 | 17 000,00 |
| 005 | 602011102RY1 | Postřik cementový Baunit, ručně | 858,14 M2 | 83,4 | 71 568,88 |
| | | Součet za 29 - BD 13/2 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | 210 159,18 |
| 30 - BD 13/2 - Provedení oddílatování střech | | | | | |
| 001 | 01 | Dilatace střech TiZn rš=330mm (mezi 3-2) | 12 BM | 280 | 3 360,00 |
| 002 | 02 | Podkladní hranol 100/100mm | 12 BM | 106 | 1 272,00 |
| | | Součet za 30 - BD 13/2 - Provedení oddílatování střech | | | 4 632,00 |
| Celkem | | SO.02 - BYTOVÝ DŮM 13/2 | | | 4 479 847,71 |

SO.03 - BYTOVÝ DŮM 13/3

01 - BD 13/3 - Repase balkonů a stříšek

01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby

| | | | | | |
|-----|-----|--|----------|-----------|-------------------|
| 112 | B02 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -5 KOMPL | 17 596,00 | -87 980,00 |
| 113 | S02 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -1 KOMPL | 4 346,00 | -4 346,00 |
| | | Součet za 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | -92 326,00 |

02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace

001 - Oprava a repase balkonu - 1ks

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|---------|--------|----------|
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 M2 | 503,48 | 2 658,37 |
|-----|--------------|--------------------------------|---------|--------|----------|

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| Součet za | | 3 - Svislé konstrukce | | | 2 658,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 t | 31 363,50 | 1 129,09 |

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce 2 400,67

6 - Úpravy povrchů

| | | | | | |
|-----|----|--|----------|-------|----------|
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 M2 | 262,5 | 2 772,00 |
|-----|----|--|----------|-------|----------|

SP_009 , 23 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 24 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|

Součet za 6 - Úpravy povrchů 2 772,00

767 - Zámečnické konstrukce

| | | | | | |
|-----|-----|--|----------|-------|----------|
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |

Součet za 767 - Zámečnické konstrukce 16 108,39

94 - Lešení a stavební výtahy

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------|-------|----------|
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |

Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy 4 162,03

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|--------|----------|
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 5 351,30

99 - Sanace konstrukcí

| | | | | | |
|-----|---|---|------|----------|----------|
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
|-----|---|---|------|----------|----------|

Součet za 99 - Sanace konstrukcí 6 175,02

D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|--|----------|-------|--------------|
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |
| | | Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | 734,2 |

Celkem 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks 40 361,99

02 - Oprava balkonů - celkem dalších 4ks

| | | | | | | |
|-----|----|---|--|-------|-----------|-------------------|
| 001 | 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/3 - dalších 4ks | | 4 KUS | 40 164,26 | 160 657,04 |
| | | Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 4ks | | | | 160 657,04 |

Celkem 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace 201 019,03

03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace

01 - Oprava a repase stříšky - 1ks

SP_009 .24/108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 25 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|------------------------------------|-------|---|-----------|------------|------------------|
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| | | Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | 1 265,55 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| | | Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | 17 681,69 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |
| | | Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | 1 029,17 |
| Celkem | | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | 19 976,41 |
| Celkem | | 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | 19 976,41 |

Celkem 01 - BD 13/3 - Repase balkonů a stříšek 128 669,44

02 - BD 13/3 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří

01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|-----|--------|--|--------|----------|------------|
| 001 | D/24 | Vnitřní dveře 620-650/2430-2480 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Spíž | 4 KUS | 4 800,00 | 19 200,00 |
| 004 | D/31 | Vnitřní dveře 800-845/2000-2020 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Pokoje+Kuchyně | 27 KUS | 4 650,00 | 125 550,00 |
| 005 | D/32 | Vnitřní dveře 600-645/2000-2020 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - WC | 16 KUS | 4 550,00 | 72 800,00 |
| 008 | D/x | Dodávka a montáž nové zárubně vč.pomocné tesařské podkonstrukce | 12 KUS | 5 230,00 | 62 760,00 |
| 009 | D/41 | Dodávka a montáž ocelové zárubně 800/1970 | 1 KUS | 1 912,50 | 1 912,50 |
| 010 | Byt 15 | D+M nadsvětlíku nad spížku 800/500 | 1 KUS | 4 725,00 | 4 725,00 |

Součet za 766 - Konstrukce truhlářské 286 947,50

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---------|------|----------|
| 199 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | 47 KUS | 15,9 | 747,3 |
| 205 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 15,3 M2 | 212 | 3 243,60 |

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 3 990,90

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|-------|--------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,9 t | 111,3 | 322,77 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 8,7 t | 47,7 | 414,99 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,9 t | 143,1 | 414,99 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 23,2 t | 15,9 | 368,88 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 1,48 t | 84,8 | 125,5 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 14,5 t | 10,6 | 153,7 |

SP_009 , 25 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 26 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 440 | 979999999R00 | Poplatek za skladku - dřevo | 2,9 t | 1 270,00 | 3 683,00 |
| Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | 5 483,83 |

Celkem 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací 296 422,23

02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání

766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|-----|------|---|-----------|----------|------------|
| 332 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 plně/prosklen se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - Spíž | -4 KOMPL | 1 603,00 | -6 412,00 |
| 336 | D/31 | Dveře vnitřní 850/1970 plně/prosklen se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - Pokoj | -27 KOMPL | 1 730,00 | -46 710,00 |
| 337 | D/32 | Dveře vnitřní 650/1970 plně/prosklen se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - WC | -16 KOMPL | 1 200,00 | -19 200,00 |
| 340 | D/x | Odpočet repase zárubní | -12 KUS | 1 810,00 | -21 720,00 |

Součet za 766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské -94 042,00

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Celkem | 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání | -94 042,00 |
|---------------|---|-------------------|

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Celkem | 02 - BD 13/3 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří | 202 380,23 |
|---------------|--|-------------------|

03 - BD 13/3 - Repase parket

775 - Podlahy dřevěné

| | | | | | |
|--|----|--|----------|----------|-------------------|
| 001 | PC | Broušení parket vč.lakování | 437,4 M2 | 459 | 200 766,60 |
| 002 | PC | Tmelení parket | 437,4 M2 | 97 | 42 427,80 |
| 003 | PC | Olištování parket | 437,4 M2 | 114,5 | 50 082,30 |
| 004 | PC | Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | 43,74 M2 | 1 495,00 | 65 391,30 |
| Součet za 775 - Podlahy dřevěné | | | | | 358 668,00 |

| | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| Celkem | 03 - BD 13/3 - Repase parket | 358 668,00 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|

04 - BD 13/3 - Provedení suchých podlah v kuchyních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

| | | | | | |
|--|----|--|----------|-----|-------------------|
| 001 | PC | Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovňovacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | 302,4 M2 | 892 | 269 740,80 |
| Součet za 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | 269 740,80 |

762 - Konstrukce tesařské

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------|----|------------------|
| 001 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | 302,4 M2 | 39 | 11 793,60 |
| Součet za 762 - Konstrukce tesařské | | | | | 11 793,60 |

776 - Podlahy poviakové

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|--------|------------|
| 001 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 514,08 M | 54 | 27 760,32 |
| 002 | 776521200RT1 | Lepení poviak.podlah, PVC a vinyl | 302,4 M2 | 214 | 64 713,60 |
| 003 | 776994111RT1 | Svařování poviakových podlah z pásů | 211,68 M | 36,3 | 7 683,98 |
| 004 | PC 1 | Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 302,4 M2 | 421,29 | 127 398,10 |
| 005 | PC 2 | Dodávka PVC soklíku | 514,08 M | 35 | 17 992,80 |
| 006 | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin | 302,4 M2 | 176 | 53 222,40 |

SP_009 , 26 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 27 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|-------|---------------|-----------|-------------------|
| Součet za 776 - Podlahy poviakové | | | | 298 771,20 |

777 - Podlahy ze syntetických hmot

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------------|----------|-----|------------------|
| 001 | 776-1 | Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 302,4 M2 | 250 | 75 600,00 |
| Součet za 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | | | 75 600,00 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------|-----|-----------------|
| 194 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 9,072 M3 | 159 | 1 442,45 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 1 442,45 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-----------|-------|-----------------|
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 15,9123 t | 233,2 | 3 710,75 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 3 710,75 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-----------|----------|------------------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 13,91 t | 111,3 | 1 548,18 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 41,73 t | 47,7 | 1 990,52 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 13,9104 t | 143,1 | 1 990,58 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 111,28 t | 15,9 | 1 769,35 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 19,91 t | 84,8 | 1 688,37 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 111,28 t | 10,6 | 1 179,57 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 9,07 t | 127,2 | 1 153,70 |
| 440 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 4,84 t | 1 270,00 | 6 146,80 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 17 467,07 |

Celkem 04 - BD 13/3 - Provedení suchých podlah v kuchyních 678 525,87

05 - BD 13/3 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn**61 - Úpravy povrchů vnitřní**

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|--------------|-------|-------------------|
| 002 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 2 584,14 M2 | 89,6 | 231 538,94 |
| 003 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn Baumit, ručně | 2 584,14 M2 | 51,2 | 132 307,97 |
| 004 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 2 584,14 M2 | 105 | 271 334,70 |
| 005 | 602021147R00 | Štěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 2 318,92 M2 | 128,5 | 297 981,22 |
| 117 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -2 584,14 M2 | 12,72 | -32 870,26 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 900 292,57 |

784 - Malby

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|-------------|------|-------------------|
| 001 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 4 799,31 M2 | 21,2 | 101 745,33 |
| Součet za | | 784 - Malby | | | 101 745,33 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|-------|------------|
| 168 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | 2 584,14 M2 | 23,32 | 60 262,14 |
| 227 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | -2 584,14 M2 | 7,42 | -19 174,32 |

SP_009 ,27 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 28 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|---------------|-----------|------------|
|----------|-------|---------------|-----------|------------|

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------|-----------|---------------------|
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 41 087,83 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 57,3277 t | 233,2 | 13 368,81 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 13 368,81 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 22,919 t | 111,3 | 2 550,88 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 68,757 t | 47,7 | 3 279,71 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 22,919 t | 143,1 | 3 279,71 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 183,352 t | 15,9 | 2 915,30 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 22,919 t | 84,8 | 1 943,53 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 183,352 t | 10,6 | 1 943,53 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 22,919 t | 127,2 | 2 915,30 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 18 827,96 |
| Celkem | | 05 - BD 13/3 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | 1 075 322,50 |
| 06 - BD 13/3 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | | | |
| 002 | 02 | K 240 - Kuchyňská linka | 10 KUS | 30 250,00 | 302 500,00 |
| 003 | 03 | Km240 - Kuchyňská linka | 4 KUS | 30 250,00 | 121 000,00 |
| 004 | 04 | Km270np - Kuchyňská linka | 1 KUS | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 005 | 05 | SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 15 KUS | 6 400,00 | 96 000,00 |
| 008 | 08 | DI1 - Digestoř | 15 KUS | 2 400,00 | 36 000,00 |
| 010 | 10 | DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 15 KUS | 2 400,00 | 36 000,00 |
| 012 | 12 | Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 19 SOUBOI | 800 | 15 200,00 |
| Součet za | | 06 - BD 13/3 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | 639 200,00 |
| 791 - Montáž zařízení velkokuchyní - dle zadání | | | | | |
| 416 | TP/06 | Linka kuchyňská vč. vybavení - D+M dle rozpisu na výkresu | -13 SOUBOI | 46 460,00 | -603 980,00 |
| 417 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | -3,9 t | 508,8 | -1 984,32 |
| Součet za | | 791 - Montáž zařízení velkokuchyní - dle zadání | | | -605 964,32 |
| Celkem | | 06 - BD 13/3 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | 33 235,68 |
| 07 - BD 13/3 - Změna zařizovacích předmětů | | | | | |
| 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | |
| 114 | 114 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -2 KUS | 7 249,00 | -14 498,00 |
| 115 | 115 | Vana min.160x70, plech.smalt., bílá, vč.vanové vpusti a ZU | -10 KUS | 5 997,00 | -59 970,00 |
| 126 | 126 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -12 SOUBOI | 2 566,00 | -30 792,00 |
| Součet za | | 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | -105 260,00 |
| 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | |
| 001 | 001 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 4 KUS | 4 728,00 | 18 912,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|----------|------|-----------|--------------------|
| 002 002 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 80/80/11 | 8 | KUS | 4 640,00 | 37 120,00 |
| 003 003 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 12 | KUS | 9 993,00 | 119 916,00 |
| 004 004 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 12 | KUS | 1 902,00 | 22 824,00 |
| Součet za 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | 198 772,00 |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | | |
| 243 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 72 | M2 | 304,22 | 21 903,84 |
| 244 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 24 | M | 109,1 | 2 618,40 |
| 245 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 12 | KUS | 108,3 | 1 299,60 |
| 250 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,6000 | t | 508,8 | 305,28 |
| Součet za 711 - Izolace proti vodě | | | | | 26 127,12 |
| Celkem 07 - BD 13/3 - Změna zařizovacích předmětů | | | | | 119 639,12 |
| 08 - BD 13/3 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů | | | | | |
| Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | | |
| 155 2.VI | Provedení odsávání ve výtahu | 1 | KČ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 156 2.I | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -18 | ks | 3 351,00 | -60 318,00 |
| 157 2.II | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -18 | BM | 50,9 | -916,2 |
| 158 2.III | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -15 | ks | 442,5 | -6 637,50 |
| 159 2.IV | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 4+6+8+8,5+8,5+9,5) | -44,5 | BM | 251,3 | -11 182,85 |
| 160 2.V | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+19+19+19+ 16+16+16+16) | -240 | BM | 246,9 | -59 256,00 |
| Součet za Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | | -123 310,55 |
| Celkem 08 - BD 13/3 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů | | | | | -123 310,55 |
| 09 - BD 13/3 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | | | |
| 001 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 34,38 | M2 | 350 | 12 033,00 |
| 002 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 36,099 | M2 | 575 | 20 756,93 |
| Součet za 09 - BD 13/3 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | | | 32 789,93 |
| 10 - BD 13/3 - Elektroinstalační práce | | | | | |
| 01 - BD 13/3 - Zrušení spínačů | | | | | |
| 001 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -132 | M | 8,83 | -1 165,56 |
| 002 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -132 | M | 13,05 | -1 722,60 |
| 003 0027 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná vč. dodávky krabice | -24 | KUS | 25,51 | -612,24 |
| 004 0005 | Spínač pod omítkou řaz. 1, plastový bílý | -24 | KUS | 97,07 | -2 329,68 |
| 005 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -24 | KUS | 69,98 | -1 679,52 |

| | | | | | |
|---|----|---|--------|--------|------------------|
| Součet za | | 01 - BD 13/3 - Zrušení spínačů | | | -7 509,60 |
| 02 - BD 13/3 - Přechod přes akustickou stěnu | | | | | |
| 001 | 01 | Příprava kabelových tras montáž + dodávka Kabelová lišta 100x40 (D+M) | 24 M | 535 | 12 840,00 |
| 002 | 02 | Nezměřitelné pracovní výkony | 2 HOD | 261,18 | 522,36 |
| 003 | 03 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) | 120 ks | 7,01 | 841,2 |

SP_009 , 29 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 30 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 004 | 04 | Pomocné montážní práce | 2 HOD | 231,5 | 463 |
| 005 | 05 | Zapravení rýh po uložení kabelů | -24 M | 40,81 | -979,44 |

Součet za 02 - BD 13/3 - Přechod přes akustickou stěnu 13 687,12

03 - BD 13/3 - Zrušení ventilátorů

| | | | | | |
|-----|------|--|---------|-------|-----------|
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |

Součet za 03 - BD 13/3 - Zrušení ventilátorů -4 109,29

04 - Stavební úpravy pro vchod č.3 - hlavní přívod

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|-----|----------|
| 001 | 01 | Jádové vrtání ve sklepech - pro hlavní přívod | 12 BM | 610 | 7 320,00 |
|-----|----|---|-------|-----|----------|

Součet za 04 - Stavební úpravy pro vchod č.3 - hlavní přívod 7 320,00

Celkem 10 - BD 13/3 - Elektroinstalační práce 9 388,23

11 - BD 13/3 - Výměna a nové konstrukční řešení stropu v 6.NP

311 - Sádrokartonové konstrukce

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|----------|-----------|
| 001 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 65,55 M2 | 1 109,50 | 72 727,73 |
| 002 | 342013122R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm | 3,5 M2 | 1 131,00 | 3 958,50 |
| 003 | PC | Dodávka a montáž zárubně do SDK | 1 KUS | 1 707,77 | 1 707,77 |

Součet za 311 - Sádrokartonové konstrukce 78 394,00

4 - Vodorovné konstrukce - řešení dle zadání stavby

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|----------|------------|
| 111 | 411160056RAB | Strop z nosníků a vložek keramických tl.25 cm nosník délky 6,25 - 7,0 m, beton 6 cm, Kari síť | -34,3408 M2 | 1 498,84 | -51 471,36 |
|-----|--------------|---|-------------|----------|------------|

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce - řešení dle zadání stavby -51 471,36

4 - Vodorovné konstrukce - spřažená hřebíková deska

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|----------|------------|
| 001 | 411324111R00 | Spřažená hřebíková deska, tl. 80 mm | 65,5541 M2 | 2 687,50 | 176 176,64 |
| 002 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (3stropy á 65,55m2) - zřízení | 196,65 M2 | 74,2 | 14 591,43 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|------------|----------|-------------------|
| 003 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 196,65 M2 | 31,8 | 6 253,47 |
| | | Součet za 4 - Vodovonné konstrukce - spřažená hřebíková deska | | | 197 021,54 |
| 4 - Vodovonné konstrukce - zesílení UPE 200 | | | | | |
| 001 | 1 | Dodávka OK stropu vč.základního nátěru - UPE 200 | 271,765 KG | 43,75 | 11 889,72 |
| 002 | 2 | Montáž OK stropu vč.základního nátěru - UPE 200 vč.vysekání kapes do zdi | 271,765 KG | 36,25 | 9 851,48 |
| | | Součet za 4 - Vodovonné konstrukce - zesílení UPE 200 | | | 21 741,20 |
| 4 - Vororonné konstrukce - dobetonávka keramických tvárníc | | | | | |
| 001 | 1 | Dobetonávka stropu z keramických tvárníc tl.240mm vč.doplnění výztuže a KARI sítí | 4,99 M2 | 3 100,00 | 15 469,00 |
| | | Součet za 4 - Vororonné konstrukce - dobetonávka keramických tvárníc | | | 15 469,00 |

SP_009 , 30 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 31 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--------------|---|---------------|-----------|-------------------|
| 762 - Konstrukce tesařské - řešení dle zadání stavby | | | | | |
| 287 | 762811811R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | -34,3408 M2 | 19,1 | -655,91 |
| 288 | 762822850R00 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 | -42,925 M | 45,6 | -1 957,38 |
| | | Součet za 762 - Konstrukce tesařské - řešení dle zadání stavby | | | -2 613,29 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot - řešení dle zadání stavby | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | -2,89 t | 111,3 | -321,66 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | -8,67 t | 47,7 | -413,56 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | -2,89 t | 143,1 | -413,56 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | -26,01 t | 15,9 | -413,56 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | -2,89 t | 84,8 | -245,07 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | -14,45 t | 10,6 | -153,17 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | -2,89 t | 127,2 | -367,61 |
| | | Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot - řešení dle zadání stavby | | | -2 328,18 |
| D99 - Projekční práce spřaženého stropu | | | | | |
| 001 | 1 | Návrh projekčních prací spřaženého stropu | 1 SOUBOI | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | Součet za D99 - Projekční práce spřaženého stropu | | | 8 500,00 |
| Celkem 11 - BD 13/3 - Výměna a nové konstrukční řešení stropu v 6.NP | | | | | 264 712,90 |
| 12 - BD 13/3 - Instalační přízdívky v koupelnách | | | | | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 001 | 346275111R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm (koupelny v=1,0m; 18ks) | 15,3 M2 | 448 | 6 854,40 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------|------------------|
| | | Součet za | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 6 854,40 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 002 | PC | Perlinka + lepidlo přizdivek | | 15,3 M2 | 135 |
| | | Součet za | 61 - Upravy povrchů vnitřní | | 2 065,50 |
| Celkem | 12 - BD 13/3 - Instalační přizdívky v koupelnách | | | | 8 919,90 |
| 13 - BD 13/3 - Zazdívka mezipokojových dveří | | | | | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 002 | 346275112R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm (12bytů; 75/205cm) | | 18,45 M2 | 508 |
| | | Součet za | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 9 372,60 |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 001 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | | 36,9 M2 | 254,4 |
| | | Součet za | 61 - Upravy povrchů vnitřní | | 9 387,36 |
| Celkem | 13 - BD 13/3 - Zazdívka mezipokojových dveří | | | | 18 759,96 |

SP_009 , 31 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 32 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|--|--|-----------|-----------------|
| 14 - BD 13/3 - Připojení myček u 6bytů vč.elektroprací | | | | | |
| 02 - Doplnění zásuvek pro myčky na vchodě č.3 | | | | | |
| 001 | 0101 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 66 M | 13,05 | 861,3 |
| 002 | 0102 | Kabel CYKY -J 3x2,5 | 66 M | 14,36 | 947,76 |
| 003 | 0028 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná hluboká vč. dodávky krabice | 6 KUS | 33,22 | 199,32 |
| 004 | 0097 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do2,5 mm2 | 15 KUS | 11,56 | 173,4 |
| 005 | 0024 | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová, bílá | 6 KUS | 89,46 | 536,76 |
| 006 | 0023 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z | 6 KUS | 62,73 | 376,38 |
| | | Součet za | 02 - Doplnění zásuvek pro myčky na vchodě č.3 | | 3 094,92 |
| 721 - Zdravotně technické instalace | | | | | |
| 001 | PC | připojení myčky, tj. montáž rohového ventilu na potrubí studené vody v kuchyních | 6 KPL | 849 | 5 094,00 |
| | | Součet za | 721 - Zdravotně technické instalace | | 5 094,00 |
| Celkem | 14 - BD 13/3 - Připojení myček u 6bytů vč.elektroprací | | | | 8 188,92 |
| 15 - BD 13/3 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | |
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 37 KUS | 636 | 23 532,00 |

| | | | | | |
|---|----|--|------------|----------|------------------|
| 002 | 01 | D+M prahů délky 700mm | 2 KUS | 636 | 1 272,00 |
| 003 | 01 | D+M prahů délky 800mm | 2 KUS | 665 | 1 330,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 42 KUS | 685 | 28 770,00 |
| Součet za 15 - BD 13/3 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | 54 904,00 |
| 16 - BD 13/3 - D+M měřičů tepla | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 74 KUS | 512,5 | 37 925,00 |
| Součet za 16 - BD 13/3 - D+M měřičů tepla | | | | | 37 925,00 |
| 17 - BD 13/3 - D+M nástěnek | | | | | |
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za 17 - BD 13/3 - D+M nástěnek | | | | | 1 650,00 |
| 18 - BD 13/3 - Dodávka a montáž kování | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka kování Element BB90 | 0,0000 KUS | 609 | 0,00 |
| 002 | 01 | Dodávka kování Element WC 72 | 0,0000 KUS | 803 | 0,00 |
| 003 | 01 | Dodávka kování Cobra BB 90 | 54 KUS | 489 | 26 406,00 |
| 004 | 01 | Dodávka kování Cobra WC 72 | 18 KUS | 573 | 10 314,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 72 KUS | 250 | 18 000,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -72 KUS | 100 | -7 200,00 |
| Součet za 18 - BD 13/3 - Dodávka a montáž kování | | | | | 47 520,00 |
| 19 - BD 13/3 - D+M hasicích přístrojů | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškověj hasicích 21A HP 6kg | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |

SP_009 , 32 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 33 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|-------|---|--------|-----------|-----------------|
| Součet za 19 - BD 13/3 - D+M hasicích přístrojů | | | | | 7 510,00 |
| 20 - BD 13/3 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Součet za 20 - BD 13/3 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | | 2 500,00 |
| 21 - BD 13/3 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | | |
| 001 | PC | Dodávka vložky | 7 KUS | 188 | 1 316,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 23 KUS | 57 | 1 311,00 |
| Součet za 21 - BD 13/3 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | | 2 627,00 |

22 - BD 13/3 - Výměna skel v interiérových dveřích

| | | | | | |
|------------------|----|---|--------|-----|-----------------|
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří pro BD 13/3 | 5,3 M2 | 850 | 4 505,00 |
| Součet za | | 22 - BD 13/3 - Výměna skel v interiérových dveřích | | | 4 505,00 |

23 - BD 13/3 - Provedení izolace koupelen vč.obkladů

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------|--------|------------------|
| 001 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 84 M2 | 304,22 | 25 554,48 |
| 002 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 28 M | 109,1 | 3 054,80 |
| 003 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 14 KUS | 108,3 | 1 516,20 |
| 004 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,3500 t | 508,8 | 178,08 |
| Součet za | | 23 - BD 13/3 - Provedení izolace koupelen vč.obkladů | | | 30 303,56 |

24 - BD 13/3 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-------------|----------|-----------------|
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 477,0272 M2 | 2 | 954,05 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,862 t | 143,1 | 409,55 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skladku živičné krytiny | 2,862 t | 1 500,00 | 4 293,00 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 22,896 t | 15,9 | 364,05 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 22,896 t | 10,6 | 242,7 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 8,586 t | 47,7 | 409,55 |
| 007 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,862 t | 111,3 | 318,54 |
| 008 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,862 t | 84,8 | 242,7 |
| Součet za | | 24 - BD 13/3 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín | | | 7 234,14 |

25 - BD 13/3 - Navýšení jádrové omítky

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-------------|----|------------------|
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (373,75m2 x 3) | 1 121,25 M2 | 61 | 68 396,25 |
| Součet za | | 25 - BD 13/3 - Navýšení jádrové omítky | | | 68 396,25 |

26 - BD 13/3 - Provedení izolace stropů

| | | | | | |
|------------------|----|---|--------|-----|------------------|
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/3 | 889 M2 | 105 | 93 345,00 |
| Součet za | | 26 - BD 13/3 - Provedení izolace stropů | | | 93 345,00 |

27 - BD 13/3 - Vysekání drážek rozvodů ÚT

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|-------|----------|
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 11 M2 | 254,4 | 2 798,40 |

SP_009 , 33 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 34 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 11 M2 | 383 | 4 213,00 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 7 011,40 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 75 M | 107,5 | 8 062,50 |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|

| | | | | |
|---|--------------|---|-------------|-------------------|
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | 8 062,50 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,6532 t | 111,3 295,3 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 7,9596 t | 47,7 379,67 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,6532 t | 143,1 379,67 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 23,8788 t | 15,9 379,67 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,6532 t | 84,8 224,99 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 13,266 t | 10,6 140,62 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 2,6532 t | 127,2 337,49 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | 2 137,42 |
| Celkem | | 27 - BD 13/3 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | 17 211,32 |
| 28 - BD 13/3 - Zabezpečení oken fasády | | | | |
| 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | | | |
| 001 | C/02 | Okno kastlové 2350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 36 KOMPL | 862,5 31 050,00 |
| 002 | C/03 | Okno kastlové 1350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 1 KOMPL | 537,5 537,5 |
| 003 | C/04 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 12 KOMPL | 487,5 5 850,00 |
| 004 | C/05 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 6 KOMPL | 487,5 2 925,00 |
| 005 | C/10 | Okno kastlové 1500/640 dřevo/sklo/TiZn | 1 KOMPL | 487,5 487,5 |
| 006 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 675 |
| Součet za | | 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | 41 525,00 |
| Celkem | | 28 - BD 13/3 - Zabezpečení oken fasády | | 41 525,00 |
| 29 - BD 13/3 - Doplnění teraca | | | | |
| 001 | 773412200R00 | Sokliky z přírod.teraca,rovné bez požíáb. do 15 cm | 6,22 M | 135,68 843,93 |
| 003 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 10 KUS | 750 7 500,00 |
| 004 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 2 500,00 |
| 005 | PC3 | Doplnění podlahy u dveří | 6 KUS | 750 4 500,00 |
| Součet za | | 29 - BD 13/3 - Doplnění teraca | | 15 343,93 |
| 30 - BD 13/3 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | |
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 213,0m2) - zřízení | 1 278,00 M2 | 74,2 94 827,60 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 278,00 M2 | 31,8 40 640,40 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 265 t | 233,2 61 798,00 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 53 HOD | 275 14 575,00 |

SP_009 , 34 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 35 / 108
24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--|---------------|-----------|-------------------|
| Součet za 30 - BD 13/3 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | 211 841,00 |
| 31 - BD 13/3 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 001 | 963051213R00 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,53 M3 | 1 908,00 | 6 735,24 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 6 735,24 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 339 | 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 7,7159 t | 111,3 | 858,78 |
| 340 | 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží | 23,1036 t | 47,7 | 1 102,04 |
| 341 | 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 8,8182 t | 143,1 | 1 261,88 |
| 342 | 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 70,5453 t | 15,9 | 1 121,67 |
| 343 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 8,8182 t | 84,8 | 747,78 |
| 344 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 70,5453 t | 10,6 | 747,78 |
| 345 | 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 8,8182 t | 127,2 | 1 121,68 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 6 961,61 |
| Celkem | 31 - BD 13/3 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | 13 696,85 |
| 32 - BD 13/3 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | |
| 001 | 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,34 M3 | 2 544,00 | 3 408,96 |
| 002 | 632411105R00 Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 8,9 M2 | 195 | 1 735,50 |
| 003 | 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 3,33 t | 405,16 | 1 349,18 |
| Součet za 32 - BD 13/3 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | 6 493,64 |
| 33 - BD 13/3 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | |
| 001 | 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -681,99 M2 | 222,6 | -151 810,97 |
| 002 | 602021104R00 Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | 681,99 M2 | 42,4 | 28 916,38 |
| 003 | 319201319R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 744,61 M2 | 286 | 212 958,46 |
| 004 | PC Sponkování trhlin průvlaků | 20 BM | 850 | 17 000,00 |
| 005 | 602011102RY1 Postřik cementový Baumit, ručně | 774,61 M2 | 83,4 | 64 602,47 |
| Součet za 33 - BD 13/3 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | 171 666,34 |
| 34 - BD 13/3 - Provedení oddílatování střech | | | | |
| 001 | 01 Dilatace střech TiZn rš=330mm (mezi 3-5) | 12 BM | 280 | 3 360,00 |
| 002 | 02 Podkladní hranol 100/100mm | 12 BM | 106 | 1 272,00 |
| Součet za 34 - BD 13/3 - Provedení oddílatování střech | | | | 4 632,00 |
| 35 - BD 13/3 - Sanace stavebních konstrukcí | | | | |
| 046 | 970031020R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm vč. vyčištění vrtu stlačeným vzduchem | 178 M | 1 303,80 | 232 076,40 |
| 047 | 970035020R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v cihel. zdiva d 20 mm | 178 M | 116,6 | 20 754,80 |
| 048 | 29.I Injektování zdiva akrylátovým gelem vč. zasepení vyvrtaných otvorů | 178 BM | 832,1 | 148 113,80 |
| Součet za 35 - BD 13/3 - Sanace stavebních konstrukcí | | | | 400 945,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--|--------------------------------|--|--------|-----------|---------------------|------------|
| Celkem | SO.03 - BYTOVÝ DŮM 13/3 | | | | 4 057 665,16 | |
| SO.04 - BYTOVÝ DŮM 13/4 | | | | | | |
| 01 - BD 13/4 - Repase balkonů a stříšek | | | | | | |
| 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | | | |
| 106 | B02 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -5 | KOMPL | 17 596,00 | -87 980,00 |
| 107 | S02 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -1 | KOMPL | 4 346,00 | -4 346,00 |
| Součet za 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | | -92 326,00 | |
| 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | | |
| 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | | |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 | M2 | 503,48 | 2 658,37 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | | 2 658,37 | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 | M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 | M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 | M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 | t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | 2 400,67 | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepídko | 10,56 | M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | | 2 772,00 | |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevnic desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 | KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevnic desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 | HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 | KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 | HOD | 350 | 6 720,00 |
| Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | 16 108,39 | |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | | |
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 | M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 | M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 | M2 | 30,74 | 810,06 |
| Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | 4 162,03 | |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|--------|----------|
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |

SP_009 .36 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 37 / 108
24.1.2017**CENOVÁ NABÍDKA**

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|--------------|---|-----------|-------------------|------------|
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 5 351,30 | |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
| Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | | 6 175,02 | |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |
| Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | 734,2 | |
| Celkem 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks 40 361,99 | | | | | |
| 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 4ks | | | | | |
| 001 | 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/4 - dalších 4ks | 4 KUS | 40 164,26 | 160 657,04 |
| Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 4ks | | | | 160 657,04 | |
| Celkem 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace 201 019,03 | | | | | |
| 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | | |
| 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepídko (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 1 265,55 | |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---|--------|-------|------------------|
| 002 | 002 | Montáž kotevnic desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| Součet za | | 767 - Zámečnické konstrukce | | | 17 681,69 |

99 - Sanace konstrukcí

| | | | | | |
|------------------|---|---|------|----------|-----------------|
| 001 | 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |
| Součet za | | 99 - Sanace konstrukcí | | | 1 029,17 |

Celkem 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks 19 976,41

SP 009 ,37 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 38 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---------------|---|---------------|-----------|------------------|
| Celkem | 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | 19 976,41 |

Celkem 01 - BD 13/4 - Repase balkonů a stříšek 128 669,44

02 - BD 13/4 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří

01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|------------------|------|--|--------|----------|-------------------|
| 001 | D/24 | Vnitřní dveře 620-650/2430-2480 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Spíž | 8 KUS | 4 800,00 | 38 400,00 |
| 004 | D/31 | Vnitřní dveře 840-845/1985-2020 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Pokoje + Kuchyně | 36 KUS | 4 650,00 | 167 400,00 |
| 005 | D/32 | Vnitřní dveře 600-645/1995-2000 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - WC | 15 KUS | 4 550,00 | 68 250,00 |
| 008 | D/x | Dodávka a montáž nové zárubně vč.pomocné tesařské podkonstrukce | 11 KUS | 5 230,00 | 57 530,00 |
| 009 | D/41 | Dodávka a montáž ocelové zárubně 800/1970 | 1 KUS | 1 912,50 | 1 912,50 |
| Součet za | | 766 - Konstrukce truhlářské | | | 333 492,50 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|---------|------|-----------------|
| 199 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | 62 KUS | 15,9 | 985,8 |
| 205 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 20,2 M2 | 212 | 4 282,40 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 5 268,20 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|-------|--------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,77 t | 111,3 | 419,6 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 11,31 t | 47,7 | 539,49 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 3,77 t | 143,1 | 539,49 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 30,16 t | 15,9 | 479,54 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 1,924 t | 84,8 | 163,16 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 18,85 t | 10,6 | 199,81 |

| | | | | | |
|-----|-------------|--|--------|----------|-----------------|
| 440 | 97999999R00 | Poplatek za skladku - dřevo | 3,77 t | 1 270,00 | 4 787,90 |
| | | Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 7 128,98 |

Celkem 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací 345 889,68

02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání

766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|-----|------|---|-----------|----------|--------------------|
| 332 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 piné/prosklen se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - Spíž | -8 KOMPL | 1 603,00 | -12 824,00 |
| 336 | D/31 | Dveře vnitřní 850/1970 piné/prosklené se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - Pokoj | -36 KOMPL | 1 730,00 | -62 280,00 |
| 337 | D/32 | Dveře vnitřní 650/1970 piné/prosklené se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - WC | -15 KOMPL | 1 200,00 | -18 000,00 |
| 340 | D/x | Odpočet repase zárubní | -11 KUS | 1 810,00 | -19 910,00 |
| | | Součet za 766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské | | | -113 014,00 |

Celkem 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání -113 014,00

Celkem 02 - BD 13/4 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří 232 875,68

03 - BD 13/4 - Repase parket

SP_009 , 38 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 39 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------------------|---|---------------|-----------|-------------------|
| 775 - Podlahy dřevěné | | | | |
| 001 | PC Broušení parket vč.lakování | 431,1 M2 | 459 | 197 874,90 |
| 002 | PC Tmelení parket | 431,1 M2 | 97 | 41 816,70 |
| 003 | PC Olištování parket | 431,1 M2 | 114,5 | 49 360,95 |
| 004 | PC Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | 43,11 M2 | 1 495,00 | 64 449,45 |
| | Součet za 775 - Podlahy dřevěné | | | 353 502,00 |

Celkem 03 - BD 13/4 - Repase parket 353 502,00

04 - BD 13/4 - Provedení suchých podlah v kuchyních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

| | | | | |
|-----|---|----------|-----|-------------------|
| 001 | PC Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovnávacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | 303,7 M2 | 892 | 270 900,40 |
| | Součet za 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | 270 900,40 |

762 - Konstrukce tesařské

| | | | | |
|-----|---|----------|----|------------------|
| 001 | 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken ti. do 3,2 cm | 303,7 M2 | 39 | 11 844,30 |
| | Součet za 762 - Konstrukce tesařské | | | 11 844,30 |

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------|--------|-------------------|
| 001 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 516,29 M | 54 | 27 879,66 |
| 002 | 776521200RT1 | Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl | 303,7 M2 | 214 | 64 991,80 |
| 003 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů | 212,59 M | 36,3 | 7 717,02 |
| 004 | PC 1 | Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 303,7 M2 | 421,29 | 127 945,77 |
| 005 | PC 2 | Dodávka PVC soklíku | 516,29 M | 35 | 18 070,15 |
| 006 | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin | 303,7 M2 | 176 | 53 451,20 |
| Součet za 776 - Podlahy povlakové | | | | | 300 055,60 |

777 - Podlahy ze syntetických hmot

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------------|----------|-----|------------------|
| 001 | 776-1 | Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 303,7 M2 | 250 | 75 925,00 |
| Součet za 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | | | 75 925,00 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------|-----|-----------------|
| 194 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 9,111 M3 | 159 | 1 448,65 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 1 448,65 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|---|--------------|---|---------|-------|-----------------|
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 15,98 t | 233,2 | 3 726,54 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | 3 726,54 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|-------|----------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 13,9698 t | 111,3 | 1 554,84 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 41,9094 t | 47,7 | 1 999,08 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 13,9702 t | 143,1 | 1 999,14 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 111,7584 t | 15,9 | 1 776,96 |

SP_009 , 39 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 40 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Pof. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|---|---------------|-----------|------------------|
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 19,9956 t | 84,8 | 1 695,63 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 111,7584 t | 10,6 | 1 184,64 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 9,109 t | 127,2 | 1 158,66 |
| 440 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 4,8608 t | 1 270,00 | 6 173,22 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | 17 542,16 |

Celkem 04 - BD 13/4 - Provedení suchých podlah v kuchyních

681 442,64

05 - BD 13/4 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn

61 - Úpravy povrchů vnitřní

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------|------|------------|
| 002 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 2 610,48 M2 | 89,6 | 233 899,01 |
| 003 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn Baumit, ručně | 2 610,48 M2 | 51,2 | 133 656,58 |
| 004 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 2 610,48 M2 | 105 | 274 100,40 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|-------|---------------------|
| 005 | 602021147R00 | Stěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 2 434,28 M2 | 128,5 | 312 804,98 |
| 117 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -2 610,48 M2 | 12,72 | -33 205,31 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 921 255,66 |
| 784 - Malby | | | | | |
| 001 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 4 018,77 M2 | 21,2 | 85 197,84 |
| Součet za | | 784 - Malby | | | 85 197,84 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | -2 610,48 M2 | 7,42 | -19 369,76 |
| 002 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | 2 610,48 M2 | 23,32 | 60 876,39 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 41 506,63 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 57,3277 t | 233,2 | 13 368,81 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 13 368,81 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 22,919 t | 111,3 | 2 550,88 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 68,757 t | 47,7 | 3 279,71 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 22,919 t | 143,1 | 3 279,71 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 183,352 t | 15,9 | 2 915,30 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 22,919 t | 84,8 | 1 943,53 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 183,352 t | 10,6 | 1 943,53 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 22,919 t | 127,2 | 2 915,30 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 18 827,96 |
| Celkem | | 05 - BD 13/4 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | 1 080 156,90 |

06 - BD 13/4 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů

| | | | | | |
|-----|----|-------------------------|--------|-----------|------------|
| 001 | 01 | K 240 - Kuchyňská linka | 12 KUS | 30 250,00 | 363 000,00 |
|-----|----|-------------------------|--------|-----------|------------|

SP_009 , 40 f 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 41 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|-----|--|---------------|-----------|-------------------|
| 002 | 02 | Km240 - Kuchyňská linka | 6 KUS | 30 250,00 | 181 500,00 |
| 003 | 03 | SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 18 KUS | 6 400,00 | 115 200,00 |
| 004 | 04 | D11 - Digestoř | 18 KUS | 2 400,00 | 43 200,00 |
| 005 | 05 | DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 18 KUS | 2 400,00 | 43 200,00 |
| 006 | 06 | Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 18 SOUBOI | 800 | 14 400,00 |
| Součet za | | 06 - BD 13/4 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | 760 500,00 |

07 - BD 13/4 - Změna zařizovacích předmětů

01 - Zařizovací předměty dle zadání

| | | | | | |
|--|-----|---|-----------|----------|------------------|
| 114 | 114 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -1 KUS | 7 249,00 | -7 249,00 |
| 126 | 126 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -1 SOUBOI | 2 566,00 | -2 566,00 |
| Součet za 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | -9 815,00 |

02 - Zařizovací předměty dle revize

| | | | | | |
|--|-----|--|-------|----------|------------------|
| 001 | 001 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 1 KUS | 4 728,00 | 4 728,00 |
| 003 | 003 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 1 KUS | 9 993,00 | 9 993,00 |
| 004 | 004 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 1 KUS | 1 902,00 | 1 902,00 |
| Součet za 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | 16 623,00 |

711 - Izolace proti vodě

| | | | | | |
|---|--------------|--|----------|--------|-----------------|
| 243 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 6 M2 | 304,22 | 1 825,32 |
| 244 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 2 M | 109,1 | 218,2 |
| 245 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 1 KUS | 108,3 | 108,3 |
| 250 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,0500 t | 508,8 | 25,44 |
| Součet za 711 - Izolace proti vodě | | | | | 2 177,26 |

Celkem 07 - BD 13/4 - Změna zařizovacích předmětů 8 985,26

08 - BD 13/4 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů

Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC

| | | | | | |
|---|-------|---|---------|-----------|--------------------|
| 091 | 2.I | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -18 ks | 3 351,00 | -60 318,00 |
| 092 | 2.II | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -18 BM | 50,9 | -916,2 |
| 093 | 2.III | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -15 ks | 442,5 | -6 637,50 |
| 094 | 2.IV | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 5+7+8+10+10+10) | -50 BM | 251,3 | -12 565,00 |
| 095 | 2.V | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+19+19+19+ 16+16+16+16) | -240 BM | 246,9 | -59 256,00 |
| 096 | 2.VI | Provedení odsávání ve výtahu | 1 KČ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Součet za Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | | -124 692,70 |

Celkem 08 - BD 13/4 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů -124 692,70

09 - BD 13/4 - Keramické obklady_kuchyňské linky

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 001 | 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 32,4 M2 | 350 | 11 340,00 |
| 002 | 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 33,957 M2 | 575 | 19 525,28 |

SP_009 , 41 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 42 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|-------|----------|------|-----------|------------|
|------|-----|-------|----------|------|-----------|------------|

| | | | | | |
|---|------|--|------------|----------|------------------|
| Součet za | | 09 - BD 13/4 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | 30 865,28 |
| 10 - BD 13/4 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | |
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 36 KUS | 636 | 22 896,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 42 KUS | 685 | 28 770,00 |
| Součet za | | 10 - BD 13/4 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | 51 666,00 |
| 11 - BD 13/4 - D+M měřičů tepla | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 74 KUS | 512,5 | 37 925,00 |
| Součet za | | 11 - BD 13/4 - D+M měřičů tepla | | | 37 925,00 |
| 12 - BD 13/4 - D+M nástěnek | | | | | |
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za | | 12 - BD 13/4 - D+M nástěnek | | | 1 650,00 |
| 13 - BD 13/4 - Dodávka a montáž kování | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka kování Element BB90 | 0,0000 KUS | 609 | 0,00 |
| 002 | 01 | Dodávka kování Element WC 72 | 0,0000 KUS | 803 | 0,00 |
| 003 | 01 | Dodávka kování Cobra BB 90 | 54 KUS | 489 | 26 406,00 |
| 004 | 01 | Dodávka kování Cobra WC 72 | 18 KUS | 573 | 10 314,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 72 KUS | 250 | 18 000,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -72 KUS | 100 | -7 200,00 |
| Součet za | | 13 - BD 13/4 - Dodávka a montáž kování | | | 47 520,00 |
| 14 - BD 13/4 - D+M hasicích přístrojů | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškovycj hasicích 21A HP 6kg | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Součet za | | 14 - BD 13/4 - D+M hasicích přístrojů | | | 7 510,00 |
| 15 - BD 13/4 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Součet za | | 15 - BD 13/4 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | 2 500,00 |
| 16 - BD 13/4 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | | |
| 001 | PC | Dodávka vložky | 6 KUS | 188 | 1 128,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 23 KUS | 57 | 1 311,00 |
| Součet za | | 16 - BD 13/4 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | 2 439,00 |
| 17 - BD 13/4 - Elektroinstalační práce | | | | | |
| 01 - BD 13/4 - Zrušení ventilátorů | | | | | |
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |

GENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|-------|--|-----------|------------|------------------|
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| Součet za 01 - BD 13/4 - Zrušení ventilátorů | | | | | -4 109,29 |
| 02 - Provizorní napojení STA pro vchod 4-10 | | | | | |
| 001 | 0028 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 116 M | 9,5 | 1 102,00 |
| 002 | 0030 | Montáž koax. kab. do konektoru | 12 ks | 41,55 | 498,6 |
| 003 | 0031 | Montáž koax.kab. do spojů | 18 ks | 28,49 | 512,82 |
| 004 | 0032 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | 12 ks | 28,49 | 341,88 |
| 005 | 0033 | Montáž rozbočovače na body | 4 ks | 140,09 | 560,36 |
| 006 | 0034 | Měření TV signálu 1 program | 4 ks | 111,6 | 446,4 |
| 007 | 0038 | Montáž antény rozhlasové FM nad 5 prvků | 1 ks | 460,63 | 460,63 |
| 008 | 0039 | Montáž antény TV III.,IV.,V. pásmo nad 10 prvků | 1 ks | 349,04 | 349,04 |
| 009 | 0040 | Montáž výložného ramene (montáž + dodávka) | 1 ks | 111,6 | 111,6 |
| 010 | 0041 | Připojení zástrčky napaječe | 4 ks | 62,92 | 251,68 |
| 011 | 0045 | Montáž TV zesilovače | 1 ks | 1 117,16 | 1 117,16 |
| 012 | 0046 | Montáž modulu stavebnicového systému STA + nastavení | 1 ks | 419,08 | 419,08 |
| 013 | 0047 | Pomocné montážní práce | 6 HOD | 385,84 | 2 315,04 |
| 014 | 0048 | Nezměřitelné pracovní výkony | 6 HOD | 385,84 | 2 315,04 |
| 015 | 0064 | Koaxiální kabel C4 FFB14 Cu PE | 82 M | 17,81 | 1 460,42 |
| 016 | 0065 | Konektor F | 8 ks | 13,06 | 104,48 |
| 017 | 0067 | Odbočovač_1 odboč. 6.5 dB | 1 ks | 119,91 | 119,91 |
| 018 | 0026 | Instalační materiál | 2 ks | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 019 | 0027 | Průraz do 500mm vč.likvidace a přesunu sutí | 4 ks | 550 | 2 200,00 |
| Součet za 02 - Provizorní napojení STA pro vchod 4-10 | | | | | 17 686,14 |
| 03 - Otvírání okna - vchod č.4 - podesta 6.- 7.NP | | | | | |
| 001 | 0013 | Spínač zapuštěný dvojitý | 1 KUS | 79,64 | 79,64 |
| 002 | 0027 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná vč. dodávky krabice | 1 KUS | 25,51 | 25,51 |
| 003 | 0098 | Kabel CYKY-m 750V 5x1,5 mm2 pevně uložený | 3 M | 13,05 | 39,15 |
| 004 | 0099 | Kabel CYKY 5x1,5 | 3 M | 14,53 | 43,59 |
| 005 | 0103 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do2,5 mm2 | 4 KUS | 11,56 | 46,24 |
| 006 | 0104 | Kabel CYKY-m 750V 3x1,5 mm2 pevně uložený | 15 M | 13,05 | 195,75 |
| 007 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | 15 M | 8,83 | 132,45 |
| 008 | 0113 | Trubkové vedení +trubka ohebná plast.D25 , uložená pevně, vč. trubky | 15 M | 26,47 | 397,05 |
| 009 | 0129 | Zapravení rýh po uložení kabelů | 22 M | 40,81 | 897,82 |
| 010 | 0048 | Lišta rozvodna 20x20 | 4 M | 11,2 | 44,8 |
| 011 | 0049 | Spojovací materiál | 1 KPL | 300 | 300 |
| 012 | 0050 | Žaluziový spínač Niloe + rámeček | 1 KUS | 250 | 250 |
| Součet za 03 - Otvírání okna - vchod č.4 - podesta 6.- 7.NP | | | | | 2 452,00 |

Celkem 17 - BD 13/4 - Elektroinstalační práce 16 028,85

18 - BD 13/4 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------|----------|----------|
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 474,5061 M2 | 2 | 949,01 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,8469 t | 143,1 | 407,39 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živičné krytiny | 2,8469 t | 1 500,00 | 4 270,35 |

SP_009 , 43 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 44 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|--------------|---|---------------|-----------|------------|
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 22,775 t | 15,9 | 362,12 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 22,775 t | 10,6 | 241,42 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 8,5406 t | 47,7 | 407,39 |
| 007 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,8469 t | 111,3 | 316,86 |
| 008 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,8469 t | 84,8 | 241,42 |

Součet za 18 - BD 13/4 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín 7 195,95

19 - BD 13/4 - Navýšení jádrové omítky

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|----|-----------|
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (348,75m2 x 3) | 1 046,25 M2 | 61 | 63 821,25 |
|-----|--------------|---|-------------|----|-----------|

Součet za 19 - BD 13/4 - Navýšení jádrové omítky 63 821,25

20 - BD 13/4 - Provedení izolace stropů

| | | | | | |
|-----|----|---|--------|-----|-----------|
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/4 | 885 M2 | 105 | 92 925,00 |
|-----|----|---|--------|-----|-----------|

Součet za 20 - BD 13/4 - Provedení izolace stropů 92 925,00

20 - BD13/4 - Vysekání drážek rozvodů ÚT

61 - Úpravy povrchů vnitřní

| | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------------|-------|-------|----------|
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 11 M2 | 254,4 | 2 798,40 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 11 M2 | 383 | 4 213,00 |

Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní 7 011,40

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 75 M | 107,5 | 8 062,50 |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 8 062,50

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|--------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,6532 t | 111,3 | 295,3 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 7,9596 t | 47,7 | 379,67 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,6532 t | 143,1 | 379,67 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 23,8788 t | 15,9 | 379,67 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,6532 t | 84,8 | 224,99 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 13,266 t | 10,6 | 140,62 |

| | | | | | |
|-----|-------------|--|----------|-------|-----------------|
| 439 | 97999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 2,6532 t | 127,2 | 337,49 |
| | | Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 2 137,42 |

Celkem 20 - BD13/4 - Vysekání drážek rozvodů ÚT 17 211,32

22 - BD 13/4 - Zabezpečení oken fasády

01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextílie

| | | | | | |
|-----|------|---|----------|-------|-----------|
| 001 | C/02 | Okno kastlové 2350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 36 KOMPL | 862,5 | 31 050,00 |
| 002 | C/03 | Okno kastlové 1350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 1 KOMPL | 537,5 | 537,5 |
| 003 | C/04 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 12 KOMPL | 487,5 | 5 850,00 |
| 004 | C/05 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 6 KOMPL | 487,5 | 2 925,00 |
| 005 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 | 675 |

SP_009 , 44 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 45 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|-------|---|-----------|------------|------------------|
| 006 | C/10 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 1 KOMPL | 487,5 | 487,5 |
| | | Součet za 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextílie | | | 41 525,00 |

Celkem 22 - BD 13/4 - Zabezpečení oken fasády 41 525,00

23 - BD 13/4 - Doplnění teraca

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|----------|----------|
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez požíáb. do 15 cm | 8,05 M | 135,68 | 1 092,22 |
| 003 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 12 KUS | 750 | 9 000,00 |
| 004 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 005 | PC3 | Doplnění podlahy u dveří | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |

Součet za 23 - BD 13/4 - Doplnění teraca 17 842,22

24 - BD 13/4 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|-------|-----------|
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 216,0m2) - zřízení | 1 296,00 M2 | 74,2 | 96 163,20 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 296,00 M2 | 31,8 | 41 212,80 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 269 t | 233,2 | 62 730,80 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 55 HOD | 275 | 15 125,00 |

Součet za 24 - BD 13/4 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování 215 231,80

25 - BD 13/4 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|----------|----------|
| 001 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,57 M3 | 1 908,00 | 6 811,56 |
|-----|--------------|---|---------|----------|----------|

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 6 811,56

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|-------|-----------------|
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 7,8054 t | 111,3 | 868,74 |
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 23,3717 t | 47,7 | 1 114,83 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 8,9205 t | 143,1 | 1 276,52 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 71,3638 t | 15,9 | 1 134,68 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 8,9205 t | 84,8 | 756,46 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 71,3638 t | 10,6 | 756,46 |
| 345 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 8,9205 t | 127,2 | 1 134,69 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | 7 042,38 |

Celkem 25 - BD 13/4 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě 13 853,94

26 - BD 13/4 - Provedení betonové podlahy ve spížích

| | | | | | |
|---|--------------|--|----------|----------|-----------------|
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,425 M3 | 2 544,00 | 3 625,20 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 9,5 M2 | 195 | 1 852,50 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 3,56 t | 405,16 | 1 442,37 |
| Součet za 26 - BD 13/4 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | 6 920,07 |

27 - BD 13/4 - Úpravy povrchů vnější (fasáda)

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|-------|-------------|
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -698,27 M2 | 222,6 | -155 434,90 |
|-----|--------------|--|------------|-------|-------------|

SP_009 , 45 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 46 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|--|---------------|-----------|-------------------|
| 002 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | 698,27 M2 | 42,4 | 29 606,65 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 760,89 M2 | 286 | 217 614,54 |
| 004 | PC | Sponkování trhlin průvlaků | 20 BM | 850 | 17 000,00 |
| 005 | 602011102RY1 | Postřik cementový Baumit, ručně | 760,89 M2 | 83,4 | 63 458,23 |
| Součet za 27 - BD 13/4 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | 172 244,51 |
| 28 - BD 13/4 - Provedení oddílatování střech | | | | | |
| 001 | 01 | Dilatace střech TiZn rš=330mm (mezi 1-4) | 12 BM | 280 | 3 360,00 |
| 002 | 02 | Podkladní hranol 100/100mm | 12 BM | 106 | 1 272,00 |
| Součet za 28 - BD 13/4 - Provedení oddílatování střech | | | | | 4 632,00 |

Celkem SO.04 - BYTOVÝ DŮM 13/4 3 972 946,42

SO.05 - BYTOVÝ DŮM 13/5

01 - BD 13/5 - Repase balkonů a stříšek

01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------|-----------|-------------|
| 076 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -10 KOMPL | 17 596,00 | -175 960,00 |
| 077 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 KOMPL | 4 346,00 | -8 692,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| Součet za | | 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | -184 652,00 |
| 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | |
| 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 M2 | 503,48 | 2 658,37 |
| Součet za | | 3 - Svislé konstrukce | | | 2 658,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| Součet za | | 4 - Vodorovné konstrukce | | | 2 400,67 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| Součet za | | 6 - Úpravy povrchů | | | 2 772,00 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |
| Součet za | | 767 - Zámečnické konstrukce | | | 16 108,39 |

SP_009 , 46 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 47 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--------------------------------------|--------------|--|-----------|------------|-----------------|
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |
| Součet za | | 94 - Lešení a stavební výtahy | | | 4 162,03 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 5 351,30 |

99 - Sanace konstrukcí

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------|-----------|-------------------|
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
| | | Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | 6 175,02 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |
| | | Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | 734,2 |
| Celkem 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | 40 361,99 |
| 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 10ks | | | | | |
| 001 | 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/5 - dalších 9ks | 9 KUS | 40 164,26 | 361 478,34 |
| | | Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 10ks | | | 361 478,34 |
| Celkem 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | 401 840,33 |
| 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | | |
| 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| | | Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | 1 265,55 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |

SP_009 .47 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 48 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|-------------------------------|-----|---|---------------|-----------|------------------|
| | | Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | 17 681,69 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |
| | | Součet za 99 - Sanace konstrukci | | | 1 029,17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------|
| Celkem | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | 19 976,41 |
| 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | | |
| 001 | 01 | Oprava stříšky pro bytové domy 13/5 - další 1ks | 1 KUS | 19 976,41 |
| | | Součet za | 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | 19 976,41 |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|------------------|
| Celkem | 03 - Repase stříšek dle dilenské dokumentace | | | 39 952,82 |
|---------------|---|--|--|------------------|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| Celkem | 01 - BD 13/5 - Repase balkonů a stříšek | | | 257 141,15 |
|---------------|--|--|--|-------------------|

02 - BD 13/5 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří

01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|-----|------|---|------------------------------------|----------|-------------------|
| 001 | D/22 | Vnitřní dveře 800-845-/1980-2020 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Pokoje + Kuchyně | 34 KUS | 4 650,00 | 158 100,00 |
| 002 | D/23 | Vnitřní dveře 640-650/2000-2025 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - VVC | 21 KUS | 4 550,00 | 95 550,00 |
| 003 | D/24 | Vnitřní dveře 620-650/2430-2480 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Spíž | 8 KUS | 4 800,00 | 38 400,00 |
| 004 | D/x | Dodávka a montáž nové zárubně vč.pomocné tesařské konstrukce | 9 KUS | 5 230,00 | 47 070,00 |
| | | Součet za | 766 - Konstrukce truhlářské | | 339 120,00 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------------------------|------|-----------------|
| 150 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | 63 KUS | 15,9 | 1 001,70 |
| 156 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 9 M2 | 212 | 1 908,00 |
| | | Součet za | 96 - Bourání konstrukcí | | 2 909,70 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--|----------|-----------------|
| 342 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,9 t | 111,3 | 434,07 |
| 343 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 11,7 t | 47,7 | 558,09 |
| 344 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 3,9 t | 143,1 | 558,09 |
| 345 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 39 t | 15,9 | 620,1 |
| 346 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 3,9 t | 84,8 | 330,72 |
| 347 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 19,5 t | 10,6 | 206,7 |
| 349 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 3,9 t | 1 270,00 | 4 953,00 |
| | | Součet za | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | 7 660,77 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| Celkem | 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací | | | 349 690,47 |
|---------------|--|--|--|-------------------|

02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání

SP 009 .48 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 49 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|------------------|------|--|-----------|----------|--------------------|
| 265 | D/22 | Dveře vnitřní 850/2000 plně/prosklené se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - Pokoj | -34 KOMPL | 1 730,00 | -58 820,00 |
| 266 | D/23 | Dveře vnitřní 650/2000 plně/prosklené se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - WC | -21 KOMPL | 1 200,00 | -25 200,00 |
| 267 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 plně/prosklené se zárubní repase - odpočet repasí dveří bez zárubně - Spíž | -8 KOMPL | 1 603,00 | -12 824,00 |
| 268 | D/x | Odpočet repase zárubní | -9 KUS | 1 810,00 | -16 290,00 |
| Součet za | | 766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské | | | -113 134,00 |

Celkem 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání -113 134,00

Celkem 02 - BD 13/5 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří 236 556,47

03 - BD 13/5 - Repase parket**775 - Podlahy dřevěné**

| | | | | | |
|------------------|----|--|---------|----------|-------------------|
| 001 | PC | Broušení parket vč.lakování | 436 M2 | 459 | 200 124,00 |
| 002 | PC | Tmelení parket | 436 M2 | 97 | 42 292,00 |
| 003 | PC | Olištování parket | 436 M2 | 114,5 | 49 922,00 |
| 004 | PC | Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | 43,6 M2 | 1 495,00 | 65 182,00 |
| Součet za | | 775 - Podlahy dřevěné | | | 357 520,00 |

Celkem 03 - BD 13/5 - Repase parket 357 520,00

04 - BD 13/5 - Provedení suchých podlah v kuchyních**63 - Podlahy a podlahové konstrukce**

| | | | | | |
|------------------|----|--|--------|-----|-------------------|
| 001 | PC | Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovňovacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | 399 M2 | 892 | 355 908,00 |
| Součet za | | 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | 355 908,00 |

762 - Konstrukce tesařské

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|--------|----|------------------|
| 001 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | 399 M2 | 39 | 15 561,00 |
| Součet za | | 762 - Konstrukce tesařské | | | 15 561,00 |

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|---------|--------|-------------------|
| 001 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 678,3 M | 54 | 36 628,20 |
| 002 | 776521200RT1 | Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl | 399 M2 | 214 | 85 386,00 |
| 003 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů | 279,3 M | 36,3 | 10 138,59 |
| 004 | PC 1 | Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 399 M2 | 421,29 | 168 094,71 |
| 005 | PC 2 | Dodávka PVC soklíku | 678,3 M | 35 | 23 740,50 |
| 006 | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin | 399 M2 | 176 | 70 224,00 |
| Součet za | | 776 - Podlahy povlakové | | | 394 212,00 |

777 - Podlahy ze syntetických hmot

| | | | | | |
|------------------|-------|---|--------|-----|------------------|
| 001 | 776-1 | Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 399 M2 | 250 | 99 750,00 |
| Součet za | | 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | 99 750,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|---------------|-----------|---------------------|
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 152 | 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 11,97 M3 | 159 | 1 903,23 |
| | Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | 1 903,23 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | |
| 184 | 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 20,9954 t | 233,2 | 4 896,13 |
| | Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | 4 896,13 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 342 | 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 18,354 t | 111,3 | 2 042,80 |
| 343 | 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží | 55,06 t | 47,7 | 2 626,36 |
| 344 | 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 18,354 t | 143,1 | 2 626,46 |
| 345 | 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 146,832 t | 15,9 | 2 334,63 |
| 346 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 18,354 t | 84,8 | 1 556,42 |
| 347 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 146,832 t | 10,6 | 1 556,42 |
| 348 | 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 11,97 t | 127,2 | 1 522,58 |
| 349 | 979999999R00 Poplatek za skládku - dřevo | 6,384 t | 1 270,00 | 8 107,68 |
| | Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 22 373,35 |
| Celkem | 04 - BD 13/5 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | 894 603,71 |
| 05 - BD 13/5 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | | |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 002 | 612421311R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 2 880,54 M2 | 89,6 | 258 096,38 |
| 003 | 602021104R00 Adhézní nátěr stěn Baumit, ručně | 2 880,54 M2 | 51,2 | 147 483,65 |
| 004 | 602021142R00 Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 2 880,54 M2 | 105 | 302 456,70 |
| 005 | 602021147R00 Štěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 2 567,12 M2 | 128,5 | 329 874,92 |
| 91 | 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -2 880,54 M2 | 12,72 | -36 640,47 |
| | Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 1 001 271,18 |
| 784 - Malby | | | | |
| 001 | 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 4 029,33 M2 | 21,2 | 85 421,75 |
| | Součet za 784 - Malby | | | 85 421,75 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 168 | 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | 2 880,54 M2 | 23,32 | 67 174,19 |
| 174 | 978013111R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | -2 880,54 M2 | 7,42 | -21 373,61 |
| | Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | 45 800,59 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|-----------|
| 184 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 57,3277 t | 233,2 | 13 368,82 |
|-----|--------------|---|-----------|-------|-----------|

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------|
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 13 368,82 |
|------------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------|

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

SP_009 .50 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 51 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|--------------|---|---------------|-----------|------------|
| 342 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 22,919 t | 111,3 | 2 550,88 |
| 343 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 68,757 t | 47,7 | 3 279,71 |
| 344 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 22,919 t | 143,1 | 3 279,71 |
| 345 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 183,352 t | 15,9 | 2 915,30 |
| 346 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 22,919 t | 84,8 | 1 943,53 |
| 347 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 183,352 t | 10,6 | 1 943,53 |
| 348 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 22,919 t | 127,2 | 2 915,30 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|------------------|
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 18 827,96 |
|------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|
| Celkem | 05 - BD 13/5 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | | 1 164 690,30 |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|

06 - BD 13/5 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů

| | | | | | |
|-----|----|--|-----------|-----------|------------|
| 002 | 02 | K 240 - Kuchyňská linka | 10 KUS | 30 250,00 | 302 500,00 |
| 003 | 03 | K190x150 - Kuchyňská linka | 3 KUS | 31 480,00 | 94 440,00 |
| 004 | 04 | K270 - Kuchyňská linka | 8 KUS | 30 850,00 | 246 800,00 |
| 005 | 05 | SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 23 KUS | 6 400,00 | 147 200,00 |
| 008 | 08 | DI1 - Digestoř | 21 KUS | 2 400,00 | 50 400,00 |
| 010 | 10 | DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 21 KUS | 2 400,00 | 50 400,00 |
| 012 | 12 | Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 24 SOUBOI | 800 | 19 200,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Součet za | | 06 - BD 13/5 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | 910 940,00 |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|

07 - BD 13/5 - Změna zařizovacích předmětů**01 - Zařizovací předměty dle zadání**

| | | | | | |
|-----|-----|--|------------|----------|-------------|
| 115 | 115 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU | -17 KUS | 7 249,00 | -123 233,00 |
| 124 | 124 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -17 SOUBOI | 2 566,00 | -43 622,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Součet za | | 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | -166 855,00 |
|------------------|--|--|--|--|--------------------|

02 - Zařizovací předměty dle revize

| | | | | | |
|-----|-----|--|--------|----------|------------|
| 001 | 001 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 7 KUS | 4 728,00 | 33 096,00 |
| 002 | 003 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 17 KUS | 9 993,00 | 169 881,00 |
| 003 | 004 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 17 KUS | 1 902,00 | 32 334,00 |
| 004 | 002 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 80/80/11 | 10 KUS | 4 640,00 | 46 400,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------|-------------------|-----------|
| Součet za | | 02 - Zařizovací předměty dle revize | | 281 711,00 | |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | | |
| 185 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, ti. 2mm | 102 M2 | 304,22 | 31 030,44 |
| 186 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 34 M | 109,1 | 3 709,40 |
| 187 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 17 KUS | 108,3 | 1 841,10 |
| 188 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,8500 t | 508,8 | 432,48 |
| Součet za | | 711 - Izolace proti vodě | | 37 013,42 | |
| Celkem | 07 - BD 13/5 - Změna zařizovacích předmětů | | | 151 869,42 | |

08 - BD 13/5 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů

SP_009 , 51 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 52 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|---|---------------|-----------|--------------------|
| Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | | |
| 155 | 42523 | Provedení odsávání ve výtahu | 1 KČ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 156 | 42371 | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -24 ks | 3 351,00 | -80 424,00 |
| 157 | 42402 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -24 BM | 50,9 | -1 221,60 |
| 158 | 42431 | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -18 ks | 442,5 | -7 965,00 |
| 159 | 42462 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 6+7+9+7+9+11) | -49 BM | 251,3 | -12 313,70 |
| 160 | 42492 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+22+19+19+19+19+ 16+1t | -288 BM | 246,9 | -71 107,20 |
| Součet za | | Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | -158 031,50 |
| Celkem | 08 - BD 13/5 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů | | | | -158 031,50 |

09 - BD 13/5 - Keramické obklady_kuchyňské linky

| | | | | | |
|------------------|-----|---|-----------|-----|------------------|
| 001 | 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 46,62 M2 | 350 | 16 317,00 |
| 002 | 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 48,951 M2 | 575 | 28 146,83 |
| Součet za | | 09 - BD 13/5 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | 44 463,83 |

10 - BD 13/5 - Podchycení základů v 1.PP

1 - Zemní práce

| | | | | | |
|-----|--------------|--|----------|----------|----------|
| 001 | 132201401R00 | Hloubený výkop pod základy v hor.3 | 1,35 M3 | 1 444,76 | 1 950,43 |
| 002 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | 7,58 M3 | 861,35 | 6 529,03 |
| 003 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | 8,93 M3 | 928,88 | 8 294,90 |
| 004 | 161101601R00 | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m | 1,35 M3 | 266,28 | 359,48 |
| 005 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | 8,93 M3 | 28,43 | 253,88 |
| 006 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | 8,93 M3 | 162,86 | 1 454,34 |
| 007 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | 44,65 M3 | 144,09 | 6 433,62 |
| 008 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | 8,93 M3 | 166,69 | 1 488,54 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|--------|----------|
| 009 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | 8,93 M3 | 172,88 | 1 543,82 |
| 010 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | 8,93 M3 | 9,89 | 88,32 |
| 011 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | 7,58 M3 | 563,74 | 4 273,15 |
| 012 | 175101209R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu | 7,58 M3 | 243,07 | 1 842,47 |
| 013 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | 7,58 M3 | 178,1 | 1 350,00 |

Součet za 1 - Zemní práce 35 861,97

27 - Základy

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---------|----------|----------|
| 020 | 279311115R00 | Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 | 1,35 M3 | 4 028,00 | 5 437,80 |
| 021 | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | 5,4 M2 | 371 | 2 003,40 |
| 022 | 279351102R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | 5,4 M2 | 106 | 572,4 |

Součet za 27 - Základy 8 013,60

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|-------|-------|
| 184 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 2,97 t | 233,2 | 692,6 |
|-----|--------------|---|--------|-------|-------|

Součet za 99 - Staveništní přesun hmot 692,6

SP_009 , 52 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 53 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---------------|---|---------------|-----------|------------------|
| Celkem | 10 - BD 13/5 - Podchycení základů v 1.PP | | | 44 568,17 |

11 - BD 13/5 - Vyzdívka ve špajzech a instalační příživky v koupelnách

3 - Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|-------|----------|
| 001 | 346275111R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm (koupelny v=1,0m; 24ks) | 20,4 M2 | 448 | 9 139,20 |
| 002 | 342240011RA0 | Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl. 8 cm - (špajzy byt č.16 a 7)) | 9 M2 | 457,5 | 4 117,50 |

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 256,70

61 - Úpravy povrchů vnitřní

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|-------|----------|
| 001 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (špajzy byt č.16 a 7)) | 18 M2 | 254,4 | 4 579,20 |
| 002 | PC | Perlinka + lepidlo přizdivek | 20,4 M2 | 135 | 2 754,00 |

Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní 7 333,20

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|------|------|
| 155 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | 2 KUS | 15,9 | 31,8 |
| 161 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 3,5 M2 | 212 | 742 |

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 773,8

Celkem 11 - BD 13/5 - Vyzdívka ve špajzech a instalační příživky v koupelnách 21 363,70

12 - BD 13/5 - Stavební úpravy lodžie

| | | | | | |
|--|----|--|--------|-----------|------------------|
| 007 | 08 | Provedení dalšího +2ks lodžie | 2 KPL | 22 301,50 | 44 603,00 |
| 008 | 08 | Doplnění chýbějících replik lodžie ve vstupní části (tvar U) | 30 KUS | 468 | 14 040,00 |
| Součet za 12 - BD 13/5 - Stavební úpravy lodžie | | | | | 58 643,00 |

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 | 327361017R00 | Výztuž zdi a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 | 342400010RA0 | Příčky z tvárnic Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 M2 | 673 | 269,2 |
| 004 | 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 M | 1 372,00 | 823,2 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | | 7 347,33 |

4 - Vodorovné konstrukce

| | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-----|-----------------|
| 005 | 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 M | 744 | 3 943,20 |
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | 3 943,20 |

6 - Úpravy povrchů

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|----------|-------|-----------------|
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 11,61 M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | | 3 047,63 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|--------|----------|
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 M2 | 196,35 | 1 071,87 |
|-----|--------------|---|----------|--------|----------|

SP_009 , 53 / 106

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 54 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|-------------------------------------|----------|------|-----------|-----------------|
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 | M | 552,3 | 5 523,00 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | 6 594,87 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---|---|-------|--------------|
| 001 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 | t | 233,2 | 466,4 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | | 466,4 |

D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|---|-------|--------|
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 | t | 111,3 | 127,09 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 | t | 47,7 | 163,41 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 | t | 143,1 | 163,41 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 | t | 15,9 | 163,41 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|----------|------------------|
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 1,1419 t | 84,8 | 96,83 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 3,4258 t | 10,6 | 36,31 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 t | 127,2 | 145,25 |
| Součet za D96 - Přesun suti a vybouraných hmot | | | | | 895,72 |
| Celkem | 12 - BD 13/5 - Stavební úpravy lodžie | | | | 80 938,14 |
| 13 - BD 13/5 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | |
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 48 KUS | 636 | 30 528,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 45 KUS | 685 | 30 825,00 |
| Součet za 13 - BD 13/5 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | 61 353,00 |
| 14 - BD 13/5 - D+M měřičů tepla | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 74 KUS | 512,5 | 37 925,00 |
| Součet za 14 - BD 13/5 - D+M měřičů tepla | | | | | 37 925,00 |
| 15 - BD 13/5 - D+M nástěnek | | | | | |
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za 15 - BD 13/5 - D+M nástěnek | | | | | 1 650,00 |
| 16 - BD 13/5 - Dodávka a montáž kování | | | | | |
| 003 | 01 | Dodávka kování Cobra BB 90 | 48 KUS | 489 | 23 472,00 |
| 004 | 01 | Dodávka kování Cobra WC 72 | 24 KUS | 573 | 13 752,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 72 KUS | 250 | 18 000,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -72 KUS | 100 | -7 200,00 |
| Součet za 16 - BD 13/5 - Dodávka a montáž kování | | | | | 48 024,00 |
| 17 - BD 13/5 - D+M hasicích přístrojů | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškovycj hasicích 21A HP 6kg | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |

SP_009 . 54 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 55 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|-------|---|-------|-----------|-----------------|
| Součet za 17 - BD 13/5 - D+M hasicích přístrojů | | | | | 7 510,00 |
| 18 - BD 13/5 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|----------|-----------|------------------|
| Součet za | | 18 - BD 13/5 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | 2 500,00 |
| 19 - BD 13/5 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | | |
| 001 | PC | Dodávka vložky | 7 KUS | 188 | 1 316,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 29 KUS | 57 | 1 653,00 |
| Součet za | | 19 - BD 13/5 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | 2 969,00 |
| 20 - BD 13/5 - Výměna skel v interiérových dveřích | | | | | |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž zasklení dveří pro BD 13/5 | 2,22 M2 | 850 | 1 887,00 |
| Součet za | | 20 - BD 13/5 - Výměna skel v interiérových dveřích | | | 1 887,00 |
| 21 - BD 13/5 - Provedení izolace koupelen vč.obkladů | | | | | |
| 001 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 102 M2 | 304,22 | 31 030,44 |
| 002 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 34 M | 109,1 | 3 709,40 |
| 003 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 17 KUS | 108,3 | 1 841,10 |
| 004 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,4250 t | 508,8 | 216,24 |
| Součet za | | 21 - BD 13/5 - Provedení izolace koupelen vč.obkladů | | | 36 797,18 |
| 22 - BD 13/5 - Dodávka a montáž poklopů | | | | | |
| 001 | PC | Výroba 2ks ocelových poklopů s otvory pro průchod izolovaného potrubí ÚT; rozměr 700/700mm ; sližkový plech | 2 KUS | 33 500,00 | 67 000,00 |
| 002 | PC | Montáž 2ks ocelových poklopů s otvory pro průchod izolovaného potrubí ÚT; rozměr 700/700mm ; sližkový plech | 2 KUS | 2 400,00 | 4 800,00 |
| Součet za | | 22 - BD 13/5 - Dodávka a montáž poklopů | | | 71 800,00 |
| 23 - BD 13/5 - Elektroinstalační práce | | | | | |
| 01 - BD 13/5 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | | | |
| 003 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | -1 KUS | 209,88 | -209,88 |
| 004 | 0075 | A - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 1x36/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | -1 KUS | 608,98 | -608,98 |
| 005 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | 1 KUS | 209,88 | 209,88 |
| 006 | 0077 | A5 - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 2x18/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | 1 KUS | 895 | 895 |
| Součet za | | 01 - BD 13/5 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | 286,02 |
| 02 - BD 13/5 - Zrušení ventilátorů | | | | | |
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| Součet za | | 02 - BD 13/5 - Zrušení ventilátorů | | | -4 109,29 |
| 03 - BD 13/5 - Kolize topení - 10bytů | | | | | |
| 001 | 0101 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 297 M | 13,05 | 3 875,85 |
| SP 009 , 55 / 100 | | | | | |

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|---|--|-------------|------------|------------------|
| 002 | 0102 | Kabel CYKY -J 3x2,5 | 297 M | 14,36 | 4 264,92 |
| 003 | 0029 | krabice odbočná univerzální kruhová zapuštěná se zapojením vč. svorek a vička | 100 KUS | 118,32 | 11 832,00 |
| 004 | 0129 | Zapravení rýh po uložení kabelů | 297 M | 40,81 | 12 120,57 |
| Součet za 03 - BD 13/5 - Kolize topení - 10bytů | | | | | 32 093,34 |
| 04 - BD 13/5 - Vchod č.5, byt č.19 - doplnění | | | | | |
| 001 | 0124 | Plastová rozvodnice - RB1 36 modulů | 1 KUS | 895 | 895 |
| 002 | 0052 | Demontáž + montáž větší rozvodnice vč. Přezbrojení | 1 KPL | 5 156,00 | 5 156,00 |
| 003 | 0053 | Jistič 16B/1 | 2 KUS | 150 | 300 |
| 004 | 0024 | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová, bílá | 3 KUS | 89,46 | 268,38 |
| 005 | 0028 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná hluboká vč. dodávky krabice | 3 KUS | 33,22 | 99,66 |
| 006 | 0101 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 40 M | 13,05 | 522 |
| 007 | 0119 | Podružný materiál | 1 KPL | 165 | 165 |
| 008 | 0129 | Zapravení rýh po uložení kabelů | 40 M | 40,81 | 1 632,40 |
| 009 | 0023 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z | 3 KUS | 62,73 | 188,19 |
| 010 | 0102 | Kabel CYKY -J 3x2,5 | 40 M | 14,36 | 574,4 |
| Součet za 04 - BD 13/5 - Vchod č.5, byt č.19 - doplnění | | | | | 9 801,03 |
| Celkem | 23 - BD 13/5 - Elektroinstalační práce | | | | 38 071,10 |
| 24 - BD 13/5 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín | | | | | |
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 555,07 M2 | 2 | 1 110,14 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 3,3304 t | 143,1 | 476,58 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živičné krytiny | 3,3304 t | 1 500,00 | 4 995,63 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 26,64 t | 15,9 | 423,58 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 26,64 t | 10,6 | 282,38 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 9,99 t | 47,7 | 476,52 |
| 008 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,3304 t | 111,3 | 370,68 |
| 009 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 3,3304 t | 84,8 | 282,42 |
| Součet za 24 - BD 13/5 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín | | | | | 8 417,93 |
| 25 - BD 13/5 - Navýšení jádrové omítky | | | | | |
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (487,32m2 x 3) | 1 461,96 M2 | 61 | 89 179,56 |
| Součet za 25 - BD 13/5 - Navýšení jádrové omítky | | | | | 89 179,56 |
| 26 - BD 13/5 - Provedení izolace stropů | | | | | |
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, penetrace - příprava pro malbu v BD 13/5 | 860 M2 | 105 | 90 300,00 |
| Součet za 26 - BD 13/5 - Provedení izolace stropů | | | | | 90 300,00 |
| 27 - BD13/5 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | | |
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 11 M2 | 254,4 | 2 798,40 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 11 M2 | 383 | 4 213,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--|---|---|--------------|------------------|-----------|
| Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | 7 011,40 | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 75 M | 107,5 | 8 062,50 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 8 062,50 | |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,6532 t | 111,3 | 295,3 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 7,9596 t | 47,7 | 379,67 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,6532 t | 143,1 | 379,67 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 23,8788 t | 15,9 | 379,67 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,6532 t | 84,8 | 224,99 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 13,266 t | 10,6 | 140,62 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 2,6532 t | 127,2 | 337,49 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 2 137,42 | |
| Celkem | 27 - BD13/5 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | 17 211,32 | |
| 28 - BD 13/5 - Zabezpečení oken fasády | | | | | |
| 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextíle | | | | | |
| 001 | C/03 | Okno kastlové 1350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 537,5 | 1 075,00 |
| 002 | C/04 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 24 KOMPL | 487,5 | 11 700,00 |
| 003 | C/05 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 0,0000 KOMPL | 487,5 | 0,00 |
| 004 | C/08 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 4 KOMPL | 537,5 | 2 150,00 |
| 005 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 | 675 |
| 006 | C/11 | Okno kastlové 2350/1690 dřevo/sklo/TiZn | 36 KOMPL | 862,5 | 31 050,00 |
| Součet za 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextíle | | | | 46 650,00 | |
| Celkem | 28 - BD 13/5 - Zabezpečení oken fasády | | | 46 650,00 | |
| 29 - BD 13/5 - Doplnění teraca | | | | | |
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez požiáb. do 15 cm | 21,17 M | 135,68 | 2 872,35 |
| 002 | PC1 | Oprava ураžených hran schodů | 13 KUS | 750 | 9 750,00 |
| 003 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Součet za 29 - BD 13/5 - Doplnění teraca | | | | 15 122,35 | |
| 30 - BD 13/5 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | | |
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 224,0m2) - zřízení | 1 344,00 M2 | 74,2 | 99 724,80 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|-------------|-------|-------------------|
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 344,00 M2 | 31,8 | 42 739,20 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 275 t | 233,2 | 64 130,00 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 19 HOD | 275 | 5 225,00 |
| Součet za 30 - BD 13/5 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | | 211 819,00 |

31 - BD 13/5 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě

SP_009 , 57 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 58 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|--|--|------------|------------|-------------------|
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,68 M3 | 1 908,00 | 7 021,44 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 7 021,44 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 8,0459 t | 111,3 | 895,51 |
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 24,0918 t | 47,7 | 1 149,18 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 9,1954 t | 143,1 | 1 315,86 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 73,5627 t | 15,9 | 1 169,65 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 9,1954 t | 84,8 | 779,77 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 73,5627 t | 10,6 | 779,76 |
| 345 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 9,1954 t | 127,2 | 1 169,65 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | 7 259,39 |
| Celkem | 31 - BD 13/5 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | 14 280,83 |
| 32 - BD 13/5 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | |
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,5 M3 | 2 544,00 | 3 816,00 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 10 M2 | 195 | 1 950,00 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 3,75 t | 405,16 | 1 519,35 |
| Součet za 32 - BD 13/5 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | 7 285,35 |
| 33 - BD 13/5 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | |
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -647,63 M2 | 222,6 | -144 162,44 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | 647,63 M2 | 42,4 | 27 459,51 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 880,12 M2 | 286 | 251 714,32 |
| 004 | PC | Sponkování trhlin průvlaků | 20 BM | 850 | 17 000,00 |
| 005 | 602011102RY1 | Postřik cementový Baumit, ručně | 880,12 M2 | 83,4 | 73 402,01 |
| Součet za 33 - BD 13/5 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | 225 413,40 |
| 34 - BD 13/5 - Provedení oddílatování střeš | | | | | |
| 001 | 01 | Dílatace střeš TiZn rš=330mm (mezi 5-7) | 12 BM | 280 | 3 360,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-----|----|----------|---------------------|
| 002 | 02 | Podkladní hranol 100/100mm | 12 | BM | 106 | 1 272,00 |
| | | Součet za 34 - BD 13/5 - Provedení oddílavání střech | | | | 4 632,00 |
| 35 - BD 13/5 - Sanace stavebních konstrukcí | | | | | | |
| 046 | 970031020R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm vč. vyčištění vrtu stlačeným vzduchem | 180 | M | 1 303,80 | 234 684,00 |
| 047 | 970035020R00 | Příp. za šikmé jádr. vrt. v cihel. zdiva d 20 mm | 180 | M | 116,6 | 20 988,00 |
| 048 | 29.I | Injektování zdiva akrylátovým gelem vč. zaslepení vyvrtaných otvorů | 180 | BM | 832,1 | 149 778,00 |
| | | Součet za 35 - BD 13/5 - Sanace stavebních konstrukcí | | | | 405 450,00 |
| Celkem | | SO.05 - BYTOVÝ DŮM 13/5 | | | | 5 452 871,40 |

SO.06 - BYTOVÝ DŮM 13/6

SP_009 , 58 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 59 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|--|----------|-------|-----------|--------------------|
| 01 - BD 13/6 - Repase balkonů a stříšek | | | | | | |
| 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | | | |
| 086 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -10 | KOMPL | 17 596,00 | -175 960,00 |
| 087 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 | KOMPL | 4 346,00 | -8 692,00 |
| | | Součet za 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | -184 652,00 |
| 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | | |
| 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | | |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 | M2 | 503,48 | 2 658,37 |
| | | Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | 2 658,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 | M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 | M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 | M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 | t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| | | Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | 2 400,67 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 | M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| | | Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 2 772,00 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 | KG | 38,06 | 1 712,70 |

| | | | | | |
|-----|-----|--|----------|-------|----------|
| 002 | 002 | Montáž kotevnic desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |

Součet za 767 - Zámečnické konstrukce 16 108,39

94 - Lešení a stavební výtahy

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------|-------|----------|
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |

Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy 4 162,03

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|--------|----------|
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 5 351,30

99 - Sanace konstrukcí

| | | | | | |
|-----|---|---|------|----------|----------|
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
|-----|---|---|------|----------|----------|

SP_009 .59/106

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 60 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena ceik. |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|

Součet za 99 - Sanace konstrukcí 6 175,02

D96 - Přesun suti a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |

Součet za D96 - Přesun suti a vybouraných hmot 734,2

Celkem 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks 40 361,99

02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|-----------|------------|
| 001 | 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/6 - dalších 9ks | 9 KUS | 40 164,26 | 361 478,34 |
|-----|----|---|-------|-----------|------------|

Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks 361 478,34

Celkem 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace 401 840,33

03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace

01 - Oprava a repase stříšky - 1ks

6 - Úpravy povrchů

001 PC Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm 2,86 M2 442,5 1 265,55

Součet za 6 - Úpravy povrchů 1 265,55

767 - Zámečnické konstrukce

001 001 Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 61,5 KG 38,06 2 340,69

002 002 Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu 15 HOD 350 5 250,00

003 003 Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm 100 KG 58,91 5 891,00

004 004 Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace 12 HOD 350 4 200,00

Součet za 767 - Zámečnické konstrukce 17 681,69

99 - Sanace konstrukcí

001 1 Sanace prasklin balkonů+doplnění chybějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem 1 M2 1 029,17 1 029,17

Součet za 99 - Sanace konstrukcí 1 029,17

Celkem 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks 19 976,41

02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks

001 01 Oprava stříšky pro bytové domy 13/6 - další 1ks 1 KUS 19 976,41 19 976,41

Součet za 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks 19 976,41

SP_009 , 60 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 61 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

Celkem 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace 39 952,82

Celkem 01 - BD 13/6 - Repase balkonů a stříšek 257 141,15

02 - BD 13/6 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří

01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací

766 - Konstrukce truhlářské

001 D/24 Vnitřní dveře 620-650/2430-2480 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Spíž 18 KUS 4 800,00 86 400,00

004 D/22 Vnitřní dveře 800-850/2000-2020 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - Pokoje 49 KUS 4 650,00 227 850,00

005 D/23 Vnitřní dveře 600-650/2000-2020 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla bez zárubně - WC 18 KUS 4 550,00 81 900,00

008 D/x Dodávka a montáž nové zárubně vč.pomocné tesařské podkonstrukce 85 KUS 5 230,00 444 550,00

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|--------------------|
| Součet za | | 766 - Konstrukce truhlářské | | | 840 700,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 199 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | 85 KUS | 15,9 | 1 351,50 |
| 205 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 65 M2 | 212 | 13 780,00 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 15 131,50 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 5,655 t | 111,3 | 629,4 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 16,965 t | 47,7 | 809,23 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 5,655 t | 143,1 | 809,23 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 45,24 t | 15,9 | 719,32 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 2,886 t | 84,8 | 244,73 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 28,275 t | 10,6 | 299,72 |
| 440 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 5,655 t | 1 270,00 | 7 181,85 |
| Součet za | | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 10 693,48 |
| Celkem | 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací | | | | 866 524,98 |
| 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání | | | | | |
| 766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 001 | D/22 | Dveře vnitřní 850/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -49 KOMPL | 3 540,00 | -173 460,00 |
| 002 | D/23 | Dveře vnitřní 650/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -18 KOMPL | 3 010,00 | -54 180,00 |
| 003 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 plně/prosklen se zárubní repase | -18 KOMPL | 3 413,00 | -61 434,00 |
| Součet za | | 766 - BD 13/3 - Konstrukce truhlářské | | | -289 074,00 |
| Celkem | 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání | | | | -289 074,00 |
| Celkem | 02 - BD 13/6 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří | | | | 577 450,98 |

03 - BD 13/6 - Repase parket
775 - Podlahy dřevěné

SP_009 , 61 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 62 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|-------|--|-------|-----------|------------|------------|
| 001 | PC | Broušení parket vč.lakování | 493,4 | M2 | 459 | 226 470,60 |
| 002 | PC | Tmelení parket | 493,4 | M2 | 97 | 47 859,80 |
| 003 | PC | Olištování parket | 493,4 | M2 | 114,5 | 56 494,30 |
| 004 | PC | Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | 49,34 | M2 | 1 495,00 | 73 763,30 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------|--------|-------------------|
| Součet za | | 775 - Podlahy dřevěné | | | 404 588,00 |
| Celkem | 03 - BD 13/6 - Repase parket | | | | 404 588,00 |
| 04 - BD 13/6 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | | | |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | |
| 001 | PC | Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovnávacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | 219,3 M2 | 892 | 195 615,60 |
| Součet za | | 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | 195 615,60 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | | | | |
| 001 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | 219,3 M2 | 39 | 8 552,70 |
| Součet za | | 762 - Konstrukce tesařské | | | 8 552,70 |
| 776 - Podlahy povlakové | | | | | |
| 001 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 372,81 M | 54 | 20 131,74 |
| 002 | 776521200RT1 | Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl | 219,3 M2 | 214 | 46 930,20 |
| 003 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů | 153,51 M | 36,3 | 5 572,41 |
| 004 | PC 1 | Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 219,3 M2 | 421,29 | 92 388,90 |
| 005 | PC 2 | Dodávka PVC soklíků | 372,81 M | 35 | 13 048,35 |
| 006 | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin | 219,3 M2 | 176 | 38 596,80 |
| Součet za | | 776 - Podlahy povlakové | | | 216 668,40 |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | | | |
| 001 | 776-1 | Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 219,3 M2 | 250 | 54 825,00 |
| Součet za | | 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | 54 825,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 194 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 9,111 M3 | 159 | 1 448,65 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 1 448,65 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 15,98 t | 233,2 | 3 726,54 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 3 726,54 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 10,198 t | 111,3 | 1 135,04 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 30,5939 t | 47,7 | 1 459,33 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 10,1982 t | 143,1 | 1 459,36 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 81,5836 t | 15,9 | 1 297,18 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 14,5968 t | 84,8 | 1 237,81 |

SP_009 , 62 / 108

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--|---------------|-----------|---------------------|
| 438 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 81,5836 t | 10,6 | 864,79 |
| 439 | 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 6,6496 t | 127,2 | 845,83 |
| 440 | 979999999R00 Poplatek za skladku - dřevo | 3,5484 t | 1 270,00 | 4 506,47 |
| Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 12 805,80 |
| Celkem | 04 - BD 13/6 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | 493 642,69 |
| 05 - BD 13/6 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | | |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 001 | 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -2 884,35 M2 | 12,72 | -36 688,93 |
| 002 | 612421311R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 2 884,35 M2 | 89,6 | 258 437,76 |
| 003 | 602021104R00 Adhézní nátěr stěn Baumit, ručně | 2 884,35 M2 | 51,2 | 147 678,72 |
| 004 | 602021142R00 Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 2 884,35 M2 | 105 | 302 856,75 |
| 005 | 602021147R00 Štěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 2 588,08 M2 | 128,5 | 332 568,28 |
| Součet za 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | 1 004 852,58 |
| 784 - Malby | | | | |
| 001 | 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 4 006,58 M2 | 21,2 | 84 939,39 |
| Součet za 784 - Malby | | | | 84 939,39 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 167 | 978013111R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | -2 884,35 M2 | 7,42 | -21 401,88 |
| 168 | 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | 2 884,35 M2 | 23,32 | 67 263,04 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 45 861,17 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | |
| 177 | 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 57,3277 t | 233,2 | 13 368,81 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | 13 368,81 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 340 | 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 22,919 t | 111,3 | 2 550,88 |
| 341 | 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží | 68,757 t | 47,7 | 3 279,71 |
| 342 | 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 22,919 t | 143,1 | 3 279,71 |
| 343 | 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 183,352 t | 15,9 | 2 915,30 |
| 344 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 22,919 t | 84,8 | 1 943,53 |
| 345 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 183,352 t | 10,6 | 1 943,53 |
| 346 | 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 22,919 t | 127,2 | 2 915,30 |
| Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 18 827,96 |
| Celkem | 05 - BD 13/6 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | 1 167 849,91 |
| 06 - BD 13/6 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | | |
| 001 | 01 Vlastní kuchyňská linka | 4 KUS | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 02 Km240 - Kuchyňská linka | 8 KUS | 30 250,00 | 242 000,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--|--------------|---|--------|-----------|------------|-------------------|
| 003 | 03 | K270 - Kuchyňská linka | 1 | KUS | 30 850,00 | 30 850,00 |
| 004 | 04 | K 190 X 150 - Kuchyňská linka rohová | 5 | KUS | 31 480,00 | 157 400,00 |
| 005 | 05 | SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 18 | KUS | 6 400,00 | 115 200,00 |
| 006 | 06 | DI1 - Digestoř | 18 | KUS | 2 400,00 | 43 200,00 |
| 007 | 07 | DR1 - Jednodřez nerezový bez odkapu | 0,0000 | KUS | 1 900,00 | 0,00 |
| 008 | 08 | DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 18 | KUS | 2 400,00 | 43 200,00 |
| 009 | 09 | Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 18 | SOUBOI | 800 | 14 400,00 |
| Součet za 06 - BD 13/6 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | | | | 646 250,00 |
| 07 - BD 13/6 - Změna zařizovacích předmětů | | | | | | |
| 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | | |
| 002 | 117 | Vana min.160x70, plech.smalt., bílá, vč.vanové vpusti a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -10 | KUS | 5 997,00 | -59 970,00 |
| 003 | 126 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -6 | SOUBOI | 2 566,00 | -15 396,00 |
| Součet za 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | | -75 366,00 |
| 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | | |
| 001 | 116 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | 4 | KUS | 7 249,00 | 28 996,00 |
| 002 | 001 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 6 | KUS | 4 728,00 | 28 368,00 |
| 003 | 003 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 6 | KUS | 9 993,00 | 59 958,00 |
| 004 | 004 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 6 | KUS | 1 902,00 | 11 412,00 |
| Součet za 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | | 128 734,00 |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | | | |
| 001 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 36 | M2 | 304,22 | 10 951,92 |
| 002 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 12 | M | 109,1 | 1 309,20 |
| 003 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 6 | KUS | 108,3 | 649,8 |
| 004 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,3000 | t | 508,8 | 152,64 |
| Součet za 711 - Izolace proti vodě | | | | | | 13 063,56 |
| Celkem 07 - BD 13/6 - Změna zařizovacích předmětů | | | | | | 66 431,56 |
| 08 - BD 13/6 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů | | | | | | |
| Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | | | |
| 096 | 2.VI | Provedení odsávání ve výtahu | 1 | KČ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 097 | 2.I | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -18 | ks | 3 351,00 | -60 318,00 |
| 098 | 2.II | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -18 | BM | 50,9 | -916,2 |
| 099 | 2.III | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -16 | ks | 442,5 | -7 080,00 |
| 100 | 2.IV | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 6+7+10+7+9+11) | -50 | BM | 251,3 | -12 565,00 |
| 101 | 2.V | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+19+19+19+16+16+16+ 1: | -244 | BM | 246,9 | -60 243,60 |

Součet za Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC -126 122,80

Celkem 08 - BD 13/6 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů -126 122,80

09 - BD 13/6 - Keramické obklady_kuchyňské linky

SP_009 , 64 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 65 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--|---------------|-----------|------------------|
| 001 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 30,42 M2 | 350 | 10 647,00 |
| 002 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 31,941 M2 | 575 | 18 366,08 |
| Součet za 09 - BD 13/6 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | | 29 013,08 |
| 10 - BD 13/6 - Stavební úpravy lodžie | | | | |
| 008 08 | Provedení dallšího +3ks lodžie | 3 KPL | 22 301,50 | 66 904,50 |
| 009 08 | Doplnění chýbějících replik lodžie ve vstupní části (tvar U) | 38 KUS | 468 | 17 784,00 |
| Součet za 10 - BD 13/6 - Stavební úpravy lodžie | | | | 84 688,50 |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | |
| 001 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 327361017R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 342400010RA0 | Příčky z tvárníc Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 M2 | 673 | 269,2 |
| 004 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 M | 1 372,00 | 823,2 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | 7 347,33 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | |
| 005 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 M | 744 | 3 943,20 |
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | 3 943,20 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | |
| 001 PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 11,61 M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 3 047,63 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 001 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 M2 | 196,35 | 1 071,87 |
| 002 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 M | 552,3 | 5 523,00 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 6 594,87 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | |
| 001 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 t | 233,2 | 466,4 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|-------|---------------|
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 466,4 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 t | 111,3 | 127,09 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 t | 47,7 | 163,41 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 t | 143,1 | 163,41 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 t | 15,9 | 163,41 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 1,1419 t | 84,8 | 96,83 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 3,4258 t | 10,6 | 36,31 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 t | 127,2 | 145,25 |
| Součet za | | D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | 895,72 |

SP_009 , 65 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 66 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|-----|--|----------|------|-----------|-------------------|
| Celkem | | 10 - BD 13/6 - Stavební úpravy lodžie | | | | 106 983,64 |
| 11 - BD 13/6 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | | |
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 36 | KUS | 636 | 22 896,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 49 | KUS | 685 | 33 565,00 |
| Součet za | | 11 - BD 13/6 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | 56 461,00 |
| 12 - BD 13/6 - D+M měřičů tepla | | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 69 | KUS | 512,5 | 35 362,50 |
| Součet za | | 12 - BD 13/6 - D+M měřičů tepla | | | | 35 362,50 |
| 13 - BD 13/6 - D+M nástěnek | | | | | | |
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 | KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za | | 13 - BD 13/6 - D+M nástěnek | | | | 1 650,00 |
| 14 - BD 13/6 - Dodávka a montáž kování | | | | | | |
| 003 | 01 | Dodávka kování Cobra BB 90 | 48 | KUS | 489 | 23 472,00 |
| 004 | 01 | Dodávka kování Cobra WC 72 | 18 | KUS | 573 | 10 314,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 66 | KUS | 250 | 16 500,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -66 | KUS | 100 | -6 600,00 |
| Součet za | | 14 - BD 13/6 - Dodávka a montáž kování | | | | 43 686,00 |
| 15 - BD 13/6 - D+M hasicích přístrojů | | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškovycj hasicích 21A HP 6kg | 7 | KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 | KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 | KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|---|----|---|----------|----------|------------------|
| Součet za | | 15 - BD 13/6 - D+M hasících přístrojů | | | 7 510,00 |
| 16 - BD 13/6 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Součet za | | 16 - BD 13/6 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | 2 500,00 |
| 17 - BD 13/6 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | | |
| 001 | PC | Dodávka vložky | 7 KUS | 188 | 1 316,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 23 KUS | 57 | 1 311,00 |
| Součet za | | 17 - BD 13/6 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | 2 627,00 |
| 18 - BD 13/6 - Výměna skel v interiérových dveřích | | | | | |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž zasklení dveří pro BD 13/6 | 12,45 M2 | 850 | 10 582,50 |
| Součet za | | 18 - BD 13/6 - Výměna skel v interiérových dveřích | | | 10 582,50 |

19 - BD 13/6 - Elektroinstalační práce
01 - BD 13/1 - Zrušení ventilátorů

SP_009 .86 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 67 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|-------|---|-----------|------------|------------------|
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| Součet za | | 01 - BD 13/1 - Zrušení ventilátorů | | | -4 109,29 |
| 02 - BD 13/6 - Změny elektro KL, van a sprch | | | | | |
| 01 - 1.NP | | | | | |
| 001 | 0005 | Spínač pod omítku řaz. 1, plastový bílý | 1 KUS | 97,07 | 97,07 |
| 002 | 0024 | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová, bílá | 6 KUS | 89,46 | 536,76 |
| 003 | 0027 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná vč. dodávky krabice | 7 KUS | 25,51 | 178,57 |
| 004 | 0029 | krabice odbočná univerzální kruhová zapuštěná se zapojením vč. svorek a víčka | 1 KUS | 118,32 | 118,32 |
| 005 | 0101 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 30 M | 13,05 | 391,5 |
| 006 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | 28 M | 13,05 | 365,4 |
| 007 | 0129 | Zpravení rýh po uložení kabelů | 58 M | 40,81 | 2 366,98 |
| Součet za | | 01 - 1.NP | | | 4 054,60 |
| 02 - 3.NP | | | | | |
| 001 | 0005 | Spínač pod omítku řaz. 1, plastový bílý | 1 KUS | 97,07 | 97,07 |
| 003 | 0027 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná vč. dodávky krabice | 4 KUS | 25,51 | 102,04 |

| | | | | | |
|-----|------|--|--------|--------|----------|
| 005 | 0101 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 58 M | 13,05 | 756,9 |
| 006 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | 26 M | 13,05 | 339,3 |
| 007 | 0129 | Zapravení rýh po uložení kabelů | 96 M | 40,81 | 3 917,76 |
| 008 | 0095 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 12 M | 13,5 | 162 |
| 009 | 0075 | Svítilno žárovkové 2131201, 60 W, nástěnné | -1 KUS | 209,88 | -209,88 |

Součet za 02 - 3.NP

5 165,19

03 - 2,4-6.NP

| | | | | | |
|-----|------|---|--------|----------|----------|
| 001 | 0005 | Spínač pod omítku řaz. 1, plastový bílý | 3 KUS | 97,07 | 291,21 |
| 002 | 0024 | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová, bílá | 12 KUS | 89,46 | 1 073,52 |
| 003 | 0027 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná vč. dodávky krabice | 15 KUS | 25,51 | 382,65 |
| 004 | 0029 | krabice odbočná univerzální kruhová zapuštěná se zapojením vč. svorek a víčka | 11 KUS | 118,32 | 1 301,52 |
| 005 | 0101 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 84 M | 13,05 | 1 096,20 |
| 006 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | 56 M | 13,05 | 730,8 |
| 007 | 0129 | Zapravení rýh po uložení kabelů | 169 M | 40,81 | 6 896,89 |
| 008 | 0095 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 29 M | 13,5 | 391,5 |
| 009 | 0130 | Revize | 1 M2 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| 010 | 0131 | Nezměřitelné pracovní výkony | 18 HOD | 385,84 | 6 945,12 |

Součet za 03 - 2,4-6.NP

22 349,41

Celkem 02 - BD 13/6 - Změny elektro KL, van a sprch

31 569,20

03 - Doplnující práce elektro (dle info z 24.11.2016)

| | | | | | |
|-----|------|----------------------------------|-------|-------|--------|
| 001 | 0001 | Navýšení ceny za RB1 (36 modulů) | 2 KUS | 350 | 700 |
| 002 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | 4 KUS | 69,98 | 279,92 |

SP_009 .67/108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 68 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|------|---|----------|------|-----------|------------|
| 003 | 0005 | Spínač pod omítku řaz. 1, plastový bílý | 4 | KUS | 97,07 | 388,28 |
| 004 | 0023 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z | 13 | KUS | 62,73 | 815,49 |
| 005 | 0024 | Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná kompletní+ rámeček plastová, bílá | 13 | KUS | 89,46 | 1 162,98 |
| 006 | 0027 | krabice přístrojová univerzální zapuštěná vč. dodávky krabice | 17 | KUS | 25,51 | 433,67 |
| 007 | 0029 | krabice odbočná univerzální kruhová zapuštěná se zapojením vč. svorek a víčka | 15 | KUS | 118,32 | 1 774,80 |
| 008 | 0095 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | 172 | M | 13,5 | 2 322,00 |
| 009 | 0102 | Kabel CYKY -J 3x2,5 | 172 | M | 14,36 | 2 469,92 |
| 010 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | 110 | M | 13,05 | 1 435,50 |
| 011 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | 110 | M | 8,83 | 971,3 |
| 012 | 0129 | Zapravení rýh po uložení kabelů | 282 | M | 40,81 | 11 508,42 |
| 013 | 0048 | Nezměřitelné pracovní výkony | 14 | HOD | 385,84 | 5 401,76 |
| 014 | 0130 | Revize | 1 | KPL | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 015 | 0131 | Demontáž provedené elektroinstalace vč.zapravení | 3 | HOD | 385,84 | 1 157,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Součet za | | 03 - Doplnující práce elektro (dle info z 24.11.2016) | | 33 421,56 | |
| Celkem | 19 - BD 13/6 - Elektroinstalační práce | | | 60 881,47 | |
| 20 - BD 13/6 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín | | | | | |
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 555,07 M2 | 2 | 1 110,14 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 3,3304 t | 143,1 | 476,58 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živičné krytiny | 3,3304 t | 1 500,00 | 4 995,63 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 26,64 t | 15,9 | 423,58 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 26,64 t | 10,6 | 282,38 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 9,99 t | 47,7 | 476,52 |
| 008 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,3304 t | 111,3 | 370,68 |
| 009 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 3,3304 t | 84,8 | 282,42 |
| Součet za | | 20 - BD 13/6 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín | | | 8 417,93 |
| 21 - BD 13/6 - Navýšení jádrové omítky | | | | | |
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (378,59m2 x 3) | 1 135,77 M2 | 61 | 69 281,97 |
| Součet za | | 21 - BD 13/6 - Navýšení jádrové omítky | | | 69 281,97 |
| 22 - BD 13/6 - Provedení izolace stropů | | | | | |
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/6 | 890 M2 | 105 | 93 450,00 |
| Součet za | | 22 - BD 13/6 - Provedení izolace stropů | | | 93 450,00 |
| 23 - BD 13/6 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | | |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková | 11 M2 | 254,4 | 2 798,40 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 11 M2 | 383 | 4 213,00 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 7 011,40 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 75 M | 107,5 | 8 062,50 |
| SP_009 , 68 / 108 | | | | | |
| IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | | | Stránka 69 / 108 24.1.2017 | |
| CENOVÁ NABÍDKA | | | | | |
| Měna: Kč | | | | | |
| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 8 062,50 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,6532 t | 111,3 | 295,3 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 7,9596 t | 47,7 | 379,67 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,6532 t | 143,1 | 379,67 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|--------|
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 23,8788 t | 15,9 | 379,67 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,6532 t | 84,8 | 224,99 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 13,266 t | 10,6 | 140,62 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 2,6532 t | 127,2 | 337,49 |

Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot 2 137,42

Celkem 23 - BD 13/6 - Vysekání drážek rozvodů ÚT 17 211,32

24 - BD 13/6 - Zabezpečení oken fasády

01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextíle

| | | | | | |
|-----|------|---|----------|-------|-----------|
| 001 | C/08 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 4 KOMPL | 537,5 | 2 150,00 |
| 002 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 | 675 |
| 003 | C/13 | Okno kastlové 1270/1660 dřevo/sklo/TiZn | 15 KOMPL | 537,5 | 8 062,50 |
| 004 | C/14 | Okno kastlové 2250/1660 dřevo/sklo/TiZn | 24 KOMPL | 862,5 | 20 700,00 |
| 005 | C/15 | Okno kastlové 650/1660 dřevo/sklo/TiZn | 18 KOMPL | 487,5 | 8 775,00 |

Součet za 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextíle 40 362,50

Celkem 24 - BD 13/6 - Zabezpečení oken fasády 40 362,50

25 - BD 13/6 - Doplnění teraca

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|----------|----------|
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez pozláb. do 15 cm | 24 M | 135,68 | 3 256,32 |
| 002 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 12 KUS | 750 | 9 000,00 |
| 003 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |

Součet za 25 - BD 13/6 - Doplnění teraca 14 756,32

26 - BD 13/6 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|-------|------------|
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 226,0m2) - zřízení | 1 356,00 M2 | 74,2 | 100 615,20 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 356,00 M2 | 31,8 | 43 120,80 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 255 t | 233,2 | 59 466,00 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 23 HOD | 275 | 6 325,00 |

Součet za 26 - BD 13/6 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování 209 527,00

27 - BD 13/6 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|----------|----------|
| 001 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,48 M3 | 1 908,00 | 6 639,84 |
|-----|--------------|---|---------|----------|----------|

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 6 639,84

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

SP_009 , 69 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 70 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|----------|
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 7,5869 t | 111,3 | 844,42 |
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 22,7174 t | 47,7 | 1 083,62 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 8,6708 t | 143,1 | 1 240,79 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 69,3661 t | 15,9 | 1 102,92 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 8,6708 t | 84,8 | 735,28 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 69,3661 t | 10,6 | 735,28 |
| 345 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 8,6708 t | 127,2 | 1 102,93 |

Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 6 845,24

Celkem 27 - BD 13/6 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě 13 485,08

28 - BD 13/6 - Provedení betonové podlahy ve spížích

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---------|----------|----------|
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,23 M3 | 2 544,00 | 3 129,12 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 8,2 M2 | 195 | 1 599,00 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 3,07 t | 405,16 | 1 243,84 |

Součet za 28 - BD 13/6 - Provedení betonové podlahy ve spížích 5 971,96

29 - BD 13/6 - Úpravy povrchů vnější (fasáda)

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|-------|-------------|
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -647,63 M2 | 222,6 | -144 162,44 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | 647,63 M2 | 42,4 | 27 459,51 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 880,12 M2 | 286 | 251 714,32 |
| 004 | PC | Sponkování trhlin průvlaků | 20 BM | 850 | 17 000,00 |
| 005 | 602011102RY1 | Postřik cementový Baumit, ručně | 880,12 M2 | 83,4 | 73 402,01 |

Součet za 29 - BD 13/6 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) 225 413,40

30 - BD 13/6 - Provedení oddílatování střech

| | | | | | |
|-----|----|--|-------|-----|----------|
| 001 | 01 | Dilatace střech TiZn rš=330mm (mezi 4-6) | 12 BM | 280 | 3 360,00 |
| 002 | 02 | Podkladní hranol 100/100mm | 12 BM | 106 | 1 272,00 |

Součet za 30 - BD 13/6 - Provedení oddílatování střech 4 632,00

Celkem SO.06 - BYTOVÝ DŮM 13/6 4 546 998,15

SO.07 - BYTOVÝ DŮM 13/7

01 - BD 13/7 - Repase balkonů a stříšek

01 - Repase balkonů dle zadání stavby

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------|-----------|-------------|
| 080 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -10 KOMPL | 17 596,00 | -175 960,00 |
| 081 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 KOMPL | 4 346,00 | -8 692,00 |

Součet za 01 - Repase balkonů dle zadání stavby -184 652,00

02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace

001 - Oprava a repase balkonu - 1ks

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|---------|--------|----------|
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 M2 | 503,48 | 2 658,37 |
|-----|--------------|--------------------------------|---------|--------|----------|

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--|---------------|-----------|------------------|
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | 2 658,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | |
| 001 | 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | 2 400,67 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | |
| 001 | PC Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 2 772,00 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | |
| 001 | 001 Dodávka a výroba kotevnic desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 Montáž kotevnic desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |
| Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | | 16 108,39 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 001 | 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |
| Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | 4 162,03 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 001 | 962051115R00 Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 5 351,30 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | |
| 001 | 1 Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
| Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | | 6 175,02 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 001 | 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 116,87 | 109,39 |
| 002 | 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |

SP_009 , 71 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 72 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|---------------|-----------|-------------------|
| Součet za D96 - Přesun suti a vybouraných hmot | | | | 739,41 |
| Celkem | 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | 40 367,20 |
| 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | | |
| 001 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/7 - dalších 9ks | 9 KUS | 40 164,26 | 361 478,34 |
| Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | | 361 478,34 |
| Celkem | 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | 401 845,54 |
| 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | |
| 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | |
| 001 PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 1 265,55 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | |
| 001 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
| 002 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | | 17 681,69 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | |
| 001 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |
| Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | | 1 029,17 |
| Celkem | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | 19 976,41 |
| 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | | |
| 001 01 | Oprava stříšky pro bytové domy 13/7 - další 1ks | 1 KUS | 19 976,41 | 19 976,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----|-------------------|
| Součet za | | 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | 19 976,41 |
| Celkem | 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | 39 952,82 |
| Celkem | 01 - BD 13/7 - Repase balkonů a stříšek | | | | 257 146,36 |
| 02 - BD 13/7 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | |
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 40 KUS | 636 | 25 440,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 39 KUS | 685 | 26 715,00 |
| 006 | D/29a | Výměna prahu - JŘBU 2 (BD 13/7) | -35 KOMPL | 636 | -22 260,00 |
| Součet za | | 02 - BD 13/7 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | 29 895,00 |

SP_009 , 72 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 73 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|------|--|----------|-------|-----------|------------------|
| 03 - BD 13/7 - D+M měřičů tepla | | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 72 | KUS | 512,5 | 36 900,00 |
| Součet za | | 03 - BD 13/7 - D+M měřičů tepla | | | | 36 900,00 |
| 04 - BD 13/7 - D+M nástěnek | | | | | | |
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 | KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za | | 04 - BD 13/7 - D+M nástěnek | | | | 1 650,00 |
| 05 - BD 13/7 - Dodávka a montáž kování | | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka kování Element BB90 | 48 | KUS | 609 | 29 232,00 |
| 002 | 01 | Dodávka kování Element WC 72 | 46 | KUS | 803 | 36 938,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 94 | KUS | 250 | 23 500,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -94 | KUS | 100 | -9 400,00 |
| Součet za | | 05 - BD 13/7 - Dodávka a montáž kování | | | | 80 270,00 |
| 06 - BD 13/7 - D+M hasicích přístrojů | | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškovýj hasicích 21A HP 6kg | 7 | KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 | KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 | KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Součet za | | 06 - BD 13/7 - D+M hasicích přístrojů | | | | 7 510,00 |
| 07 - BD 13/7 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem + nové vchodové dveře pro BD č.7 | | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem pro BD 13/7 | 1 | KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 002 | D/20 | Dveřní křídlo vstupní 1000/2100 plné - D+M replika, atyp - BD č.7 | 1 | KOMPL | 24 274,00 | 24 274,00 |
| Součet za | | 07 - BD 13/7 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem + nové vchodové dveře pro BD č.7 | | | | 26 774,00 |

08 - BD 13/7 - Provedení generálního klíče pro společné prostory

| | | | | | |
|------------------|----|----------------|---|-----|-----------------|
| 001 | PC | Dodávka vložky | 7 KUS | 188 | 1 316,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 29 KUS | 57 | 1 653,00 |
| Součet za | | | 08 - BD 13/7 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | 2 969,00 |

09 - BD 13/7 - Výměna skel v interiérových dveřích

| | | | | | |
|------------------|----|---|---|-----|-----------------|
| 004 | 04 | Dodávka a montáž zasklení dveří pro BD 13/7 | 10,28 M2 | 850 | 8 738,00 |
| Součet za | | | 09 - BD 13/7 - Výměna skel v interiérových dveřích | | 8 738,00 |

10 - BD 13/7 - Provedení izolace koupelen invalidů

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|---|--------|------------------|
| 001 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | -22 M2 | 304,22 | -6 692,84 |
| 002 | PC | Stěrka hydroizolační | 22 M2 | 475 | 10 450,00 |
| 003 | 771575109R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, do 30x30 cm | -22 M2 | 492,9 | -10 843,80 |
| 004 | PC | Montáž podlah 10x10cm | 22 M2 | 562,5 | 12 375,00 |
| 005 | 597.01 | Dlažba keramická CZ standard | -22 M2 | 318 | -6 996,00 |
| 006 | 597.02 | Dlažba keramická CZ 10x10cm | 22 M2 | 625 | 13 750,00 |
| Součet za | | | 10 - BD 13/7 - Provedení izolace koupelen invalidů | | 12 042,36 |

SP_009 , 73 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 74 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|-----|---|---|-----------|------------------|
| 11 - BD 13/7 - Vícepráce kuchyňských linek, úprava skříně pí.Křištofkové | | | | | |
| 001 | PC | Zapojení elektrospotřebičů | 72 KUS | 587,5 | 42 300,00 |
| 002 | PC | Redukce HT d 50/40 | 71 KUS | 34,86 | 2 475,06 |
| 003 | PC | Montáž stávajících kuchyňských linek | 5 KUS | 4 300,00 | 21 500,00 |
| 004 | PC | Montáž vestavné skříně | 1 KUS | 8 125,00 | 8 125,00 |
| 005 | PC | Dodávka chybějícího kování ke skříní vestavné | 1 KUS | 3 750,00 | 3 750,00 |
| Součet za | | | 11 - BD 13/7 - Vícepráce kuchyňských linek, úprava skříně pí.Křištofkové | | 78 150,06 |

12 - BD 13/7 - Elektroinstalační práce**01 - BD 13/7 - Koordinace rozvodů a svítidel**

| | | | | | |
|------------------|------|--|---|--------|---------------|
| 003 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | -1 KUS | 209,88 | -209,88 |
| 004 | 0075 | A - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 1x36/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | -1 KUS | 608,98 | -608,98 |
| 005 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | 1 KUS | 209,88 | 209,88 |
| 006 | 0077 | A5 - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 2x18/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | 1 KUS | 895 | 895 |
| Součet za | | | 01 - BD 13/7 - Koordinace rozvodů a svítidel | | 286,02 |

02 - BD 13/7 - Zrušení ventilátorů

| | | | | | |
|-----|------|--|---------|-------|-----------|
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------|-------|------------------|
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| | | Součet za 02 - BD 13/7 - Zrušení ventilátorů | | | -4 109,29 |

03 - BD 13/7 - Provizorní napojení STA vchod 7

0002 - Rozvod společné televizní antény - montáž

| | | | | | |
|------|------|---|-----------|--------|-----------------|
| 0028 | 0001 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 41 M | 9,5 | 389,5 |
| 0030 | 0001 | Montáž koax. kab. do konektoru | 2 ks | 41,55 | 83,1 |
| 0031 | 0001 | Montáž koax.kab. do spojů | 1 ks | 28,49 | 28,49 |
| 0032 | 0001 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | 2 ks | 28,49 | 56,98 |
| 0034 | 0001 | Měření TV signálu 1 program | 10 ks | 111,6 | 1 116,00 |
| 0035 | 0001 | Závěrečné měření stoupacího vedení | 2 ks | 211,32 | 422,64 |
| 0039 | 0001 | Montáž antény TV III.,IV.,V. pásmo nad 10 prvků | 0,5000 ks | 349,04 | 174,52 |
| 0046 | 0001 | Montáž modulu stavebnicového systému STA + nastavení | 3 ks | 419,08 | 1 257,24 |
| 0047 | 0001 | Pomocné montážní práce | 3 HOD | 385,84 | 1 157,52 |
| 0048 | 0001 | Nezměřitelné pracovní výkony | 3 HOD | 385,84 | 1 157,52 |
| | | Součet za 0002 - Rozvod společné televizní antény - montáž | | | 5 843,51 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|-----------------|
| Celkem | 03 - BD 13/7 - Provizorní napojení STA vchod 7 | | | | 5 843,51 |
|---------------|---|--|--|--|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|-----------------|
| Celkem | 12 - BD 13/7 - Elektroinstalační práce | | | | 2 020,24 |
|---------------|---|--|--|--|-----------------|

13 - BD 13/7 - Příplatek za bourání lepenky živichních krytín

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------|-------|----------|
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 575,6434 M2 | 2 | 1 151,29 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 27,63 t | 143,1 | 3 953,85 |
| 003 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 27,63 t | 15,9 | 439,32 |

SP_009 ,74/108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 75 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|--------------|---|---------------|-----------|------------|
| 004 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 27,63 t | 10,6 | 292,88 |
| 005 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 10,361 t | 47,7 | 494,22 |
| 007 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,4539 t | 111,3 | 384,41 |
| 008 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 3,4539 t | 84,8 | 292,89 |
| 009 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živichně krytín | 3,4539 t | 1 500,00 | 5 180,79 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| Součet za 13 - BD 13/7 - Příplatek za bourání lepenky živichních krytín | | | | | 12 189,65 |
|--|--|--|--|--|------------------|

14 - BD 13/7 - Navýšení jádrové omítky

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|----|-----------|
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (477,64m2 x 2,5) | 1 235,70 M2 | 61 | 75 377,70 |
|-----|--------------|---|-------------|----|-----------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|
| Součet za 14 - BD 13/7 - Navýšení jádrové omítky | | | | | 75 377,70 |
|---|--|--|--|--|------------------|

15 - BD 13/7 - D+M invalidních madel

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|-----|----------|
| 001 | 01 | Dodávka a montáž invalidních madel v BD 13/7 pro byty č.1,2,3,4 | 4 KUS | 865 | 3 460,00 |
|-----|----|---|-------|-----|----------|

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------|-------|------------------|
| Součet za | | 15 - BD 13/7 - D+M invalidních madel | | | 3 460,00 |
| 16 - BD 13/7 - Provedení izolace stropů | | | | | |
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/7 | 865 M2 | 105 | 90 825,00 |
| Součet za | | 16 - BD 13/7 - Provedení izolace stropů | | | 90 825,00 |
| 17 - BD 13/7 - Provedení instalačních přízdivek | | | | | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 001 | 346275111R00 | Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm (koupelny v=1,0m; 48ks) | 20,4 M2 | 447 | 9 118,80 |
| Součet za | | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | 9 118,80 |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 002 | PC | Perlinka + lepidlo přízdivek | 20,4 M2 | 135 | 2 754,00 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 2 754,00 |
| Celkem | | 17 - BD 13/7 - Provedení instalačních přízdivek | | | 11 872,80 |
| 18 - BD 13/7 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | | |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 11 M2 | 254,4 | 2 798,40 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 11 M2 | 383 | 4 213,00 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 7 011,40 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 75 M | 107,5 | 8 062,50 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 8 062,50 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,6532 t | 111,3 | 295,3 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 7,9596 t | 47,7 | 379,67 |

SP_009 .75/108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 76 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|--------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,6532 t | 143,1 | 379,67 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 23,8788 t | 15,9 | 379,67 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,6532 t | 84,8 | 224,99 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 13,266 t | 10,6 | 140,62 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 2,6532 t | 127,2 | 337,49 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 2 137,42 |

Celkem 18 - BD 13/7 - Vysekání drážek rozvodů ÚT 17 211,32

19 - BD 13/7 - Zabezpečení oken fasády

01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie

| | | | | | |
|---|------|---|----------|-------|------------------|
| 001 | C/03 | Okno kastlové 1350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 537,5 | 1 075,00 |
| 002 | C/04 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 24 KOMPL | 487,5 | 11 700,00 |
| 003 | C/08 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 4 KOMPL | 537,5 | 2 150,00 |
| 004 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 | 675 |
| 005 | C/11 | Okno kastlové 2350/1690 dřevo/sklo/TiZn | 36 KOMPL | 862,5 | 31 050,00 |
| Součet za 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | | | | 46 650,00 |

Celkem 19 - BD 13/7 - Zabezpečení oken fasády 46 650,00

20 - BD 13/7 - D+M invalidní plošiny

| | | | | | |
|---|----|--|-------|------------|-------------------|
| 001 | 01 | D+M invalidní plošiny SP - Delta č.revize, zprovoznění | 1 KPL | 164 450,00 | 164 450,00 |
| Součet za 20 - BD 13/7 - D+M invalidní plošiny | | | | | 164 450,00 |

21 - BD 13/7 - Doplnění teraca

| | | | | | |
|---|--------------|--|-------|----------|------------------|
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez požíáb. do 15 cm | 35 M | 135,68 | 4 748,80 |
| 002 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 8 KUS | 750 | 6 000,00 |
| 003 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Součet za 21 - BD 13/7 - Doplnění teraca | | | | | 13 248,80 |

22 - BD 13/7 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování

| | | | | | |
|---|--------------|---|-------------|-------|-------------------|
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 224,0m2) - zřízení | 1 344,00 M2 | 74,2 | 99 724,80 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 344,00 M2 | 31,8 | 42 739,20 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 275 t | 233,2 | 64 130,00 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 19 HOD | 275 | 5 225,00 |
| Součet za 22 - BD 13/7 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | | 211 819,00 |

23 - BD 13/7 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------|----------|-----------------|
| 001 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,68 M3 | 1 908,00 | 7 021,44 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 7 021,44 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 8,0459 t | 111,3 | 895,51 |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|

SP_009 , 76 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 77 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|---------------|-----------|------------|
|----------|-------|---------------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|----------|-------------------|
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | | 24,0918 t | 47,7 | 1 149,18 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km | | 9,1954 t | 143,1 | 1 315,86 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | 73,5627 t | 15,9 | 1 169,65 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | | 9,1954 t | 84,8 | 779,77 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | | 73,5627 t | 10,6 | 779,76 |
| 345 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | | 9,1954 t | 127,2 | 1 169,65 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybraných hmot | | | | 7 259,39 |
| <hr/> | | | | | | |
| Celkem | 23 - BD 13/7 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | | 14 280,83 |
| <hr/> | | | | | | |
| 24 - BD 13/7 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | | |
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | | 1,2 M3 | 2 544,00 | 3 052,80 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | | 8 M2 | 195 | 1 560,00 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | | 3 t | 405,16 | 1 215,48 |
| Součet za | | 24 - BD 13/7 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | 5 828,28 |
| <hr/> | | | | | | |
| 25 - BD 13/7 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | | |
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | | -647,63 M2 | 222,6 | -144 162,44 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | | 647,63 M2 | 42,4 | 27 459,51 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | | 880,12 M2 | 286 | 251 714,32 |
| 004 | 602011102RY1 | Postřik cementový Baumiť, ručně | | 880,12 M2 | 83,4 | 73 402,01 |
| Součet za | | 25 - BD 13/7 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | 208 413,40 |
| <hr/> | | | | | | |
| 26 - BD 13/7 - Změna zařizovacích předmětů (skutečnost) | | | | | | |
| 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | | |
| 001 | 123 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU | | 0,0000 KUS | 7 249,00 | 0,00 |
| 002 | 124 | Vana min.160x70, plech.smalt., bílá, vč.vanové vpusti a ZU | | 0,0000 KUS | 5 997,00 | 0,00 |
| 003 | 133 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | | -3 SOUBOI | 2 566,00 | -7 698,00 |
| Součet za | | 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | -7 698,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | | |
| 004 | 135 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | | -4 KUS | 4 728,00 | -18 912,00 |
| 005 | 136 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | | -4 KUS | 9 993,00 | -39 972,00 |
| 006 | 133 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | | -1 KUS | 1 902,00 | -1 902,00 |
| Součet za | | 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | -60 786,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | | | |
| 180 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | | -24 M2 | 304,22 | -7 301,28 |
| 181 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | | -8 M | 109,1 | -872,8 |
| 182 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | | -4 KUS | 108,3 | -433,2 |
| 183 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | | -0,1 t | 508,8 | -50,88 |
| Součet za | | 711 - Izolace proti vodě | | | | -8 658,16 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--|---------------|-----------|-------------------|
| Celkem | 26 - BD 13/7 - Změna zařizovacích předmětů (skutečnost) | | | -77 142,16 |
| 27 - BD 13/7 - Provedení oddílatování střech | | | | |
| 001 01 | Dilatace střech TiZn rš=330mm (mezi 7-9) | 12 BM | 280 | 3 360,00 |
| 002 02 | Podkladní hranol 100/100mm | 12 BM | 106 | 1 272,00 |
| | Součet za 27 - BD 13/7 - Provedení oddílatování střech | | | 4 632,00 |
| 28 - BD 13/7 - Stavební úpravy lodžie | | | | |
| 007 08 | Provedení dalšího +2ks lodžie | 2 KPL | 22 301,50 | 44 603,00 |
| 008 08 | Doplnění chybějících replik lodžie ve vstupní části (tvar U) | 35 KUS | 468 | 16 380,00 |
| | Součet za 28 - BD 13/7 - Stavební úpravy lodžie | | | 60 983,00 |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | |
| 001 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 327361017R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 342400010RA0 | Příčky z tvárnice Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 M2 | 673 | 269,2 |
| 004 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 M | 1 372,00 | 823,2 |
| | Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | 7 347,33 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | |
| 005 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 M | 744 | 3 943,20 |
| | Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | 3 943,20 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | |
| 001 PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 11,61 M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| | Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | 3 047,63 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 001 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 M2 | 196,35 | 1 071,87 |
| 002 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 M | 552,3 | 5 523,00 |
| | Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | 6 594,87 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | |
| 001 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 t | 233,2 | 466,4 |
| | Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | 466,4 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|--------|
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 t | 111,3 | 127,09 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 t | 47,7 | 163,41 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 t | 143,1 | 163,41 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 t | 15,9 | 163,41 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 1,1419 t | 84,8 | 96,83 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 3,4258 t | 10,6 | 36,31 |

SP_009 , 78 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 79 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---------------|--|---|-----------|------------|---------------------|
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 t | 127,2 | 145,25 |
| | Součet za | D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | 895,72 |
| Celkem | 28 - BD 13/7 - Stavební úpravy lodžie | | | | 83 278,14 |
| Celkem | SO.07 - BYTOVÝ DŮM 13/7 | | | | 1 430 459,78 |

SO.08 - BYTOVÝ DŮM 13/8

01 - BD 13/8 - Repase balkonů a stříšek

01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby

| | | | | | |
|-----|------------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| 099 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -10 KOMPL | 18 783,20 | -187 832,00 |
| 100 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 KOMPL | 4 611,00 | -9 222,00 |
| | Součet za | 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | -197 054,00 |

02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace

001 - Oprava a repase balkonu - 1ks

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|-----|------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------------|
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 M2 | 503,48 | 2 658,37 |
| | Součet za | 3 - Svislé konstrukce | | | 2 658,37 |

4 - Vodovodné konstrukce

| | | | | | |
|-----|------------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| | Součet za | 4 - Vodovodné konstrukce | | | 2 400,67 |

6 - Úpravy povrchů

| | | | | | |
|-----|------------------|--|----------|-------|-----------------|
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| | Součet za | 6 - Úpravy povrchů | | | 2 772,00 |

767 - Zámečnické konstrukce

| | | | | | |
|-----|-----|--|----------|-------|----------|
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |

Součet za 767 - Zámečnické konstrukce 16 108,39

94 - Lešení a stavební výtahy

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------|-------|----------|
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |

SP_009 , 79 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 80 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|--|---------------|-----------|-----------------|
| | | Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy | | | 4 162,03 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|--------|----------|
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 5 351,30

99 - Sanace konstrukcí

| | | | | | |
|-----|---|---|------|----------|----------|
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
|-----|---|---|------|----------|----------|

Součet za 99 - Sanace konstrukcí 6 175,02

D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |

Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot 734,2

Celkem 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks 40 361,99

02 - Oprava balkonů - celkem dalších 11ks

| | | | | | |
|-----|----|--|--------|-----------|------------|
| 001 | 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/8 - dalších 11ks | 11 KUS | 40 164,26 | 441 806,86 |
|-----|----|--|--------|-----------|------------|

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| Součet za | 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 11ks | 441 806,86 |
|------------------|--|-------------------|

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Celkem | 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | 482 168,85 |
|---------------|---|-------------------|

03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace

01 - Oprava a repase stříšky - 1ks

6 - Úpravy povrchů

| | | | | | |
|-----|----|---|---------|-------|----------|
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+lepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
|-----|----|---|---------|-------|----------|

| | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Součet za | 6 - Úpravy povrchů | 1 265,55 |
|------------------|---------------------------|-----------------|

767 - Zámečnické konstrukce

| | | | | | |
|-----|-----|---|---------|-------|----------|
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
|-----|-----|---|---------|-------|----------|

| | | | | | |
|-----|-----|--|--------|-----|----------|
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
|-----|-----|--|--------|-----|----------|

| | | | | | |
|-----|-----|---|--------|-------|----------|
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
|-----|-----|---|--------|-------|----------|

| | | | | | |
|-----|-----|--|--------|-----|----------|
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
|-----|-----|--|--------|-----|----------|

| | | |
|------------------|------------------------------------|------------------|
| Součet za | 767 - Zámečnické konstrukce | 17 681,69 |
|------------------|------------------------------------|------------------|

99 - Sanace konstrukcí

SP_009 , 80 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 81 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|-------|---|-----------|------------|----------|
| 001 | 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |

| | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Součet za | 99 - Sanace konstrukcí | 1 029,17 |
|------------------|-------------------------------|-----------------|

| | | |
|---------------|---|------------------|
| Celkem | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | 19 976,41 |
|---------------|---|------------------|

02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|-----------|-----------|
| 001 | 01 | Oprava stříšky pro bytové domy 13/8 - další 1ks | 1 KUS | 19 976,41 | 19 976,41 |
|-----|----|---|-------|-----------|-----------|

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Součet za | 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | 19 976,41 |
|------------------|---|------------------|

| | | |
|---------------|---|------------------|
| Celkem | 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | 39 952,82 |
|---------------|---|------------------|

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Celkem | 01 - BD 13/8 - Repase balkonů a stříšek | 325 067,67 |
|---------------|--|-------------------|

02 - BD 13/8 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří

01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|-----|-----------|
| 001 | 317121151RT3 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh | 84 KUS | 540 | 45 360,00 |
|-----|--------------|---|--------|-----|-----------|

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|----------|-----------|
| 002 | 349231821R00 | Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm | 33,6 M2 | 1 504,00 | 50 534,00 |
|-----|--------------|---|---------|----------|-----------|

| | | | | | |
|--|---|---|------------|-----------|-------------------|
| Součet za | | 3 - Svislé konstrukce | | | 95 894,40 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 001 | D/22 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje + Kuchyně | 48 KUS | 9 237,50 | 443 400,00 |
| 002 | D/23 | Vnitřní dveře 600/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - WC | 18 KUS | 9 237,50 | 166 275,00 |
| 003 | D/24 | Vnitřní dveře 600/2450 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Spíž | 18 KUS | 10 062,50 | 181 125,00 |
| Součet za | | 766 - Konstrukce truhlářské | | | 790 800,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 195 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 176,4 M2 | 212 | 37 396,80 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 37 396,80 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 390 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 13,3004 t | 111,3 | 1 480,33 |
| 391 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 39,9011 t | 47,7 | 1 903,28 |
| 392 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 13,3004 t | 143,1 | 1 903,29 |
| 393 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 133,0035 t | 15,9 | 2 114,76 |
| 394 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 13,3004 t | 84,8 | 1 127,87 |
| 395 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 66,5018 t | 10,6 | 704,92 |
| 396 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 13,3004 t | 1 270,00 | 16 891,51 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 26 125,96 |
| Celkem | 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů | | | | 950 217,16 |

02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání

SP_009 , 81 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 82 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--|--|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 766 - BD 13/8 - Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 308 | D/22 | Dveře vnitřní 850/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -48 KOMPL | 3 540,00 | |
| 309 | D/23 | Dveře vnitřní 650/2000 plně/prosklené se zárubní repase | -18 KOMPL | 3 010,00 | |
| 310 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 plně/prosklen se zárubní repase | -18 KOMPL | 3 413,00 | |
| Součet za | | 766 - BD 13/8 - Konstrukce truhlářské | | -285 534,00 | |
| Celkem | 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání | | | | -285 534,00 |
| Celkem | 02 - BD 13/8 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří | | | | 664 683,16 |

03 - BD 13/8 - Repase parket

775 - Podlahy dřevěné

| | | | | | |
|--|----|--|----------|----------|-------------------|
| 001 | PC | Broušení parket vč.lakování | 557,9 M2 | 459 | 256 076,10 |
| 002 | PC | Tmelení parket | 557,9 M2 | 97 | 54 116,30 |
| 003 | PC | Olištování parket | 557,9 M2 | 114,5 | 63 879,55 |
| 004 | PC | Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | 55,79 M2 | 1 495,00 | 83 406,05 |
| Součet za 775 - Podlahy dřevěné | | | | | 457 478,00 |

Celkem 03 - BD 13/8 - Repase parket 457 478,00

04 - BD 13/8 - Provedení suchých podlah v kuchyních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

| | | | | | |
|--|----|--|----------|-----|-------------------|
| 001 | PC | Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovnávacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | 222,2 M2 | 892 | 198 202,40 |
| Součet za 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | 198 202,40 |

762 - Konstrukce tesařské

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------|----|-----------------|
| 001 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | 222,2 M2 | 39 | 8 665,80 |
| Součet za 762 - Konstrukce tesařské | | | | | 8 665,80 |

776 - Podlahy poviakové

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------|--------|-------------------|
| 001 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 377,74 M | 54 | 20 397,96 |
| 002 | 776521200RT1 | Lepení poviak.podlah, PVC a vinyl | 222,2 M2 | 214 | 47 550,80 |
| 003 | 776994111RT1 | Svařování poviakových podlah z pásů | 155,54 M | 36,3 | 5 646,10 |
| 004 | PC 1 | Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 222,2 M2 | 421,29 | 93 610,64 |
| 005 | PC 2 | Dodávka PVC soklíku | 377,74 M | 35 | 13 220,90 |
| 006 | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin | 222,2 M2 | 176 | 39 107,20 |
| Součet za 776 - Podlahy poviakové | | | | | 219 533,60 |

777 - Podlahy ze syntetických hmot

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------------|----------|-----|------------------|
| 001 | 776-1 | Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 222,2 M2 | 250 | 55 550,00 |
| Součet za 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | | | 55 550,00 |

96 - Bourání konstrukcí

SP_009 .82/108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 83 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| 152 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 6,6673 M3 | 159 | 1 060,10 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 1 060,10 |

99 - Staveništní přesun hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|----------|
| 184 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 11,6944 t | 233,2 | 2 727,13 |
|-----|--------------|---|-----------|-------|----------|

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|----------|-------------------|
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 2 727,13 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | |
| 342 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 10,2232 t | 111,3 | 1 137,84 |
| 343 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 30,6684 t | 47,7 | 1 462,88 |
| 344 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 10,2232 t | 143,1 | 1 462,94 |
| 345 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 81,7854 t | 15,9 | 1 300,39 |
| 346 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 10,2232 t | 84,8 | 866,93 |
| 347 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 81,7854 t | 10,6 | 866,93 |
| 348 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 6,6673 t | 127,2 | 848,08 |
| 349 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 3,5559 t | 1 270,00 | 4 515,99 |
| Součet za | | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 12 461,98 |
| Celkem | | 04 - BD 13/8 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | 498 201,01 |
| 05 - BD 13/8 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | | | |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 002 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 2 850,59 M2 | 89,6 | 255 412,86 |
| 003 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn Baumit, ručně | 2 850,59 M2 | 51,2 | 145 950,21 |
| 004 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 2 850,59 M2 | 105 | 299 311,95 |
| 005 | 602021147R00 | Stěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 2 425,30 M2 | 128,5 | 311 651,05 |
| 91 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -2 850,59 M2 | 12,72 | -36 259,50 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 976 066,57 |
| 784 - Malby | | | | | |
| 001 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 3 986,79 M2 | 21,2 | 84 520,01 |
| Součet za | | 784 - Malby | | | 84 520,01 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 168 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | 2 850,59 M2 | 23,32 | 66 475,76 |
| 174 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | -2 850,59 M2 | 7,42 | -21 151,38 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 45 324,38 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 184 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 56,7544 t | 233,2 | 13 235,13 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 13 235,13 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | |
| 342 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 22,6898 t | 111,3 | 2 525,37 |

SP_009 ,83/108

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|---------------|-----------|---------------------|
| 343 | 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží | 68,0694 t | 47,7 | 3 246,91 |
| 344 | 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 22,6898 t | 143,1 | 3 246,91 |
| 345 | 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 181,5185 t | 15,9 | 2 886,14 |
| 346 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 22,6898 t | 84,8 | 1 924,10 |
| 347 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 181,5185 t | 10,6 | 1 924,10 |
| 348 | 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 22,6898 t | 127,2 | 2 886,14 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 18 639,67 |
| Celkem | 05 - BD 13/8 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | 1 137 785,76 |
| 06 - BD 13/8 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | | |
| 001 | 01 K 210 - Kuchyňská linka | 5 KUS | 30 750,00 | 153 750,00 |
| 002 | 03 Km240 - Kuchyňská linka | 12 KUS | 30 250,00 | 363 000,00 |
| 003 | 04 K270 - Kuchyňská linka | 1 KUS | 30 850,00 | 30 850,00 |
| 004 | 05 SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 18 KUS | 6 400,00 | 115 200,00 |
| 005 | 07 DR1 - Jednodřez nerezový bez odkapu | 5 KUS | 1 900,00 | 9 500,00 |
| 006 | 08 DI1 - Digestoř | 18 KUS | 2 400,00 | 43 200,00 |
| 007 | 08 DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 13 KUS | 2 400,00 | 31 200,00 |
| 008 | 09 Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 18 SOUBOI | 800 | 14 400,00 |
| Součet za 06 - BD 13/8 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | | 761 100,00 |
| 07 - BD 13/8 - Změna zařizovacích předmětů | | | | |
| 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | |
| 114 | 114 Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -6 KUS | 7 249,00 | -43 494,00 |
| 115 | 115 Vana min.160x70, plech.smalt., bílá, vč.vanové vpusti a ZU | -3 KUS | 5 997,00 | -17 991,00 |
| 126 | 126 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -9 SOUBOI | 2 566,00 | -23 094,00 |
| Součet za 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | -84 579,00 |
| 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | |
| 001 | 001 Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 9 KUS | 4 728,00 | 42 552,00 |
| 002 | 002 Keramická vanička JIKA RAVENNA 80/80/11 | 0,0000 KUS | 4 640,00 | 0,00 |
| 003 | 003 Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 9 KUS | 9 993,00 | 89 937,00 |
| 004 | 004 Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 9 KUS | 1 902,00 | 17 118,00 |
| Součet za 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | 149 607,00 |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | |
| 243 | 711212002RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 54 M2 | 304,22 | 16 427,88 |
| 244 | 711212601RT1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 18 M | 109,1 | 1 963,80 |
| 245 | 711212602RT1 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 9 KUS | 108,3 | 974,7 |
| 250 | 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,4500 t | 508,8 | 228,96 |
| Součet za 711 - Izolace proti vodě | | | | 19 595,34 |
| Celkem | 07 - BD 13/8 - Změna zařizovacích předmětů | | | 84 623,34 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|---|-------------|--------------------|
| 08 - BD 13/8 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů | | | | |
| Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | |
| 155 | 42523 | Provedení odsávání ve výtahu | 1 KČ | 15 000,00 |
| 156 | 42371 | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -18 ks | 3 351,00 |
| 157 | 42402 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -18 BM | 50,9 |
| 158 | 42431 | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -17 ks | 442,5 |
| 159 | 42462 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 6+7+9+7+9+11) | -53,5 BM | 251,3 |
| 160 | 42492 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+22+19+19+19+19+ 16+16) | -254 BM | 246,9 |
| Součet za Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC | | | | -129 913,85 |
| Celkem | 08 - BD 13/8 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů | | | -129 913,85 |
| 09 - BD 13/8 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | | |
| 001 | 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 31,32 M2 | 350 |
| 002 | 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 31,32 M2 | 575 |
| Součet za 09 - BD 13/8 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | | 28 971,00 |
| 10 - BD 13/8 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín | | | | |
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 590,5 M2 | 2 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 4,0565 t | 143,1 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živičné krytiny | 4,0565 t | 1 500,00 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 32,4475 t | 15,9 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 32,4475 t | 10,6 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 12,1678 t | 47,7 |
| 008 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 4,0565 t | 111,3 |
| 009 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 4,0565 t | 84,8 |
| Součet za 10 - BD 13/8 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytín | | | | 10 081,98 |
| 11 - BD 13/8 - Navýšení jádrové omítky pod obklady | | | | |
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (415,08m2 x 3) | 1 245,24 M2 | 61 |
| Součet za 11 - BD 13/8 - Navýšení jádrové omítky pod obklady | | | | 75 959,64 |
| 12 - BD 13/8 - Provedení izolace stropů | | | | |
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/8 | 872 M2 | 105 |
| Součet za 12 - BD 13/8 - Provedení izolace stropů | | | | 91 560,00 |
| 13 - BD 13/8 - Doplnění teraca | | | | |
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez pozláb. do 15 cm | 10 M | 135,68 |
| 003 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 15 KUS | 750 |

| | | | | | |
|------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|
| 004 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 005 | PC3 | Doplnění podlahy u dveří | 10 KUS | 750 | 7 500,00 |
| Součet za | | | 13 - BD 13/8 - Doplnění teraca | | 22 606,80 |

14 - BD 13/8 - Vysekání drážek rozvodů ÚT

SP_009 .85/108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 86 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena ceik. |
|---|--|---|---|-----------|------------------|
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 8 M2 | 254,4 | 2 035,20 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 8 M2 | 383 | 3 064,00 |
| Součet za | | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | 5 099,20 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 80 M | 107,5 | 8 600,00 |
| Součet za | | | 96 - Bourání konstrukcí | | 8 600,00 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,161 t | 111,3 | 240,52 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 6,4829 t | 47,7 | 309,23 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,161 t | 143,1 | 309,24 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 19,4488 t | 15,9 | 309,24 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 2,161 t | 84,8 | 183,25 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 10,8049 t | 10,6 | 114,53 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 2,161 t | 127,2 | 274,88 |
| Součet za | | | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | 1 740,89 |
| Celkem | 14 - BD 13/8 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | 15 440,09 |
| 15 - BD 13/8 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | | | |
| 001 | 1 | Montážní práce - odhad nákladů | 1 KPL | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Součet za | | | 15 - BD 13/8 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | 40 000,00 |
| 01 - BD 13/8 - Zrušení ventilátorů | | | | | |
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| Součet za | | | 01 - BD 13/8 - Zrušení ventilátorů | | -4 109,29 |

Celkem 15 - BD 13/8 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud 35 890,71

16 - BD 13/8 - Stavební úpravy lodžie

| | | | | | |
|------------------|----|--|-------|-----------|-------------------|
| 008 | 08 | Provedení dalšího +5ks lodžie | 5 KPL | 22 301,50 | 111 507,50 |
| Součet za | | 16 - BD 13/8 - Stavební úpravy lodžie | | | 111 507,50 |

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-----------|----------|
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 | 327361017R00 | Výztuž zdi a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 | 342400010RA0 | Příčky z tvárníc Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 M2 | 673 | 269,2 |
| 004 | 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 M | 1 372,00 | 823,2 |

SP_009 , 66 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 87 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|--------------|--|-----------|-----------------|----------|
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | 7 347,33 | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 005 | 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 M | 744 | 3 943,20 |
| Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | | 3 943,20 | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení sčerkové omítky balkonu - perlínka+lepídko | 11,61 M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 3 047,63 | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 M2 | 196,35 | 1 071,87 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 M | 552,3 | 5 523,00 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 6 594,87 | |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 001 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 t | 233,2 | 466,4 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | 466,4 | |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 t | 111,3 | 127,09 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 t | 47,7 | 163,41 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 t | 143,1 | 163,41 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 t | 15,9 | 163,41 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 1,1419 t | 84,8 | 96,83 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------|-------|--------|
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 3,4258 t | 10,6 | 36,31 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 t | 127,2 | 145,25 |

Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot 895,72

Celkem 16 - BD 13/8 - Stavební úpravy lodžie 133 802,64

17 - BD 13/8 - Dodávka a montáž dubových prahů

| | | | | | |
|-----|----|-----------------------|--------|-----|-----------|
| 001 | 01 | D+M prahů délky 650mm | 36 KUS | 636 | 22 896,00 |
| 004 | 01 | D+M prahů délky 850mm | 48 KUS | 685 | 32 880,00 |

Součet za 17 - BD 13/8 - Dodávka a montáž dubových prahů 55 776,00

18 - BD 13/8 - D+M měřičů tepla

| | | | | | |
|-----|----|--|--------|-------|-----------|
| 001 | 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 68 KUS | 512,5 | 34 850,00 |
|-----|----|--|--------|-------|-----------|

Součet za 18 - BD 13/8 - D+M měřičů tepla 34 850,00

19 - BD 13/8 - D+M nástěnek

| | | | | | |
|-----|---|---|-------|----------|----------|
| 001 | 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
|-----|---|---|-------|----------|----------|

SP_009 , 87 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 88 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|---------------|-----------|------------|
|----------|-------|---------------|-----------|------------|

Součet za 19 - BD 13/8 - D+M nástěnek 1 650,00

20 - BD 13/8 - Dodávka a montáž kování

| | | | | | |
|-----|----|---|---------|-----|-----------|
| 003 | 01 | Dodávka kování Cobra BB 90 | 48 KUS | 489 | 23 472,00 |
| 004 | 01 | Dodávka kování Cobra WC 72 | 18 KUS | 573 | 10 314,00 |
| 005 | 01 | Montáž nového kování | 56 KUS | 250 | 14 000,00 |
| 006 | 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -56 KUS | 100 | -5 600,00 |

Součet za 20 - BD 13/8 - Dodávka a montáž kování 42 186,00

21 - BD 13/8 - D+M hasičích přístrojů

| | | | | | |
|-----|----|--|-------|----------|----------|
| 001 | 01 | Dodávka a montáž práškovýj hasičích 21A HP 6kg | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasičím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasičích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |

Součet za 21 - BD 13/8 - D+M hasičích přístrojů 7 510,00

22 - BD 13/8 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|----------|----------|
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
|-----|----|---|-------|----------|----------|

Součet za 22 - BD 13/8 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem 2 500,00

23 - BD 13/8 - Provedení generálního klíče pro společné prostory

| | | | | | |
|-----|----|----------------|--------|-----|----------|
| 001 | PC | Dodávka vložky | 6 KUS | 188 | 1 128,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 23 KUS | 57 | 1 311,00 |

Součet za 23 - BD 13/8 - Provedení generálního klíče pro společné prostory 2 439,00

24 - BD 13/8 - Zabezpečení oken fasády**01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextílie**

| | | | | | |
|-----|------|---|----------|-------|-----------|
| 001 | C/08 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 4 KOMPL | 537,5 | 2 150,00 |
| 002 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 337,5 | 675 |
| 003 | C/13 | Okno kastlové 1270/1660 dřevo/sklo/TiZn | 12 KOMPL | 537,5 | 6 450,00 |
| 004 | C/14 | Okno kastlové 2250/1660 dřevo/sklo/TiZn | 24 KOMPL | 862,5 | 20 700,00 |
| 005 | C/15 | Okno kastlové 650/1660 dřevo/sklo/TiZn | 18 KOMPL | 487,5 | 8 775,00 |

Součet za 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextílie 38 750,00

Celkem 24 - BD 13/8 - Zabezpečení oken fasády 38 750,00

25 - BD 13/8 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|-------|-----------|
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropů á 216,0m2) - zřízení | 1 296,00 M2 | 74,2 | 96 163,20 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 296,00 M2 | 31,8 | 41 212,80 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 269 t | 233,2 | 62 730,80 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 55 HOD | 275 | 15 125,00 |

Součet za 25 - BD 13/8 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování 215 231,80

26 - BD 13/8 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě**96 - Bourání konstrukcí**

SP_009 , 86 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 89 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|--------------|---|-----------|------------|----------|
| 001 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,52 M3 | 1 908,00 | 6 716,16 |

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 6 716,16

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|----------|
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 7,7159 t | 111,3 | 858,78 |
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 23,1036 t | 47,7 | 1 102,04 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 8,8182 t | 143,1 | 1 261,88 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 70,5453 t | 15,9 | 1 121,67 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 8,8182 t | 84,8 | 747,78 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 70,5453 t | 10,6 | 747,78 |
| 345 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 8,8182 t | 127,2 | 1 121,68 |

Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot 6 961,61

Celkem 26 - BD 13/8 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě 13 677,77

27 - BD 13/8 - Provedení betonové podlahy ve spížích

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---------|----------|----------|
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,35 M3 | 2 544,00 | 3 434,40 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 9 M2 | 195 | 1 755,00 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 3,37 t | 405,16 | 1 365,39 |

Součet za 27 - BD 13/8 - Provedení betonové podlahy ve spížích 6 554,79

28 - BD 13/8 - Úpravy povrchů vnější (fasáda)

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|-------|-------------|
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -647,63 M2 | 222,6 | -144 162,44 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézni nátěr stěn na zdi, ručně | 647,63 M2 | 42,4 | 27 459,51 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 880,12 M2 | 286 | 251 714,32 |
| 004 | PC | Sponkování trhlin průvlaků | 20 BM | 850 | 17 000,00 |
| 005 | 602011102RY1 | Postřik cementový Baumit, ručně | 880,12 M2 | 83,4 | 73 402,01 |

Součet za 28 - BD 13/8 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) 225 413,40

29 - BD 13/8 - Provedení oddílatování střech

| | | | | | |
|-----|----|---|-------|-----|----------|
| 001 | 01 | Dilatace střech TiZn rš=330mm (mezi 8-10) | 12 BM | 280 | 3 360,00 |
| 002 | 02 | Podkladní hranol 100/100mm | 12 BM | 106 | 1 272,00 |

Součet za 29 - BD 13/8 - Provedení oddílatování střech 4 632,00

30 - BD 13/8 - Provedení provizorního schodiště

| | | | | | |
|-----|----|--|-------|-----------|-----------|
| 001 | 01 | Kompletní tesařská konstrukce provizorního schodiště pro BD 13/8 | 1 KPL | 19 800,00 | 19 800,00 |
|-----|----|--|-------|-----------|-----------|

Součet za 30 - BD 13/8 - Provedení provizorního schodiště 19 800,00

Celkem SO.08 - BYTOVÝ DŮM 13/8 4 884 308,72

SO.09 - BYTOVÝ DŮM 13/9

01 - BD 13/9 - Repase balkonů a stříšek

01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-------------|
| 075 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -10 KOMPL | 17 596,00 | -175 960,00 |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-------------|

SP 009 , 89 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 90 / 108

24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|-------|--|-----------|------------|-----------|
| 076 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 KOMPL | 4 346,00 | -8 692,00 |

Součet za 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby -184 652,00

02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace

001 - Oprava a repase balkonu - 1ks

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|-----------|------------------|
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 M2 | 503,48 | 2 658,37 |
| | | Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | 2 658,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení | 2,0832 M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| | | Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | 2 400,67 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| | | Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | 2 772,00 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |
| | | Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | 16 108,39 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |
| | | Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy | | | 4 162,03 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |
| | | Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | 5 351,30 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
| | | Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | 6 175,02 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| SP_009 , 96 / 108 | | | | | |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|-----------|-------------------|
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |
| 003 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |
| | | Součet za | D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | 734,2 |
| Celkem | 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | 40 361,99 |
| 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | | | | |
| 001 | 01 | Oprava balkonů pro bytové domy 13/9 - dalších 9ks | | 9 KUS | 40 164,26 | 361 478,34 |
| | | Součet za | 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 9ks | | | 361 478,34 |
| Celkem | 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | 401 840,33 |
| 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | | | |
| 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky stříšky - perlinka+lepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| | | Součet za | 6 - Úpravy povrchů | | | 1 265,55 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| | | Součet za | 767 - Zámečnické konstrukce | | | 17 681,69 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |
| | | Součet za | 99 - Sanace konstrukcí | | | 1 029,17 |
| Celkem | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | | 19 976,41 |
| 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | | | | |
| 001 | 01 | Oprava stříšky pro bytové domy 13/9 - další 1ks | | 1 KUS | 19 976,41 | 19 976,41 |
| | | Součet za | 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | 19 976,41 |
| Celkem | 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | | 39 952,82 |
| Celkem | 01 - BD 13/9 - Repase balkonů a stříšek | | | | | 257 141,15 |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--|---------------|-----------|------------------|
| 02 - BD 13/9 - Stavební úpravy lodžie | | | | |
| 007 08 | Provedení dalšího +2ks lodžie | 2 KPL | 22 301,50 | 44 603,00 |
| 008 08 | Doplnění chýbějících replik lodžie ve vstupní části (tvar U) | 38 KUS | 468 | 17 784,00 |
| Součet za 02 - BD 13/9 - Stavební úpravy lodžie | | | | 62 387,00 |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | |
| 001 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 327361017R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 342400010RA0 | Příčky z tvárnic Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 M2 | 673 | 269,2 |
| 004 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 M | 1 372,00 | 823,2 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | 7 347,33 |
| 4 - Vodovodné konstrukce | | | | |
| 005 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 M | 744 | 3 943,20 |
| Součet za 4 - Vodovodné konstrukce | | | | 3 943,20 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | |
| 001 PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 11,61 M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 3 047,63 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | |
| 001 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 M2 | 196,35 | 1 071,87 |
| 002 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 M | 552,3 | 5 523,00 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 6 594,87 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | |
| 001 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 t | 233,2 | 466,4 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | 466,4 |
| D96 - Přesun suti a vybouraných hmot | | | | |
| 001 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 t | 111,3 | 127,09 |
| 002 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 t | 47,7 | 163,41 |
| 003 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 t | 143,1 | 163,41 |
| 004 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 t | 15,9 | 163,41 |
| 005 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 1,1419 t | 84,8 | 96,83 |
| 006 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 3,4258 t | 10,6 | 36,31 |
| 007 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 t | 127,2 | 145,25 |

| | | | | |
|---|--|--------|-----|------------------|
| Součet za | D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | 895,72 |
| Celkem | 02 - BD 13/9 - Stavební úpravy lodžie | | | 84 682,14 |
| 03 - BD 13/9 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | |
| 001 01 | D+M prahů délky 650mm | 48 KUS | 636 | 30 528,00 |
| SP_009 ,92/108 | | | | |

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 93 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--|---------------|-----------|------------------|
| 004 01 | D+M prahů délky 850mm | 48 KUS | 685 | 32 880,00 |
| 007 D/29a | Výměna prahu - JŘBU 2 (BD 13/9) | -30 KOMPL | 636 | -19 080,00 |
| Součet za | 03 - BD 13/9 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | 44 328,00 |
| 04 - BD 13/9 - D+M měřičů tepla | | | | |
| 001 01 | Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 74 KUS | 512,5 | 37 925,00 |
| Součet za | 04 - BD 13/9 - D+M měřičů tepla | | | 37 925,00 |
| 05 - BD 13/9 - D+M nástěnek | | | | |
| 001 1 | D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za | 05 - BD 13/9 - D+M nástěnek | | | 1 650,00 |
| 06 - BD 13/9 - Dodávka a montáž kování | | | | |
| 001 01 | Dodávka kování Element BB90 | 48 KUS | 609 | 29 232,00 |
| 002 01 | Dodávka kování Element WC 72 | 24 KUS | 803 | 19 272,00 |
| 005 01 | Montáž nového kování | 72 KUS | 250 | 18 000,00 |
| 006 01 | Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -72 KUS | 100 | -7 200,00 |
| Součet za | 06 - BD 13/9 - Dodávka a montáž kování | | | 59 304,00 |
| 07 - BD 13/9 - D+M hasicích přístrojů | | | | |
| 001 01 | Dodávka a montáž práškovýj hasicích 21A HP 6kg | 7 KUS | 750 | 5 250,00 |
| 002 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Součet za | 07 - BD 13/9 - D+M hasicích přístrojů | | | 7 510,00 |
| 08 - BD 13/9 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | |
| 001 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Součet za | 08 - BD 13/9 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | 2 500,00 |
| 09 - BD 13/9 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | |
| 001 PC | Dodávka vložky | 7 KUS | 188 | 1 316,00 |

| | | | | | |
|---|------|--|---------|--------|-----------------|
| 002 | PC | Dodávka klíče | 29 KUS | 57 | 1 653,00 |
| | | Součet za 09 - BD 13/9 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | 2 969,00 |
| 10 - BD 13/9 - Výměna skel v interiérových dveřích | | | | | |
| 005 | 05 | Dodávka a montáž zasklení dveří pro BD 13/9 | 7,88 M2 | 850 | 6 698,00 |
| | | Součet za 10 - BD 13/9 - Výměna skel v interiérových dveřích | | | 6 698,00 |
| 11 - BD 13/9 - Elektroinstalační práce | | | | | |
| 01 - BD 13/9 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | | | |
| 003 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | -1 KUS | 209,88 | -209,88 |
| 004 | 0075 | A - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 1x36/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | -1 KUS | 608,98 | -608,98 |
| 005 | 0074 | Svítilno zářivkové, 40 W, stropní | 1 KUS | 209,88 | 209,88 |
| 006 | 0077 | A5 - Svítidloprachotěsné zářivkové svítidlo 2x18/840, EP, IP65, popis v knize svítidel, vč. sv. zdroje a recyklace | 1 KUS | 895 | 895 |

SP_009 , 93 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 94 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|---|-------|--|-----------|------------------|-----------|
| Součet za 01 - BD 13/9 - Koordinace rozvodů a svítidel | | | | 286,02 | |
| 02 - BD 13/9 - Zrušení ventilátorů | | | | | |
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítku řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| Součet za 02 - BD 13/9 - Zrušení ventilátorů | | | | -4 109,29 | |
| 03 - BD 13/9 - Provizorní napojení STA vchod 9 | | | | | |
| 0002 - Rozvod společné televizní antény - montáž | | | | | |
| 0028 | 0001 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 41 M | 9,5 | 389,5 |
| 0030 | 0001 | Montáž koax. kab. do konektoru | 2 ks | 41,55 | 83,1 |
| 0031 | 0001 | Montáž koax.kab. do spojů | 1 ks | 28,49 | 28,49 |
| 0032 | 0001 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | 2 ks | 28,49 | 56,98 |
| 0034 | 0001 | Měření TV signálu 1 program | 10 ks | 111,6 | 1 116,00 |
| 0035 | 0001 | Závěrečné měření stoupacího vedení | 2 ks | 211,32 | 422,64 |
| 0039 | 0001 | Montáž antény TV III.,IV.,V. pásmo nad 10 prvků | 0,5000 ks | 349,04 | 174,52 |
| 0046 | 0001 | Montáž modulu stavebnicového systému STA + nastavení | 3 ks | 419,08 | 1 257,24 |
| 0047 | 0001 | Pomocné montážní práce | 3 HOD | 385,84 | 1 157,52 |
| 0048 | 0001 | Nezměřitelné pracovní výkony | 3 HOD | 385,84 | 1 157,52 |
| Součet za 0002 - Rozvod společné televizní antény - montáž | | | | 5 843,51 | |
| 0003 - Rozvod společné televizní antény - dodávka | | | | | |
| 0058 | 0001 | Průraz do 500mm | 1 ks | 525 | 525 |

| | | | | | |
|------|------|---------------------------|------|--------|----------|
| 0063 | 0001 | Koax.kabel H125 Cu PE | 82 M | 16,62 | 1 362,84 |
| 0065 | 0001 | Konektor F | 8 ks | 13,06 | 104,48 |
| 0067 | 0001 | Odbočovač_1 odboč. 6.5 dB | 1 ks | 119,91 | 119,91 |

Součet za 0003 - Rozvod společné televizní antény - dodávka 2 112,23

Celkem 03 - BD 13/9 - Provizorní napojení STA vchod 9 7 955,74

04 - BD 13/9 - BD Merhautova,Brno - pronájem fotopasti

| | | | | | |
|-----|---|--|-------|----------|----------|
| 001 | 1 | Montáž a demontáž fotopasti do rozvaděče | 1 KPL | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 002 | 2 | Pravidelná kontrola záznamu 1x týdně | 4 KPL | 187,5 | 750 |
| 003 | 3 | Pronájem fotopasti na 30 dní | 1 KPL | 2 400,00 | 2 400,00 |

Součet za 04 - BD 13/9 - BD Merhautova,Brno - pronájem fotopasti 4 400,00

Celkem 11 - BD 13/9 - Elektroinstalační práce 8 532,47

12 - BD 13/9 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytin

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|----------|----------|
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 527,482 M2 | 2 | 1 054,96 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 3,1649 t | 143,1 | 452,9 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živičné krytiny | 3,1649 t | 1 500,00 | 4 747,34 |

SP 009 , 94 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 95 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|--------------|---|-----------|------------|--------|
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 25,312 t | 15,9 | 402,46 |
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 25,312 t | 10,6 | 268,31 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 9,492 t | 47,7 | 452,77 |
| 007 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 3,1649 t | 111,3 | 352,25 |
| 008 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 3,1649 t | 84,8 | 268,38 |

Součet za 12 - BD 13/9 - Příplatek za bourání lepenky živičných krytin 7 999,37

13 - BD 13/9 - Navýšení jádrové omítky

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|----|-----------|
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (494,28m2 x 2,5) | 1 235,70 M2 | 61 | 75 377,70 |
|-----|--------------|---|-------------|----|-----------|

Součet za 13 - BD 13/9 - Navýšení jádrové omítky 75 377,70

14 - BD 13/9 - Provedení izolace stropů

| | | | | | |
|-----|----|---|--------|-----|-----------|
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/9 | 869 M2 | 105 | 91 245,00 |
|-----|----|---|--------|-----|-----------|

Součet za 14 - BD 13/9 - Provedení izolace stropů 91 245,00

15 - BD13/9 - Vysekání drážek rozvodů ÚT

61 - Úpravy povrchů vnitřní

| | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------------|-------|-------|----------|
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 11 M2 | 254,4 | 2 798,40 |
|-----|--------------|------------------------------------|-------|-------|----------|

| | | | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 11 M2 | 383 | 4 213,00 |
| Součet za | | 61 - Upravy povrchů vnitřní | | | 7 011,40 |

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|------|-------|-----------------|
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 75 M | 107,5 | 8 062,50 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 8 062,50 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|-----------|-------|-----------------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,6532 t | 111,3 | 295,3 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 7,9596 t | 47,7 | 379,67 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,6532 t | 143,1 | 379,67 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 23,8788 t | 15,9 | 379,67 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 2,6532 t | 84,8 | 224,99 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 13,266 t | 10,6 | 140,62 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 2,6532 t | 127,2 | 337,49 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 2 137,42 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|------------------|
| Celkem | 15 - BD13/9 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | 17 211,32 |
|---------------|---|--|--|--|------------------|

16 - BD 13/9 - Provedení instalačních přízdivek

3 - Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|---------|-----|-----------------|
| 001 | 346275111R00 | Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm (koupelny v=1,0m; 48ks) | 20,4 M2 | 447 | 9 118,80 |
| Součet za | | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | 9 118,80 |

61 - Upravy povrchů vnitřní

| | | | | | |
|-----|----|------------------------------|---------|-----|----------|
| 002 | PC | Perlinka + lepidlo přízdivek | 20,4 M2 | 135 | 2 754,00 |
|-----|----|------------------------------|---------|-----|----------|

SP_009 , 95 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 96 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|--|------------------------------------|----------|------|-----------|------------------|
| Součet za | | 61 - Upravy povrchů vnitřní | | | | 2 754,00 |
| Celkem | 16 - BD 13/9 - Provedení instalačních přízdivek | | | | | 11 872,80 |

17 - BD 13/9 - Zabezpečení oken fasády

01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie

| | | | | | | |
|-----|------|---|----------|--|-------|-----------|
| 001 | C/03 | Okno kastlové 1350/1670 dřevo/skio/TiZn | 2 KOMPL | | 537,5 | 1 075,00 |
| 002 | C/04 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 24 KOMPL | | 487,5 | 11 700,00 |
| 003 | C/08 | Okno kastlové 1550/640 dřevo/sklo/TiZn | 3 KOMPL | | 537,5 | 1 612,50 |
| 004 | C/09 | Okno kastlové 650/640 dřevo/sklo/TiZn | 3 KOMPL | | 337,5 | 1 012,50 |
| 005 | C/11 | Okno kastlové 2350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 36 KOMPL | | 862,5 | 31 050,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|----------|-------------------|
| Součet za | | 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextíle | | | 46 450,00 |
| Celkem | 17 - BD 13/9 - Zabezpečení oken fasády | | | | 46 450,00 |
| 18 - BD 13/9 - Doplnění teraca | | | | | |
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez pozláb. do 15 cm | 33 M | 135,68 | 4 477,44 |
| 002 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 13 KUS | 750 | 9 750,00 |
| 003 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Součet za | | 18 - BD 13/9 - Doplnění teraca | | | 16 727,44 |
| 19 - BD 13/9 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | | |
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (6stropy á 224,0m2) - zřízení | 1 344,00 M2 | 74,2 | 99 724,80 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 344,00 M2 | 31,8 | 42 739,20 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 285 t | 233,2 | 66 462,00 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 19 HOD | 275 | 5 225,00 |
| Součet za | | 19 - BD 13/9 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | 214 151,00 |
| 20 - BD 13/9 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 3,78 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,78 M3 | 1 908,00 | 7 212,24 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 7 212,24 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 8,2647 t | 111,3 | 919,86 |
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 24,747 t | 47,7 | 1 180,43 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 9,4454 t | 143,1 | 1 351,64 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 75,5633 t | 15,9 | 1 201,46 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 9,4454 t | 84,8 | 800,97 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 75,5633 t | 10,6 | 800,97 |
| 345 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 9,4454 t | 127,2 | 1 201,45 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 7 456,78 |

SP_009 , 96 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 97 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--|--|---------|-----------|------------------|
| Celkem | 20 - BD 13/9 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | 14 669,02 |
| 21 - BD 13/9 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | |
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 1,44 M3 | 2 544,00 | 3 663,36 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 9,6 M2 | 195 | 1 872,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------|-----------|---------------------|
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 3,6 t | 405,16 | 1 458,58 |
| Součet za | | 21 - BD 13/9 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | 6 993,94 |
| 22 - BD 13/9 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | |
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -648,67 M2 | 222,6 | -144 393,94 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn na zdi, ručně | 648,67 M2 | 42,4 | 27 503,61 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 880,6 M2 | 286 | 251 851,60 |
| 004 | 602011102RY1 | Postřík cementový Baumit, ručně | 880,6 M2 | 83,4 | 73 442,04 |
| Součet za | | 22 - BD 13/9 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | 208 403,31 |
| 23 - BD 13/9 - Změna zařizovacích předmětů | | | | | |
| 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | |
| 001 | 123 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpusti a ZU | -7 KUS | 7 249,00 | -50 743,00 |
| 003 | 133 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -7 SOUBOI | 2 566,00 | -17 962,00 |
| Součet za | | 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | -68 705,00 |
| 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | | | |
| 004 | 135 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 7 KUS | 4 728,00 | 33 096,00 |
| 005 | 136 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 7 KUS | 9 993,00 | 69 951,00 |
| 006 | 133 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 7 KUS | 1 902,00 | 13 314,00 |
| Součet za | | 02 - Zařizovací předměty dle revize | | | 116 361,00 |
| 711 - Izolace proti vodě | | | | | |
| 0,16 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 0,1600 t | 508,8 | 81,41 |
| 14 | 711212601RT1 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 14 M | 109,1 | 1 527,40 |
| 42 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 42 M2 | 304,22 | 12 777,24 |
| 7 | 711212602RT1 | Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 7 KUS | 108,3 | 758,1 |
| Součet za | | 711 - Izolace proti vodě | | | 15 144,15 |
| Celkem | 23 - BD 13/9 - Změna zařizovacích předmětů | | | | 62 800,15 |
| Celkem | SO.09 - BYTOVÝ DŮM 13/9 | | | | 1 287 140,80 |
| SO.10 - BYTOVÝ DŮM 13/10 | | | | | |
| 01 - BD 13/10 - Repase balkonů a stříšek | | | | | |
| 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | | |
| 085 | B01 | Balkon na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -12 KOMPL | 20 134,70 | -241 616,40 |
| 086 | S01 | Stříška na fasádě - komplexní rekonstrukce dle popisu na výkrese D.1.1-10.2.66 | -2 KOMPL | 4 913,10 | -9 826,20 |

SP_009 , 97 / 108

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|--|--------------|--|-----------|--------------------|----------|
| Součet za 01 - Repase balkonů a stříšek dle zadání stavby | | | | -251 442,60 | |
| 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | | | |
| 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | | | |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 5,28 M2 | 503,48 | 2 658,37 |
| Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | | 2 658,37 | |
| 4 - Vodovodné konstrukce | | | | | |
| 001 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | 0,1042 M3 | 2 667,00 | 277,9 |
| 002 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | 2,0832 M2 | 371 | 772,87 |
| 003 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | 2,0832 M2 | 106 | 220,82 |
| 004 | 417361321R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 | 0,0360 t | 31 363,50 | 1 129,09 |
| Součet za 4 - Vodovodné konstrukce | | | | 2 400,67 | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepidlo | 10,56 M2 | 262,5 | 2 772,00 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 2 772,00 | |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | | |
| 001 | 001 | Dodávka a výroba kotevních desek 300x120/10-2ks + 400/300/15-2ks vč.2xM16 | 45 KG | 38,06 | 1 712,70 |
| 002 | 002 | Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| 003 | 003 | Dodávka a výroba venkovního L 150x100x10-2100 vč.ploten 100x100/8, závitových tyčí M12, táhel 16mm-1440m | 59 KG | 58,91 | 3 475,69 |
| 004 | 004 | Montáž lehké ocelové konstrukce, přivaření táhel, vrtání stropní desky | 19,2 HOD | 350 | 6 720,00 |
| Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | | 16 108,39 | |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 001 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | 26,352 M2 | 38,16 | 1 005,59 |
| 002 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | 79,056 M2 | 29,68 | 2 346,38 |
| 003 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | 26,352 M2 | 30,74 | 810,06 |
| Součet za 94 - Lešení a stavební výtahy | | | | 4 162,03 | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,28 M2 | 196,35 | 1 036,73 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 7,812 M | 552,3 | 4 314,57 |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | 5 351,30 | |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | | |
| 001 | 1 | Sanace prasklin desky+doplnění chýbějících částí desky vhodným materiálem - zvětralé rohy a podlaha | 6 M2 | 1 029,17 | 6 175,02 |
| Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | | 6 175,02 | |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 0,9360 t | 111,3 | 104,18 |
| 002 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 2,808 t | 47,7 | 133,94 |

GENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|---------------|-----------|-------------------|
| 003 | 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,9360 t | 143,1 | 133,94 |
| 004 | 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8,424 t | 15,9 | 133,94 |
| 005 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 0,9360 t | 84,8 | 79,37 |
| 006 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 2,808 t | 10,6 | 29,76 |
| 007 | 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 0,9360 t | 127,2 | 119,06 |
| Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | 734,2 |
| Celkem | 001 - Oprava a repase balkonu - 1ks | | | 40 361,99 |
| 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 11ks | | | | |
| 001 | 01 Oprava balkonů pro bytové domy 13/10 - dalších 11ks | 11 KUS | 40 164,26 | 441 806,86 |
| Součet za 02 - Oprava balkonů - celkem dalších 11ks | | | | 441 806,86 |
| Celkem | 02 - Repase balkonů dle dílenské dokumentace | | | 482 168,85 |
| 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace | | | | |
| 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | |
| 001 | PC Provedení stěrkové omítky stříšky - perlínka+iepidlo (2,2mx1,3m =2,86m2) + Styrodur tl.30mm | 2,86 M2 | 442,5 | 1 265,55 |
| Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | | 1 265,55 |
| 767 - Zámečnické konstrukce | | | | |
| 001 | 001 Dodávka a výroba kotevních desek 100x100/10-8ks + 260/200/10-2ks + Plech P12 2150x160 vč.10xM16 | 61,5 KG | 38,06 | 2 340,69 |
| 002 | 002 Montáž kotevních desek vč.vrtání, injektáže, přivaření výztuže, zapravení vč.materiálu | 15 HOD | 350 | 5 250,00 |
| 003 | 003 Dodávka a výroba venkovního L 120/8 - 8bm | 100 KG | 58,91 | 5 891,00 |
| 004 | 004 Montáž lehké ocelové konstrukce, venkovního L vč.stabilizace | 12 HOD | 350 | 4 200,00 |
| Součet za 767 - Zámečnické konstrukce | | | | 17 681,69 |
| 99 - Sanace konstrukcí | | | | |
| 001 | 1 Sanace prasklin balkonu+doplnění chýbějících částí - zvětralé rohy vhodným materiálem | 1 M2 | 1 029,17 | 1 029,17 |
| Součet za 99 - Sanace konstrukcí | | | | 1 029,17 |
| Celkem | 01 - Oprava a repase stříšky - 1ks | | | 19 976,41 |
| 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | | |
| 001 | 01 Oprava stříšky pro bytové domy 13/10 - další 1ks | 1 KUS | 19 976,41 | 19 976,41 |
| Součet za 02 - Oprava stříšky - celkem další 1ks | | | | 19 976,41 |

Celkem 03 - Repase stříšek dle dílenské dokumentace 39 952,82

Celkem 01 - BD 13/10 - Repase balkonů a stříšek 270 679,07

02 - BD 13/10 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří

SP_009 99 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 100 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|----------|-------|---------------|-----------|------------|
|----------|-------|---------------|-----------|------------|

01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů

3 - Svislé konstrukce

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|----------|-----------|
| 001 | 317121151RT3 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh | 144 KUS | 540 | 77 760,00 |
| 002 | 349231821R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm | 57,6 M2 | 1 504,00 | 86 630,40 |

Součet za 3 - Svislé konstrukce 164 390,40

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|-----|------|---|----------|-----------|------------|
| 001 | D/22 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje + Kuchyně | 42 KUS | 9 237,50 | 387 975,00 |
| 002 | D/23 | Vnitřní dveře 600/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - WC | 17 KUS | 9 237,50 | 157 037,50 |
| 003 | D/24 | Vnitřní dveře 600/2450 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Spíž | 17 KUS | 10 062,50 | 171 062,50 |
| 004 | D/25 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje | 4 KUS | 9 237,50 | 36 950,00 |
| 005 | D/29 | Vnitřní dveře 800/1970 - Dodávka a montáž nového dveřního křídla vč. zárubně - Pokoje + Kuchyně | 43 KOMPL | 9 237,50 | 397 212,50 |

Součet za 766 - Konstrukce truhlářské 1 150 237,50

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|----------|-----|-----------|
| 195 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 302,4 M2 | 212 | 64 108,80 |
|-----|--------------|--|----------|-----|-----------|

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 64 108,80

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------|----------|-----------|
| 390 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 22,7916 t | 111,3 | 2 536,71 |
| 391 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 68,3744 t | 47,7 | 3 261,46 |
| 392 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 22,7916 t | 143,1 | 3 261,48 |
| 393 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 227,9147 t | 15,9 | 3 623,84 |
| 394 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 22,7916 t | 84,8 | 1 932,73 |
| 395 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 113,9575 t | 10,6 | 1 207,95 |
| 396 | 979999999R00 | Poplatek za skládku - dřevo | 22,7916 t | 1 270,00 | 28 945,33 |

Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot 44 769,49

Celkem 01 - Výměna repasovaných dveří, vč.přidružených prací - úprava stavebních otvorů 1 423 506,19

02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání

766 - BD 13/10 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|------------------|------|---|-----------|----------|--------------------|
| 308 | D/22 | Dveře vnitřní 850/2000 plné/prosklené se zárubní repase | -56 KOMPL | 3 540,00 | -198 240,00 |
| 309 | D/23 | Dveře vnitřní 650/2000 plné/prosklené se zárubní repase | -14 KOMPL | 3 010,00 | -42 140,00 |
| 310 | D/24 | Dveře vnitřní 620/2430-80 plné/prosklen se zárubní repase | -17 KOMPL | 3 413,00 | -58 021,00 |
| 311 | D/25 | Dveře vnitřní 800/2000 plné/prosklené se zárubní repase | -14 KOMPL | 3 540,00 | -49 560,00 |
| 312 | D/29 | Dveře vnitřní 650/1900 plné/prosklené se zárubní repase | -43 KOMPL | 3 010,00 | -129 430,00 |
| Součet za | | 766 - BD 13/10 - Konstrukce truhlářské | | | -477 391,00 |

Celkem 02 - Odpočet repasovaných dveří dle zadání -477 391,00

Celkem 02 - BD 13/10 - Dodávka a montáž vnitřních dveří; odpočet repasovaných dveří 946 115,19

03 - BD 13/10 - Repase parket

SP_009 , 100 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 101 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------|-------------------|
| 775 - Podlahy dřevěné | | | | |
| 001 | PC Broušení parket vč.lakování | 536,1 M2 | 459 | 246 069,90 |
| 002 | PC Tmelení parket | 536,1 M2 | 97 | 52 001,70 |
| 003 | PC Olištování parket | 536,1 M2 | 114,5 | 61 383,45 |
| 004 | PC Doplnění nových parket - 10% z celé plochy | 53,61 M2 | 1 495,00 | 80 146,95 |
| Součet za | | 775 - Podlahy dřevěné | | 439 602,00 |

Celkem 03 - BD 13/10 - Repase parket 439 602,00

04 - BD 13/10 - Provedení suchých podlah v kuchyních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

| | | | | |
|------------------|---|--|-----|-------------------|
| 001 | PC Provedení kompletní suché podlahy vč.vyrovňovacího násypu z keramzitu a separační vrstvy | 544,7 M2 | 892 | 485 872,40 |
| Součet za | | 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | 485 872,40 |

762 - Konstrukce tesařské

| | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|----|------------------|
| 001 | 762521811R00 Demontáž podlah bez poštářů z prken tl. do 3,2 cm | 544,7 M2 | 39 | 21 243,30 |
| Součet za | | 762 - Konstrukce tesařské | | 21 243,30 |

776 - Podlahy poviakové

| | | | | |
|-----|--|----------|--------|------------|
| 001 | 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 925,99 M | 54 | 50 003,46 |
| 002 | 776521200RT1 Lepení povlak.podlah, PVC a vinyl | 544,7 M2 | 214 | 116 565,80 |
| 003 | 776994111RT1 Svařování poviakových podlah z pásů | 381,29 M | 36,3 | 13 840,83 |
| 004 | PC 1 Dodávka homogenní vinylové krytiny vč.přesunu materiálu | 544,7 M2 | 421,29 | 229 476,66 |
| 005 | PC 2 Dodávka PVC soklíku | 925,99 M | 35 | 32 409,65 |
| 006 | 776991132 Základní čištění nově položených podlahovin | 544,7 M2 | 176 | 95 867,20 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------|-------|-------------------|
| Součet za | | 776 - Podlahy povlakové | | | 538 163,60 |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | | | |
| 001 | 776-1 | Stěrka samonivelační do tl.2-3mm | 544,7 M2 | 250 | 136 175,00 |
| Součet za | | 777 - Podlahy ze syntetických hmot | | | 136 175,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 194 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | 22,5953 M3 | 159 | 3 592,65 |
| Součet za | | 96 - Bourání konstrukcí | | | 3 592,65 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 237 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 39,6304 t | 233,2 | 9 241,81 |
| Součet za | | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 9 241,81 |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 25,291 t | 111,3 | 2 814,89 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 75,8729 t | 47,7 | 3 619,14 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 25,2915 t | 143,1 | 3 619,21 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 202,3273 t | 15,9 | 3 217,00 |

SP_009 .101 / 108

IMOŠ Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 102 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|---|---|---------------|-----------|---------------------|
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 36,2001 t | 84,8 | 3 069,77 |
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 202,3273 t | 10,6 | 2 144,67 |
| 439 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 16,491 t | 127,2 | 2 097,66 |
| 440 | 979999999R00 | Poplatek za skladku - dřevo | 8,8 t | 1 270,00 | 11 176,00 |
| Součet za | | D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 31 758,34 |
| Celkem | 04 - BD 13/10 - Provedení suchých podlah v kuchyních | | | | 1 226 047,10 |

05 - BD 13/10 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn

61 - Úpravy povrchů vnitřní

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|--------------|-------|---------------------|
| 001 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | -3 619,25 M2 | 12,72 | -46 036,86 |
| 002 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | 3 619,25 M2 | 89,6 | 324 284,80 |
| 003 | 602021104R00 | Adhézní nátěr stěn Baumit, ručně | 3 619,25 M2 | 51,2 | 185 305,60 |
| 004 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně | 3 619,25 M2 | 105 | 380 021,25 |
| 005 | 602021147R00 | Stěrka stěn vyrovnávací Baumit, ručně | 3 309,63 M2 | 128,5 | 425 286,81 |
| Součet za | | 61 - Úpravy povrchů vnitřní | | | 1 268 861,60 |

784 - Malby

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------|------|------------|
| 001 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | 4 818,50 M2 | 21,2 | 102 152,09 |
|-----|--------------|--|-------------|------|------------|

| | | | | | | |
|--|--------------|---|--|-----------|----|---------------------|
| | | Součet za | 784 - Malby | | | 102 152,09 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 167 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | | -3 619,25 | M2 | 7,42 |
| 168 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | | 3 619,25 | M2 | 23,32 |
| | | Součet za | 96 - Bourání konstrukcí | | | 57 546,08 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 177 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | | 71,9341 | t | 233,2 |
| | | Součet za | 99 - Staveništní přesun hmot | | | 16 775,03 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 340 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | | 28,7585 | t | 111,3 |
| 341 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | | 86,2756 | t | 47,7 |
| 342 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | 28,7586 | t | 143,1 |
| 343 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | 230,0683 | t | 15,9 |
| 344 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | 28,7585 | t | 84,8 |
| 345 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | 230,0683 | t | 10,6 |
| 346 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | | 28,7585 | t | 127,2 |
| | | Součet za | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 23 625,13 |
| Celkem | | 05 - BD 13/10 - Provedení opravy z 30% stěn + nový štuk stěn | | | | 1 468 959,94 |

| | | | | | | |
|---|----|-------------------------|--|----|-----|-----------|
| 06 - BD 13/10 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | | | | |
| 001 | 01 | K 240 - Kuchyňská linka | | 28 | KUS | 30 250,00 |
| SP_009 , 102 / 108 | | | | | | |

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 103 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

| Měna: Kč | | | | | | |
|--|-----|---|---|--------|-----------|---------------------|
| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
| 002 | 02 | SP1 - Sporák 850 x 600 x 600 | 28 | KUS | 6 400,00 | 179 200,00 |
| 003 | 03 | DI1 - Digestoř | 28 | KUS | 2 400,00 | 67 200,00 |
| 004 | 04 | DR2 - Jednodřez nerezový s odkapem | 28 | KUS | 2 400,00 | 67 200,00 |
| 005 | 05 | Provedení elektroinstalačních prací pro kuchyňskou linku | 28 | SOUBOI | 800 | 22 400,00 |
| | | Součet za | 06 - BD 13/10 - D+M kuchyňských linek vč.zařizovacích předmětů | | | 1 183 000,00 |
| 07 - BD 13/10 - Změna zařizovacích předmětů | | | | | | |
| 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | | | | |
| 001 | 116 | Vana asymetrická 160x70/50, akrylát, bílá, vč.vanové vpustí a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -7 | KUS | 7 249,00 | -50 743,00 |
| 002 | 117 | Vana min.160x70, plech.smalt., bílá, vč.vanové vpustí a ZU (obsah pol.dle legendy ZP) | -7 | KUS | 5 997,00 | -41 979,00 |
| 003 | 126 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | -14 | SOUBOI | 2 566,00 | -35 924,00 |
| | | Součet za | 01 - Zařizovací předměty dle zadání | | | -128 646,00 |

02 - Zařizovací předměty dle revize

| | | | | | |
|-----|-----|--|--------|----------|------------|
| 001 | 001 | Keramická vanička JIKA RAVENNA 90/90/11 | 14 KUS | 4 728,00 | 66 192,00 |
| 002 | 003 | Sprchový kout rohový RAVAK Supernova SRV2-S - 2x | 14 KUS | 9 993,00 | 139 902,00 |
| 003 | 004 | Sprchová páková baterie 1/2"x150, držák sprchy, vč.montáže | 14 KUS | 1 902,00 | 26 628,00 |

Součet za 02 - Zařizovací předměty dle revize 232 722,00

711 - Izolace proti vodě

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|--------|-----------|
| 001 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | 84 M2 | 304,22 | 25 554,48 |
| 002 | 711212601RT1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm | 28 M | 109,1 | 3 054,80 |
| 003 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh | 14 KUS | 108,3 | 1 516,20 |
| 004 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | 1 t | 508,8 | 508,8 |

Součet za 711 - Izolace proti vodě 30 634,28

Celkem 07 - BD 13/10 - Změna zařizovacích předmětů 134 710,28

08 - BD 13/10 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů**Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC**

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------|-----------|------------|
| 096 | 2.VI | Provedení odsávání ve výtahu | 1 KČ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 097 | 2.I | Stěnový radiální ventilátor, 150 m3/h, 180 Pa, včetně zpětné klapky, částečná montáž do podhledu, vč. montáže | -28 ks | 3 351,00 | -93 828,00 |
| 098 | 2.II | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, d100 vč. montáže | -28 BM | 50,9 | -1 425,20 |
| 099 | 2.III | Protidešťová stříška s mřížkou d125 vč. montáže | -18 ks | 442,5 | -7 965,00 |
| 100 | 2.IV | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 100 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 6+7+10+7+9+11) | -54 BM | 251,3 | -13 570,20 |
| 101 | 2.V | Kruhové ocel. potrubí sk. I do prům. 125 / 10 % tvar. dílů vč. montáže (délky 22+22+22+19+19+19+16+16+16+ 1) | -342 BM | 246,9 | -84 439,80 |

Součet za Zař.č. - Zař. č. 2 - Větrání koupelny a WC -186 228,20

Celkem 08 - BD 13/10 - Změna větrání koupelen, WC a výtahů -186 228,20

09 - BD 13/10 - Keramické obklady_kuchyňské linky

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|----------|-----|-----------|
| 001 | 01 | Montáž keramických obkladů 10/10cm | 43,92 M2 | 350 | 15 372,00 |
| 002 | 002 | Dodávka keramického obkladu 10/10cm | 43,92 M2 | 575 | 25 254,00 |

SP_009 , 103 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 104 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|-------|---------------|-----------|------------------|
| Součet za 09 - BD 13/10 - Keramické obklady_kuchyňské linky | | | | 40 626,00 |

10 - BD 13/10 - Příplatek za bourání lepenky živičních krytlin

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|----------|----------|
| 001 | 712300834RT1 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy | 608,025 M2 | 2 | 1 216,05 |
| 002 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 4,407 t | 143,1 | 630,64 |
| 003 | 979999999R00 | Poplatek za skládku živičné krytiny | 4,407 t | 1 500,00 | 6 610,50 |
| 004 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 35,2558 t | 15,9 | 560,57 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|--------|
| 005 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 35,2558 t | 10,6 | 373,71 |
| 006 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 13,2209 t | 47,7 | 630,64 |
| 007 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 4,407 t | 111,3 | 490,5 |
| 008 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 4,407 t | 84,8 | 373,71 |

Součet za 10 - BD 13/10 - Příplatek za bourání lepenky živičních krytín 10 886,32

11 - BD 13/10 - Navýšení jádrové omítky pod obklady

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------|----|------------|
| 001 | 611491129R00 | Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra (650,29m2 x 3) | 1 950,87 M2 | 61 | 119 003,07 |
|-----|--------------|---|-------------|----|------------|

Součet za 11 - BD 13/10 - Navýšení jádrové omítky pod obklady 119 003,07

12 - BD 13/10 - Provedení izolace stropů

| | | | | | |
|-----|----|--|-------------|-----|------------|
| 001 | 01 | Provedení nátěru-izolace stropu vč.odmaštění a očištění stropu, 2x penetrace - příprava pro malbu v BD 13/10 | 1 250,00 M2 | 105 | 131 250,00 |
|-----|----|--|-------------|-----|------------|

Součet za 12 - BD 13/10 - Provedení izolace stropů 131 250,00

13 - BD 13/10 - Doplnění teraca

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|----------|-----------|
| 001 | 773412200R00 | Soklíky z přírod.teraca,rovne bez pozláb. do 15 cm | 20 M | 135,68 | 2 713,60 |
| 003 | PC1 | Oprava uražených hran schodů | 30 KUS | 750 | 22 500,00 |
| 004 | PC2 | Nová parapetní deska na okno | 2 KUS | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 005 | PC3 | Doplnění podlahy u dveří | 20 KUS | 750 | 15 000,00 |

Součet za 13 - BD 13/10 - Doplnění teraca 45 213,60

14 - BD 13/10 - Vysekání drážek rozvodů ÚT

61 - Upravy povrchů vnitřní

| | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------------|------|-------|----------|
| 119 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 8 M2 | 254,4 | 2 035,20 |
| 120 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 8 M2 | 383 | 3 064,00 |

Součet za 61 - Upravy povrchů vnitřní 5 099,20

96 - Bourání konstrukcí

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|
| 001 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | 80 M | 107,5 | 8 600,00 |
|-----|--------------|--|------|-------|----------|

Součet za 96 - Bourání konstrukcí 8 600,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------|-------|--------|
| 433 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 2,161 t | 111,3 | 240,52 |
| 434 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 6,4829 t | 47,7 | 309,23 |
| 435 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 2,161 t | 143,1 | 309,24 |
| 436 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 19,4488 t | 15,9 | 309,24 |
| 437 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 2,161 t | 84,8 | 183,25 |

SP_009 , 104 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 105 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | |
|----------|--------------|---|-----------|------------|--------|
| 438 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 10,8049 t | 10,6 | 114,53 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|------------------|
| 439 | 97999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 2,161 t | 127,2 | 274,88 |
| | | Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | 1 740,89 |
| Celkem | 14 - BD 13/10 - Vysekání drážek rozvodů ÚT | | | | 15 440,09 |
| 15 - BD 13/10 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | | | |
| 001 | 1 | Montážní práce - odhad nákladů | 1 KPL | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | Součet za 15 - BD 13/10 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | 70 000,00 |
| 01 - BD 13/10 - Zrušení ventilátorů | | | | | |
| 001 | 0106 | Kabel CYKY 3x1,5 | -53,1 M | 8,83 | -468,87 |
| 002 | 0105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | -53,1 M | 13,05 | -692,95 |
| 003 | 0006 | Spínač pod omítkou řaz. 1/0, plastový bílý | -17 KUS | 103,4 | -1 757,80 |
| 004 | 0004 | Spínač zapuštěný jednopólový | -17 KUS | 69,98 | -1 189,66 |
| | | Součet za 01 - BD 13/10 - Zrušení ventilátorů | | | -4 109,29 |
| Celkem | 15 - BD 13/10 - Změny v elektroinstalačních rozvodech silnoproud a slaboproud | | | | 65 890,71 |
| 16 - BD 13/10 - Stavební úpravy lodžie | | | | | |
| 008 | 08 | Provedení dalšího +5ks lodžie | 1 KPL | 22 301,50 | 22 301,50 |
| 009 | 08 | Doplnění chýbějících replik lodžie ve vstupní části (tvar U) | 30 KUS | 468 | 14 040,00 |
| | | Součet za 16 - BD 13/10 - Stavební úpravy lodžie | | | 36 341,50 |
| 3 - Svislé konstrukce | | | | | |
| 001 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | 3,6 M2 | 503,48 | 1 812,53 |
| 002 | 327361017R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm | 0,0150 t | 34 760,00 | 521,4 |
| 003 | 342400010RA0 | Příčky z tvárnice Fan-Block, tloušťka 9 cm | 0,4000 M2 | 673 | 269,2 |
| 004 | 380932225R00 | Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 | 3 M | 1 307,00 | 3 921,00 |
| 005 | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | 0,6000 M | 1 372,00 | 823,2 |
| | | Součet za 3 - Svislé konstrukce | | | 7 347,33 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 005 | 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm | 5,3 M | 744 | 3 943,20 |
| | | Součet za 4 - Vodorovné konstrukce | | | 3 943,20 |
| 6 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | PC | Provedení stěrkové omítky balkonu - perlínka+lepídlo | 11,61 M2 | 262,5 | 3 047,63 |
| | | Součet za 6 - Úpravy povrchů | | | 3 047,63 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | 5,459 M2 | 196,35 | 1 071,87 |
| 002 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | 10 M | 552,3 | 5 523,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|----------|------|-----------|------------------|
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 6 594,87 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 001 | 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | 2 | t | 233,2 | 466,4 |
| Součet za 99 - Staveništní přesun hmot | | | | | 466,4 |
| D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 001 | 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 1,1419 | t | 111,3 | 127,09 |
| 002 | 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží | 3,4258 | t | 47,7 | 163,41 |
| 003 | 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1,1419 | t | 143,1 | 163,41 |
| 004 | 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 10,2773 | t | 15,9 | 163,41 |
| 005 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 1,1419 | t | 84,8 | 96,83 |
| 006 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 3,4258 | t | 10,6 | 36,31 |
| 007 | 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 1,1419 | t | 127,2 | 145,25 |
| Součet za D96 - Přesun sutí a vybouraných hmot | | | | | 895,72 |
| Celkem | 16 - BD 13/10 - Stavební úpravy lodžie | | | | 58 636,64 |
| 17 - BD 13/10 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | |
| 001 | 01 D+M prahů délky 650mm | 31 | KUS | 636 | 19 716,00 |
| 003 | 01 D+M prahů délky 800mm | 14 | KUS | 665 | 9 310,00 |
| 004 | 01 D+M prahů délky 850mm | 99 | KUS | 685 | 67 815,00 |
| Součet za 17 - BD 13/10 - Dodávka a montáž dubových prahů | | | | | 96 841,00 |
| 18 - BD 13/10 - D+M měřičů tepla | | | | | |
| 001 | 01 Dodávka montáž dvoučidlového elektronického rozdělovače topných nákladů QUNDIS Caloric 5.5 WALK BY | 86 | KUS | 512,5 | 44 075,00 |
| Součet za 18 - BD 13/10 - D+M měřičů tepla | | | | | 44 075,00 |
| 19 - BD 13/10 - D+M nástěnek | | | | | |
| 001 | 1 D+M nástěnek z marmolea LINO Bulletin Board 930/800mm (šxv), tl.6mm, nalepení | 1 | KUS | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Součet za 19 - BD 13/10 - D+M nástěnek | | | | | 1 650,00 |
| 20 - BD 13/10 - Dodávka a montáž kování | | | | | |
| 003 | 01 Dodávka kování Cobra BB 90 | 70 | KUS | 489 | 34 230,00 |
| 004 | 01 Dodávka kování Cobra WC 72 | 42 | KUS | 573 | 24 066,00 |
| 005 | 01 Montáž nového kování | 112 | KUS | 250 | 28 000,00 |
| 006 | 01 Odpočet repase kování - očištění, odmaštění | -112 | KUS | 100 | -11 200,00 |
| Součet za 20 - BD 13/10 - Dodávka a montáž kování | | | | | 75 096,00 |
| 21 - BD 13/10 - D+M hasicích přístrojů | | | | | |
| 001 | 01 Dodávka a montáž práškovýcj hasicích 21A HP 6kg | 7 | KUS | 750 | 5 250,00 |

| | | | | | |
|-----|----|--|-------|----------|----------|
| 002 | 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 8 KUS | 95 | 760 |
| 003 | 03 | Dodávka a montáž sněhových hasicích CO2 HP 5kg | 1 KUS | 1 500,00 | 1 500,00 |

SP_000 , 106 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 107 / 108
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|--|--|---------------|-----------|-------------------|
| | | Součet za 21 - BD 13/10 - D+M hasicích přístrojů | | | 7 510,00 |
| 22 - BD 13/10 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | | | |
| 001 | 01 | Dodávka a montáž zasklení dveří bezpečnostním sklem | 1 KUS | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Součet za 22 - BD 13/10 - Zasklení vchodových dveří bezpečnostním sklem | | | 2 500,00 |
| 23 - BD 13/10 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | | | |
| 001 | PC | Dodávka vložky | 6 KUS | 188 | 1 128,00 |
| 002 | PC | Dodávka klíče | 33 KUS | 57 | 1 881,00 |
| | | Součet za 23 - BD 13/10 - Provedení generálního klíče pro společné prostory | | | 3 009,00 |
| 24 - BD 13/10 - Zabezpečení oken fasády | | | | | |
| 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | | | | |
| 001 | C/11 | Okno kastlové 2350/1670 dřevo/sklo/TiZn | 44 KOMPL | 862,5 | 37 950,00 |
| 002 | C/17 | Okno kastlové 750/1670 dřevo/sklo/TiZn | 32 KOMPL | 487,5 | 15 600,00 |
| 003 | C/18 | Okno kastlové 660/550 dřevo/sklo/TiZn | 18 KOMPL | 337,5 | 6 075,00 |
| 004 | C/21 | Okno kastlové 2280/1050 dřevo/sklo/TiZn | 0,0000 KOMPL | 537,5 | 0,00 |
| 005 | C/22 | Okno kastlové 750/1050 dřevo/sklo/TiZn | 2 KOMPL | 487,5 | 975 |
| | | Součet za 01 - Výroba kastlíku, jeho montáž, demontáž vč.geotextilie | | | 60 600,00 |
| Celkem | 24 - BD 13/10 - Zabezpečení oken fasády | | | | 60 600,00 |
| 25 - BD 13/10 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | | | |
| 001 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa (7stropů á 224,0m2) - zřízení | 1 568,00 M2 | 74,2 | 116 345,60 |
| 002 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | 1 568,00 M2 | 31,8 | 49 862,40 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 289 t | 233,2 | 67 394,80 |
| 004 | PC | Práce v HZS, manipulace, ruční nakládka materiálu | 25 HOD | 275 | 6 875,00 |
| | | Součet za 25 - BD 13/10 - Zvýšený přesun hmot a podstojkování | | | 240 477,80 |
| 26 - BD 13/10 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | | |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 3,78 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | 3,73 M3 | 1 908,00 | 7 116,84 |
| | | Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | 7 116,84 |

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|-------|-----------------|
| 339 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | 8,2647 t | 111,3 | 919,86 |
| 340 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | 24,747 t | 47,7 | 1 180,43 |
| 341 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | 9,4454 t | 143,1 | 1 351,64 |
| 342 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 75,5633 t | 15,9 | 1 201,46 |
| 343 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | 9,4454 t | 84,8 | 800,97 |
| 344 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | 75,5633 t | 10,6 | 800,97 |
| 345 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno | 9,4454 t | 127,2 | 1 201,45 |
| Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | 7 456,78 |

SP_009 , 107 / 108

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 108 / 108

CENOVÁ NABÍDKA

24.1.2017

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|---|---|---------|-----------|---------------------|
| Celkem | 26 - BD 13/10 - Navýšení tloušťky bouraných betonů na půdě | | | | 14 573,62 |
| 27 - BD 13/10 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | |
| 001 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | 3,15 | M3 | 2 544,00 |
| 002 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.2 mm | 21 | M2 | 195 |
| 003 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 7,87 | t | 405,16 |
| Součet za 27 - BD 13/10 - Provedení betonové podlahy ve spížích | | | | | 15 297,21 |
| 28 - BD 13/10 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | |
| 001 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou MVC tl. do 3 cm | -648,67 | M2 | 222,6 |
| 002 | 602021104R00 | Adhézni nátěr stěn na zdi, ručně | 648,67 | M2 | 42,4 |
| 003 | 319201319R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | 880,6 | M2 | 286 |
| 004 | PC | Sponkování trhlin průvlaků | 20 | BM | 850 |
| 005 | 602011102RY1 | Postřik cementový Baumit, ručně | 880,6 | M2 | 83,4 |
| Součet za 28 - BD 13/10 - Úpravy povrchů vnější (fasáda) | | | | | 225 403,31 |
| 29 - BD 13/10 - Sanace stavebních konstrukcí | | | | | |
| 046 | 970031020R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm vč. vyčištění vrtu stlačeným vzduchem | 170 | M | 1 303,80 |
| 047 | 970035020R00 | Příp. za šikmé jádr. vrt. v cihel. zdiva d 20 mm | 170 | M | 116,6 |
| 048 | 29.I | Injektování zdiva akrylátovým gelem vč. zasklení vyvrtaných otvorů | 170 | BM | 832,1 |
| Součet za 29 - BD 13/10 - Sanace stavebních konstrukcí | | | | | 382 925,00 |
| 30 - BD 13/10 - Provedení provizorního schodiště | | | | | |
| 001 | 01 | Kompletní tesařská konstrukce provizorního schodiště pro BD 13/10 | 1 | KPL | 19 800,00 |
| Součet za 30 - BD 13/10 - Provedení provizorního schodiště | | | | | 19 800,00 |
| Celkem | SO.10 - BYTOVÝ DŮM 13/10 | | | | 7 159 589,75 |

Změnový list stavby:

Inženýrské objekty

Datum předložení ZL: 19.1.2017
SoD č.: 2014 100 01 / 1090 / 14 / PS
Ze dne: 6.10.2014
Projekt registrační číslo: 12 500
Stavba: "BD Merhautova 13 - modernizace"
Objekt: Inženýrské objekty
Název změny: Venkovní osvětlení vnitrobloku

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Kompletní provedení venkovního osvětlení vnitrobloku - Stavební objekt IO.11

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Navržená změna nemá vliv na kvalitu díla. S navrženou změnou souhlasím.

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá vliv na další profese.

Přílohy:

- 1) Oceněný výkaz výměr
- 2) Fotodokumentace
- 3) Stavební deník víceprací

| Časový dopad oproti původnímu řešení: | | bez dopadu |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| | | s dopadem: --- |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): | Odpočet: | - Kč |
| | Přípočet: | 574 202,50 Kč |
| | Celkem: | 574 202,50 Kč |

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
|-------------------|---------------------|-------|--------|---------|
| Za objednavatele: | Ing. Rostislav Hakl | | | |

Za TDI: Ing. Marie Stará

Za projektanta: Ing. Igor Bielik

Za autorský dozor: Ing. Igor Bielik

Za zhotovitele: Ludvík Lubomír
Pavel Fila

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|----------|------|-----------|-------------------|
| Stavba: 201410VCP - BD Merhautova 13, Brno - SOD - Vícepráce | | | | | |
| 02 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY | | | | | |
| IO.11 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ VNITROBLOKU | | | | | |
| 0001 - Elektromontáže | | | | | |
| 001 0003 | Kabel CYKY-J 4x 16mm ² vč. uložení do kabelového lože dle standardů MB | 250 | M | 139,17 | 34 792,50 |
| 002 0007 | Chránička plastová 63/52 vč. uložení a montáže kabelů dle standardů MB | 250 | M | 51,15 | 12 787,50 |
| 003 0010 | Vypracování dokumentace a revize | 1 | KPL | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 004 0012 | Kontrola před záhozem odpovědným pracovníkem TSB | 1 | KPL | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 005 05 | D+M venkovního svítidla sloupkového v provedení antivandal | 18 | KUS | 12 500,00 | 225 000,00 |
| Součet za 0001 - Elektromontáže | | | | | 290 580,00 |
| 0002 - Zemní práce při montážích | | | | | |
| 0013 0013 | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka trasy do 100 m | 0,2500 | km | 5 830,00 | 1 457,50 |
| 0014 0014 | Výkop kabelové rýhy v zastavěném území 35/50 v asf. chodníku vč. řezání asfaltu | 250 | M | 647,16 | 161 790,00 |
| 0016 0016 | Kabelové lože - písek vč. folie | 250 | M | 113,93 | 28 482,50 |
| 0018 0018 | Zához rýhy 35/50 cm, se zhuťněním, zapravením asf. Povrchu do původní ho stavu | 250 | M | 367,57 | 91 892,50 |
| Součet za 0002 - Zemní práce při montážích | | | | | 283 622,50 |
| Celkem | IO.11 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ VNITROBLOKU | | | | 574 202,50 |
| CELKEM | 02 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY | | | | 574 202,50 |

SP_009 ,111

Změnový list stavby:

Garáže, dělicí zeď

Datum předložení ZL: 19.1.2017
SoD č.: 2014 100 01 / 1090 / 14 / PS
Ze dne: 6.10.2014
Projekt registrační číslo: 12 500
Stavba: "BD Merhautova 13 - modernizace"
Objekt:

Název změny: D+M hasicích přístrojů, zřízení monolitického květináče, úprava SOZ z hlediska nové legislativy, podstojkování dvou pater

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

- D+M hasicích přístrojů v souladu dle požární zprávy.
- Zřízení monolitického květináče v rozsahu dle realizační dokumentace. Původní projekt to neřešil.
- Přeprocování projektu SOZ s ohledem na změnu legislativy oproti době kdy byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Vzhledem k tomu, že rozměr potrubí byl navržen nadlimitní (1250/1000), bylo by nutné expertizní posouzení požární odolnost Pavusem, s následnými úpravami technického provedení potrubí, výztuh a závěsového materiálu s finančně neadekvátně vysokým nárůstem. Přeprocované řešení rozměrů vzduchovodů nepodléhá expertiznímu posouzení, ale díky menšímu průřezu (navýšení tlakových ztrát v potrubí) bylo nutno použít výkonnější ventilátor se silnějším motorem.
- Podstojkování 2 pater pro montáž výtahových šachet BD 13/8 a 13/10
- Provedení branky dělicí zdi

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Navržená změna nemá vliv na kvalitu díla. S navrženou změnou souhlasím.

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá vliv na další profese.

Přílohy:

- 1) Oceněný výkaz výměr
- 2) Fotodokumentace
- 3) Stavební deník víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-----------------|
| Orientační cenový dopad (bez DPH): | Odpočet: | - | 395 444,80 Kč |
| | Přípočet: | | 1 252 884,76 Kč |
| | Celkem: | | 857 439,96 Kč |

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------------------|-------|--------|---------|
| Za objednavatele: | Ing. Rostislav Hakl | | | |
| Za TDI: | Ing. Marie Stará | | | |
| Za projektanta: | Ing. Igor Bielik | | | |
| Za autorský dozor: | Ing. Igor Bielik | | | |
| Za zhotovitele: | Ludvík Lubomír Pavel Fila | | | |

48 JAFS
BRNO 2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|----------|------|------------|--------------------|
| Stavba: 201410VCP - BD Merhautova 13, Brno - SOD - Vícepráce | | | | | |
| 03 - GARÁŽE A DÉLÍČÍ ZEĎ | | | | | |
| SO.11 - PODZEMNÍ GARÁŽE | | | | | |
| 01 - Garáže - D+M hasicích přístrojů | | | | | |
| 001 01 | Dodávka a montáž práškovýj hasicích 21A HP 6kg | 13 | KUS | 750 | 9 750,00 |
| 002 02 | Dodávka a montáž tabulek k hasicím přístrojům | 13 | KUS | 95 | 1 235,00 |
| Součet za 01 - Garáže - D+M hasicích přístrojů | | | | | 10 985,00 |
| 02 - Garáže - Elektroinstalační práce | | | | | |
| 01 - Navýšení hodnoty UPS z důvodu změny výkonu ventilátorů | | | | | |
| 001 01 | Cenové navýšení se týká výkonové jednotky UPFD ze 12 na 17 kW a zejména pak kapacity akumulátorů, dle doř | 1 | KPL | 56 250,00 | 56 250,00 |
| Součet za 01 - Navýšení hodnoty UPS z důvodu změny výkonu ventilátorů | | | | | 56 250,00 |
| Celkem | 02 - Garáže - Elektroinstalační práce | | | | 56 250,00 |
| 03 - Garáže - Zřízení monolitického květináče | | | | | |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | | | | | |
| 001 274313811R00 | Beton základových pasů prostý C 30/37 | 15,476 | M3 | 2 029,90 | 31 414,73 |
| Součet za 2 - Základy a zvláštní zakládání | | | | | 31 414,73 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 001 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 | 0,8500 | t | 22 260,00 | 18 921,00 |
| 002 345321616R00 | Zídky z betonu železového C 30/37 pohledový beton | 7,4273 | M3 | 2 338,36 | 17 367,70 |
| 003 345351101R00 | Bednění zidek plnostěnných - zřízení | 74,27 | M2 | 424 | 31 490,48 |
| 004 345351102R00 | Bednění zidek plnostěnných - odstranění | 74,27 | M2 | 106 | 7 872,62 |
| Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 75 651,80 |
| Celkem | 03 - Garáže - Zřízení monolitického květináče | | | | 107 066,53 |
| 04 - Garáže - Úprava SoZ z hlediska nové legislativy | | | | | |
| Zař.č. - Zař. č. 15 - Větrání SOZ - řešení dle zadání stavby | | | | | |
| 241 15.l | požární axiální ventilátor do kruhového potrubí d900 pro odvod tepla a kouře 400 °C/120 min., Vp = 18.110 m3/hc | -1 | KPL | 119 942,00 | -119 942,00 |
| 242 15.l | vč. pružná spojka požární d900, 400°C/120 min | -2 | ks | 16 652,90 | -33 305,80 |
| 243 15.l | vč. zpětná klapka d900 | -1 | ks | 39 048,70 | -39 048,70 |
| 244 15.l | vč. montážní konzola d900 | -1 | ks | 5 425,90 | -5 425,90 |
| 245 15.ii | požární axiální ventilátor do kruhového potrubí d900 pro odvod tepla a kouře 400 °C/120 min., Vp = 18.110 m3/hc | -1 | KPL | 119 942,00 | -119 942,00 |
| 246 15.l | vč. pružná spojka požární d900, 400°C/120 min | -2 | ks | 16 652,90 | -33 305,80 |
| 247 15.l | vč. zpětná klapka d900 | -1 | ks | 39 048,70 | -39 048,70 |
| 248 15.l | vč. montážní konzola d900 | -1 | ks | 5 425,90 | -5 425,90 |
| Součet za Zař.č. - Zař. č. 15 - Větrání SOZ - řešení dle zadání stavby | | | | | -395 444,80 |

Zař.č. - Zař. č. 15 - Větrání SOZ - změna z hlediska nové legislativy

| | | | | | |
|-----|------|---|-------|------------|------------|
| 241 | 15.I | požární axiální ventilátor do kruhového potrubí d1250 pro odvod tepla a kouře 400 °C/120 min., Vp = 18.110 m3/h | 1 KPL | 150 277,00 | 150 277,00 |
|-----|------|---|-------|------------|------------|

SP_009 .112

IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Stránka 2 / 2
24.1.2017

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|--|-------|---|----------|------|------------|-------------------|
| 242 | 15.I | vč. pružná spojka požární d1250, 400°C/120 min | 2 | ks | 18 250,00 | 36 500,00 |
| 243 | 15.I | vč. zpětná klapka d1250 | 1 | ks | 42 500,00 | 42 500,00 |
| 244 | 15.I | vč. montážní konzola d1250 | 1 | ks | 6 333,00 | 6 333,00 |
| 245 | 15.II | požární axiální ventilátor do kruhového potrubí d1250 pro odvod tepla a kouře 400 °C/120 min., Vp = 18.110 m3/h | 1 | KPL | 150 277,00 | 150 277,00 |
| 246 | 15.I | vč. pružná spojka požární d1250, 400°C/120 min | 2 | ks | 18 250,00 | 36 500,00 |
| 247 | 15.I | vč. zpětná klapka d1250 | 1 | ks | 42 500,00 | 42 500,00 |
| 248 | 15.I | vč. montážní konzola d1250 | 1 | ks | 6 333,00 | 6 333,00 |
| Součet za Zař.č. - Zař. č. 15 - Větrání SOZ - změna z hlediska nové legislativy | | | | | | 471 220,00 |

Celkem 04 - Garáže - Úprava SoZ z hlediska nové legislativy 75 775,20

05 - Garáže - Podstojkování 2 pater pro montáž výtahových šachet BD 13/8 a 13/10

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----------|----|-------|-------------------|
| 001 | 411354177R00 | Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení | 1 568,70 | M2 | 301 | 472 178,70 |
| 002 | 411354178R00 | Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění | 1 568,70 | M2 | 71,5 | 112 162,05 |
| 003 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | 15,75 | t | 217,3 | 3 422,48 |
| Součet za 05 - Garáže - Podstojkování 2 pater pro montáž výtahových šachet BD 13/8 a 13/10 | | | | | | 587 763,23 |

Celkem SO.11 - PODZEMNÍ GARÁŽE 837 839,96

SO.12 - DĚLÍCI ZEĎ

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---|-----|-----------|------------------|
| 001 | PC | Kompletní provedení provizorní branky 900/2000mm vč.vybourání otvoru a likvidace suti | 1 | KPL | 19 600,00 | 19 600,00 |
| Součet za SO.12 - DĚLÍCI ZEĎ | | | | | | 19 600,00 |

CELKEM 03 - GARÁŽE A DĚLÍCI ZEĎ 857 439,96

SP_009 .212