



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Úprava chodníku u vědecké knihovny, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2020001967
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2020
číslo veřejné zakázky: 20164

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C
, vložka 6970
zastoupený: Václavem Pouzarem
ve věcech technických: Martin Fousek
IČO: 25161601
DIČ: CZ25161601



II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Úprava chodníku u vědecké knihovny, České Budějovice**“.

Předmětem plnění ta je úprava chodníkových ploch v ulici Lidická tř. v Českých Budějovicích u vědecké knihovny (úsek mezi Mánesovou ul. a přechodem pro chodce), úprava zastávkového zálivu, trvalé dopravní značení a obnova veřejného osvětlení.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: Úprava chodníku u Vědecké knihovny,
České Budějovice
Projektant: Akiprojekt s.r.o., IČO: 027 73 961
Vyhotovení projektové dokumentace: 8/2020

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

III. Doba plnění

1. Před předáním staveniště objednatel zhotoviteli je zhotovitel povinen zajistit a projednat dopravně inženýrské opatření pro stavbu.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli na základě dohody smluvních stran s ohledem na zajištění dopravně inženýrského opatření pro stavbu.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 45 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **2 356 354,70 Kč bez DPH.**

(slovy: dvěmilionytřístapadesátšesttisíctřístapadesátčtyřikorunčeských a sedmdesát haléřů)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ne

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ne
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ne
- výše pojištění: minimálně 990 000,00 Kč bez DPH

VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
- stavbyvedoucí**
jméno a příjmení: Martin Fousek [REDACTED]
- zástupce stavbyvedoucího**
jméno a příjmení: Václav Pouzar [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 12. 10. 2020, č. 1180/2020.

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

**Václav
Pouzar** Digitálně podepsal
Václav Pouzar
Datum: 2020.10.30
12:10:30 +01'00'

Václav Pouzar, jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: M53 - Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 358 354,70

OC+DPH: 2 851 189,17

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Smluvní požadavky	327 687,30	68 814,33	396 501,63
SO 02	Požadavky objednatele	35 000,00	7 350,00	42 350,00
SO 101	Chodník	1 095 931,47	230 145,60	1 326 077,07
SO 102	Autobusový záliv	761 790,93	159 976,09	921 767,02
SO 198	Trvalé dopravní značení	34 560,00	7 257,60	41 817,60
SO 199	Dočasné dopravní značení	79 160,00	16 623,60	95 783,60
SO 401	Obnova veřejného osvětlení	22 225,00	4 667,25	26 892,25

DOPRAVA
STAVBY

HP BOHEMIA

Porčíská 282, 3

(F)

551
601
601

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M53** **Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice**
 číslo a název SO **SO 001** **Smluvní požadavky**
 číslo a název rozpočtu: **SO 001** **Smluvní požadavky**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01			Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, nestmelené vrstvy SO 101 751,30*1,8=1 352,340 [B] SO102 (2,4+3,6)*1,8=10,800 [A] Celkem: B+A=1 363,140 [C]	T	1 363,140	140,00	190 839,60
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton SO 101 40,98*2,2=90,156 [Z] 162*0,25*0,15*2,2=13,365 [AA] SO 102 115*0,25*0,08*2,2=5,060 [AB] 3*0,75*2,2=4,950 [AC] Celkem: Z+AA+AB+AC=113,531 [AD]	T	113,531	300,00	34 059,30
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy SO 102 (0,6+65,29)*2,4=158,136 [A]	T	158,136	650,00	102 788,40
01			Smluvní požadavky				327 687,30
			Celkem				327 687,30
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				327 687,30

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M53** Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
 číslo a název SO **SO 02** Požadavky objednatele
 číslo a název rozpočtu: **SO 02** Požadavky objednatele

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		02	Požadavky objednatele				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům, případná ochrana	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení - 6 vyhotovení	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
3	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
		02	Požadavky objednatele				35 000,00
			C e l k e m				35 000,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				35 000,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M53** **Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice**
 číslo a název SO **SO 101** **Chodník**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101** **Chodník**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM zámková dlažba tl. 0,06m (618+65)*0,06=40,980 [A]	M3	40,980	386,00	15 818,28
2	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM podklad chodníku tl. 0,19m (618+65)*1,1=751,300 [A]	M3	751,300	338,40	254 239,92
3	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 18+68+44+7+25=162,000 [A]	M	162,000	124,20	20 120,40
4	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dalších 11 km 11*162*0,2*0,05*2,2=39,204 [A]	tkm	39,204	90,00	3 528,36
5	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM na skládku MMČB 13+14+39=66,000 [A]	M	66,000	378,60	24 987,60
6	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM 242*0,15=36,300 [A]	M3	36,300	254,00	9 220,20
7	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM ornice 36,3=36,300 [A]	M3	36,300	122,40	4 443,12
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie ornice 36,3=36,300 [A]	M3	36,300	87,30	3 168,99
9	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I (618+11+15)*1,1=708,400 [A]	M2	708,400	12,00	8 500,80
10	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	242,000	34,20	8 276,40
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	242,000	87,00	21 054,00
		1	Zemní práce				373 358,07
		5	Komunikace				

12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM (618+11+15)*1,1=708,400 [A]	M2	708,400	120,00	85 008,00
13	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,000	492,00	7 380,00
14	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená barva	M2	618,000	523,00	323 214,00
15	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	665,00	7 315,00
	5		Komunikace				422 917,00
	91		Doplňující konstrukce a práce				
16	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM betonový obrubník 50x25x8cm 18+68+44+7+25=162,000 [A]	M	162,000	354,20	57 380,40
17	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník 14+39=53,000 [A]	M	53,000	2 724,00	144 372,00
18	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM Kamenný obrubník OP2 300x200x1000	M	13,000	2 436,00	31 668,00
19	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH 29+21=50,000 [A]	M	50,000	687,20	34 360,00
20	924911	R	VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PÓDÉLNÝMI DRAŽKAMI Umělá vodící linie	M	26,000	630,00	16 380,00
	91		Doplňující konstrukce a práce				284 160,40
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
21	93767	R	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VĚŘEJNÉ DOPRAVY Dočasně odstranění přístřešku a jeho znovuosazení	KUS	1,000	15 496,00	15 496,00
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				15 496,00
			Celkem				1 095 931,47
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				1 095 931,47

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M53** **Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice**
 číslo a název SO **SO 102** **Autobusový záliv**
 číslo a název rozpočtu: **SO 102** **Autobusový záliv**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM v tl 100mm 6*0,1=0,600 [A]	M3	0,600	379,50	227,70
2	113544	R	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY BET, ODVOZ DO 5KM odstranění stávající betonové přídlažby šířky 0,25m 115=115,000 [A]	M	115,000	124,20	14 283,00
3	11354B	R	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z PŘÍDLAŽBY - DOPRAVA příplatek za dalších 11 km 11*115*0,25*0,08*2,2=55,660 [A]	tkm	55,660	90,00	5 009,40
4	113727		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM (304+29)*0,05+304*0,16=65,290 [A]	M3	65,290	1 564,00	102 113,56
5	123737		ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM 6*0,4=2,400 [A]	M3	2,400	354,20	850,08
6	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM 6*0,6*1,0=3,600 [A]	M3	3,600	376,80	1 356,48
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 2,4=2,400 [A] 3,6=3,600 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]	M3	6,000	28,30	169,80
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 6*0,6*1,0=3,600 [A]	M3	3,600	750,00	2 700,00
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (6*0,6*0,55)-(3,14*0,075*0,075*6)=1,874 [A]	M3	1,874	875,00	1 639,75
1			Zemní práce				128 349,77
4			Vodorovné konstrukce				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pro kanal. přípojku 6*0,6*0,1=0,360 [A]	M3	0,360	786,00	282,96
4			Vodorovné konstrukce				282,96
5			Komunikace				
11	562141		VOZÓVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 200MM SC C8/10	M2	6,000	587,30	3 523,80

12	56336		VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	6,000	247,20	1 483,20
13	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP 0,5kg/m2 304+29+304+304+15=956,000 [A]	M2	956,000	19,50	18 642,00
14	574B46	R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM ACO 16S PmB 45/80-75 s rozprýlenou výztuží z aramidových vlákem 304+29=333,000 [A]	M2	333,000	498,00	165 834,00
15	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22S 50/70 304+15=319,000 [A]	M2	319,000	487,00	155 353,00
16	574L57		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 90MM VMT 22 PmB pojivo dle ITT, s rozprýlenou výztuží z aramidových vlákem	M2	304,000	689,70	209 668,80
17	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	116,000	135,00	15 660,00
		5	Komunikace				570 154,80
		8	Potrubí				
18	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	6,000	378,40	2 270,40
19	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	9 876,00	29 628,00
20	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	1,000	3 254,00	3 254,00
		8	Potrubí				35 152,40
		91	Doplňující konstrukce a práce				
21	91723	R	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ betonová přídlažba 0,25 m	M	27,000	436,00	11 772,00
22	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	116,000	125,00	14 500,00
		91	Doplňující konstrukce a práce				26 272,00
		96	Bourání konstrukcí				
23	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	523,00	1 569,00
		96	Bourání konstrukcí				1 569,00
			Celkem				761 790,93
Ostatní ve výkazu nspecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				761 790,93

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M53** Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice
 číslo a název SO **SO 198** Trvalé dopravní značení
 číslo a název rozpočtu **SO 198** Trvalé dopravní značení

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		91	Doplňující konstrukce a práce				
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva $122 \cdot 0,25 + (22 + 55) \cdot 0,125 + 4 = 44,125$ [A] oranžová barva $(25 + 22 + 32) \cdot 0,125 = 9,875$ [B] Celkem: A+B=54,000 [C]	M2	54,000	290,00	15 660,00
2	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva $122 \cdot 0,25 + (22 + 55) \cdot 0,125 + 4 = 44,125$ [A] oranžová barva $(25 + 22 + 32) \cdot 0,125 = 9,875$ [B] Celkem: A+B=54,000 [C]	M2	54,000	350,00	18 900,00
		91	Doplňující konstrukce a práce				34 560,00
			Celkem				34 560,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				34 560,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M53** **Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice**
 číslo a název SO **SO 199** **Dočasné dopravní značení**
 číslo a název rozpočtu: **SO 199** **Dočasné dopravní značení**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91			Doplňující konstrukce a práce					
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK dočasné zrušení zastávky 4=4,000 [A] přeškrtnutí na portále 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]	KUS	5,000	200,00	1 000,00	
2	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 112=112,000 [A] označnick autobusové zastávky 1=1,000 [B] Celkem: A+B=113,000 [C]	KUS	113,000	200,00	22 600,00	
3	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 112+1=113,000 [A]	KUS	113,000	200,00	22 600,00	
4	914169		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ nájem předpoklad 28 dní 12*28=336,000 [A]	KSDEN	336,000	35,00	11 760,00	
5	914453		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	250,00	500,00	
6	914459		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNĚ nájem předpoklad 28 dní 2*28=56,000 [A]	KSDEN	56,000	35,00	1 960,00	
7	914462		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	250,00	500,00	
8	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	250,00	750,00	
9	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	250,00	750,00	
10	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ nájem předpoklad 28 dní 3*28=84,000 [A]	KSDEN	84,000	35,00	2 940,00	
11	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	200,00	2 000,00	
12	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	200,00	2 000,00	
13	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNĚ nájem předpoklad 28 dní 10*28=280,000 [A]	KSDEN	280,000	35,00	9 800,00	
91			Doplňující konstrukce a práce				79 160,00	
Celkem								79 160,00

Ostatní ve výkazu nspecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	79 160,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M53** **Úprava chodníku u Vědecké knihovny, České Budějovice**
 číslo a název SO **SO 401** **Obnova veřejného osvětlení**
 číslo a název rozpočtu: **SO 401** **Obnova veřejného osvětlení**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		75	Elektroinstalace - slaboproud				
1	75	01	Skříň v provedení systému PS2 v provedení na sloup - materiál	KS	5,000	1 550,00	7 750,00
<p>Skříň v provedení systému PS2 v provedení na sloup. Prázdná skříň osazená pouze DIN lištou (svisle) délky 250mm. Ve spodní části (dnu) skříně jsou osazeny trubkové vývodky o průměru 50mm odolné vůči UV v počtu třech nebo dvou kusů – dle počtu kabelů. Zamykání dvířek na energetický zámek „D“, vnější krytí IP44. (v, h, š – 372, 113, 303mm)</p>							
2	75	02	Skříň v provedení systému PS2 v provedení na sloup - montáž	KS	5,000	890,00	4 450,00
3	75	03	Elektrovýzbroj včetně pojistkového spodku RSP4 a pojistky 6.3A - materiál	KS	5,000	940,00	4 700,00
4	75	04	Elektrovýzbroj včetně pojistkového spodku RSP4 a pojistky 6.3A - montáž	KS	5,000	365,00	1 825,00
5	75	05	Svodové plastové trubky odolné vůči UV 50mm - materiál	M	20,000	106,00	2 120,00
6	75	06	Svodové plastové trubky odolné vůči UV 50mm - montáž	M	20,000	69,00	1 380,00
		75	Elektroinstalace - slaboproud				22 225,00
C e l k e m							22 225,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							0,00
Celkem							22 225,00