

Položkový rozpočet

Stavba :	PELLEOVA 19 - UPRAVA POVRCHŮ
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upřavy povrchů vnitřní				
1	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	197,82	114,00	22 551,48
	Celkem za	61 Upřavy povrchů vnitřní				22 551,48
Díl: 1		Podlahy povlakové				
2	R	Vyrovnání samonivelační hmotou, NC 160 UZIN se skeln.vláknem na dřevo	m2	116,59	289,00	33 694,51
3	R	Koberec zátěžový	m2	74,86	860,00	64 379,60
4	6075611100	Marmoleum Real tl. 2,5 mm, š. 2 m	m2	74,86	-640,00	-47 910,40
	Celkem za	1 Podlahy povlakové				50 163,71
Díl: 1		Obklady keramické				
5	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	11,80	105,00	1 239,00
	Celkem za	1 Obklady keramické				1 239,00
Díl: 784		Malby				
6	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	197,82	21,10	4 174,00
	Celkem za	784 Malby				4 174,00

CELKEM bez DPH	78 128,19
CELKEM s DPH	94 535,11