

„Vestavba zázemí a šaten pro venkovní sportoviště ZŠ Na Šutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Troja“

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. VR 1/2019

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
se sídlem : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupený/jednající : [REDACTED]
IČ : 18608426
DIČ : CZ18608426
zápis v obchodním rejstříku: 19.srpna 1991 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II. Úprava předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Na základě požadavku investora z důvodu neodpovídajícího stavu objektu předpokládaného projektovou dokumentací zjištěného v průběhu stavby a nutnosti doplnění požárních a bezpečnostních opatření se obě strany dohodly na úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	4.549.745,- Kč
Vícepráce	972.625,- Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	5.522.370,- Kč
DPH 21%	1.159.697,70 Kč
Celková cena včetně DPH	6.682.067,70 Kč

(slovy: pětmilionůpětsetdvacetdvatisícčtristasedmdesát korun českých) **bez** daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne : **12. 10. 2020**

Za objednatele:




ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
Objekt:	01	Stavební úpravy - VÍCEPRÁCE
Rozpočet:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Mladoboleslavská 157
190 17 Praha 9 - Vinoř

IČO: **18608426**
DIČ: **CZ18608426**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
721	Kanalizace	PSV				
722	Vodovod	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
M210.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON				
M24.01	VZT - Zařízení č. 1 – ŠATNY A UMÝVÁRNY	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	110000011v	Zakrývání technologie výměníků před sekáním kapes a následným zednickým začištěním - zřízení, odstranění	soubor			
2	110000010v	Vysoušení anhydritových podlah z důvodů vysoké vlhkosti a termínu dokončení díla, vč. obsluhy, 2 x vysoušeč	den			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
3	960000000R00	Sekání kapes 30 x 30 x 20 cm v obvodovém zdivu pro uložení ocelových nosníků	ks			
4	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
5	20001	Betonová lůžka v kapsách	ks			
6	20002	Zazdívka kapes po uložení ocelových nosníků	ks			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
7	10000	Protipožární kastlík na zakrytí potrubí opláštěný 2xGKF - v prostoru skladu 1PP u stěny	ks			
8	32000	Kastlík tvaru U za hydrantem	m2			
9	420008	Plastová ukončovací lišta styk se zdí - v prostoru schodiště a pod schodištěm	m			
10	10000	D+M revizní dvířka protipožární 600 x 600 mm - strop šatna dívky	ks			
11	20005	Výdřevy pro radiátory, umyvadla, zábradlí	ks			
12	100002	Osazení hydrantu do SDK - dle PD osazení na stěnu	ks			
13	20000	Opláštění sloupů ve skladu z GKF - změna, odsouhlaseno TDI, ve VV protipožární nátěr	ks			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	50007	výztuž ocelových patek - roxory pr. 14 mm dl. 1,5 m - 2 x řada do každé patky křížem, vč. uložení a vázání	ks			
15	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš	t			
16	13487125R	Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t			
17	13482725R	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t			
18	14000	Atypická montáž ocelové nosné konstrukce bez možnosti mechanizace	t			
19	100003	Příplatek za svařovanou konstrukce	soubor			
20	100006	Atypický pomocný montážní přípravek pro nosné ocelové profily - výroba - nutné z důvodu vysoké váhy profilů	soubor			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
21	10000	Dozdívka dělicího sloupu, vč. doplnění jádrové a štukové omítky	soubor			
22	20000	Montáž pvc rohů s perlínkou, vč. tenkovrstvé stěrky s přebroušením a štukovou omítkou	soubor			
23	250009	Oprava nesoudržné omítky v chodbě u výměníku - otlučení, doplnění jádrové a štukové omítky	m2			
24	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
25	100004	Lešení těžké rámové atyp pro provedení stavebních prací nad technologií výměníku	soubor			
Díl: 721 Kanalizace						

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	400002	Izolace litinového potrubí DN 125 pro odvod dešťové vody ze střechy nad podhledem v prostorách šaten dívky - Izolace Mirelon, ve v. 5 m	m			
Díl: 722 Vodovod						
27	100002	Výměna kulových přírubových ventilů na přívodním a odvodním potrubí TUV v prostorách skladu 1.PP	soubor			
28	100000	Úprava rozvodu vody pod stropem v prostoru skladu 1.PP nad páteřními rozvody - kolize PD, vč. následné opravy SDK podhledu	soubor			
29	100004	Protipožární ucpávky potrubí ÚT a TUV v prostoru skladu 1.PP (prostup do výměňkové stanice) - 8 ks	soubor			
30	10000	Protipožární ucpávky potrubí SV v prostoru skladu 1.PP (od krytu plastového potrubí SV a průchodem příčkou ke schodišti) - 2 ks	soubor			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
31	767122812R00	Výměna zámku a kování vchodových dveří za systém "panika" (otvírání zamčených dveří z vnitřního prostoru)	soubor			
32	767646510R00	Dodávka a umístění hasicích přístrojů PG6 21A	kus			
33	55341454.AR	Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky	soubor			
34	133301510000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	m			
Díl: 783 Nátěry						
35	713511375RT9	Nátěr protipož. zpěňovací uzav. kruh. sloupů vč. fin.vrstvy, R 60	m2			
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
38	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
39	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
41	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t			
42	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t			
43	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti, kovové prvky	t			
44	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: M210.2 Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						
45	21	Změna osazení rozvaděče v úklidové místnosti - dle VV přisazený, skutečnost zasekaný - vysekání otvoru do zdiva, zazdívka rozvaděče, následné zednické začištění	soubor			
Díl: M24.01 VZT - Zařízení č. 1 – ŠATNY A UMÝVÁRNY						
46	114v	Protipožární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií, odolnost EI30	m2			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

