

VÝKAZ VÝMĚR - cenová nabídka**Oprava okapových chodníků a dlažby b.č. 7, 10 a 19 - kasárna Semtín****Budova č.007**

p.č.	popis položky	mj.
1.	demontáž a zpětná montáž nadvchodové stříšky vel. 3 x 2 m	ks
2.	bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm a do 20 cm nad 4 m2	m3
3.	vybourání beton.schodů a podesty vel.3,2x1,9	m3
4.	odstranění nevhodného podloží tl. do 20 cm	m2
5.	úprava pláně v násypech v hornině 1-4, se zhutněním	m2
6.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ	m2
7.	podkladní vrstva tl. do 20 cm ze štěrku	m2
8.	podklad nebo podsyp ze štěrku tl. 5 cm	m2
9.	kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně zhutnění a zapískování	m2
10.	dodávka dlažby Diton 6 cm přírodní	m2
11.	dodávka a montáž zahradního obrubníku tl. 5 cm	m
12.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ	ks
13.	usazení a vyrovnaní stávajícího poklopu od horkovodu a kanalizace	ks
14.	dodávka a montáž zahradních orubníků v.30 cm na schodiště	mb
15.	podklad nebo podsyp ze štěrku tl. 20 cm v místě schodiště	m2
16.	kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně zhutnění a zapískování	m2
17.	dodávka dlažby Diton 6 cm přírodní	m2
18.	úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení vybouraného materiálu	t
19.	urovnání terénu, dosypání hlínou, osetí trávou	m2
20.	zařízení staveniště	soubor
21.	Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady	soubor

CELKOVÁ CENA BEZ DPH ČINÍ**DPH 21%****CELKOVÁ CENA S DPH 21%**

6.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ na b.č.7	m2
12.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ na b.č.7	ks
	Celková cena zhodnocení včetně DPH	

Zhodnocení na b.č.7 nesmí překročit částku 40 000,- včetně DPH**Budova č.10**

p.č.	popis položky	mj.
1.	demontáž a zpětná montáž nadvchodové stříšky vel. 3 x 2 m	ks
2.	bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm a do 20 cm nad 4 m2	m3
3.	vybourání beton.schodů a podesty vel.2,4x1,9	m3
4.	odstranění nevhodného podloží tl. do 15 cm	m2
5.	úprava pláně v násypech v hornině 1-4, se zhutněním	m2
6.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ	m2
7.	podkladní vrstva tl. do 20 cm ze štěrku	m2
8.	podklad nebo podsyp ze štěrku 4-8 tl.	m2
9.	kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně zhutnění a zapískování	m2
10.	dodávka dlažby Diton 6 cm přírodní	m2
11.	oprava soklu po vybourání betonu	m2
12.	dodávka a montáž zahradního obrubníku v. 20 cm, tl. 5 cm	m
13.	dodávka a montáž zahradních orubníků v. 30 cm, tl. 5 cm na schodiště	mb
14.	podklad nebo podsyp ze štěrku tl. 10 cm v místě schodiště	m2
15.	kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně zhutnění a zapískování	m2
16.	dodávka dlažby Diton 6 cm přírodní	m2

17.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ	ks
18.	úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení vybouraného materiálu	t
19.	urovnání terénu, dosypání hlínou, osetí trávou	m2
20.	zařízení staveniště	soubor
21.	Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady	soubor

CELKOVÁ CENA BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%

CELKOVÁ CENA S DPH 21%

6.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ na b.č.10	m2
17.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ na b.č.10	ks
	Celková cena zhodnocení včetně DPH	
Zhodnocení na b.č 10 nesmí překročit částku 15 000,- včetně DPH		

Budova č.019

p.č.	popis položky	mj.
1.	bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm a do 20 cm nad 4 m2	m3
2.	odstranění nevhodného podloží tl. do 15 cm	m2
3.	úprava pláně v násypech v hornině 1-4, se zhutněním	m2
4.	podkladní vrstva tl. do 20 cm ze štěrkodrtě	m2
5.	podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl. 5 cm	m2
6.	kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně zhutnění a zapískování	m2
7.	dodávka dlažby Diton 6 cm přírodní	m2
8.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ	m2
9.	dodávka a montáž zahradního obrubníku tl. 5 cm	m
12.	demontáž žulového obrubníku	m
13.	zpětná montáž žulového obrubníku do betonu	m
14.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ	ks
18.	úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení vybouraného materiálu	t
19.	urovnání terénu, dosypání hlínou, osetí trávou	m2
20.	zařízení staveniště	soubor
21.	Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady	soubor

CELKOVÁ CENA BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%


CELKOVÁ CENA S DPH 21%

8.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ na b.č.19	m2
14.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ na b.č.19	ks
	Celková cena zhodnocení včetně DPH	
Zhodnocení na b.č.19 nesmí překročit částku 40 000,- včetně DPH		

	Celkem cena bez DPH	
	DPH 21%	
	Cena celkem vč. DPH	

6.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ na b.č.7	m2
12.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ na b.č.7	ks
6.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ na b.č.10	m2
17.	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ na b.č.10	ks
8.	izolace svislá fólií PVC, volně - ZHODNOCENÍ na b.č.19	m2
14	dodávka a montáž ACO Self žlábků z Pz roštem - ZHODNOCENÍ na b.č.19	ks
	Celková cena zhodnocení včetně DPH	

Zhodnocení na b.č.10 nesmí překročit částku 15 000,- včetně DPH



0

