

Změnový list č. 1

Smlouva o dílo č. 15472/2020

Datum vydání ZL : ...3.11.2020

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

„Rekonstrukce chodníku u nemocnice včetně nových nájezdů a odvodnění“

Na základě oznámení **projektanta/zhotovitele/objednatele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení

ZL č. 1 Práce a dodávky HSV

Méněpráce:

Odpočet za neprovedené odstranění vodorovného dopravního značení frézováním, které se nerealizovalo z důvodu toho, že novým vodorovným značením došlo k překrytí původního i bez jeho odfrézování.

Vícepráce:

Demontáž/bourání části kanalizační šachty původně se nacházející pod povrchem chodníku včetně odstranění stávajícího litinového pokopu. Osazení nových betonových prstenců pro výškové vyrovnání kanalizační šachty a osazení nového litinového poklopu na úroveň horní hrany chodníku, pro zajištění přístupu a možnosti manipulace.

Bourání částí rozpadajícího se okapového chodníku a následná realizace nových betonových okapových chodníčků.

Přesun vybourané, výše uvedené sutě a materiálů, včetně jejího uložení na skládku a příplatků za dopravu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Viz. příložený položkový rozpočet

Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce / úspora: 10 542, 46 Kč bez DPH tj. 12 756,38 Kč vč. 21% DPH

Změnu navrhuje: Datum: 3.11.2020..... Podpis: .


Martin Jirkovský

Změnový list vyhotovil: Datum: 3.11.2020..... Podpis:


Martin Jirkovský

Vyjádření zhotovitele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny ~~dojde~~/nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.


Datum: 3.11.2020..... Podpis:


Martin Jirkovský

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 3.11.2020..... Podpis:


Jan Hnídek, TDI Marek Rapant, AD

Přílohy změnového listu:

Doložení výpočtu nákladu nového řešení

Za Objednatele:


PaeDr. Jiří Kulhánek, starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20050(1)-viceprace
Stavba: Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájездů a odvodnění

KSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel:
Město Kadaň

IČ: 00261912
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH **10 542,46**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 542,46	2 213,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **12 756,38**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

3.11.2020

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20050(1)-vícepráce

Stavba: Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Místo: Kadaň

Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		10 542,46	12 756,38
20060	Vícepráce	12 230,62	14 799,05
20050	Méněpráce	-1 688,16	-2 042,67
20050	Méněpráce	-1 688,16	-2 042,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20060 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

12 230,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 230,62	21,00%	2 568,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 799,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20060 - Vícepráce

Místo:

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 230,62

HSV - Práce a dodávky HSV

12 230,62

4 - Vodorovné konstrukce

1 833,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 994,50

8 - Trubní vedení

5 376,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 955,00

997 - Přesun sutě

544,69

998 - Přesun hmot

527,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20060 - Vícepráce

Místo:

Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 230,62

D HSV Práce a dodávky HSV

12 230,62

D 4 Vodorovné konstrukce

1 833,00

5	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	3,000	224,00	672,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

6	M	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	387,00	1 161,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	----------

PP prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 994,50

7	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,500	3 520,00	1 760,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

8	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,500	469,00	234,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

D 8 Trubní vedení

5 376,26

2	K	890411811	Bourání šachet a jámek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,030	3 810,00	114,30
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

PP Bourání šachet a jámek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

13	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600

14	M	WVN.RF710000 W	POKLAP LITINOVÝ 600/12,5T B125	kus	1,000	3 694,96	3 694,96
----	---	----------------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP POKLAP LITINOVÝ 600/12,5T B125

1	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé přes 150 Kg	kus	1,000	517,00	517,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotností jednotlivé přes 150 Kg

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 955,00

9	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,500	3 910,00	1 955,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2

D 997 Přesun sutě

544,69

10	K	997006512R	Vodorovné doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km, dopravní technika s nosností max. 10t	t	1,358	140,31	190,54
----	---	------------	---	---	-------	--------	--------

PP Vodorovné doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km, dopravní technika s nosností max. 10t

11	K	997006519R	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km, dopravní technika s nosností max. 10t	t	12,222	12,31	150,45
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km, dopravní technika s nosností max. 10t

12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,358	150,00	203,70
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
	D	998	Přesun hmot				527,17
15	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,787	295,00	527,17
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20050 - Méněpráce

Soupis:

20050 - Méněpráce

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 688,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 688,16	21,00%	-354,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 042,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 3.11.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20050 - Méněpráce

Soupis:

20050 - Méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 688,16

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 688,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 688,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku u nemocnice vč. nových nájezdů a odvodnění

Objekt:

20050 - Méněpráce

Soupis:

20050 - Méněpráce

Místo: Kadaň

Datum: 20. 8. 2020

Zadavatel: Město Kadaň

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 688,16

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 688,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 688,16

41	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	-48,000	35,17	-1 688,16
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP

Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm