

IC: 63496291

PRO:

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

TEL.:

ČÍSLO: A-20-0382
DATUM: 13.10.2020
VYŘIZUJE: Miroslav Hlava
TEL.: +420/ 602 529 000
E-MAIL: pemico@pemico.cz

smuteční síň-vjezdová samonosná brána

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Samonosná brána, š.otvoru 4000mm, výška 1500mm,			
001	▪ -jeklová konstrukce - jekl 60/40/3, spodní jekl 60/60/3, šína zinkovaná, samonosné vozíky 2ks, horní vedení dvojjáreček, odjezdový a dojezdový sloupek-jeklový profil 80/80/3, výplň stejná jako stávající dvoukřídlová brána - svislé jeklové profily	1 ks	27 800,00 Kč	27 800,00 Kč
	Elektrický pohon pro posuvnou bránu			
002	▪ - el.pohon pro posuvnou bránu 1ks, ovládací ústředna, 230V/ 800N, ovládací napětí 24V, pomalý rozjezd a dojezd, koncové polohy řešeny bezpotenciálovým kontaktem, bezpečnostní fotobuňky pro případ sevření překážky, držák bezpečnostních fotobuněk, nouzový klíč pro odjištění el.pohonu, 1ks dálk.ovladač HSE4BS-černý , blikač	1 ks	9 550,00 Kč	9 550,00 Kč
	Montáž samonosné brány			
003	▪ -kotvení na chemické kotvy Fischer, pevnostní závitová zinkovaná tyč, -doprava montážního vozidla	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Povrchová úprava žárovým zinkováním			
004	▪ - odvoz do zinkovny a zpět - vrchní nástřik barvou na zinkovaný povrch - kovářská čern	1 ks	9 150,00 Kč	9 150,00 Kč
	Stavební připravenost			
005	▪ - výkop základové patky pro kotvení brány, výkop pro protilehlý sloupek, výkop pro bezp.fotobuňky, betonáž, el.chránička pro bezp.fotobuňky - nutná kabeláž, úklid a odvoz stavební sutě	1 ks	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
006	Dálk.ovladač 868MHz - navíc	3 ks	685,00 Kč	2 055,00 Kč



PEMICO s.r.o.
Meziříčská 194
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: +420/ 602 602 952
E-mail: pemico@pemico.cz
www.pemico.cz

NABÍDKA

IC: 63496291

CELKEM BEZ DPH:	70 055,00 Kč
CELKEM DPH 21%	14 711,60 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	84 766,60 Kč

- záruka 24 měsíců na kompletní dílo
- možnost prodloužené záruční doby při uzavření servisní smlouvy
- termín dodání : výkopové , přípravné a betonářské práce do 2týdnů od objednání
montáž nové brány a el.pohonu, zprovoznění do 4týdnů od objednání