

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 605420

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** **Město Valtice**  
se sídlem nám. Svobody č.p. 21, 691 42 Valtice  
Zastoupený : Ing. Pavlem Trojanem, starostou města  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Trojan, starosta města  
ve věcech technických :  
IČ : 00283665  
DIČ : CZ00283665  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Břeclav  
číslo účtu : 1382007359/0800

(dále jen **objednatel**)

**ZHOTOVITEL:** **Stavba a údržba silnic s.r.o.**  
se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav  
Zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar, jednatel  
ve věcech technických : Milan Kolesík, DiS.  
IČ : 26264081  
DIČ : CZ26264081  
Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., pob. Břeclav  
číslo účtu : 157380996/0600  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl C, vložka 40630

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavební akce „**Valtice – ul. Vilová, chodník**“
- 2.2. Předmětem díla je rekonstrukce chodníků na ulici Vilová.
- 2.3. Místem plnění je intravilán města Valtice, ulice Vilová.
- 2.4. Rozsah prací je definován v zadávací dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
- 2.5. Součástí předmětu díla není zajištění průzkumů podzemních staveb v místě plnění. Před započítím prací na díle zhotovitelem předá objednatel zhotoviteli veškeré mu dostupné informace k podzemním stavbám v daném místě plnění – existence daných staveb bude řešena při předání staveniště zhotoviteli.
- 2.6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinačních činností celé stavby.

- 2.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou stran. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 9.7 této smlouvy.

### **3. DOHODA O CENĚ**

- 3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č.526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>871 399,46 Kč</b>
DPH 21%	182 993,89 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 054 393,35 Kč</b>

---

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

- 3.2. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce.
- 3.3. Dohodnutá cena je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla dle čl.2 smlouvy a lze ji překročit za podmínek daných v bodu 9.7 smlouvy.
- 3.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 3.5. Pokud při realizaci díla dojde ke změnám výměr uvedených v nabídce zhotovitele, bude fakturace na základě skutečného objemu provedených prací a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

### **4. ČAS PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  
Zahájení: předpoklad 8-12/2020  
Ukončení: do 90 dní od předání staveniště  
Dřívější plnění je možné.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení.
- 4.3. V případě posunu zahájení stavby či omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s bodem 9.7 uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, apod.), výskytem nevhodných klimatických podmínek pro realizaci předmětu díla, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Dojde-li k přerušení provádění nebo nezahájení prací na díle dle podmínek viz výše bude termín dokončení díla prodloužen o dobu takového prodlení.

### **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**

- 5.1. Provedené práce budou fakturovány v měsíčních fakturách vystavených na základě zjišťovacího protokolu provedených stavebních prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

- 5.2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. 157380996/0600
- 5.4. Objednatel je oprávněn fakturu do 10-ti dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu č. 5.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

## **6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem.

## **7. ZÁRUČNÍ DOBA**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců na provedené stavební práce.
- 7.2. Vadou díla nejsou škody způsobené v záruční době nevhodnou údržbou, poškozením nadměrnou dopravou a nezvyklým způsobem užívání pro daný typ zpevněné plochy.
- 7.3. Zhotovitel po převzetí písemného oznámení vady od objednatele svolá do 10-ti dnů jednání s ním, aby se stanovila příčina vady, způsob jejího odstranění a termín odstranění. Zjistí-li se, že se nejedná o vadu, ale přesto bude třeba ji odstranit, objednatel se zhotovitelem dohodnou způsob jejího odstranění včetně způsobu úhrady.
- 7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranit vady.
- 7.5. Vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.6. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, a nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit. Taktéž zhotovitel nezodpovídá za vady na podzemních stavbách v místě plnění, na které nebyl před započítím prací na díle objednatelem upozorněn či informován.

## **8. JINÁ UJEDNÁNÍ**

- 8.1. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel protokolárně.
- 8.2. Zhotovitel po řádném dokončení díla předá objednateli, který je povinen dílo převzít. Předání a převzetí se provede protokolárně.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být stavební deník přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
- 8.4. Zhotovitel při předání dokončeného díla předá objednateli veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky.

## 9. ZÁVĚREČNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
- 9.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 9.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
- 9.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
- 9.5 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 9.6 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 9.7 Veškeré změny, dodatky a storna k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemným způsobem, odsouhlaseným k tomu pověřenými zástupci obou stran.
- 9.8 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 9.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
1 – rozpočet díla
- 9.10 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy, že jejímu obsahu porozuměly a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

## 10. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN


Ve Valticích dne 25. 10. 2020

V Břeclavi dne 15. 10. 2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ing. Pavel Trojan  
starosta města



**STAVBA A ÚDRŽBA SMLIC z.r.o.**  
**BŘECLAV**  
Riegrova 37, 690 02 Břeclav  
ICO: 26264081, DIČ: CZ26264081  
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401  
středisko Břeclav

Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti

**PŘEZKOUMAL**

*KAT*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD02120

Stavba: Valtice - ul. Vilová, chodník

KSO:

Místo: Valtice

CC-CZ:

Datum: 22.7.2020

Zadavatel:

město Valtice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

IČ: 26264081

DIČ: CZ26264081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**871 399,46**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

**871 399,46**

0,00

Výše daně

**182 993,89**

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 054 393,35**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD02120

**Stavba:** Valtice - ul. Václavská, chodník

**Místo:** Valtice Datum: 22.07.2020

**Zadavatel:** město Valtice

**Projektant:**

**Uchazeč:** Stavba a údržba silnic s.r.o.

**Zpracovatel:** ViaDesign s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO 101 chodník, manipulační plochy a vjezdy  
SO 101 chodník, manipulační plochy a vjezdy  
VRN Vedlejší rozpočtové náklady  
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

<b>871 399,46</b>	<b>1 054 393,35</b>
832 899,46	1 007 808,35
832 899,46	1 007 808,35
38 500,00	46 585,00
38 500,00	46 585,00

**STA**

Soupis

**STA**

Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Valtice - ul. Vilová, chodník  
Objekt: SO 101 - chodník, manipulační plochy a vjezdy  
Soupis: **SO 101 - chodník, manipulační plochy a vjezdy**

KSO: Valtice  
Místo: Valtice  
Zadavatel: město Valtice  
Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.  
Poznámka:  
CC-CZ: 22.07.2020  
IČ: 26264081  
DIČ: CZ26264081  
IČ: 26264081  
DIČ: CZ26264081  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>832 899,46</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 832 899,46 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 174 908,89 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>1 007 808,35</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Valtice - ul. Vilová, chodník

Objekt:

SO 101 - chodník, manipulační plochy a vjezdy

Soupis:

**SO 101 - chodník, manipulační plochy a vjezdy**

Místo:

Valtice

Zadavatel:

město Valtice

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 22.07.2020

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**832 899,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

813 633,46

1 - Zemní práce

104 242,32

5 - Komunikace pozemní

442 151,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 905,50

997 - Přesun sutě

112 157,14

998 - Přesun hmot

33 176,76

PSV - Práce a dodávky PSV

19 266,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 266,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valtice - ul. Vřilová, chodník

Objekt:

SO 101 - chodník, manipulační plochy a vjezdy

Soupis:

**SO 101 - chodník, manipulační plochy a vjezdy**

Místo:

Valtice

Zadavatel:

město Valtice

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 22.07.2020

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

**832 899,46**

813 633,46

104 242,32

D	1	Zemní práce	213,200	55,00	11 726,00	CS ÚRS 2020 01
1	K	113106121	m2			

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože
- Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu
- V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
  - dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
  - betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01
- Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotavná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV "bet. dlažba 30x30 tl. 50mm" 165,4  
VV "bet. dlažba 15x15 tl. 50mm" 47,8  
VV Součet

165,400  
47,800  
213,200

2	K	113106123	m2		70,00	9 219,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	----	--	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože
- Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu
- V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
  - dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
  - betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01
- Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotavná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV "zámk. dlažba tl.60mm" 17,1  
VV "zámk. dlažba tl.80mm" 39,7  
VV "dlažba zatravnovací tl. 80mm" 74,9  
VV Součet

17,100  
39,700  
74,900  
131,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
3	K	113106185	<p>Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m<sup>2</sup> z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.</li> <li>Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.</li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: <ol style="list-style-type: none"> <li>dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11. Očštění vybouraných dlažebních kostek částí C01,</li> <li>betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . . Očštění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01.</li> </ol> </li> <li>Přemístění vybourané dlažby včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava suli a vybouraných hmot.</li> </ol>	m <sup>2</sup>	11,000	75,00	825,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		*žul. kosika 10/10/10* 11		11,000			
4	K	113107163	<p>Odstřazení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m<sup>2</sup> do 200 m<sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstřahovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstřahuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</li> <li>Ceny <ol style="list-style-type: none"> <li>-7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,</li> <li>-7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,</li> <li>-7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.</li> </ol> </li> <li>Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo náterů.</li> <li>Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.</li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suli získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.</li> <li>Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava suli.</li> <li>Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstřazení podkladu nebo krytu frézováním.</li> </ol>	m <sup>2</sup>	111,400	55,00	6 127,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		"podklad tl. 220mm" 11		11,000			
	VV		"podklad tl. 240mm" 100,4		100,400			
	VV		Součet		111,400			
5	K	113107172	<p>Odstřazení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m<sup>2</sup> do 200 m<sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstřahovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstřahuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</li> <li>Ceny <ol style="list-style-type: none"> <li>-7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,</li> <li>-7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,</li> <li>-7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.</li> </ol> </li> <li>Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo náterů.</li> <li>Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.</li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suli získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.</li> <li>Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava suli.</li> <li>Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</li> </ol>	m <sup>2</sup>	58,600	148,00	8 672,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		"bet. kryt tl. 200mm" 58,6		58,600			
6	K	113107222	<p>Odstřazení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m<sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</p>	m <sup>2</sup>	244,500	39,00	9 535,50	CS ÚRS 2020 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopísku, škvěry, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posilky nebo nátery. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýracích ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýracích ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se zarovnávají stýracími ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazují. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suří. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . . lze použít pro odstranění podkladů nebo krytů třezováním.					
		"podklad tl. 180mm" 17,1 "podklad tl. 190mm" 213,2 "podklad tl. 160mm" 14,2 Součet	m	220,500	60,00	13 230,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	113202111					
		<b>Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kralinků nebo obrubníků stojatých</b> <b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny jsou určeny: a) pro výhrání obrub, obrubníků nebo kralinků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očštění: a) vyhraných obrubníků nebo kralinků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očštění vybouraných obrubníků, kralinků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vyhraných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očštění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Výhrání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství výhrání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, kralinků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suří a vybouraných hmot.					
		"chod. obruba" 220,5	m3	42,708	146,00	6 235,37	CS ÚRS 2020 01
8	K	122251102					
		<b>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3</b> <b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. "odkop zeminy tl.320mm" 95*0,32 "odkop zeminy tl.120mm" 12,8*0,12 "odkop zeminy tl.100mm" 82,2*0,1 "odkop zeminy tl.50mm" 14,4*0,05 "odkop zeminy tl.40mm" 45,8*0,04 Součet					
		30,400 1,536 8,220 0,720 1,832 42,708	m3	34,488	219,00	7 552,87	CS ÚRS 2020 01
9	K	162751117					
		<b>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</b> <b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Přemístějí-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se naložení výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. "odkopávky" 42,708 "ohumusování-zem. zpětně" -82,2*0,1 Součet					
		42,708 -8,220 34,488	m3	517,320	9,00	4 655,88	CS ÚRS 2020 01
10	K	162751119					
		<b>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přříplatek k ceně za každých dalších i. za počatých 1 000</b>					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkoku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV	34,488*15			517,320			
11 K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	34,488	18,00	620,78	CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkoku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkoku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkoku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkoku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkoku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopěšti.					
VV	34,488			34,488			
12 K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17_05_04	t	62,078	120,00	7 449,36	CS ÚRS 2020 01
VV	34,488*1,8			62,078			
13 K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkoku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkonávkách. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkoku nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkoku a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodědílá. Pro stanovení objemu vedení se od objemu výkoku odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 4. Odklizené zbylého výkoku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkoku nebo sypaniny a 162 Vodovodné přemístění výkoku. 5. Rozproštění zbylého výkoku podél výkoku a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.	m3	2,848	95,00	270,56	CS ÚRS 2020 01
PSC		"vyplnění veg. spár - 20% plochy" 35,6*0,08		2,848			
VV	14 M	58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	5,696	560,00	3 189,76	CS ÚRS 2020 01
VV	15 K	181351003 "vyplnění vegetačních spár" 35,6*0,08*2	m2	82,200	35,00	2 877,00	CS ÚRS 2020 01
PSC		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmnutí ornice.					
VV	16 K	181411131 "ohnumusování - zem. zpětné tl. 100mm" 82,2	m2	82,200	15,00	1 233,00	CS ÚRS 2020 01
PSC		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše výše včelné utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci c) vyplnění a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplnět a 185 80-43 Zalít rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV	17 M	00572410 "zatrávňení" 82,2	kg	3,288	130,00	427,44	CS ÚRS 2020 01
VV		osivo směs travní parková		3,288			
		0,04*82,2		3,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	577,500	18,00	10 395,00	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na následně) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu ryh pro podzemní vedení), drcení apod. a dále, předepiš-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.</p> <p>2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.</p> <p>3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování Invalitních svahů do projektovaných profilů strojní.</p> <p>4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p>								
577,5								
D	5	Komunikace pozemní						
19	K	564851111	Podklad ze štrkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	251,320	190,00	47 750,80	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrabců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátové i ze dohodnout u plochy</p> <p>a) do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %</p> <p>b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %</p> <p>c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %</p> <p>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>								
20	K	564861111	Podklad ze štrkordní ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	289,800	260,00	75 348,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm, skupiny A, pro plochy dle	m2	254,970	270,00	68 841,90	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrabců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátové i ze dohodnout u plochy</p> <p>a) do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %</p> <p>b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %</p> <p>c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %</p> <p>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>								
22	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	198,900	205,00	40 774,50	CS ÚRS 2020 01
23	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	57,500	477,00	27 427,50	CS ÚRS 2020 01
24	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm, skupiny A, pro plochy dle	m2	111,800	290,00	32 422,00	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrabců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátové i ze dohodnout u plochy</p> <p>a) do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %</p> <p>b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %</p> <p>c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %</p> <p>4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>								
25	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	97,920	245,00	23 990,40	CS ÚRS 2020 01
26	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	16,200	543,00	8 796,60	CS ÚRS 2020 01
27	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy ořez. 100 do 300 m <sup>2</sup>	m2	178,000	290,00	51 620,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, zhruba 100 m<sup>2</sup> ve výšce 3 %, přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výšce 2 %, a přes 300 m<sup>2</sup> ve výšce 1 %,</p> <p>b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</p> <p>3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za nežáděných dlaždic 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>					
28	M	59245030	*bet. vsakovací dlažba 200/200/80*178	m <sup>2</sup>	178,000	359,00	65 180,04	CS ÚRS 2020 01
	W		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní		181,560			
			178*1,02		181,560			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 905,50	
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stonatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	284,500	265,00	75 392,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení</p> <p>a) do lože z kamenná ležného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,</p> <p>b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.</p> <p>2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
30	M	59217017	*1000/100/250* 284,5	m	284,500	105,00	30 469,95	CS ÚRS 2020 01
	W		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm		290,190			
			284,5*1,02		290,190			
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	4,268	3 450,00	14 724,60	CS ÚRS 2020 01
	W		lože z betonu C 20/25 pod chod. obrubu" 0,3*0,05*284,5		4,268			
32	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.</p>					
	W		15		15,000			
33	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vlnitým spár kamenivem	m <sup>2</sup>	3,650	53,00	193,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo hvarvek uložených do lože ze syplého materiálu bez pojiva.</p> <p>2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1</p> <p>Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>					
	W		"předláždění" 3,65		3,650			
D	997		Přesun sutě				112 157,14	
34	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	112,675	120,00	13 521,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</p>					
	W		112,675		112,675			
35	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	146,948	120,00	17 633,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</p>					
	W		146,948		146,948			
36	K	997211511	Vodorovná doprava sutě nebo vybouraných hmot sut se siozením a hrubým urovňaním, na vzdálenost do 1 km	t	259,623	96,00	24 923,81	CS ÚRS 2020 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodotěsnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotěsnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.							
WV		"beton"		18,194			
WV		"bet. dlažba 30x30 tl. 50mm"		5,258			
WV		"bet. dlažba 15x15 tl. 50mm"		2,257			
WV		"zámk. dlažba tl.60mm"		6,987			
WV		"zámk. dlažba tl.80mm"		13,182			
WV		"dlažba zatravnovací tl. 80mm"		25,784			
WV		"bet. kryt tl. 200mm"		41,013			
WV		"chod. obruba" 220,5*0,186		112,675			
WV		Mezisoučet		2,200			
WV		"kamenivo"		4,840			
WV		"žul. kostka 10/10/10" 11*0,1*2		48,192			
WV		"podklad tl. 220mm"		6,156			
WV		"podklad tl. 240mm"		81,016			
WV		"podklad tl. 180mm"		4,544			
WV		"podklad tl. 190mm"		146,948			
WV		"podklad tl. 160mm"		259,623			
WV		Mezisoučet		6 230,952	9,00	56 078,57	CS ÚRS 2020 01
WV		Součet	t	6 230,952	9,00	56 078,57	CS ÚRS 2020 01
37	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost				
Příplatek k ceně za každý další i započítáv 1 km přes 1 km							
Poznámka k souboru cen:							
PSC		1. Ceny nelze použít pro vodotěsnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
		2. Je-li na dopravní dráze pro vodotěsnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
WV		259,623*24		6 230,952			
D	998	Přesun hmot				33 176,76	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky	t	199,860	166,00	CS ÚRS 2020 01
objektu							
D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 266,00	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 266,00	
39	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	123,500	113,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:							
PSC		1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.					
		2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.					
		3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.					
		4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení.					
WV	M	28323005	"hydroizolační nopová fólie" 247*0,5		123,500		
WV		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	123,500	43,00	5 310,50	CS ÚRS 2020 01
123,500							





# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Valtice - ul. Vilová, chodník

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Valtice

Místo:

Zadavatel:

město Valtice

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 26264081  
CZ26264081

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**38 500,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
38 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
8 085,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 585,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Valtice - ul. Vilová, chodník  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
Místo: Valtice  
Datum: 22.07.2020  
Zadavatel: město Valtice  
Projektant:  
Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.  
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.  
Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	<b>38 500,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valtice - ul. Vilová, chodník

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Valtice

Zadavatel:

město Valtice

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum:

22.07.2020

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**38 500,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

**38 500,00**

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

22 500,00

1 K 011414000

Průzkum výskytu odpadu

kpl 1,000 4 000,00

4 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

2 K 012103000

Geodetické práce před výstavbou

kpl 1,000 2 000,00

2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

3 K 012303000

Geodetické práce po výstavbě

kpl 1,000 8 500,00

8 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

4 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl 1,000 8 000,00

8 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

D VRN3

Zařízení staveniště

15 000,00

5 K 032002000

Vybavení staveniště

kpl 1,000 3 500,00

3 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

6 K 034303000

Dopravní značení na staveništi

kpl 1,000 9 500,00

9 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

7 K 039002000

Zrušení zařízení staveniště

kpl 1,000 2 000,00

2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

D VRN4

Inženýrská činnost

1 000,00

8 K 043194000

Ostatní zkoušky

kpl 1,000 1 000,00

1 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV

1

