

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 048-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Slaboproud + tabulka dveří

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESL	01	A	N1	p	Konektor STP CAT6A RJ45, Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, řada Ea	Dodatek č 4 TZB, SLP, 217	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky CELKEM

1 008

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-k Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESL	01	A	23	k	KABEL CAT7A SFTP, Kabel S/FTP Cat.7A (4x2xAWG22), LS0H plášť žlutý, 1200MHz, cívka 500m a 1000m	TZB, SLP, 226	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-k Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení CELKEM

2 690

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-A ACCESS

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ESL	03	A	1		Sériový dveřní kontrolér s CF kartou, řídicí kontrolér pro 8 snímačů, 8 releových vstupů 30VDC, 1,5 A, připojení přes ethernet, IP 30	TZB, SLP, 401	ks	
3.2	ESL	03	A	2		zdroj, Záložní zdroj s Integrací pro UPS	TZB, SLP, 402	ks	
3.3	ESL	03	A	3		Montážní skříň, montážní skříň s jednou DIN lištou	TZB, SLP, 403	ks	
3.4	ESL	03	A	4		Akumulátor, Aku 12V/7Ah	TZB, SLP, 404	ks	
3.5	ESL	03	A	N1		Čtečka spíňací požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č 4 TZB, SLP, 405	ks	
3.6	ESL	03	A	N2		Čtečka spíňací požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č 4 TZB, SLP, 406	ks	
3.7	ESL	03	A	14		Kabel FI-HJE 2x2x0,8, Cu jádro, izolace PVC, žíly stočené do páru a páry polohové do duše kabelu, stínění (laminovaná Al folie s přiloženým Cu drátem)	TZB, SLP, 414	m	
3.8	ESL	03	A	15		Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žíly stočené v páry, stínění opletením, přenos dat po linkách 485	TZB, SLP, 415	m	
3.9	ESL	03	A	17		Trubka PVC do betonu 1225, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 417	m	
3.10	ESL	03	A	20		Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítku, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60	TZB, SLP, 422	ks	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-A ACCESS CELKEM

126 468

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-o ACCESS -doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ESL	03	B(LB)	1	o	Sériový dveřní kontrolér s CF kartou, řídicí kontrolér pro 8 snímačů, 8 releových vstupů 30VDC, 1,5 A, připojení přes ethernet, IP 30	TZB, SLP, 401	ks	
4.2	ESL	03	B(LB)	2	o	zdroj, Záložní zdroj s Integrací pro UPS	TZB, SLP, 402	ks	
4.3	ESL	03	B(LB)	3	o	Montážní skříň, montážní skříň s jednou DIN lištou	TZB, SLP, 403	ks	
4.4	ESL	03	B(LB)	4	o	Akumulátor, Aku 12V/7Ah	TZB, SLP, 404	ks	
4.5	ESL	03	B(LB)	14	o	Montážní skříň s dvěma DIN lištami	TZB, SLP, 432	ks	
4.6	ESL	03	B(LB)	15	o	Rozšiřující modul o 8 IN/ 8 OUT	TZB, SLP, 433	ks	
4.7	ESL	03	B(LB)	17	o	Čtečka bez klávesnice,	TZB, SLP, 436	ks	
4.8	ESL	03	B(LB)	18	o	Čtečka s PIN klávesnicí,	TZB, SLP, 439	ks	
4.9	ESL	03	B(LB)	19	o	Čtečka venkovní	TZB, SLP, 440	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-o ACCESS -doplňkové prvky CELKEM

89 584

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-k ACCESS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	--	--	--	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 048-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Slaboproud + tabulka dveří

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

5.1	ESL	03	B(LB)	7	k	Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žíly stočeny v páry, stínění opletením, přenos dat po linkách 485		TZB, SLP, 415	m	
5.2	ESL	03	B(LB)	9	k	Trubka PVC do betonu 1225, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm		TZB, SLP, 417	m	
5.3	ESL	03	B(LB)	25	k	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8		TZB, SLP, 452	m	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-k ACCESS -kabelové vedení CELKEM

32 251

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-o EZS -doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
6.1	ESL	07	B(LB)	4	o	Magnet, Povrchový magnetický kontakt s ochranou proti narušení FP		TZB, SLP, 506	ks	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-o EZS -doplňkové prvky CELKEM

753

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-k EZS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
7.1	ESL	07	B(LB)	12	k	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8, sdělovací kabel s Al stíněním, polohově stáčené, CU jádro, izolace PVC, stínění lmrňovaná páska Al s CU drátem		TZB, SLP, 514	m	
7.2	ESL	07	B(LB)	13	k	Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm		TZB, SLP, 515	m	
7.3	ESL	07	A	16		Krabičky KJ 68 -1901, krabičky univerzální pod omítku, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60		TZB, SLP, 522	ks	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-k EZS -kabelové vedení CELKEM

269

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-p Datové a telefonní rozvody -koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
8.1	ESL	01	B(LH)	N1		Konektor STP CAT6A RJ45, Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea	Dodatek č. 4	TZB, SLP, 217	ks	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-p Datové a telefonní rozvody -koncové prvky CELKEM

4 536

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-k Datové a telefonní rozvody -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
9.1	ESL	01	B(LH)	18	k	KABEL CAT7A SFTP, Kabel S/FTP Cat.7A 4x2xAWG22, LSOH plášť žlutý, 1200MHz, cívka 500m a 1000m		TZB, SLP, 226	m	
9.2	ESL	01	B(LH)	51	k	Kabel J-Y(St)Y 16x2x0,8, stíněný, polohově stáčený		TZB, SLP, 2107	m	

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-k Datové a telefonní rozvody -kabelové vedení CELKEM

86 785

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-z Datové a telefonní rozvody -upevňovací systémy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
10.1	ESL	01	B(LH)	34	z	Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm		TZB, SLP, 251	m	

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-z Datové a telefonní rozvody -upevňovací systémy CELKEM

6 120

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LH)-o ACCESS -doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
11.1	ESL	03	A	N1		Čtečka splňující požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č. 4	TZB, SLP, 405	ks	
11.2	ESL	03	B(LH)	14	o	Čtečka bez klávesnice,		TZB, SLP, 438	ks	
11.3	ESL	03	B(LB)	N3		Magnetický kontakt, pro detekci stavu dveří, kontakt je doplněn o příslušenství pro montáž na daný typ dveří, instalace kontaktu, zapojení, zkouška funkčnosti, naprogramování do ústředny systému, implementaci prvku do grafické nadstavby	Dodatek č. 4	TZB, SLP, 451	ks	
11.4	ESL	03	B(LB)	N4		Akustická signalizace, pro lokální alarm	Dodatek č. 4	TZB, SLP, 462	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 048-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Slaboproud + tabulka dveří

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LH)-o ACCESS -doplňkové prvky CELKEM

127 175

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LH)-k ACCESS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
12.1	ESL	03	B(LB)	6	k	Kabel FI-HJE 2x2x0,8, Cu jádro, izolace PVC, žily stočené do páru a páry polohové do duše kabelu, stínění (laminovaná Al folie s přiloženým Cu drátem	TZB, SLP, 414	m	
12.2	ESL	03	B(LH)	4	k	Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žily stočené v páry, stínění opletením, přenos dat po linkách 485	TZB, SLP, 415	m	
12.3	ESL	03	B(LH)	5	k	Trubka PVC do betonu 1225, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 417	m	
12.4	ESL	03	B(LH)	9	k	Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítku, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60	TZB, SLP, 422	m	
12.5	ESL	03	B(LH)	20	k	Kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8	TZB, SLP, 452	m	

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LH)-k ACCESS -kabelové vedení CELKEM

43 227

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LH)-o EZS -doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
13.1	ESL	07	B(LH)	2	o	Magnet, Povrchový magnetický kontakt s ochranou proti narušení FP	TZB, SLP, 506	ks	
13.2	ESL	07	A	16		Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítku, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60	TZB, SLP, 522	ks	

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LH)-o EZS -doplňkové prvky CELKEM

1 580

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LH)-k EZS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
14.1	ESL	07	B(LH)	3	k	Kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8, sdělovací kabel s Al stíněním, polohové stáčené, CU jádro, izolace PVC, stínění lminovaná páska Al s CU drátem	TZB, SLP, 514	m	
14.2	ESL	07	B(LH)	4	k	Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 515	m	

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LH)-k EZS -kabelové vedení CELKEM

1 192

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-C Datové a telefonní rozvody

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
15.1	ESL	01	C	6		KABEL CAT7A SFTP, Kabel S/FTP Cat.7A 4x2xAWG22, LS0H plášť žlutý, 1200MHz, cívka 500m a 1000m	TZB, SLP, 226	m	
15.2	ESL	01	B(LB)	N1		Konektor STP CAT6A RJ45, Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea	Dodatek č.4 TZB, SLP, 217	ks	

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-C Datové a telefonní rozvody CELKEM

1 331

16 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -NOVÝ FO -ESL-05-C-ACCESS

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
16.1	ESL	03	B(LB)	1	o	Sériový dveřní kontrolér s CF kartou, řídicí kontrolér pro 8 snímačů, 8 releových vstupů 30VDC, 1,5 A, připojení přes ethernet, IP 30	TZB, SLP, 401	ks	
16.2	ESL	03	B(LB)	2	o	zdroj, Záložní zdroj s integrací pro UPS	TZB, SLP, 402	ks	
16.3	ESL	03	B(LB)	3	o	Montážní skříň, montážní skříň s jednou DIN lištou	TZB, SLP, 403	ks	
16.4	ESL	03	B(LB)	4	o	Akumulátor, Aku 12V/7Ah	TZB, SLP, 404	ks	
16.5	ESL	03	A	N1		Čtečka splňující požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č.4 TZB, SLP, 405	ks	
16.6	ESL	03	A	N2		Čtečka splňující požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č.4 TZB, SLP, 406	ks	
16.7	ESL	03	B(LB)	7	k	Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žily stočené v páry, stínění opletením, přenos dat po linkách 485	TZB, SLP, 415	m	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 048-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Slaboproud + tabulka dveří

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

16.8	ESL	03	B(LB)	9	k	Trubka PVC do betonu 1225, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm		TZB, SLP, 417	m	
16.9	ESL	03	B(LB)	25		Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8		TZB, SLP, 452	m	
16.10	ESL	03	B(LH)	9	k	Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítku, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60		TZB, SLP, 422	ks	

16 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -NOVÝ FO -ESL-05-C-ACCESS CELKEM

124 183

17 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-EXT ACCESS

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
17.1	ESL	03	EXT	1		Zdroj, Záložní zdroj s integrací pro UPS		TZB, SLP, 402	ks	
17.2	ESL	03	B(LB)	3		Montážní skříň, montážní skříň s jednou DIN lištou		TZB, SLP, 403	ks	
17.3	ESL	03	EXT	N1		Čtečka splňující požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č.4	TZB, SLP, 406	ks	
17.4	ESL	03	EXT	3		Akumulátor, Aku 12V/17Ah		TZB, SLP, 410	ks	
17.5	ESL	03	EXT	6		Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6, Cu jádro, žíly stočeny do čtyřek do pětičtyřkových skupin, ty stočeny do duše kabelu a naplněné vodoblokující hmotou, stíněný		TZB, SLP, 456	m	
17.6	ESL	03	EXT	8		Elektroinstalační trubky KOPOFLEX, ohebná dvouplošťová chránička, vnější plášť HDP, vnitřní LDPE Ø40,50,110 ve volném výkopu s spol. s EPS 50x70, pískový zásep a lože 5 cm, krytí fólií		TZB, SLP, 458	m	
17.7	ESL	03	EXT	9		Elektroinstalační trubky KOPODUR, tuhá dvouplošťová chránička, vnější plášť HDP, vnitřní LDPE Ø40,50,110 výkop pod vozovkou 50x120mm obetonovat, krytí fólií		TZB, SLP, 459	m	

17 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-EXT ACCESS CELKEM

99 397

PŘÍPOČTY CELKEM

748 549

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-A ACCESS

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESL	03	A	N3		Čtečka splňující požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, PIN klávesnice, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č.4	TZB, SLP, 409	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-A ACCESS CELKEM

-35 054

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-k ACCESS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
2.1	ESL	03	B(LB)	6	k	Kabel FI-HJE 2x2x0,8, Cu jádro, izolace PVC, žíly stočené do páru a páry polohové do duše kabelu, stínění (lamínovaná Al folie s přiloženým Cu drátem)		TZB, SLP, 414	m	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-k ACCESS -kabelové vedení CELKEM

-160

ODPOČTY CELKEM

-35 214

Dopad do Stavebních nákladů

713 334

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

82 533

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

795 867

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA		Návrh č. 009
VCP-OZ 048-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03		
-A3.10 Slaboproud		
-Slaboproud + tabulka dveří		
Předmět změny:	Dodatek č. 9	
Datum:	10.12.2015	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 054-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 03
-Podpory potrubí v objektu SO 03

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-4-3-1 Ostatní zámečnické konstrukce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková
1.1	CC	A	4	3	1	N1	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z924	ks	
1.2	CC	A	4	3	1	N2	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z925	ks	
1.3	CC	A	4	3	1	N3	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z926	ks	
1.4	CC	A	4	3	1	N4	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z927	ks	
1.5	CC	A	4	3	1	N5	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z928	ks	
1.6	CC	A	4	3	1	N6	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z929	ks	
1.7	CC	A	4	3	1	N7	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z930	ks	
1.8	CC	A	4	3	1	N8	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z931	ks	
1.9	CC	A	4	3	1	N9	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z932	ks	
1.10	CC	A	4	3	1	N10	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z933	ks	
1.11	CC	A	4	3	1	N11	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z934	ks	
1.12	CC	A	4	3	1	N12	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z935	ks	
1.13	CC	A	4	3	1	N13	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z936	ks	
1.14	CC	A	4	3	1	N14	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z937	ks	
1.15	CC	A	4	3	1	N15	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z938	ks	
1.16	CC	A	4	3	1	N16	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z939	ks	
1.17	CC	A	4	3	1	N17	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z940	ks	
1.18	CC	A	4	3	1	N18	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z941	ks	
1.19	CC	A	4	3	1	N19	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z942	ks	
1.20	CC	A	4	3	1	N20	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z943	ks	
1.21	CC	A	4	3	1	N21	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z944	ks	
1.22	CC	A	4	3	1	N22	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z945	ks	
1.23	CC	A	4	3	1	N23	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z946	ks	
1.24	CC	A	4	3	1	N24	Podpůrná koe pro potrubí		Výkaz zámečnických výrobků / Z947	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-4-3-1 Ostatní zámečnické konstrukce CELKEM

328 804

PŘÍPOČTY CE

328 804

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-4-3-1 Ostatní zámečnické konstrukce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková
1.1	CC	A	4	3	1	10.2	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z924	kpl	
1.2	CC	A	4	3	1	10.3	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z925	kpl	
1.3	CC	A	4	3	1	10.4	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z926	kpl	
1.4	CC	A	4	3	1	10.5	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z927	kpl	
1.5	CC	A	4	3	1	10.6	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z928	kpl	
1.6	CC	A	4	3	1	10.7	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z929	kpl	
1.7	CC	A	4	3	1	10.8	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z930	kpl	
1.8	CC	A	4	3	1	10.9	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z931	kpl	
1.9	CC	A	4	3	1	10.10	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z932	kpl	
1.10	CC	A	4	3	1	10.11	Podpůrná koe pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z933	kpl	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 054-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 03
-Podpory potrubí v objektu SO 03

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

1.11	CC	A	4	3	1	10.12	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z934	kpl	
1.12	CC	A	4	3	1	10.13	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z935	kpl	
1.13	CC	A	4	3	1	10.14	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z937	kpl	
1.14	CC	A	4	3	1	10.15	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z938	kpl	
1.15	CC	A	4	3	1	10.16	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z938	kpl	
1.16	CC	A	4	3	1	10.17	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z940	kpl	
1.17	CC	A	4	3	1	10.18	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z941	kpl	
1.18	CC	A	4	3	1	10.19	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z942	kpl	
1.19	CC	A	4	3	1	10.20	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z943	kpl	
1.20	CC	A	4	3	1	10.21	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z945	kpl	
1.21	CC	A	4	3	1	10.22	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v exteriéru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě, do betonových dlaždic kotveno chem.kotvami - dlaždice OS906	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z946	kpl	
1.22	CC	A	4	3	1	10.23	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v exteriéru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě, do betonových dlaždic kotveno chem.kotvami - dlaždice OS906	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z947	kpl	
1.23	CC	A	4	3	1	10.24	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v interieru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z948	kpl	
1.24	CC	A	4	3	1	10.25	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v exteriéru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z949	kpl	
1.25	CC	A	4	3	1	10.26	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v exteriéru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z950	kpl	
1.26	CC	A	4	3	1	10.27	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v exteriéru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z951	kpl	
1.27	CC	A	4	3	1	10.28	Podpůrná kce pro potrubí chlazení v exteriéru - sestava samostatné stojících rámu, zinkováno, sestaveno na místě	Dodatek č. 2	Výkaz zámečnických výrobků / Z952	kpl	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-4-3-1 Ostatní zámečnické konstrukce CELKEM

-312 657

ODPOČTY CELKEM

-312 657

Dopad do Stavebních nákladů

16 148

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

1 868

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

18 016

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 057-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02-Laserová hala
- A3.12 Požární bezpečnostní řešení stavby

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-6 Stěny ze stínících bloků

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	4	1	6	N1	Klasifikace stavebního materiálu z hlediska požární bezpečnosti stínících bloků a konstrukce pochozího stropu labyrintu dle požadavků aktualizované PBR na PO EI60 DP1 o certifikaci na splnění této odolnosti. - Dle normy ČSN EN 13501 - Návrh zkoušky stínících bloků a konstrukce pochozího stropu labyrintu na PO EI60 DP1 - E - požadavek na celistvost - I - požadavek na izolaci - 60 - tyto dvě odolnosti musí být garantovány po dobu min. 60 minut. - Vzorok stínících bloků o rozměru 3x3m, tak aby bylo možné posoudit konstrukci ze zkoušeného materiálu. Na základě zkoušky stěny zkušební laboratoř vydá certifikát i pro stropy. - Hodinová zkouška stínících bloků v komoře => EI 60 - Rozbrání vzorku a jeho likvidace, odvoz	požární odolnost EI 60, včetně předání certifikátu PO EI60 pro stěny a certifikátu PO EI60 pro stropy		kpl	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-1-6 Stěny ze stínících bloků CELKEM

399 032

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LH	A	6	2	1	N1	zakrytí panelů stropu labyrintu minerální vlnou a stěrkou s PUR-nátěrem - celoplošně, systémově lepená minerální vlna vhodná pro aplikaci na spodní líc vodorovné konstrukce v tl. 20 mm (pevnost v tahu kolmo k desce min. 15 kPa); na vatu aplikovaná cementová stěrka s finální úpravou zamezující vzniku trhlin; matný, třívrstvý dvousložkový polyuretanový nátěr, odolný proti UV záření vhodný pro čisté prostory splňující požadavky normy EN Iso 14 644-1 pro třídu ISO 7 / covering of the labyrinth ceiling panels with mineral wool and skim plus PUR paint - full surface system bonded mineral wool suitable for ceilings, 20 mm thick, strength in tension min. 15 kPa; covered with cement skim with crackproof finish; matt, three-layer, two-component polyurethane coating, UV-resistant, suitable for clean rooms, meeting the requirements of EN ISO 14 644-1 for ISO 7 class		PUP-STR-057	m2	
2.2	LH	A	6	2	1	N2	Mechanicky kotvená protipožární, kalciumsilikátová deska tl. cca 15mm, celková požární odolnost nadpráží 60 minut -PUR nátěr pro třídu čistoty ISO 7 -ukončení do L-profilu s tmelem			m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 Speciální vybavení CELKEM

245 104

PŘÍPOČTY CELKEM 644 136

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-1 Stěrky a omítky stropů - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	5	3	1	1	Jádrová omítka a betonová stěrka, jádrová omítka s jednosložkovou cementovou maltou vytvrzení pro vyhlazení betonových povrchů, betonová stěrka, tl. 15 mm		omítka z PUP-STR-051	m2	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-1 Stěrky a omítky stropů - 2PP CELKEM

-38 047

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-4 Nátěry a malby stropů - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LH	A	5	3	4	4	Polyuretanový nátěr, středně lesklý, třívrstvý dvousložkový polyuretanový nátěr, vhodný pro čisté prostory splňující požadavky normy EN Iso 14 644-1 pro třídu ISO 7		nátěr z PUP-STR-051	m2	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb		Návrh č. 009
VCP-OZ 057-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02-Laserová hala - A3.12 Požárně bezpečnostní řešení stavby		
Předmět změny:	Dodatek č. 9	
Datum:	10.12.2015	
2	ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-4 Nátěry a malby stropů - 2PP CELKEM	-35 990
ODPOČTY CELKEM		-74 037
Dopad do Stavebních nákladů		570 099
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		65 960
NÁVRH DOPADŮ DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		636 060

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI										P 4.1.1	
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb										Návrh č. 009	
VCP-OZ 057-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.12 Požárně bezpečnostní řešení stavby											
Předmět změny:				Dodatek č. 9							
Datum:				10.12.2015							
PŘÍPOČTY											
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL PBŘ-01-B(LB) Požárně bezpečnostní řešení stavby											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky		Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	PBŘ	01	B(LB)	1	přenosné hasicí přístroje / fire extinguisher, práškový P6 s hasicí schopností 21A			TZB, PBR, 002	ks		
1.2	PBŘ	01	B(LB)	2	přenosné hasicí přístroje / fire extinguisher, sněhový S5 s hasicí schopností 55B			TZB, PBR, 002	ks		
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL PBŘ-01-B(LB) Požárně bezpečnostní řešení stavby CELKEM 3 751											
PŘÍPOČTY CELKEM										3 751	
ODPOČTY											
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL PBŘ-01-B(LH) Požárně bezpečnostní řešení stavby											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky		Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	PBŘ	01	B(LH)	5	Požárně bezpečnostní značení , Požárně bezpečnostní značky – piktogramy budou označeny všechny únikové východy a všechna místa, ze kterých není viditelný východ se zásadou viditelnosti od značky ke značce. Dále budou značena všechna požárně bezpečnostní z			TZB, PBR, 006	ks		
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL PBŘ-01-B(LH) Požárně bezpečnostní řešení stavby CELKEM -794											
ODPOČTY CELKEM										-794	
Dopad do Stavebních nákladů										2 957	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)										342	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH										3 299	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-Objekt SO 02-Laboratoře

-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-4 Svislé konstrukce - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	2	1	4	N1	Vyříznutí otvoru v nosné stěně tl. 250 mm z železového betonu C25/30	vrt ø80 mm	m	
1.2	LB	A	2	1	4	N2	Vyříznutí otvoru v nosné stěně tl. 250 mm z železového betonu C25/30	vrt ø100 mm	m	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-4 Svislé konstrukce - 2NP CELKEM

1 488

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-8 Vodorovné konstrukce - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	2	1	8	N1	Vyříznutí otvoru ve stropní desce tl. 300 mm z železového betonu C25/30	vrt ø130 mm	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-8 Vodorovné konstrukce - 1PP CELKEM

1 112

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-9 Vodorovné konstrukce - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	2	1	9	N1	Vyříznutí otvoru ve stropní desce tl. 300 mm z železového betonu C25/30	vrt ø110 mm	m	
3.2	LB	A	2	1	9	N2	Vyříznutí otvoru ve stropní desce tl. 300 mm z železového betonu C25/30	vrt ø130 mm	m	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-9 Vodorovné konstrukce - 1NP CELKEM

2 116

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-10 Vodorovné konstrukce - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LB	A	2	1	10	N1	Vyříznutí otvoru ve stropní desce tl. 300 mm z železového betonu C25/30	vrt ø180 mm	m	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-10 Vodorovné konstrukce - 2NP CELKEM

1 476

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-12 Vodorovné konstrukce - 4NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	2	1	12	N1	Vyříznutí otvoru ve stropní desce tl. 250 mm z železového betonu C25/30	vrt ø500 mm	m	
5.2	LB	A	2	1	12	N2	V místě přerušené výztuže, na horním a dolním lici, vybourání drážky cca 20mm pod výztuž		kpl	
5.3	LB	A	2	1	12	N3	Ocelová průchodka DN500, plech P5 - 250 mm; včetně přivaření k přerušené výztuži		ks	
5.4	LB	A	2	1	12	N4	Výplň volného prostoru kolem průchodky přechodovým můstkem a sanační maltou		kpl	
5.5	LB	A	2	1	12	N5	KARI síť ø8 po 150, při spodním okraji	ø630 mm	m2	
5.6	LB	A	2	1	12	N6	KARI síť ø8 po 250, při horním okraji, včetně přivaření k výztuži desky	ø630 mm	m2	
5.7	LB	A	2	1	12	N7	Tr 6ø8 po obvodě otvoru, vlepení do desky min. 150 mm, vč. chemické malty POXY		ks	
5.8	LB	A	2	1	12	N8	Drážka při horním lici desky po obvodu otvoru, v šířce cca 100mm	ø730 mm	m2	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI							P 4.1.1																	
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA VCP-OZ 072-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02-Laboratoře -Pokyny pro stavbu							Návrh č. 009																	
Předmět změny: Dodatek č. 9																								
Datum: 10.12.2015																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">5.9</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">LB</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">A</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%;"> Stropní desky tl. 250 mm z železového betonu C25/30 vč. bednění, odbednění, podepření a odstranění podepření, vyztužení </td> <td style="width: 15%; text-align: center;">dobetování otvoru</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">[REDACTED]</td> </tr> </table>									5.9	LB	A	2	1	12	1	Stropní desky tl. 250 mm z železového betonu C25/30 vč. bednění, odbednění, podepření a odstranění podepření, vyztužení	dobetování otvoru	m3	[REDACTED]					
5.9	LB	A	2	1	12	1	Stropní desky tl. 250 mm z železového betonu C25/30 vč. bednění, odbednění, podepření a odstranění podepření, vyztužení	dobetování otvoru	m3	[REDACTED]														
5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-12 Vodorovné konstrukce - 4NP CELKEM 40 148																								
PŘÍPOČTY CELKEM 46 341																								
ODPOČTY 1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.pól.</th> <th style="width: 5%;">Odkaz na smluvní položku</th> <th style="width: 40%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">Poznámka</th> <th style="width: 10%;">Specifikace</th> <th style="width: 10%;">Jednotka</th> <th style="width: 10%;">Jednotková cena (Kč)</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="6"><i>Nejsou uvažovány odpočty.</i></td> </tr> </tbody> </table> 1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM 0 ODPOČTY CELKEM 0									Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)				<i>Nejsou uvažovány odpočty.</i>					
Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)																		
		<i>Nejsou uvažovány odpočty.</i>																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dopad do Stavebních nákladů</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">46 341</td> </tr> <tr> <td>Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)</td> <td style="text-align: right;">5 362</td> </tr> </table>									Dopad do Stavebních nákladů	46 341	Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	5 362												
Dopad do Stavebních nákladů	46 341																							
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	5 362																							
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH							51 702																	

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 - Laserová hala
-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-18 Speciální podhledy - ZNP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	5	3	18	1	Rastrový podhled do štětých prostor, lehký kovový podhled se skrytým rastroem, kazety narážací 625x625, nebo 1250x625, kazety z oboustranného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm a polyesterovým lakem 5-7 µm	VOK-PHL-057	m2	
1.2	LH	A	5	1	13	1	Kompaktní desky s jádrem, kompaktní deska s minerálním bílým jádrem a třídu reakce na oheň A2-s1,d0 (EN 13501-1); vhodné do štětých prostor povrch z melaminové pryskyřice	PUP-STE-008	m2	
1.3	LH	A	5	3	18	N1	Detail provedení navázání a spojů světlých panelů a vodorovných plechů - řezání, chybání, vrtání		kpl	
1.4	LH	A	5	3	18	N2	Nosný podpurný systém pro světlé panely podhledu zamezující prohýbání a deformaci		kpl	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-3-18 Speciální podhledy - ZNP CELKEM

62 254

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-8 Vnitřní dveře protipožární - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LH	A	4	2	8	N1	Dveře dvoukřídlé dřevotřískové plně D-L-2-04-A - rozměr 1400/2400 mm, křídla 900x500 mm, požární odolnost EW 30, zárubeň ocelová, včetně kování	Změna rozměru dveří z 1900x500/2400 mm na 2400/2400 mm	kpl	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-2-8 Vnitřní dveře protipožární - 3NP CELKEM

22 076

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LH	A	4	3	2	2	Úprava -Ocelový žebřík pro výstup na obslužnou lávku L4c - rozměr 450/4270 mm, kotveno do žb. ke chemickými kotvami	povrchová úprava PUP-OST-012	ks	
3.2	LH	A	4	3	2	9	Úprava bílé žebříky pro výstup na střešinu - rozměr 400/2415 mm, žárově zinkováno, kotveno do stěny chemickými kotvami nebo hmoždinkami + typový teleskopický žebřík pro opěrnou výšku 4,7 m	Síť/liny odtínatelné-4rculové fixování	ks	
3.3	LH	A	4	3	2	13	Úprava velikosti žebříků labyrintu v úrovni -3,8m - rozměr 450/4860 mm, kotveno do žb. konstrukce chemickými kotvami	povrchová úprava PUP-OST-012	ks	
3.4	LH	A	4	3	2	N1	Ocelový žebřík pro výstup na lávku L4c - rozměr 450/3870 mm, přivařeno k ocelové konstrukci	povrchová úprava PUP-OST-012	ks	
3.5	LH	A	4	3	2	N2	Ocelový žebřík pro výstup na obslužné lávky - rozměr 450/6140 mm, fixováno mechanickými kotvami ke stěně	povrchová úprava PUP-OST-012	ks	
3.6	LH	A	4	3	2	N3	Ocelový žebřík pro výstup na obslužné lávky - rozměr 450/4580 mm, fixováno mechanickými kotvami ke stěně	povrchová úprava PUP-OST-012	ks	
3.7	LH	A	4	3	2	N4	Stupně u dveří na střešinu		kpl	
3.8	LH	A	4	3	2	N5	Čelní plech kanálků - rozměr plechu 800 x 300 mm		ks	
3.9	LH	A	4	3	2	N6	Výzluha v prostupu pro kotvení vrat - svařování pozinkovaných dílů		ks	
3.10	LH	A	4	3	2	N7	Podpora pro zakrytí VZT v L4c svařenec z L 75/50/8, L 50/40/4 A Jeklů 40/40/3, ocelovými kotvami fixováno do stropu a stěny, žárově zinkováno		kpl	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce CELKEM

163 906

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-1-13 Obklady - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LH	A	5	1	13	1	Kompaktní desky s jádrem, kompaktní deska s minerálním bílým jádrem a třídu reakce na oheň A2-s1,d0 (EN 13501-1); vhodné do štětých prostor povrch z melaminové pryskyřice	PUP-STE-008	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-5-1-13 Obklady - 2PP CELKEM

10 624

PŘÍPOČTY CELKEM 258 860 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-3-3 Prostupy konstrukcemi v 1.NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	2	3	3	1	Prostupy konstrukcemi v 1.NP dle VV prostupů	zhodnotí Z255 u prostupů P4-L-1-224, P4-L-1-225, P4-L-1-219 a P4-L-1-243	kpl	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-3-3 Prostupy konstrukcemi v 1.NP CELKEM

- 10 000

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

Dopad do Stavebních nákladů	203 557 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	23 552 Kč
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	227 109 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.1 +A3.2 Vytápění a Chlazení

-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-A-p Vytápění - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VYCH	01	A	p 28	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 15 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahmut veškerý těsnící spojovací a závažný materiál, potřebný ke kompletní díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.		TZB.VYT.6.1.1	bm	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-A-p Vytápění - potrubí CELKEM

2 134

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-A-i Vytápění - tepelná izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	VYCH	01	A	i 36	Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 15 Rourová tepelná izolace z minerální vlny tl. 13mm, na vnější straně opatřena vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v místě prořeznutí, max. teplota použití 260°C, $\lambda=0,035$ W/mK, třída reakce na oheň A nehoblavý		TZB.VYT.6.5.1	bm	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-A-i Vytápění - tepelná izolace potrubí CELKEM

753

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-A Vytápění - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	VYCH	02	A	20	Trubkové ot. těleso šxvxh = 595x1810x50mm 464 W Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" a prohnutých profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, montážních konzol, regulační připojovací garnitury pro spodní připojení a termostatické hlavice. Barva bílá RAL 9016. Výkon při teplotním spádu topné vody 60/40 oC		TZB.VYT.5.3.1	kpl	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-A Vytápění - koncové prvky CELKEM

2 647

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LB)-o Vytápění -ostatní prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	VYCH	01	B(LB)	N1 o	Navyšení komínu a jeho ukotvení ke střeše LB pomocí čtyř lan	TZB.VYT.1.1.2		kpl	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LB)-o Vytápění -ostatní prvky CELKEM

79 067

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-a Vytápění - armatury

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	VYCH	02	B(LB)	a N1	Odstavení a vypuštění systému			m	
5.2	VYCH	02	B(LB)	a 47	Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s vypouštěním, Vyvažovací ventil vč. rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu, PN6, DN40		TZB.VYT.4.5.40	ks	
5.3	VYCH	02	B(LB)	a N2	Elektrický pohon on/off 24V pro mezipřirubovou klapku před zásobník TUV			ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-a Vytápění - armatury CELKEM

58 397

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.1 +A3.2 Vytápění a Chlazení

-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-p Vytápění - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	VYCH	02	B(LB)	p	78	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke komplectaci díla. Veškeré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	T2B.VYT 6 1.5	bm	
6.2	VYCH	02	B(LB)	p	N2	Rozebrání potrubí - demontáž a zpětná montáž		kpl	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-p Vytápění - potrubí CELKEM

4 274

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-i Vytápění - tepelná izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	VYCH	02	B(LB)	i	87	Tepelná izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 40 Rourová tepelná izolace z minerální vlny tl. 30mm, na vnější straně opatřena vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem v místě prořiznutí, max. teplota použití 260°C, $\lambda=0,035$ W/mK, třída reakce na oheň A nehořlavý	T2B.VYT 6.5.5	m	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-i Vytápění - tepelná izolace potrubí CELKEM

111

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-07-B(LB) Zprovoznění vytápění a chlazení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
8.1	VYCH	07	B(LB)	2		Zaregulování systému		kpl	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-07-B(LB) Zprovoznění vytápění a chlazení CELKEM

67

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-a Chlazení - armatury

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
9.1	VYCH	02	B(LB)	N1	a	Demontáž a montáž AB-QM ventilu a kulového kohoutu DN15 včetně dvojnásobného základního nátěru všech ocelových rozvodů		kpl	
9.2	VYCH	02	B(LB)	28	a	Kulový kohout s páčkou, oboustranné vnitřní závit vč. rozebratelného šroubení a těsnícího materiálu, Kulový kohout s vypouštěním pro otopné systémy, oboustranné vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebratelného šroubení a těsnícího materiálu, max.120°C, DN15, PN 6	T2B.VYT 4.1.15	kpl	

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-a Chlazení - armatury CELKEM

5 865

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-i Chlazení - tepelná izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
10.1	VYCH	02	B(LH)	N1	i	DEMONTÁŽ Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 15 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni neschápavající, v případě požáru nevede oheň.		hod	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.1 +A3.2 Vytápění a Chlazení

-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

10.2	VYCH	02	B(LH)	N6 1	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 15 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návlék na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 15 Dodatek č.5	TZB.CHL 5.2.1a	bm		
------	------	----	-------	---------	---	----------------------	----------------	----	--	--

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-i Chlazení - tepelná izolace potrubí CELKEM 1 895

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-04-B(LH) Zprovoznění vytápění a chlazení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
11.1	VYCH 04 B(LH) 1	Tlakové zkoušky, i dílčí, vyregulování, vyvážení systému, odvzdušnění, odplynění, provozní zkouška 72 hodin,			kpl		
11.2	VYCH 04 B(LH) 2	Zaregulování systému			kpl		

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-04-B(LH) Zprovoznění vytápění a chlazení CELKEM 11 458

PŘÍPOČTY CELKEM 166 668

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
		Nejsou uvažovány odpočty.					

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních nákladů 166 668

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 19 284

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

185 952

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.3 Vzduchotechnika
-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-04-B(LH)-p VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VZT	4	B(LH)	158	p Flexopotrubí - ohebná polotuhá hadice DN 180 s útlumem hluku, Ohebná Al laminátová hadice s kóstrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami nekollkavrstvého Al laminátu. S tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m ³ , parozábrana - zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci, silné snížení hlučnosti u větracích a klimatizačních zařízení. Max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2000Pa. Š x V x H, DN180,	DN180	TZB, VZT 0.12.46	m	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-04-B(LH)-p VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - potrubí CELKEM

417

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-9-B(LH)-o VZT LH čisté prostory (ISO7) 1NP - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	VZT	9	B(LH)	N1	o Odsávací stěnová mřížka s regulací+ je nezbytnou součástí odvodu vzduchu z čistých prostor. Používá se pro řízený přetlak vzduchu mezi místnostmi s různým tlakem nebo pro regulaci tlakových poměrů v jednotlivých místnostech čistých prostor. Je určena pro zabudování do přiček v návaznosti na odvodní VZT systém. Skládá se z rámečku se zadní stěnou s oválnou perforací, masky s otvory ø5 mm a posuvného perforovaného plechu pro možnost regulace. Masky drží v rámečku pomocí zaklapávacích perek. Předností je malá hloubka, snadná rozebíratelnost a čistitelnost všech částí, spolehlivé zaregulování a vhodnost do prostředí s vysokými nároky na čistotu. Montáž se provádí se pomocí otvorů v rámečku mřížky. Zaregulování mřížky se provádí po sejmutí masky a po uvolnění dvou aretačních šroubů posuvného perforovaného plechu. Volná plocha mřížky v otevřené poloze je cca 20+30% z rozměru otvoru AxB. Maximální doporučená rychlost vzduchu 3 m/s. Všechny části mřížky jsou vyrobeny z ocelového plechu a povrchově upraveny vypalovacím práškovým lakem. Š x V x H, 740x740, RAL 000 30 00 tmavě šedá	740x740	TZB, VZT, 208.1	ks	
2.2	VZT	9	B(LH)	N2	o Lakovaný plech umístěný na panel po obvodu mřížky TZB-VZT-206.1			ks	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-9-B(LH)-o VZT LH čisté prostory (ISO7) 1NP - doplňkové prvky CELKEM

3 303

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-2-B(LH)-p VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	VZT	2	B(LH)	p	2 Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu. Obvod do 1500 mm, Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu, lištové spoje, standardní provedení, vč. volných přírub, se spoji R. Třída těsnosti B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, přetlak max. 1 000 Pa, podtlak max. 500 Pa. Přímé potrubí, vyztužené trapézovým plechem, které snižuje riziko tvorby hluku. Větší rozměry mají výztužné profily a/nebo vnitřní rozpěrné tyče.	do obvodu 1500mm, 40% tvarovek	TZB, VZT, 0 12 37	m2	
3.2	VZT	2	B(LH)	p	N Demontáž čtyřhranného ocelového potrubí sk. I z pozinkovaného plechu obvodu do 1500 mm, stávajících odpoček z předstěn a úchytného systému v halách E5 a L4c včetně veškerého pomocného materiálu a pracovní plošiny.	hala E5 a L4c		hod	
3.3	VZT	2	B(LH)	p	N Provedení zaslepení čtyřhranného ocelového potrubí po demontáži	hala E5 a L4c		hod	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-2-B(LH)-p VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - potrubí CELKEM

254 465

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-2-B(LH)-i VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - tepelná izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	VZT	2	B(LH)	32	N1 Demontáž tepelné izolace potrubí z rohoží z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tloušťka 20 mm pro haly E5 a L4c	hala E5 a L4c		hod	

4	PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-2-B(LH)-I VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - tepelná izolace potrubí CELKEM	19 150
---	---	--------

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDĚL

1	ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM	0
---	-------------------------------------	---

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů	277 334 Kč
------------------------------------	-------------------

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	32 088 Kč
--	------------------

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		309 422 Kč
--	--	-------------------

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.5 Zdravotechnika

-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-A Vodovod

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ZTI	06	A	2	Potrubí vodovodní plastové/ Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) / Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fittings, hanging system and all necessary complements, Ø 20mm	TZB_VOD_001.02	bm	
1.2	ZTI	06	A	10	Kulový ventil/ Ball valve, Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen niklem a chromem, těsnění PTFE/ Ball valve for water, brasses body, DN15	TZB_VOD_004.01	ks	
1.3	ZTI	06	A	N1	Izolace tepelná potrubí z kamenné vlny, tl. 40mm pro potrubí plastové, vedené volně, oplechování Al plechem		m	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-A Vodovod CELKEM

12 024

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-09-A Zprovoznění zdravotnické

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ZTI	09	A	1	Tlaková zkouška, Tlaková zkouška vodovodu dle ČSN vč. zpracování výsledného protokolu Pressure test of the water system under the CNS including the working out of the final report	TZB_VOD_011.01	kpl	
2.2	ZTI	09	A	2	Proplach potrubí, Proplach a desinfekce vodovodu vč. zpracování výsledného protokolu Washing and disinfecting the water system including the working out of the final report	TZB_VOD_012.01	kpl	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-09-A Zprovoznění zdravotnické CELKEM

451

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Zařizovací předměty

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ZTI	01	B(LB)	21	Výlevka nerezová / stainless steel, perforovaná odtoková deska, boky oplechovány, rohy zesíleny 480x500x550mm	viz dokumenty "Svarovna_DATA a ZTI" a "SK_140807_01_rev2"	ks	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Zařizovací předměty CELKEM

12 372

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ZTI	02	B(LB)	13	Potrubí kanalizační - tvarovky/ Sewer pipes - fittings, Odbočka Branch, Ø 75/50mm	TZB_KAN_004.01	bm	
4.2	ZTI	02	B(LB)	2	Potrubí kanalizační HT/ Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a těsnících kroužků, včetně tvarovek/ Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fittings, Ø 50mm	TZB_KAN_001.03	bm	
4.3	ZTI	06	B(LB)	11	Kulový ventil/ Ball valve, Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen niklem a chromem, těsnění PTFE/ Ball valve for water, brasses body, DN25	TZB_VOD_004.03	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková CELKEM

28 246

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LB) Vodovod

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	ZTI	06	B(LB)	21	Rohový ventil/ Corner valve, Rohový ventil kulový/ Corner ball valve, DN15	TZB_VOD_007.01	ks	
5.2	ZTI	06	B(LB)	1	Potrubí vodovodní plastové/ Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkovaná korýtka, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) / Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fittings, hanging system and all necessary complements, Ø 16mm	TZB_VOD_001.01	bm	

5.3	ZTI	06	B(LB)	2	Potrubí vodovodní plastové/ Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkované korýtko, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) / Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fittings, hanging system and all necessary complements, Ø 20mm		TZB_VOD_001.02	bm	
5.4	ZTI	06	B(LB)	N1	Armatura pro zajištění průtoku části vody membránovou expanzní nádobou. Zabezpečuje, uzavírá a vypouští dle DIN 4807-T5. S tělem z mosazi, povrch potažen niklem a chromem, těsnění PTFE	DN 20	TZB_VOD_010.05	kpl	
5.5	ZTI	06	B(LB)	N2	Expanzní nádoba 18l, max10 bar, max 70°C, připojení DN20, včetně montáže	včetně montáže	TZB_VOD_011.09	ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LB) Vodovod CELKEM

15 456

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LH) Odvod kondenzátu

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (m)
6.1	ZTI	06	B(LH)	N1	Potrubí kanalizační HT/ Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT odhlučňené, spojované pomocí hrdel a těsnících kroužků, včetně tvarovek, závěsných a montážních prvků/ Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fittings Ø 32mm			bm	
6.2	ZTI	06	B(LH)	3	Potrubí kanalizační HT/ Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT odhlučňené, spojované pomocí hrdel a těsnících kroužků, včetně tvarovek, závěsných a montážních prvků/ Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fittings Ø 40mm		TZB_KAN_001.02	bm	
6.3	ZTI	06	B(LH)	N2	Dopojení VZT jednotek a fan-coil jednotek na odvod kondenzátu včetně veškerého pomocného spojovacího materiálu a stavební přípomocy.	Včetně stavební přípomocy: rozkrytí podhledu a drážkování		kpl	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-B(LH) Odvod kondenzátu CELKEM

142 493

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-08-B(LH) Požární vodovod

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (m)
7.1	ZTI	08	B(LH)	N1	DEMONTÁŽ Hydrant, Hydrantová skříň vnitřní, hydrant typu D25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m na bubnu. V objektu Laser haly budou hydranty provedeny jako "suché". Hydranty budou zavodňovány od tlačítek umístěných ve skříních hydrantů + od tlačítka ve velínu. Zařízení bude zálohováno jako požární bezpečnostní zařízení ze dvou nezávislých zdrojů el. energie. Skříň hydrantu je vyrobena z ocelového plechu a je určena k zabudování do zdi. Krycí rámeček s plnými dvířky rovněž z vyroben z ocelového plechu. Povrchová úprava všech viditelných částí - prášková strukturální barva RAL 000 30 00 (tmavě šedá) určená pro vnitřní prostředí. Logo hydrantu bude vyvedeno v kontrastní světlé/ bílé barvě. Internal hydrant box, hydrant type D25, a hose of a fixed shape of 30m long	Hydranty budou dodány, řádně a bezpečně uloženy pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu.	TZB_VOD_101.01	ks	
7.2	ZTI	08	B(LH)	N2	DEMONTÁŽ Potrubí vodovodní, ocelové/ Water pipes, steel, Potrubí ocelové pozinkované vč. tvarovek, montážních a upevňovacích prvků (závěsy, objímky, pryž. těsnění) Steel water pipes, including fittings, hanging system and all necessary complements, DN25	Potrubí vodovodní bude dodáno, řádně a bezpečně uloženo pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu.	TZB_VOD_003.01	bm	
7.3	ZTI	08	B(LH)	N3	Zaslepení odbočky na páteřním rozvodu včetně zapravení drážek a začištění			kpl	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-08-B(LH) Požární vodovod CELKEM

9 229

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-C Vodovod

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (m)
8.1	ZTI	06	B(LB)	8	Potrubí vodovodní plastové/ Plastic water pipes, Potrubí vodovodní PPR 3, PN 16, spojované svařováním, vč. montážních a upevňovacích prvků (pozinkované korýtko, závěsy, objímky, pryž. těsnění atd.) / Water pipes PPR 3, PN16, welded, including fittings, hanging system and all necessary complements, Ø 75mm		TZB_VOD_001.08	bm	
8.2	ZTI	06	B(LB)	13	Kulový ventil/ Ball valve, Kulový ventil vodovodní s tělem z mosazi, povrch potažen niklem a chromem, těsnění PTFE/ Ball valve for water, brasses body, DN50		TZB_VOD_004.08	ks	
8.3	ZTI	06	B(LB)	22	Zpětný ventil/ Overhead valve, Zpětný ventil, proti zpětnému proudění vody/ Overhead valve, against backflow prevention, DN50		TZB_VOD_009.05	ks	
8.4	ZTI	06	B(LB)	40	Izolace tepelná Insulation, Izolace tepelná potrubí z pěněního PE, nápleková, tl. 10mm, proti rosení ocelového potrubí Thermal insulation of pipes of foamed PE, , tl.10mm/ Ø75mm		TZB_VOD_012.20	bm	
8.5	ZTI	04	C	N1	Přechodka potrubí LPE/PPR; DN75			ks	
8.6	ZTI	04	C	N2	Přechodka potrubí LPE/PPR; DN63			ks	
8.7	ZTI	04	C	N3	Přechodka potrubí LPE/PPR; DN50			ks	
8.8	ZTI	04	C	N4	Trubní oddělovač proti zpětnému proudění vody, DN50		TZB_VOD_009.07	ks	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-04-C Vodovod CELKEM

47 419

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-C Zprovoznění zdravotnické

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (m)
9.1	ZTI	06	C	1	Tlaková zkouška, Tlaková zkouška vodovodu dle ČSN vč. zpracování výsledného protokolu Pressure test of the water system under the CNS including the working out of the final report		TZB_VOD_011.01	kpl	

9.2	ZTI	06	C	2	Proplach potrubí, Proplach a deinfekce vodovodu vč. zpracování výsledného protokolu Washing and disinfecting the water system including the working out of the final report.		TZB_VOD_012.01	kpl		
-----	-----	----	---	---	---	--	----------------	-----	--	--

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-06-C Zprovoznění zdravotnické CELKEM 1707

PŘÍPOČTY CELKEM 269 396 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Zařizovací předměty

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ZTI	01	B(LB)	21	Výjevka nerezová / stainless steel, perforovaná odtoková deska, boky oplechovány, rohy zesíleny 480x500x550mm	VYB-ZAR-030	ks	
1.2	ZTI	01	B(LB)	22	Dřez nerezový do čistých prostor, Nerezový dřez, ploché dno, pravoúhlý tvar, zabudovaný do nerezové otevíratelné skříňky	VYB-ZAR-031	ks	
1.3	ZTI	01	B(LB)	23	Stojánková baterie vysoká, Vysoká stojánková páková baterie k dřezům v čistých místnostech VYB-ZAR-030,31. Minimální vzdálenost mezi výtokem a dnem dřezu 400mm, otočné tělo.	VYB-ZAR-032	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-01-B(LB) Zařizovací předměty CELKEM

-99 176

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-07-B(LH) Vodovod

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ZTI	07	B(LH)	16	Elektromagnetický ventil/ Elektromagnetic valve, Elektromagnetický ventil, / Electromagnetic valve, DN80	TZB_VOD_010.02	ks	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-07-B(LH) Vodovod CELKEM

-87 626

ODPOČTY CELKEM -186 801 Kč

Dopad do Stavebních nákladů 82 595 Kč

Príslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 9 556 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 92 151 Kč

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Elektroinstalace silnoproud

-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-A Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESI	1	A	N1	DOPLNĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE RIV.20.11, Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 54/20, dva příklady - síť a DA, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, příklady a vývody horem přes kabelové průchodky, jmenovitý proud 250A/25A, zkratová odolnost rozvaděče $I_k = 12,7kA$, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace	úprava rozvaděče	TZB, ELE, RIV.20.11	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-A Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče CELKEM

3 145

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESI	2	A	k N1	SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL 10W/m, Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí před zamrznutím, výkon 10W/m při 10°C, napájecí napětí 230V, napáječe 1,1mm ² , rozměry 5x10mm, nevýbušné provedení, prostředí zóna 1 a 2, teplotní třída T8 (85°C), hmotnost 110g/m, počinované měděné opědění s vnější termoplastickým pláštěm, počáteční proud 0,1A/m při 10°C, 0,1A/m při 0°C, 0,12A/m při -20°C, max. povolená teplota povrchu 65°C zap./85°C vyp			m	
2.2	ESI	2	A	k 41	1-CXKH-V-J 3x2,5mm ² , P80-R, B2ca s 1 d0, HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, měděné jádro, předávná izolace ze sklosídicových pásek, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE, 471	m	
2.3	ESI	2	A	k 17	1-CYKY-J 3x2,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE, 425	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení CELKEM

9 858

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ESI	2	A	o N1	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ TOPNÝCH KABELŮ, Příslušenství pro montáž samoregulačních topných kabelů na potrubí chlazení, topení a cirkulace na střeše objektu		TZB, ELE, 523	kpl	
3.2	ESI	2	B(LB)	o 60	PARAPETNÍ KANÁL, Hliníkový parapetní kanál dutý lakovaný na omítku, dělený přepážkou na dvě komory, vč. veškerého příslušenství pro montáž, upevňovací materiál, víko, přepážka, vnější a vnitřní rohy, spojovací, koncové, ohybové a odbočné kryty, atd.) a plastové přístrojové krabice pro montáž přístrojů do parapetního žlabu, rozměry 130 x 67		TZB, ELE, 507.1	m	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky CELKEM

5 505

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ESI	3	A	s 56	SVÍTIDLO N1, nouzové zářivkové přisazené svítidlo, těleso svítidla a rámeček z plastu, dekorativní jemně strukturovaný difuzor pro správné rozložení světelného toku, vnitřní speciálně tvarovaný reflektor zajišťující optimální osvětlení požadovaných prostorů, světelný zdroj v ose svítidla, 340 x 140 mm, výška max. 64mm, osazeno elektronickým předřadníkem a adresným nouzovým modulem pro centrální bateriový systém, celková zatížit 8W, výměna zdroje bez použití nářadí, 100% světelného toku v nouzovém režimu, vč. příslušného napájecího systému pro připojení svítidla, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové, IP 40;		VYB, OSV, N1	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla CELKEM

5 529

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	ESI	3	A	p 79	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC, Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem pro PC zálohované UPS, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým polem krytým plexisklem - odlišeny nesmazatelným popiskem "UPS-PC"		TZB, ELE, 307	ks	
5.2	ESI	3	A	p 81	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC, Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem pro PC zálohované UPS, z toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepětové ochrany se světelnou signalizací, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým polem krytým plexisklem - odlišeny nesmazatelným popiskem "UPS-PC"		TZB, ELE, 370	ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky CELKEM 8 503

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	ESI	1	B(LB)	N1	PŘEPOJENÍ V TECHNOLOGICKÉM ROZVADĚČI RI.30.11 - kotelná ze síťové šíny na zálohovanou (dieselovanou) síť - 2x jistič 10A/C včetně podružného materiálu a veškerých pomocných prací		TZB, ELE, RI 30.11	kpl	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče CELKEM 2 277

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	ESI	2	B(LB)	11 k	1-CYKY-J 3x2,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE, 425	m	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení CELKEM 576

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
8.1	ESI	3	B(LB)	45 p	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU, Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku		TZB, ELE, 365	ks	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky CELKEM 2 067

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LH) Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
9.1	ESI	1	B(LH)	N1	DOPLNĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO ROZVADĚČE RI.40.11, Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 68/20, dva přívody - síť a DA, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody a vývody spodem přes kabelové průchodky, jmenovitý proud 160A/200A, zkratová odolnost rozvaděče Ik ^{sc} = 14kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž, nosný rám pro postavení na stěchu a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace	úprava rozvaděče	TZB, ELE, RI 40.11	ks	

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LH) Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče CELKEM 3 938

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LH)-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
10.1	ESI	2	B(LH)	k N1	SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL 10W/m, Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí před zamrznutím, výkon 10W/m při 10°C, napájecí napětí 230V, napájecí 1,1mm ² , rozměry 5x10mm, nevýbušné provedení, prostředí zóna 1 a 2, teplotní třída T8 (85°C), hmotnost 110g/m, pocínované měděné opěření s vnějším termoplastickým pláštěm, počáteční proud 0,1A/m při 10°C, 0,1A/m při 0°C, 0,12A/m při -20°C, max. povolená teplota povrchu 85°C zap./85°C vyp			m	
10.2	ESI	2	B(LH)	k 7	1-CYKY-J 5x1,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE, 419	m	
10.3	ESI	2	B(LH)	10 k	1-CYKY-J 3x2,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE, 425	m	
10.4	ESI	2	B(LH)	34 k	UKONČENÍ KABELŮ, Ukončení kabelů (kabelová oka, návlečky, izolace, atd.)		TZB, ELE, 492	kpl	
10.5	ESI	2	B(LH)	75 k	OHEBNÉ TRUBKY, Ohebné trubky PVC, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.), průměr 18mm		TZB, ELE, 513	m	

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LH)-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení CELKEM 16 784

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LH)-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
11.1	ESI	2	B(LH)	o N1	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ TOPNÝCH KABELŮ, Příslušenství pro montáž samoregulačních topných kabelů na potrubí chlazení, topení a cirkulace na střeše objektu		TZB, ELE, 523	kpl	
11.2	ESI	3	B(LH)		Snímač hladiny MAVE2-S2 DIN			ks	
11.3	ESI	3	B(LH)		Ponorná sonda PS2			ks	
11.4	ESI	3	B(LH)		Montážní práce			hod	

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LH)-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky CELKEM 27 596

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LH)-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
12.1	ESI	3	B(LH)	p N1	Doplnění rozvaděče RI.02.070	RI 02 070		kpl	
12.2	ESI	3	B(LH)	p N2	Doplnění rozvaděče RI.00.010	RI 00 010		kpl	
12.3	ESI	3	B(LH)	p N3	Doplnění rozvaděče RI.00.020	RI 00 020		kpl	
12.4	ESI	3	B(LH)	p N4	Doplnění rozvaděče RI.00.024	RI 00 024		kpl	
12.5	ESI	3	B(LH)	p N5	Doplnění rozvaděče RI.00.030	RI 00 030		kpl	
12.6	ESI	3	B(LH)	p N6	Doplnění rozvaděče RI.00.034	RI 00 034		kpl	
12.7	ESI	3	B(LH)	p N7	Doplnění rozvaděče RI.00.040	RI 00 040		kpl	
12.8	ESI	3	B(LH)	p N8	Doplnění rozvaděče RI.20.010	RI 20 010		kpl	
12.9	ESI	3	B(LH)	p N9	Doplnění rozvaděče RI.20.030	RI 20 030		kpl	

12.10	ESI	3	B(LH)	p	48	BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČÍ TLAČÍTKO, Bezpečnostní vypínací tlačítko v plastové skříni na povrch, ovládač nouzového zastavení krytý sklem průměru 22mm, po rozbití trvale sepnutý, odblokování pouze po výměně krycího skla, barva červená, osazen 1x spínacím kontaktem 230V/6A v plastové skříni na povrch, krytí IP55, vč. kompletního příslušenství pro montáž (upevňovací materiál, popisové tabulky, atd.)		TZB ELE 387	ks	
-------	-----	---	-------	---	----	--	--	-------------	----	--

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LH)-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky CELKEM 190 097

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-4-B(LH)-Zprovoznění elektroinstalace

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
13.1	ESI	4	B(LH)	1		OSTATNÍ, Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd.		TZB, ELE, 552	kpl	
13.2	ESI	4	B(LH)	2		LIKVIDACE, Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů		TZB, ELE, 554	kpl	
13.3	ESI	4	B(LH)	3		ZKOUŠKY A REVIZE, Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, protokoly o shodě, certifikáty, atd.		TZB, ELE, 555	kpl	
13.4	ESI	4	B(LH)	4		KONTROLA OZNAČENÍ KABELŮ, Kontrola označení kabelů kab. štítky dle popisu v technické zprávě vždy při průchodu stěnou na obou stranách stěny		TZB, ELE, 550	kpl	

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-4-B(LH)-Zprovoznění elektroinstalace CELKEM 271

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-01-EXT-o Doplnkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
14.1	ESI	01	EXT	N1	o	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA, Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, vnitřní průměr 150mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +80°C	viz Sk_151103_01, zavěškováno, 2,5m		ks	

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-01-EXT-o Doplnkové prvky CELKEM 69

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-AR-o Elektroinstalace silnoproud - doplnkové prvky od DA

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
15.1	ESI	1	AR	N1	o	Autonomní kroužkové čidlo s kontaktem, včetně baterií a všech návazností	viz Vyjádření projektantu č.0241		ks	
15.2	ESI	1	AR	N2	o	Úprava programu řídicího systému DA	viz Vyjádření projektantu č.0242		kpl	

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-AR-o Elektroinstalace silnoproud - doplnkové prvky od DA CELKEM 5 348

PŘÍPOČTY CELKEM 281 564 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
						Nejsou uvazovány odpocety.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů 281 564 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 32 577 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 314 141 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI	P 4.1.1					
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA VCP-OZ 072-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.10 Slaboproud -Pokyny pro stavbu Návrh č. 009 Předmět změny: Dodatek č. 9 Datum: 10.12.2015						
PŘÍPOČTY						
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-z Datové a telefonní rozvody - upevňovací systém						
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESL 01 B(LH) 43 z	Žlab kovový 62/50, pině kovový, kompletní včetně výložníků, funkční při požáru		TZB, SLP, 266	m	
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-z Datové a telefonní rozvody - upevňovací systém CELKEM						1 742
1		PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-k Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení				
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
1.1	ESL 01 B(LH) 47 k	Optický kabel 96 vláken, Pláš LSOH, 1xWx9.81N, 1500N/100mm, 5n.m, 20x kabel OD, 15x kabel OD, provozní teplota -30°C/+60°C, instalační -10°C/+50°C, skladovací +40°C/+70°C, bez halogenů		TZB, SLP, 262	m	
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LH)-k Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení CELKEM						828
PŘÍPOČTY CELKEM						2 570 Kč
ODPOČTY						
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL						
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.				
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM						0
ODPOČTY CELKEM						0 Kč
Dopad do Stavebních nákladů						2 570 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)						297 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH						2 867 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15 - B2 Čisté terénní úpravy
-Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-1 Čisté terénní úpravy - sever

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	B2 1 1	Rozprostření zeminy do úrovně čistých terénních úprav včetně nezbytného přesunu zeminy, úpravy terénu s vyrovnáním nerovností a odstraněním kamenů a jejich odvozu na skládku	plochy okolo SO 01 a SO 02		m3	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B2-1 Čisté terénní úpravy - sever CELKEM

644

PŘÍPOČTY CELKEM 644 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

644 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

75 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

719 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI	P 4.1.1
--	---------

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15 - B3 Sadové úpravy -Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-1 Sadové úpravy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	B3 1 N1	Zpevnění svahu kokosovou sítí včetně překryvu a kotvicích prvků			m2		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-1 Sadové úpravy CELKEM

6 163

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-2 Závahový systém

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
2.1	B3 2 N1	Dodávka a montáž ventilových šachet vč. veškerého pomocného materiálu	vč. odkopání zeminy	SAU-ZAV-030	kpl		

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-2 Závahový systém CELKEM

5 322

PŘÍPOČTY CELKEM 11 485 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
		Nesou uvažovány odpočty.					

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů 11 485 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 1 329 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 12 814 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15

- B8 Odvod dešťových vod, odlučovač lehkých kapalin

- Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-3 Ostatní objekty na kan. Sítí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	B8	3	N1	Žlab šířky 100mm vč. litinové mříže se zatížením C250, vpusti, čela atd. dle podrobné specifikace jednotlivých sestav		PRP, OLK, 003.04	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-3 Ostatní objekty na kan. Sítí CELKEM

42 969

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-7 Zemní a výkopové práce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	B8	7	1	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina I, množství nad 100 m3, pro potrubí kanalizační včetně přemístění výkopku, odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládce	zařídění dle ČSN 736133	PRP, OLK, 006.01	m3	
2.2	B8	7	4	Pažení výkopu oboustranné pažením příloženým		PRP, OLK, 006.04	m2	
2.3	B8	7	N1	D+M atypické nastavení horské vpusti 123 cm				
2.4	B8	7	N2	Demontáž HV, zpětná pokládka			kpl	
2.5	B6	04	5	Podkladní betonová vrstva tl. 100mm			kpl	
2.6	B8	7	6	Zásyp jam nezapažených vytěženým materiálem či štěrkopískem		PRP, SPL, 004.05 PRP, OLK, 006.06	m3	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B8-7 Zemní a výkopové práce CELKEM

39 629

PŘÍPOČTY CELKEM

82 597

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
				Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0

Dopad do Stavebních nákladů

82 597

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

9 557

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

92 154

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 072-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15
- B12 Komunikace a zpevněné plochy
- Pokyny pro stavbu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-1 Parkoviště ELI, příjezd na parkoviště a část komunikace a parkoviště u HILASE (severní část)

Č.pol.	Odkaz na smluvní			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	B12	1	3	Vozovka z betonové dlažby: - dlažba betonová, antracitová, 200x200mm - písek 40mm - mechanicky zpevněné kamenivo 150mm - šterkodrt' tř. A 230mm		KOM-SCC-006	m2	
1.2	B12	5	7	Dvojlínka z drobných žulových kostek - v místě návaznosti betonového krytu na stěny budov. Dvě řady z drobné žulové kostky 8-10cm, II. třída. Uložení do lože tl. 10cm pod kostkami se sešikmenou oboustrannou opěrkou š 10cm do poloviny výšky kostek. Poloha a výška dvojlínky určena dle výkresů. Betonový povrch budován následně a výškově se odvíjí od dvojlínky		KOM-SCC-017	m	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-1 Parkoviště ELI, příjezd na parkoviště a část komunikace a parkoviště u HILASE (severní část) CELKEM 54 638

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-2 Dlažďené plochy a chodníky (severní část)

Č.pol.	Odkaz na smluvní			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	B12	2	5	Dlažba pro nevidomé: - dlaždice z polymérbetonu 255x255mm, 30mm - malta cementová 60mm - šterkodrt' tř. B 150mm		KOM-SCC-012	m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-2 Dlažďené plochy a chodníky (severní část) CELKEM 22 648

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-5 Zásobovací dvůr a nedopravní zpevněné plochy

Č.pol.	Odkaz na smluvní			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	B12	5	1	Násep pod zpevněné plochy včetně hutnění po vrstvách pro dosažení požadovaného Edef v koruně násypu			m3	
3.2	B12	5	3	Plochy ze skládkové dlažby: - dlažba betonová 200x100 60mm - písek 30mm - šterkodrt' tř. B 150mm		KOM-SCC-010	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-5 Zásobovací dvůr a nedopravní zpevněné plochy CELKEM 11 554

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-8 Komunikace-ostatní výrobky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	B12	8	N1	Vytvoření dilatační spáry pro pozdější vybourání	vz Sk_151103_01		m	
4.2	B12	8	N2	Odstranění podkladu do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm, odvoz na skládku, skládkovné			m2	
4.3	B12	1	1	Výkop pro zpevněné plochy, tř. těžitelnosti 1 vč odvozu přebytečné zeminy do 20km a uložení na skládku a skládkovného			m3	
4.4	B12	8	N3	Lože a obsyp chrániček otevřený výkop z kameniva drobného těženého vč dopravy a přehutnění			m3	
4.5	B12	8	N4	Zřízení a odstranění bednění budoucí prohlubně v CS komunikaci, začistění otvoru			m2	

4.6	B12	8	N5	Demontáž a zpětná montáž - Silniční obruba - zřízení obrubníků po obvodu pojížděných ploch. Obrubník silniční ABO 2-15 100x15x25 cm. Uložení do lože tl. 10cm pod obrubníkem se sešikmenou oboustrannou opěrkou š 15cm do třetiny výšky obrubníku. Standardní nášlap obrubníku 12cm. V místě křížení vozovky a chodník snížený obrubník nájezdový bez nášlapu, změna nášlapu obrubníkem přechodovým v místech vyznačených v situaci. Oblouky obrub do R 2m obloukovými dílci. V místě vedení plotu podél obruby bude betonové lože koordinováno s patkami oplocení.	ABO 2-15 100x15x25 cm	KOM-SCC-015	m	
-----	-----	---	----	---	--------------------------	-------------	---	--

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-8 Komunikace-ostatní výrobky CELKEM 25 279

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-9 Komunikace-chráničky, odvodnění

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	B12 9 N1	Chránička PVC DN60	viz SK_151103_01 Zavážkováno		m	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-9 Komunikace-chráničky, odvodnění CELKEM 285

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-12 Napojení zatrubněného příkopu na stávající zatrubnění v JZ části areálu

Č.pol.	Odkaz na smluvní	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	B12 12 N1	Odvodnění vpustě PE potrubím DN200 do zatrubněného příkopu DN 600mm v napojení ulice Ke Dvoru na komunikaci Ke Zvoli. Napojení se provede výsekem do stáv. betonového potrubí a následným obetonováním. Opětovné zasypání potrubí		KOM_SCC_032	m	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-12 Napojení zatrubněného příkopu na stávající zatrubnění v JZ části areálu CELKEM 40 422

PŘÍPOČTY CELKEM 154 826

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-3 Pískové chodníky a plochy z kameniva (severní část)

Č.pol.	Odkaz na smluvní	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	B12 3 1	Pískové chodníky, hrany z ocelové pásoviny: - pássek 0/4, bílý, pojivo stabilizer 50mm - drobné drcené kamenivo 4/8 50mm - štěrkodrt' tř. B 150mm		KOM-SCC-013 KOM-SCC-030	m2	
1.2	B12 3 3	Hrany z ocelové pásoviny			m	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-3 Pískové chodníky a plochy z kameniva (severní část) CELKEM -8 718

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-4 Cesty ze zatravnovacích dlaždic

Č.pol.	Odkaz na smluvní	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	B12 4 1	Zatravnovací dlažba: - zatravnovací plastová zámková dlaždice, nad 240t/m2 500x500mm, výplň 70% písku, 30% travní substrát - štěrkopásek 30mm - štěrkodrt' tř. B 400mm		KOM-SCC-011	m2	
2.2	B12 4 2	Zapuštěná chodníková obruba z ocelové pásoviny 150x8 mm, pásovina řezána a svařována do potřebných délek			m	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-4 Cesty ze zatravnovacích dlaždic CELKEM -36 070

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-12 Napojení zatrubněného příkopu na stávající zatrubnění v JZ části areálu

Č.pol.	Odkaz na smluvní	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	B12 12 4	Odvodnění vpustě kameninovým potrubím DN300 do zatrubněného příkopu DN 600mm v napojení ulice Ke Dvoru na komunikaci Ke Zvoli. Napojení se provede výsekem do stáv. betonového potrubí a následným obetonováním. Opětovné zasypání potrubí		KOM_SCC_032	m	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-12 Napojení zatrubněného příkopu na stávající zatrubnění v JZ části areálu CELKEM -9 998

ODPOČTY CELKEM -54 786

Dopad do Stavebních nákladů	100 040
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	11 575
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	111 614

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 075-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
-Příčka ve strojovně nákladního výtahu

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-6 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 4NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	4	1	6	N1	Obezdivka odpadního potrubí ø150mm, vyzdívka z vápennocementových bloků tl. 70 mm na tenkovrstvou maltu		VDK-VNS-081	m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-6 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 4NP CELKEM

892

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	4	3	2	N1	Konstrukce předělu ve strojovně výtahu s dveřmi -jekly 50/50/3 -svařovaná síť 50/50/4 -vše žárově zinkováno -dveře uzamykatelné visacím zámkem	Z 383, viz A1 2_02_03_400		ks	
2.2	LB	A	4	3	2	N2	Úprava konstrukce předělu ve strojovně výtahu s dveřmi -nahrazení uzamykatelného visacího zámku kováním Typ: klika-klika, zámek FAB	Z 383, viz A1 2_02_03_400		kpl	
2.3	LB	A	4	3	2	N3	Ocelová traverza s vyznačením únosnosti -IPE 160 -L-profil 50/50/6 -chemická kotva -nosnost 200 kg	včetně statického posouzení	nosnost 200 kg	kpl	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce CELKEM

64 909

PŘÍPOČTY CELKEM

65 802

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
							Nejsou uvažovány přípočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0

Dopad do Stavebních nákladů

65 802

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

7 613

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

73 415

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 075-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika
-Příčka ve strojovně nákladního výtahu

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-p VZT běžné/ostatní prostory - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VZT	4	B(LB)	N1	p	DEMONTÁŽ - Vinuté kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s dvoubřítým těsněním , Vinuté kruhové potrubí s dvoubřítým těsněním, splňující třídu těsnosti D. Do průměru 315mm spojované pomocí zaklapovacích noků, nad průměr 315 jsou použity samořezné šrouby. Š x V x H, DN355,	DN355	TZB, VZT, 0.12.34	hod	
1.2	VZT	4	B(LB)	N2	p	ZPĚTNÁ MONTÁŽ Vinuté kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s dvoubřítým těsněním , Vinuté kruhové potrubí s dvoubřítým těsněním, splňující třídu těsnosti D. Do průměru 315mm spojované pomocí zaklapovacích noků, nad průměr 315 jsou použity samořezné šrouby. Š x V x H, DN355,	DN355	TZB, VZT, 0.12.34	hod	
1.3	VZT	4	B(LB)	167	p	Vinuté kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s dvoubřítým těsněním , Vinuté kruhové potrubí s dvoubřítým těsněním, splňující třídu těsnosti D. Do průměru 315mm spojované pomocí zaklapovacích noků, nad průměr 315 jsou použity samořezné šrouby. Š x V x H, DN355,	DN355	TZB, VZT, 0.12.34	bm	
1.4	VZT	4	B(LB)	N3	p	DEMONTÁŽ - Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu. Obvod do 2630 mm, Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu, lištové spoje, standardní provedení, vč. volných přírub, se spojí R. Třída těsnosti B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, přetlak max. 1 000 Pa, podtlak max. 500 Pa. Přímé potrubí, vyztužené trapézovým plechem, které snižuje riziko tvorby hluku. Větší rozměry mají výztužné profily a/nebo vnitřní rozpěrné tyče.	do obvodu 2630mm, 40% tvarovek	TZB, VZT, 0.12.39	hod	
1.5	VZT	4	B(LB)	N4	p	ZPĚTNÁ MONTÁŽ Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu. Obvod do 2630 mm, Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu, lištové spoje, standardní provedení, vč. volných přírub, se spojí R. Třída těsnosti B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, přetlak max. 1 000 Pa, podtlak max. 500 Pa. Přímé potrubí, vyztužené trapézovým plechem, které snižuje riziko tvorby hluku. Větší rozměry mají výztužné profily a/nebo vnitřní rozpěrné tyče.	do obvodu 2630mm, 40% tvarovek	TZB, VZT, 0.12.39	hod	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-p VZT běžné/ostatní prostory - potrubí CELKEM

32 145

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-i VZT běžné/ostatní prostory - tepelná izolace

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	VZT	4	B(LB)	N1	i	DEMONTÁŽ - Tepelná izolace potrubí z rohoží z minerální plsti, s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tloušťka 20 mm, Provedeny z rohoží z minerální plsti s polepem hliníkovou fólií, vyztuženou mřížkou. Tepelně izolována budou potrubí přívodního a odvodního vzduchu – potrubí vedená prostory s rozdílem teplot vzduch v potrubí/vzduch: v prostoru do 10 K tloušťkou 20 mm, nad 10 K tloušťkou 40 mm, ve venkovním prostoru tloušťkou 60 mm bez polepu Al fólií, ale s oplechováním pozinkovaným plechem s vodotěsnými spoji. Š x V x H, 20mm,	20mm	TZB, VZT, 0.14.11	hod	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 075-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika
-Příčka ve strojovně nákladního výtahu

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

2.2	VZT	4	B(LB)	N2	i	ZPĚTNÁ MONTÁŽ Tepelná izolace potrubí z rohoží z minerální plsti, s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tloušťka 20 mm, Provedeny z rohoží z minerální plsti s polepem hliníkovou fólií, vyztuženou mřížkou. Tepelně izolována budou potrubí přívodního a odvodního vzduchu – potrubí vedená prostory s rozdílem teplot vzduch v potrubí/vzduch: v prostoru do 10 K tloušťkou 20 mm, nad 10 K tloušťkou 40 mm, ve venkovním prostoru tloušťkou 60 mm bez polepu Al fólií, ale s oplechováním pozinkovaným plechem s vodotěsnými spoji. Š x V x H, 20mm,	20mm	TZB, VZT, 0.14.11	hod	
-----	-----	---	-------	----	---	--	------	-------------------	-----	--

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-i VZT běžné/ostatní prostory - tepelná izolace CELKEM 3 200

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	VZT	4	B(LB)	N1	kp	DEMONTÁŽ - Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí. Tloušťka izolace je 50mm. Připojovací rozměr a délka: Š x V x H, 355-900,	355-900	TZB, VZT, 20.4.1	hod	
3.2	VZT	5	B(LB)	N2	kp	ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČ. NOVÉHO PŘIPOJENÍ - Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí. Tloušťka izolace je 50mm. Připojovací rozměr a délka: Š x V x H, 355-900,	355-901	TZB, VZT, 20.4.2	hod	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky CELKEM 4 800

PŘÍPOČTY CELKEM 40 145

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C1-4 Výtahy - Budova laboratoří

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
						Nejsou uvažovány přípočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C1-4 Výtahy - Budova laboratoří CELKEM 0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních nákladů 40 145

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 4 645

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 44 790

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI							P 4.1.1	
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb							Návrh č. 009	
VCP-OZ 075-5.3.4 (A) Provozní soubory C1 až C5 -C1 Výtahy - Příčka ve strojovně nákladního výtahu								
Předmět změny:		Dodatek č. 9						
Datum:		10.12.2015						
PŘÍPOČTY								
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C1-4 Výtahy - Budova laboratoří								
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	C1	4	N1	Úprava výtahového vybavení - Nákladní výtah LB.LI.06 - /hydraulické strojní zařízení s povoleným vstupem a zakázanou dopravou osob dle ČSN EN 81-31, nosnost 10 000kg, rychlost min. 0,1m/s , pohon 4x hydraulický jednoduchý zvedák, převod 2:1, výkon motoru 58,8 kW, řízení přivolávací a odesílací s automatickým dorovnáváním zastavení a plynulým rozjezdem a dojezdem výtahu, počet stanic 6, počet vstupů do kabiny 1, počet nástupišť 6, motor ve strojovně LB.3.05 , přívod 400V, zdvih 14,8m, dveře ruční čtyřkřídle – bodové zatížení prahu 5 000 kg, přivolávky s tlačítkem přivolání, odeslání a signalizací výtah v jízdě v každé stanici, při výpadku napájení automatická evakuace do přízemí, v kabině signalizace nouze, osvětlení: zářivkové kryté rastrem, madlo: ochranný vinylový pás na bocích kabiny, včetně atypického provedení hydraulického agregátu	Stěny: vrchní nátěr v odstínu RAL 7040 Vstupní portál: vrchní nátěr v odstínu RAL 7040 Podlaha: sližkový plech RAL 7000 Strop: bílý RAL 9016 struktura Povrchová úprava křidel: vrchní nátěr v odstínu RAL 7040 Povrchová úprava zábrnní: vrchní nátěr v odstínu RAL 7040	TZB-VTH-08	ks	
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C1-4 Výtahy - Budova laboratoří CELKEM 222 545								
PŘÍPOČTY CELKEM						222 545		
ODPOČTY								
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C1-4 Výtahy - Budova laboratoří								
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
				Nejsou uvažovány přípočty.				
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C1-4 Výtahy - Budova laboratoří CELKEM 0								
ODPOČTY CELKEM						0		
Dopad do Stavebních nákladů							222 545	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)							25 749	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH							248 294	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02 -Laboratoře
-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-8 Vodorovné konstrukce - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	2	1	8	N1	Vertikální jádrové vrtání, stropní deskou tl.300mm, průměr vrtu150mm			ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-8 Vodorovné konstrukce - 1PP CELKEM

12 950

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-9 Vodorovné konstrukce - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	2	1	9	N1	Stropní deska tl. 100 mm z železobetonu C25/30 vč. bednění, odbednění, podepření a odstranění podepření, vyztužení	Výkres A2.2_02_20_101-LB		m3	
2.2	LB	A	2	1	9	N2	Doplňující trapézový plech stropní desky velinu TR 50/260 tl.0,88	Výkres A2.2_02_20_101-LB		m2	
2.3	LB	A	2	1	9	N3	Doplňující ocelová konstrukce stropní desky velinu: -TR 4HR 200x100x5 -P 10 -včetně spojení, svarů, kotev a vzájemného připojení	Výkres A2.2_02_20_101-LB		t	
2.4	LB	A	2	1	9	5	Výztuž vodorovných konstrukcí B 500B	Výkres A2.2_02_20_101-LB Výztuž a KARI síť 6x150/150		t	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-2-1-9 Vodorovné konstrukce - 1NP CELKEM

187 297

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-2 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	4	1	3	13	Příčky z prolévaných betonových tváří tl. 165 mm, betonové prolévací tvarovky - pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm ² , objem. hmotnost 1300 kg.m ³ $\pm 10\%$, reakce na oheň A1; betonová závlaka s výztuží R6, tl. 150 mm		VDK-VNS-020	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-2 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1PP CELKEM

14 621

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-3 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LB	A	4	1	3	N1	Demontáž a montáž příčky SDK tl. 150 mm , 2x 12,5mm SDK deska oboustranně, vzduchová mezera tl. 40mm, ocelový rošt tl. 100 mm, do dutiny vložena deska minerální vlny tl. 60 mm		VDK-VNS-001; opláštění z PUP-STE-002	m2	
4.2	LB	A	4	1	3	N2	Bourání zděné vnitřní příčky tl. 140 mm, keramické děrované tvarovky spojované na pero a drážku; zděno na maltu M5 tl. 140 mm		VDK-VNS-021	m2	
4.3	LB	A	4	1	3	11	Zděné vnitřní příčky tl. 140 mm, keramické děrované tvarovky spojované na pero a drážku; zděno na maltu M5 tl. 140 mm	Pk.04 - 2x Pk.06 - 1x	VDK-VNS-021	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-3 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP CELKEM

56 258

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-4 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	4	1	4	2	Příčky SDK tl. 150 mm , 2x 12,5mm SDK deska oboustranně, vzduchová mezera tl. 40mm, ocelový rošt tl. 100 mm, do dutiny vložena deska minerální vlny tl. 60 mm		VDK-VNS-001; opláštění z PUP-STE-002	m2	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-4 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP CELKEM

2 035

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-2 Vnitřní dveře - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	LB	A	4	2	2	N1	Dveře dvoukřídlé ocelové plné D-LB-01-31-B - rozměr 1600/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování, s požární odolností EW90DP1-C	Oceňována pouze položka. Není zahrnuto celé ocenění tabulky Dveří	Tabulka dveří, Dveř schedule A1.2-02-03-100	ks	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-2 Vnitřní dveře - 1PP CELKEM

199 577

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-3 Vnitřní dveře - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	LB	A	4	2	3	N1	Dveře jednokřídlé dřevotřískové D-LB-00-20-C, rozměr 900/2100, zárubeň hliníková, včetně kování	Oceněna pouze položka. Není zahrnuto celé ocenění tabulky Dveří	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	
7.2	LB	A	4	2	3	N2	Dveře jednokřídlé dřevotřískové D-LB-00-20-D, rozměr 900/2100, zárubeň hliníková, včetně kování	Oceněna pouze položka. Není zahrnuto celé ocenění tabulky Dveří	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	
7.3	LB	A	4	2	3	N3	Dveře dvoukřídlé ocelové D-LB-00-20-E, rozměr 1600/2100, zárubeň ocelová, včetně kování	Oceněna pouze položka. Není zahrnuto celé ocenění tabulky Dveří	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	
7.4	LB	A	4	2	3	N4	Dveře jednokřídlé ocelové D-LB-00-26-B, rozměr 900/2100, zárubeň ocelová, včetně kování	Oceněna pouze položka. Není zahrnuto celé ocenění tabulky Dveří	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-3 Vnitřní dveře - 1NP CELKEM

440 082

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-17 Vnitřní okna a prosklené stěny - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
8.1	LB	A	4	2	17	N1	Interiérová prosklená přídka velínu -Kovový systém vnitřních prosklených příček a dvojitým zasklením s dutinou, zvýšené nároky na bezpečnost skla: 88.2 (PVB folie) a 66.1; pohledová šířka profilů max. 50 mm; do dutiny instalované hliníkové žaluzie; min. akust. útlum 39 dB		VDK-VOK-012	m2	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-17 Vnitřní okna a prosklené stěny - 1NP CELKEM

386 274

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-18 Vnitřní okna a prosklené stěny - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
9.1	LB	A	4	2	18	N1	Zasklení světlíku v laboratorních -vodorovné -Zasklení světlíku (ref. 101010.2.2 -16-55.2, vrchní vrstva kalená); lepeno na ocelovou konstrukci; černě podbarvené plochy v kontaktu s podkladem, pochozí sklo, vzduchová neprůzvučnost min. 37 dB		VDK-VOK-015	m2	
9.2	LB	A	4	2	18	N2	Zasklení světlíku v laboratorních -svislé -Zasklení světlíku (ref. 1010.2.2 -16-55.2, vrchní vrstva kalená); lepeno na ocelovou konstrukci; černě podbarvené plochy v kontaktu s podkladem, pochozí sklo, vzduchová neprůzvučnost min. 37 dB		VDK-VOK-016	m2	

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-18 Vnitřní okna a prosklené stěny - 2NP CELKEM

474 278

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
10.1	LB	A	4	3	2	N1	Ocelová konstrukce světlíku: -válcované uzavřené profily 100/100/4 a 70/70/5 -patní plechy tl. 10 -mechanické kotvy M8 -povrchová úprava PUP-OST-012	Výkaz zámečnických výrobků, Z 388		kpl	
10.2	LB	A	4	3	2	N2	Ocelová konstrukce světlíku: -válcované uzavřené profily 100/100/4 a 70/70/5 -patní plechy tl. 10 -mechanické kotvy M8 -povrchová úprava PUP-OST-012	Výkaz zámečnických výrobků, Z 389		kpl	
10.3	LB	A	4	3	2	N3	Ocelové ztužení příčky: -jekly 50/50/3 -patní plech 150/150/10 -mech. Kotvy M8 -zárovň zinkování	Výkaz zámečnických výrobků, Z 390		kpl	
10.4	LB	A	4	3	2	N4	Výztuha volného konce zděné příčky: -tenkostěnný profil HRY100/1,2 -s perforovanou stojinou -včetně kotvení prvků L50/100/2, HSKY100/1,5	Výkaz zámečnických výrobků, Z 391		kpl	
10.5	LB	A	4	3	2	N5	Demontáž zábradlí do átria, - kotvící plech - odřezání včetně zakrytí okolních konstrukcí	Výkaz zámečnických výrobků, Z 243		bm	

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce CELKEM

227 397

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-2 Stěrky a omítky stěn - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
11.1	LB	A	5	1	2	1	Vnitřní vápenná omítka + minerální jádrová omítka, celková tl.15mm, včetně perlinky, podomítníků a rohovníků pro dosažení rovinnosti a odolnosti proti poškození hran		omítka z PUP-STE-001	m2	

11 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-2 Stěrky a omítky stěn - 1PP CELKEM

9 009

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-3 Stěrky a omítky stěn - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
12.1	LB	A	5	1	3	1	Vnitřní vápenná omítka + minerální jádrová omítka, celková tl.15mm, včetně perlinky, podomítníků a rohovníků pro dosažení rovinnosti a odolnosti proti poškození hran		omítka z PUP-STE-001	m2	

12.2	LB	A	5	1	3	N1	Jádrová omítka a betonová stěrka, jádrová omítka s jednosložkovou cementovou maltou s průběhem vytvrzení pro vyhlazení betonových povrchů, betonová stěrka	omítka z PUP-STE-051	m2		
------	----	---	---	---	---	----	--	----------------------	----	--	--

12 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-3 Stěrky a omítky stěn - 1NP CELKEM 16 227

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-8 Natěry a malby stěn - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednot cena
13.1	LB	A	5	1	8	1	Výmalba na interierové vápenné omítko, Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť,ekvivalentní dif. tloušťka Sd (m): 0,02, systémové penetrace.		malba z PUP-STE-001	m2	

13 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-8 Natěry a malby stěn - 1PP CELKEM 1 261

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-9 Natěry a malby stěn - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka cena (
14.1	LB	A	5	1	9	1	Výmalba na interierové vápenné omítko, Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalentní dif. tloušťka Sd (m): 0,02, systémové penetrace.		malba z PUP-STE-001	m2	
14.2	LB	A	5	1	9	2	Výmalba na SDK,otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalent dif. tloušťka Sd (m): 0.02m,včetně systémové penetrace		malba z PUP-STE-002	m2	
14.3	LB	A	5	1	9	N1	Omyvatelný interierový nátěr, bezrozpuštědlový omyvatelný nátěr dle DIN 13300, třída otěru za mokra 1, třída kryvosť 1, s recepturou na bázi akrylátů a polyuretanů		nátěr z PUP-STE-051	m2	
14.4	LB	A	5	1	9	4	Výmalba na lepeném SDK, otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalent dif. tloušťka Sd (m):0.02m,včetně systémové penetrace		malba z PUP-STE-005	m2	

14 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-9 Natěry a malby stěn - 1NP CELKEM 3 614

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-10 Natěry a malby stěn - 2NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotk cena (t
15.1	LB	A	5	1	10	2	Výmalba na SDK otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalent dif. tloušťka Sd (m): 0.02m,včetně systémové penetrace		malba z PUP-STE-002	m2	

15 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-10 Natěry a malby stěn - 2NP CELKEM 913

16 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-20 Předstěny - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
16.1	LB	A	5	1	20	1	Šachtová předstěna požární - SDK tl. 75 mm, 2x SDK 12,5mm požární, ocelový rošt pro SDK konstrukce tl. 50 mm		VDK-VNS-081	m2	

16 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-20 Předstěny - 1NP CELKEM 1 016

17 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstrukční vrstvy podlah - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
17.1	LB	A	5	2	3	1	Plovoucí podlaha, - betonová mazanina B20/25 tl. 55 mm - separační PE folie tl. 0,2 mm - kročejová minerální izolace 25 mm		VDK-POD-002	m2	

17 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstrukční vrstvy podlah - 2NP CELKEM 9 766

18 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-14 Podlahy povlakové - 1NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
18.1	LB	A	5	2	14	12	Antistatická ESD vinylová podlaha, včetně systémového lepidla, penetrace podkladu; samonivelační stěrky tl. 16,5 mm; reakce na oheň max. Bfl - S1		PUP-POD-050	m2	

18 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-14 Podlahy povlakové - 1NP CELKEM 102 559

19 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-15 Podlahy povlakové - 2NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
19.1	LB	A	5	2	14	5	Vinylová podlaha, skládaná podlaha s polyuretanovou ochranou povrchu, třída zátěže 34/42, tl. 2,5 mm; včetně systémového lepidla, penetrace podkladu; samonivelační stěrky tl. 16,5 mm; reakce na oheň max. Bfl - S1		PUP-POD-004	m2	

19 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-15 Podlahy povlakové - 2NP CELKEM 16 509

20 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

20.1	LB	A	5	3	15	1	Plný SDK pohled do vlnkého porostředí, deska tl. 12,5, včetně nosné konstrukce a zavěšení		VDK-PHL-001	m2	
20.2	LB	A	5	3	15	N1	Plná SDK předstěna, deska tl. 12,5, včetně nosné konstrukce		PUP-STE-002	m2	

20 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP CELKEM

11 318

21 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
21.1	LB	A	5	3	21	2	Rastrový pohled s akustickou pohltivostí, minerální kazety tl. 18 mm s akustickou pohltivostí - třída pohltivosti A; rastr 600 x 600 mm		VDK-PHL-054	m2	

21 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP CELKEM

20 815

22 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-2 Vnitřní žaluzie

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
22.1	LB	A	6	1	2	1	Textilní roleta s manuálním řetězovým ovládáním, chromové patky s integrovanou rektifikací; plachta na celou výšku okna; pokovený vnější líc rolety		VYB-SPV-001	ks	

22 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-2 Vnitřní žaluzie CELKEM

35 344

23 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-3 Ostatní vybavení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
23.1	LB	A	6	1	3	4	Revizní dvířka (SDK předstěna) s požární odolností, ocelový lakovaný rám a křídla s výplní z požární odolných desek; uzavírání na čtverhranný klíč; spáry ošetřeny zpěhovacími páskami		VYB-SPV-011	ks	

23 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-3 Ostatní vybavení CELKEM

1 500

24 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-2-1 Speciální vybavení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
24.1	AT	A	6	1	1	1	Akustické panely, pěnové akustické panely s látkovým povrchem a ocelovým lakovaným rámečkem; umístěné v prostoru mezi ocelovými nosníky atri; dodávka včetně zavěšení (očka, řetízky, pomocné tyče Ø6 mm	viz detail A1.2-01-02-454 viz detail A1.2-01-02-555	VYB-SPV-002	ks	

24 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-2-1 Speciální vybavení CELKEM

24 930

PŘÍPOČTY CELKEM 2 255 550

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-2 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	4	1	2	Dodatek č.2	Požární předstěna s odolností 90 minut tl. 150 mm, dvě vrstvy protipožárních SDK desek; ocelový rošt pro SDK konstrukci	Dodatek č.2	VDK-VNS-066	m2	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-2 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1PP CELKEM

-46 644

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-3 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	4	1	3	2	Příčky SDK tl. 150 mm, 2x 12,5mm SDK deska oboustranně, vzduchová mezera tl. 40mm, ocelový rošt tl. 100 mm, do dutiny vložena deska minerální vlny tl. 60 mm		VDK-VNS-001 opláštění z PUP-STE-002	m2	
2.2	LB	A	4	1	3	8	Příčka do čistých prostor s vláknitými deskami s požární odolností tl. 120 mm, 1x sádrovláknitá deska oboustranně tl. 20 mm; ocelový rošt pro SDK konstrukci; vložené desky z minerální vlny tl. 100 mm		VDK-VNS-056; opláštění z PUP-STE-053	m2	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-1-3 Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP CELKEM

-43 920

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-3 Vnitřní dveře - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	4	2	3	15	Dveře jednokřídlé ocelové plně D-LB-00-20-B - rozměr 900/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	oboustranně pancéřované 4 bezpečnostní třídy, se samozavíračem, dveřní zárážkou, el. zabezpeč. syst. a elektronickou kontrolou vstupu	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	

3.2	LB	A	4	2	3	16	Dveře jednokřídlé ocelové plné D-LB-00-21-A - rozměr 900/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	oboustranně pancéřované 4 bezpečnostní třídy, se samozavíracím, dveřní zarážkou, el. zabezpeč. syst. a elektronickou kontrolou vstupu	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	
3.3	LB	A	4	2	3	Dodatek č.2	Dveře jednokřídlé ocelové plné D-LB-00-22-A - rozměr 1000/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	oboustranně pancéřované 4 bezpečnostní třídy, se samozavíracím, dveřní zarážkou, el. zabezpeč. syst. a elektronickou kontrolou vstupu Dodatek č.2	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	
3.4	LB	A	4	2	3	18	Dveře jednokřídlé dřevotřískové plné D-LB-00-26-A - rozměr 900/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	s přechodovou listou, dveřní zarážkou a elektronickou kontrolou vstupu	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-3 Vnitřní dveře - 1NP CELKEM

-286 546

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LB	A	4	3	2	5	Zábradlí do atřít, - nerez U profil tl. 1mm - vstavné kalené sklo tl. 2x12mm - kotvicí plech - šroub se zapuštěnou hlavou - přylučný vykrvácí plech	viz detail A 1.2_02_02_509	Výkaz zámečnických výrobků, Z 243	bm	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-3-2 Ostatní zámečnické konstrukce CELKEM

-179 282

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-3 Stěrky a omítky stěn - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	5	1	3	2	Betonová stěrka na monolitické konstrukci, tříkomponentní plošná stěrková hmota tl.5mm, cementová, epoxidem modifikovaná, včetně syst. penetrace a uzavíracího nátěru		stěrka z PUP-STE-011	m2	

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-3 Stěrky a omítky stěn - 1NP CELKEM

-1 437

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-8 Nátěry a malby stěn - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	LB	A	5	1	8	Dodatek č.2	Výmalba na SDK,otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalent dif. tloušťka Sd (m): 0.02m,včetně systémové penetrace	Dodatek č.2	malba z PUP-STE-002	m2	

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-8 Nátěry a malby stěn - 1PP CELKEM

-1 005

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-9 Nátěry a malby stěn - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	LB	A	5	1	9	2	Výmalba na SDK,otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalent dif. tloušťka Sd (m): 0.02m,včetně systémové penetrace		malba z PUP-STE-002	m2	
7.2	LB	A	5	1	9	5	Výmalba na stěrku, otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalent dif. tloušťka Sd (m): 0.02m, včetně systémové penetrace		malba z PUP-STE-011	m2	

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-9 Nátěry a malby stěn - 1NP CELKEM

-2 881

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-25 Speciální nátěry a malby - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
8.1	LB	A	5	1	25	1	Bezropuštědlový omyvatelný nátěr, dle DIN 13300, třída otěru za mokra 1, třída kryvosť 1, s recepturou na bázi akrylátů a polyuretanů		nátěr z PUP-STE-053	m2	

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-25 Speciální nátěry a malby - 1NP CELKEM

-10 548

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-14 Podlahy povlakové - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
9.1	LB	A	5	2	14	8	Koberec - chodby, vysokozátěžový koberec oceloplošný, antistatická úprava, snížená hořlavost (DIN EN 13501-1: Cfl-S1)		PUP-POD-007	m2	

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-14 Podlahy povlakové - 1NP CELKEM

-50 686

10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
10.1	LB	A	5	3	15	6	Lepný plech + cementotřísková deska, - plech tl. 0,55 mm včetně lepidla a barvy (PUP-OST-011) - cement. deska tl. 15 mm	viz detail A 1.2_02_02_509	Výkaz klempířských výrobků, K 141	m2	

10.2	LB	A	5	3	15	7	Lepný plech, - plech tl. 0,55 mm včetně lepidla	viz detail A 1.2_02_02_509	Výkaz kempířských výrobků, K 142	bm		
10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP CELKEM												-14 438
11 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-3 Ostatní vybavení												
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn.	
11.1	LB	A	6	1	3	Dodatek č.2	Revizní dvířka (SDK předstěna) s požární odolností, ocelový lakovaný rám a křídla s výplní z požárně odolných desek; uzavírání na čtvehranný klíč; spáry ošetřeny zpěňovacími páskami	Dodatek č.2	VYB-SPV.011	ks		
11 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-3 Ostatní vybavení CELKEM												-11 998
ODPOČTY CELKEM												-649 386
Dopad do Stavebních nákladů												1 606 164
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)												185 833
NÁVRH DOPADU DO CENY DILA CELKEM - Kč bez DPH												1 791 997

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.2 Chlazení

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-a Chlazení - armatury

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VYCH	05	B(LB)	23	a	Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladicí systémy, oboustranné vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebratelného šroubení a těsnícího materiálu, max.120°C, DN25, PN 6 DN 40	TZB CHL 4 1 40	kpl	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-a Chlazení - armatury CELKEM

3 922

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
2.1	VYCH	05	B(LB)	N1	p	DEMONTÁŽ Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 20 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací. Včetně úpravy tepelných izolací a přepojení FCU.	DN 20 TZB, CHL, 5.1.2	bm	
2.2	VYCH	05	B(LB)	88	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 20 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 20 TZB CHL 5.1.2	bm	
2.3	VYCH	05	B(LB)	N2	p	DEMONTÁŽ Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 32 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací. Včetně úpravy tepelných izolací a přepojení FCU.	DN 32 TZB CHL TZB, CHL, 5.1.4	bm	
2.4	VYCH	05	B(LB)	90	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 32 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 32 TZB CHL TZB, CHL, 5.1.4	bm	
2.5	VYCH	05	B(LB)	N3	p	DEMONTÁŽ Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací. Včetně úpravy tepelných izolací a přepojení FCU.	DN 40 TZB CHL TZB, CHL, 5.1.5	bm	
2.6	VYCH	05	B(LB)	91	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 40 TZB CHL TZB, CHL, 5.1.5	bm	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.2 Chlazení

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

2.7	VYCH	05	B(LB)	N4	p	DEMONTÁŽ Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 50 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke komplekci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací. Včetně úpravy tepelných izolací a přepojení FCU.	DN 50	TZB CHL TZB, CHL 5.1.6	bm		
2.8	VYCH	05	B(LB)	92	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 50 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke komplekci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 50	TZB CHL TZB, CHL 5.1.6	bm		

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí CELKEM

70 670

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-i Chlazení - tepelné izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	VYCH 05 B(LB) 120	i Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 32 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 32	TZB.CHL.TZB.CH L.5.2.3	bm	
3.2	VYCH 05 B(LB) 121	i Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 40 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 40	TZB.CHL.TZB.CH L.5.2.4	bm	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-i Chlazení - tepelné izolace potrubí CELKEM

12 659

PŘÍPOČTY CELKEM

87 251

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-a Chlazení - armatury

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VYCH 05 B(LB) 22	a Kulový kohout s vypouštěním pro otopné a chladicí systémy, oboustranné vnitřní závit, s páčkou, vč. rozebratelného šroubení a těsnícího materiálu, max.120°C, DN25, PN 6 DN 32		TZB.CHL.4.1.32	kpl	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-a Chlazení - armatury CELKEM

-4 684

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-o Chlazení - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	VYCH 05 B(LB) 55	o Tlakové chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové difference. (tlakové chráněný regulační ventil)	DN 25	TZB.CHL.4.10.25	kpl	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-o Chlazení - doplňkové prvky CELKEM

-15 744

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.2 Chlazení

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	VYCH	05	B(LB)	89	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 25 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke momeplaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 25 TZB.CH.L.TZB.CH.L. 5.1.3	bm	
3.2	VYCH	05	B(LB)	93	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 65 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke momeplaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 65 TZB.CH.L.TZB.CH.L. 5.1.7	bm	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí CELKEM

-32 833

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-i Chlazení - - tepelné izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	VYCH	05	B(LB)	109	i	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 50. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0, desková samolepící izolace tloušťky 6 až 32mm samozhášecí, při ohni nescapávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 50 TZB.CH.L.TZB.CH.L. 5.2.5	bm	
4.2	VYCH	05	B(LB)	110	i	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 65. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0, desková samolepící izolace tloušťky 6 až 32mm samozhášecí, při ohni nescapávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 65 TZB.CH.L.TZB.CH.L. 5.2.6	bm	
4.3	VYCH	05	B(LB)	118	i	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 20 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni nescapávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 20 TZB.CH.L.TZB.CH.L. 5.2.1	bm	
4.4	VYCH	05	B(LB)	119	i	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 25 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni nescapávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 25 TZB.CH.L.TZB.CH.L. 5.2.2	bm	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-i Chlazení - - tepelné izolace potrubí CELKEM

-16 468

ODPOČTY CELKEM -69 728

Dopad do Stavebních nákladů

17 523

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

2 027

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb		Návrh č. 009
VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03		
-A3.2 Chlazení		
-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT		
Předmět změny:	Dodatek č. 9	
Datum:	10.12.2015	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		19 551

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.3 Vzduchotechnika

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-1-B(LB)-t VZT čisté prostor LB - tlumiče hluku

4 193

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VZT 1 B(LB) 27 t	Kulísové tlumiče hluku Tlumič hluku určen pro útlum hluku za regulátory průtoku vzduchu. Skříň tlumiče je z pozinkovaného plechu síly 0,88mm, tlumicí látka je minerální vlna. Konstrukce je přizpůsobena pro napojení za regulátory průtoku. Délka komory je 1500mm, nátoková část je délky 500mm. Š x V x H, 500x200x1500,	500x200x1500	TZB, VZT, 2.4.3	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-1-B(LB)-t VZT čisté prostor LB - tlumiče hluku CELKEM

4 193

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-v VZT běžné/ostatní prostory - ventilátory a větrací jednotky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	VZT 4 B(LB) 151 v	Podstropní oběhová fan-coll jednotka, bez opláštění (FCU), Podstropní oběhová fan-coll jednotka (FCU) v neoplaštěném provedení, 2-trubkové zapojení (chlazení), elektroskříň, vč. propojovacích pancéřových hadic, vč. dvoucestného regulačního ventilu s elektrickým pohonem a integrovaným automatickým vyvážovacím regulátorem průtoku včetně měřících koncovek: DN15 pro chlazení. Dvoupolohový el. termpohon ON/OFF na 24V s funkcí bez napětí zavřeno NC. Návrhové mn. vzduchu 550 m3/h, stupně otáček SL, tlumící tlak 37 dB(A), chladicí výkon 2,3kW citelný / 26°C, vč. elektroskříň, relé modulu Š x V x H, 1511x470x237,	1511x470x237	TZB, VZT, 153.1.1	ks	
2.2	VZT 4 B(LB) N1 v	Demontáž a opětovná montáž FCU			ks	
2.3	VZT 4 B(LB) N2 v	Nové nástavce s hrdly pro FCU			ks	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-v VZT běžné/ostatní prostory - ventilátory a větrací jednotky CELKEM

72 488

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-p VZT běžné/ostatní prostory - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	VZT 4 B(LB) 179 p	Flexopotrubí - ohebná polotuhá hadice DN 200 s útlumem hluku, Ohebná Al laminátová hadice s kóstrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstevné Al laminátu. S tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana - zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku, konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci, silné snížení hluchnosti u větracích a klimatizačních zařízení. Max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2000Pa. Š x V x H, DN200,	DN200	TZB, VZT, 0.12.47	bm	
3.2	VZT 4 B(LB) 160 p	Vinuté kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s dvoubřítým těsněním, Vinuté kruhové potrubí s dvoubřítým těsněním, splňující třídu těsnosti D. Do průměru 315mm spojované pomocí zaklapovacích noků, nad průměr 315 jsou použity samořezné šrouby. Š x V x H, DN100,	DN100	TZB, VZT, 0.12.26	bm	
3.3	VZT 4 B(LB) 161 p	Vinuté kruhové potrubí z pozinkovaného plechu s dvoubřítým těsněním, Vinuté kruhové potrubí s dvoubřítým těsněním, splňující třídu těsnosti D. Do průměru 315mm spojované pomocí zaklapovacích noků, nad průměr 315 jsou použity samořezné šrouby. Š x V x H, DN125,	DN125	TZB, VZT, 0.12.27	bm	
3.4	VZT 4 B(LB) N1 p	Demontáž a opětovná montáž potrubní trasy			m	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-p VZT běžné/ostatní prostory - potrubí CELKEM

4 123

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.3 Vzduchotechnika

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	VZT	4	B(LB)	kp	N1	Čtyřhranná požární klapka Rectangular fire damper, Požární klapka čtyřhranná, ruční, vybavená rozplínacím, signalizačním kontaktem polohy otevřeno vč. pož. ucpávky tj. osazení a utěsnění požární klapky bude dle požární dělící konstrukce podle pokynů výrobce klapky popřípadě dotěsnění certifikovaným systémem, Provedení s tavnou pojistkou, ruční ovládání Š x V x H, 500x280,	500x280	TZB.VZT.40.8.2	ks	
4.2	VZT	4	B(LB)	kp	N2	Regulátor konstantního průtoku vzduchu , Regulátory průtoku vzduchu jsou mechanické samočinné regulatory pro systémy s konstantním průtokem vzduchu. Regulátor pracuje bez vnější energie. Lehce ovladatelná klapka udržuje konstantní průtok vzduchu v celém rozsahu diference tlaku. Aerodynamické síly proudícího vzduchu vyvinou kroučící moment na regulační klapce působící ve směru do uzavřené polohy. Požadovaný průtok vzduchu se nastavuje jednoduše bez nutnosti použití nářadí přímo na stupnici. Požadovaná jmenovitá hodnota průtoku je pak při uvádění do provozu jednoduše a spolehlivě nastavena.	DN 125	TZB, VZT, 1.13.16	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky CELKEM

10 062

PŘÍPOČTY CELKEM

90 866

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VZT	4	B(LB)	51	kp	Regulátor konstantního průtoku vzduchu , Regulátory průtoku vzduchu jsou mechanické samočinné regulatory pro systémy s konstantním průtokem vzduchu. Regulátor pracuje bez vnější energie. Lehce ovladatelná klapka udržuje konstantní průtok vzduchu v celém rozsahu diference tlaku. Aerodynamické síly proudícího vzduchu vyvinou kroučící moment na regulační klapce působící ve směru do uzavřené polohy. Požadovaný průtok vzduchu se nastavuje jednoduše bez nutnosti použití nářadí přímo na stupnici. Požadovaná jmenovitá hodnota průtoku je pak při uvádění do provozu jednoduše a spolehlivě nastavena. Š x V x H, 300x150,	300x150	TZB, VZT, 1.13.15	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky CELKEM

-2 168

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-o VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI**P 4.1.1****Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb****Návrh č. 009**

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.3 Vzduchotechnika
-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

2.1	VZT	4	B(LB)	21	o	Výřivý anemostat - přívodní Adjustable swirl diffuser , Nastavitelné anemostaty ve čtvercovém provedení pro vířivé, horkotální vedení vzduchu s vysokou indukci až pro cca 30-násobnou výměnu vzduchu, skládající se z lisované čelní desky s radiálně uloženými, jednotlivě přestavitelnými lamelami, připojovací komory s vnitřními speciálními lamelami, kruhovým, horizontálním připojovacím hrdlem s regulací průtoku vzduchu nebo k měření referenčního tlaku pomocí odběrového místa a seřízení pomocí lanka a s otvory nebo úchyty k zavěšení. Čelní deska anemostatu může být namontována příp. demontována pomocí středového šroubu a konzoly. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou. Lamely jsou z polystyrolu (PS 476 L), ve standardním provedení černé. Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitové těsnění z pryže. Š x V x H, 500 počet lamel: 24 připojení DN200 pro průtok: 275 m3/h, RAL 000 30 00 tmavě šedá	500 počet lamel: 24 připojení DN200 pro průtok: 275 m3/h	TZB, VZT, 1.6.10	ks	
-----	-----	---	-------	----	---	---	---	------------------	----	--

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-o VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky CELKEM**-1 228****ODPOČTY CELKEM -3 396****Dopad do Stavebních nákladů****87 470****Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)****10 120****NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH****97 591**

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI										P 4.1.1	
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb										Návrh č. 009	
VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03											
-A3.5 Zdravotechnika											
-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT											
Předmět změny:		Dodatek č. 9									
Datum:		10.12.2015									
PŘÍPOČTY											
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)		
1.1	ZTI	02	B(LB)	1	Potrubí kanalizační HT/ Sewer pipes HT, Potrubí kanalizační HT, spojované pomocí hrdel a těsnících kroužků, včetně tvarovek/ Drainage piping HT, linked by necks and seal rings, included fittings, Ø 40mm		TZB, KAN, 001.02	bm			
1.2	ZTI	02	B(LB)	13	Potrubí kanalizační - tvarovky/ Sewer pipes - fittings, Odbočka Branch, Ø 75/50mm		TZB, KAN, 004.01	bm			
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková CELKEM										2 454	
PŘÍPOČTY CELKEM										2 454	
ODPOČTY											
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)		
1.1	ZTI	02	B(LB)	14	Potrubí kanalizační - tvarovky/ Sewer pipes - fittings, Odbočka Branch, Ø 75/75mm		TZB, KAN, 004.02	bm			
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-02-B(LB) Kanalizace splašková CELKEM										-139	
ODPOČTY CELKEM										-139	
Dopad do Stavebních nákladů										2 315	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)										268	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH										2 583	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Silnoproud

-Úprava budovy LB - hlavní velin, strojovna VZT

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESI	1	B(LB)	7	Navýšení vlastností jedné fáze u hlavního rozvaděče UPS2 RUPS2: -z "jistěč do 100A" na "jistěč do 160A" -z B/32A na B/125A		TZB, ELE, RUPS2	ks	
1.2	ESI	1	B(LB)	17	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ VELINŮ LASEROVÉHO SVAZKU RII.00.010, Oceloplechový, nástěnný, IP 30/20, dva přívoody - DA a UPS, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívoody a vývoody horem a spodem, jmenovitý proud 160/160A 260A/50A, zkratová odolnost rozvaděče Ik*= 26,84kA 29,3kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace		TZB, ELE, RII.00.010	ks	
1.3	ESI	1	B(LB)	18	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ VELINŮ LASEROVÉHO SVAZKU RII.00.011, Oceloplechový, nástěnný, IP 30/20, dva přívoody - DA a UPS, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívoody a vývoody horem a spodem, jmenovitý proud 40A63A/40A, zkratová odolnost rozvaděče Ik*= 19,8kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace		TZB, ELE, RII.00.011	ks	
1.4	ESI	1	B(LB)	19	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ VELINŮ LASEROVÉHO SVAZKU RII.00.012, Oceloplechový, nástěnný, IP 30/20, dva přívoody - DA a UPS, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívoody a vývoody horem a spodem, jmenovitý proud 40A63A/40A, zkratová odolnost rozvaděče Ik*= 19,8kA 17,8kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace		TZB, ELE, RII.00.012	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče CELKEM

670 157

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESI	2	B(LB)	20	k 1-CXKH-R-J 3x2,5mm ² , B2ca s1 d0, Oheřetardující vícežilový kabel, měděné jádro,		TZB, ELE 461	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud -kabelové vedení CELKEM

30 733

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-z Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ESI	2	B(LB)	39	z KABELOVÉ ŽLABY PERFOROVANÉ, Kabelové žlaby perforované, žárově pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, podpěrky pro instalaci na střechu provedení dle typu střešní krytiny atd.), rozměry 300 x 60		TZB, ELE, 503	m	
3.2	ESI	2	B(LB)	40	z KABELOVÉ ŽLABY PERFOROVANÉ, Kabelové žlaby perforované, žárově pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, podpěrky pro instalaci na střechu provedení dle typu střešní krytiny atd.), rozměry 200 x 60		TZB, ELE, 503	m	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03
-A3.7 Silnoproud

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

3.3	ESI	2	B(LB)	42	z	KABELOVÉ ŽLABY PERFOROVANÉ, Kabelové žlaby perforované, žárově pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, podpěrky pro instalaci na střechu provedení dle typu střešní krytiny atd.), rozměry 100 x 60	TZB, ELE, 503	m	
3.4	ESI	2	B(LB)	43	z	KABELOVÉ ŽLABY PERFOROVANÉ, Kabelové žlaby perforované, žárově pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, podpěrky pro instalaci na střechu provedení dle typu střešní krytiny atd.), rozměry 75 x 60	TZB, ELE, 503	m	
3.5	ESI	2	B(LH)	48	z	KABELOVÉ ŽLABY PERFOROVANÉ, Kabelové žlaby perforované, žárově pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, podpěrky pro instalaci na střechu provedení dle typu střešní krytiny atd.), rozměry 400 x 60	TZB, ELE, 503	m	
3.6	ESI	2	B(LH)	N1	z	KABELOVÉ ŽLABY PERFOROVANÉ, Kabelové žlaby perforované, žárově pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, podpěrky pro instalaci na střechu provedení dle typu střešní krytiny atd.), rozměry 250 x 60	TZB, ELE, 503	m	
3.7	ESI	2	B(LB)	67	z	OHEBNÉ TRUBKY, Ohebné trubky PVC, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.), průměr 16mm	TZB, ELE, 513	m	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-z Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém CELKEM

29 921

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ESI 3 B(LB) 19 s	SVÍTLIDLO 038, zářivkové svítidlo vestavné (kazetové podhledy M625 s viditelnými systémy nosných lišt a SDK) s přímou-nepřímou vyzařovací charakteristikou, těleso svítidla z ocelové konstrukce, montáž ze zdola, ve středové ose umístěný primární sdružený parabolický optický systém z leštěného hliníku o čistotě 99,98 %, kombinovaný s perforovaným plechovým stínidlem po stranách, duální rozložení světleného toku, určeno pro pracoviště s obrazovkami - nízký jas měřky splňuje evropskou normu EN 12464-1, účinnost svítidla min. 54%, výměna světelných zdrojů bez použití		VYB, OSV, 038	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla CELKEM

9 728

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud -koncové a ovládací

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	ESI 3 B(LB) 55 p	PODLAHOVÁ KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO BETONU, Podlahová přístrojová krabice dvanáctimodulová pro osazení do dvojité podlahy, osazena v dutině podlahy do krabice do betonu na betonové podlaže s nástavcem prázdných krabic pro max. výšku krabice vč. plastového rámu s víkem 85mm, osazena 5x jednofázová zásuvka 10/16A, barva bílá, 5x jednofáz. zásuvka 10/16A pro PC zálohovaná UPS, barva červená, kompletní vč. veškerého příslušenství pro montáž, přístrojových krabic, rámečků, atd.		TZB, ELE, 378.1	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Silnoproud

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

5.2	ESI	3	B(LB)	47	p	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC, Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem pro PC, pod omítku do dvou násobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým polem krytým plexisklem - odlišeny nesmazatelným popiskem "PC"		TZB, ELE, 366	ks	
5.3	ESI	3	A	93	p	PODLAHOVÁ KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO BETONU, Podlahová přístrojová krabice dvanáctimodulová pro osazení do betonu, oceloplechová pozinkovaná krabice pro zalití do betonu s výškou od 70-120mm, plastový rám s víkem pro montáž podlahové krytiny dle konkrétního typu, vývodka pro kabely, osazena 2x jednofáz. zásuvka 10/16A, barva bílá, 2x jednofáz. zásuvka 10/16A pro PC odlišena barevně (hnědá), případně nesmazatelným popiskem "PC", z toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepětové ochrany se zvukovou signalizací, rezerva pro čtyři zásuvky slaboproudu, kompletní vč. veškerého příslušenství pro montáž, přístrojových krabic, víka, rámečků, atd.		TZB, ELE, 360.1	ks	
5.4	ESI	3	B(LB)	30	p	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, Jednopolový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytů a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícetáčky dle počtu přístrojů)		TZB, ELE, 350	ks	
5.5	ESI	3	B(LB)	37	p	SCHODIŠTOVÝ PŘEPÍNAČ, Schodišťový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytů a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícetáčky dle počtu přístrojů)		TZB, ELE, 355	ks	
5.6	ESI	3	B(LB)	41	p	DVOJITÝ SCHODIŠTOVÝ PŘEPÍNAČ, IP55, Dvojitý schodišťový přepínač 10A/230V, řazení 6+6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytů a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícetáčky dle počtu přístrojů), krytí IP55		TZB, ELE, 358.1	ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud -koncové a ovládací CELKEM

309 708

PŘÍPOČTY CELKEM 1 050 247

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESI 1 B(LB) 17	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ VELINŮ LASEROVÉHO SVAZKU RII.00.010, Oceloplechový, nástěnný, IP 30/20, dva přívody - DA a UPS, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody a vývody horem a spodem, jmenovitý proud 250A/50A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 25,81kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace		TZB, ELE, RII.00.010	ks	
1.2	ESI 1 B(LB) 18	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ VELINŮ LASEROVÉHO SVAZKU RII.00.011, Oceloplechový, nástěnný, IP 30/20, dva přívody - DA a UPS, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody a vývody horem a spodem, jmenovitý proud 63A/40A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= 19,8kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace		TZB, ELE, RII.00.011	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Silnoproud

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

1.3	ESI	1	B(LB)	19	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ VELÍNŮ LASEROVÉHO SVAZKU RII.00.012, Oceloplechový, nástěnný, IP 30/20, dva přívody - DA a UPS, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody a vývody horem a spodem, Jmenovitý proud 63A/40A, zkratová odolnost rozvaděče Ik''= 19,8kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace	TZB, ELE, RII.00.012	ks	
-----	-----	---	-------	----	---	----------------------	----	--

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče CELKEM -122 663

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESI 2 B(LB) 11 k	1-CYKY-J 3x2,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE, 425	m	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud -kabelové vedení CELKEM -14 400

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-z Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ESI 2 B(LB) 46 z	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ, Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, atd.), rozměry 300 x 50		TZB, ELE, 505	m	
3.2	ESI 2 B(LB) 49 z	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ, Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, atd.), rozměry 150 x 50		TZB, ELE, 505	m	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-z Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém CELKEM -8 554

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud -koncové a ovládací prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ESI 3 B(LB) 55 p	PODLAHOVÁ KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO BETONU, Podlahová přístrojová krabice šestnáctimodulová pro osazení do dvojité podlahy, plastový rám s víkem pro montáž podlahové krytiny dle konkrétního typu, vývodka pro kabely, osazena 8x jednofáz. zásuvka 10/16A, barva bílá, 2x jednofáz. zásuvka 10/16A pro PC zálohovaná UPS, barva červená, rezerva pro šest zásuvek slaboproudu, kompletní vč. veškerého příslušenství pro montáž, přístrojových krabic, víka, rámečků, atd.		TZB, ELE, 378.1	ks	
4.2	ESI 3 B(LB) 42 p	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svíste/vodorovné vícetáčky dle počtu přístrojů)		TZB, ELE, 362	ks	
4.3	ESI 3 B(LB) N1 p	PODLAHOVÁ KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, Podlahová přístrojová krabice šestimodulová pro osazení do dvojité podlahy, plastový rám s víkem pro montáž podlahové krytiny dle konkrétního typu, vývodka pro kabely, osazena 1x jednofáz. zásuvka 10/16A, barva bílá, 1x jednofáz. zásuvka 10/16A pro PC zálohovaná UPS, barva červená, rezerva pro dvě zásuvky slaboproudu, kompletní vč. veškerého příslušenství pro montáž, přístrojových krabic, rámečků, atd.	Dodatek č.4	TZB, ELE, 378.2	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1							
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.7 Silnoproud -Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT		Návrh č. 009							
Předmět změny:	Dodatek č. 9								
Datum:	10.12.2015								
4.4	ESI	3	B(LB)	33	p	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ, Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícetáčky dle počtu přístrojů)	TZB, ELE, 353	ks	[REDACTED]
4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud -koncové a ovládací prvky CELKEM									
									-118 101
ODPOČTY CELKEM									-263 718
Dopad do Stavebních nákladů									
									786 529
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)									
									91 001
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH									
									877 531

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-r Datové a telefonní rozvody -rozdávěče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESL	01	B(LB)	10	r	VYVAZOVACÍ MANAGEMENT PANEL 1U, 19" vyvazovací kovový panel, 5xvelké kovové oko, výška 1U, barva šedá	TZB, SLP, 211	ks	
1.2	ESL	01	A	24		PANEL PRO UKONČENÍ OPTIKY, 19" optická vana kompletní, 24xLC 9/125 um OS1, včetně pigtailů a optické kazety	TZB, SLP, 229	ks	
1.3	ESL	01	B(LB)	1	r	STOJANOVÝ ROZVADĚČ STANDARD 42U 800x800mm, Stojanový rozvaděč pro zabudování zařízení a přístrojů datové telekomunikační techniky. Systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče. Maximální zatížení při rovnoměrném rozdělení 400 kg (27-45U), IP 30. Výsuvná klika bez zámku (možnost instalace zámku DV900333) Kompletně předinstalovaná 19" horizontální zemnicí sada, montážní materiál v příbalu (16x M6 montážní sada, nivační nožičky), přední skleněné dveře s tvrzeným bezpečnostním sklem (4 mm)	TZB, SLP, 201	ks	
1.4	ESL	01	B(LB)	2	r	PODSTAVEC ROZVADĚČE (ČÁST), Podstavec - přední/zadní díl, šířka 800 mm, perforovaný	TZB, SLP, 202	ks	
1.5	ESL	01	B(LB)	3	r	PODSTAVEC ROZVADĚČE (ČÁST), Podstavec - boční část (1 pár), hloubka 600 mm	TZB, SLP, 203	ks	
1.6	ESL	01	B(LB)	4	r	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE, Průchozí panel střešní, s protiprachovým kartáčem, výška 2U	TZB, SLP, 204	ks	
1.7	ESL	01	B(LB)	5	r	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE, Kapsa na dokumentaci, formát A4, samolepicí	TZB, SLP, 205	ks	
1.8	ESL	01	B(LB)	6	r	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE, Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem	TZB, SLP, 206	ks	
1.9	ESL	01	B(LB)	7	r	VENTILAČNÍ JEDNOTKA S TERMOSTATEM, Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, hloubka 8U	TZB, SLP, 207	ks	
1.10	ESL	01	A	9		PATCHPANEL PRAZDNÝ 24PORTŮ, 19" patchpanel modulární, pro max. 24 konektorů modulů, neosazený, výška 1U, RAL	TZB, SLP, 209	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-r Datové a telefonní rozvody -rozdávěče CELKEM

108 762

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody -konecové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESL	01	B(LB)	N1	p	Konektor STP CAT6A RJ45, Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea	Dodatek č.4 TZB, SLP, 217	ks	
2.2	ESL	01	B(LB)	21	p	DATOVÁ ZÁSUVKA PRO 2 konektory, Datová zásuvka 45x45 modulární pod omítku, neosazená, s krytkou	TZB, SLP, 231	ks	
2.3	ESL	01	B(LB)	22	p	RÁMEČEK PRO ZÁSUVKU, Krycí rámeček 80x80mm, pro box na omítku, RAL 9010	TZB, SLP, 232	ks	
2.4	ESL	01	B(LB)	N1	p	Kabelový žebřík, š. 400mm		m	
2.5	ESL	01	B(LB)	16	p	PDU - NAPÁJECÍ PANEL, 19"napájecí panel, 5xČSN, LS/DI, výška 1U	TZB, SLP, 218	ks	
2.6	ESL	01	B(LB)	17	p	VYVAZOVACÍ PANEL VERTIKÁLNÍ, Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče šířky 800 mm, výška 42U	TZB, SLP, 219	ks	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody -konecové prvky CELKEM

45 951

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ESL	01	B(LB)	N6	k	OPTICKÝ KABEL 48 VLÁKEN, Univerzální optický kabel, 48x 9/125 um OS1	Dodatek č.4 TZB, SLP, 2134	m	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody -kabelové vedení CELKEM

696

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-z Datové a telefonní rozvody -upevňovací systém

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ESL	01	B(LB)	26	z	Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 251	m	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

4.2	ESL	01	A	N10	z	Kabelový žlab 400x65, včetně tvarových prvků, příslušenství, do zdvojené podlahy	Dodatek č. 4	TZB, SLP, 2122	ks	
4.3	ESL	01	B(LB)	41	z	Krabice přístrojová, Pro rozvody v kanálech EKE		TZB, SLP, 289	ks	
4.4	ESL	01	B(LB)	N1	z	Kabelový žlab 200x65, včetně tvarových prvků, příslušenství, do zdvojené podlahy			ks	
4.5	ESL	01	B(LB)	N2	z	Kabelový žlab 100x65, včetně tvarových prvků, příslušenství, do zdvojené podlahy			ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-z Datové a telefonní rozvody -upevňovací systém CELKEM

40 669

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-o ACCESS -doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky				Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	ESL	03	B(LB)	N1		Čtečka splňující požadavek na čtení MIFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, PIN klávesnice, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č. 4 TZB, SLP, 407	ks	
5.2	ESL	03	B(LB)	N2	o	Magnetický kontakt, pro detekci stavu dveří, kontakt je doplněn o příslušenství pro montáž na daný typ dveří, instalace kontaktu, zapojení, zkoušku funkčnosti, naprogramování do ústředny systému, implementaci prvku do grafické nadstavby	TZB, SLP, 451	ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-o ACCESS -doplňkové prvky CELKEM

11 669

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB-k) ACCESS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky				Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	ESL	03	B(LB)	6	k	Kabel FI-HJE 2x2x0,8, Cu jádro, izolace PVC, žíly stocené do páry a páry polohové do duše kabelu, stínění (laminovaná Al folie s přiloženým Cu drátem	TZB, SLP, 414	m	
6.2	ESL	03	B(LB)	7	k	Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žíly stoceny v páry, stínění opletením, přenos dat po linkách 485	TZB, SLP, 415	m	
6.3	ESL	03	B(LB)	9	k	Trubka PVC do betonu 1225, montáž pod omítkou, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 417	m	
6.4	ESL	03	B(LH)	9	k	Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítkou, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60	TZB, SLP, 422	ks	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB-k) ACCESS -kabelové vedení CELKEM

2 288

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-o EZS -doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky				Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	ESL	03	C	2		Detektor PIR, standardní pokrytí 16x21 m, krátký dosah 8x10 m, antím, asting, paměť poplachu, odolnost proti hmyzu	TZB, SLP, 504	ks	
7.2	ESL	07	B(LB)	4	o	Magnet, Povrchový magnetický kontakt s ochranou proti narušení FP	TZB, SLP, 506	ks	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-o EZS -doplňkové prvky CELKEM

3 118

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-k EZS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky				Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
8.1	ESL	07	B(LB)	12	k	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8, sdělovací kabel s Al stíněním, polohové stáčené, CU jádro, izolace PVC, stínění laminovaná páska Al s CU drátem	TZB, SLP, 514	m	
8.2	ESL	07	B(LB)	13	k	Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítkou, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 515	m	
8.3	ESL	07	A	16		Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítkou, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60	TZB, SLP, 522	ks	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-k EZS -kabelové vedení CELKEM

1 104

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-05-B(LB)-k CCTV -koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky				Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
9.1	ESL	05	B(LB)	12	k	Flexidome den/noc montáž pevný povrch, IP Kamera Flexidome HD XF D/N H.264, 1/3", 720p, DSP, 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz, 3-9mm, Montáž na povrch	TZB, SLP, 331	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-05-B(LB)-k CCTV -koncové prvky CELKEM

28 948

PŘÍPOČTY CELKEM 243 205

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-r Datové a telefonní rozvody -rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESL	01	B(LB)	9	r	PATCHPANEL PRAZDNÝ 48PORTŮ, 19" patchpanel modulární, pro max. 48 konektorů modulů, neosazený, výška 2U, RAL	TZB, SLP, 210	ks	
1.2	ESL	01	A	58		STOJANOVÝ ROZVADĚČ 42U 800x1200mm, Počítačový stojan (rack), 800 x 1200 x 2000 (42U) mm (základní servery, páskovací robot a SCADA), přední i zadním dveře svisle dělené a plně větrané (nutno kvůli malému prostoru), minimální stupeň perforace dveří 78%, uzamykatelné, statické zatížení racků minimálně 1000kg, řada kolejnic s uzamykatelnými konečnými tvarovkami, v případě potřeby také pomocí rozložitelných kolejnic mezi racky. IP 30. Kompletně předinstalovaná 19" horizontální zemnicí sada, montážní materiál v příbalu (16x M6 montážní sada, nivelační nožičky), součástí každého racku budou dva liniové moduly pro připojení elektřiny dimenzované na přívod třífázového proudu 10kW, racky budou vybaveny zásuvkami IEC320 C13, IEC320 C19 a zásuvkami v souladu s platnými ČSN s možností instalace dalších zásuvek v případě potřeby	Dodatek č.4 TZB, SLP, 277	ks	
1.3	ESL	01	B(LB)	N4	r	Úprava stojanového rozvaděče 800x1200x2000 (42U) pro možnost posunu v místnosti - doplnění Sada koleček 800kg /4ks/	Dodatek č.4 TZB, SLP, 2133	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-r Datové a telefonní rozvody -rozvaděče CELKEM

-279 339

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody -koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESL	01	B(LB)	13	p	DVOUZÁSUVKA DO PODLAHOVÉ KRABICE , Datová zásuvka 45x45 modulární pod omítku, neosazená, s krytkou,	TZB, SLP, 215	ks	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody -koncové prvky CELKEM

-271

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ESL	01	B(LB)	18	k	KABEL CAT7A SFTP , Kabel S/FTP Cat.7A 4x2xAWG22, LS0H plášť žlutý, 1200MHz, cívka 500m a 1000m	TZB, SLP, 226	m	
3.2	ESL	01	B(LB)	23	k	OPTICKÝ KABEL 12 VLÁKEN , Univerzální optický kabel, gelový, 12x9/125 um OS1, nekovové prvky, ochrana prot	TZB, SLP, 236	m	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody -kabelové vedení CELKEM

-11 609

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-z Datové a telefonní rozvody -upevňovací systém

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ESL	01	B(LB)	48	z	Žlab kovový 250/50, plně kovový, kompletní včetně výložníků, funkční při požáru	TZB, SLP, 2108	m	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-z Datové a telefonní rozvody -upevňovací systém CELKEM

-13 826

ODPOČTY CELKEM -305 045

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb		Návrh č. 009
VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03		
-A3.10 Slaboproud		
-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT		
Předmět změny:	Dodatek č. 9	
Datum:	10.12.2015	
Dopad do Stavebních nákladů		-61 840
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		-7 155
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		-68 995

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.11 EVAC+EPS+VESDA

-Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	POS	1	B(LB)	1	Reproduktor stropní, Vylepšená citlivost, pro řeč a hudbu na pozadí, rýclá a jednoduchá montáž, stiskací svorky, montáž do ohnivzdorného zadního krytu, max. výkon 9W, Volitelný 6/3/1,5/0,75W	TZB, SLP, 108	ks	
1.2	POS	1	B(LB)	2	Skříňkový reproduktor, Vhodný pro řeč i hudbu, robustní kovová konstrukce, volitelný vstup 8ohm, 70Va 100V, max výkon 9W, Volitelný 6/3/1,5/0,75V	TZB, SLP, 109	ks	
1.3	POS	1	B(LB)	3	Kabel 1-CSKH-V 4x1,5, Cu jádro, izolace silikonový kaučuk	TZB, SLP, 117	m	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas CELKEM

3 279

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-05-B(LB) VESDA

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	POS	5	B(LB)	4	Nasávací potrubí Ø21 mm	TZB, SLP, 604	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-05-B(LB) VESDA CELKEM

6 601

PŘÍPOČTY CELKEM

9 880

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	POS	1	B(LB)	2	Skříňkový reproduktor, Vhodný pro řeč i hudbu, robustní kovová konstrukce, volitelný vstup 8ohm, 70Va 100V, max výkon 9W, Volitelný 6/3/1,5/0,75V	TZB, SLP, 109	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas CELKEM

-3 654

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LB) Elektrická požární signalizace

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	POS	3	B(LB)	9	Kabel JE-H(S)H 2x2x0,8, bezhalogenový s funkční trvanlivostí E30 až E90, trvanlivost izolace 180 min.	TZB, SLP, 027	m	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LB) Elektrická požární signalizace CELKEM

-1 008

ODPOČTY CELKEM

-4 662

Dopad do Stavebních nákladů

5 218

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

604

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

5 821

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 080-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

- A3.13 Sprinklery

- Úprava budovy LB - hlavní velín, strojovna VZT

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -SPR-1-B(LB) Sprinklery

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	SPR	1 B(LB)	1 Sprinkler sprej stojatý nebo závěsný / sprinkler spray upright or pendent: Sprinkler se standardním rozptylem, 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C, standardní reakce včetně montáže / standard coverage sprinkler, 1/2", k=80, opening temperature 68°C, standard response including installation	S certifikátem / with certificate	TZB, SHZ, 1	ks	
1.2	SPR	1 B(LB)	3 Sprinkler sprej stěnový horizontální / sprinkler spray horizontal sidewall: Sprinkler se standardním rozptylem, 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C (93°C ve světlíku), rychlá reakce, provedení chrom včetně montáže / standard coverage sprinkler, 1/2", k=80, opening temperature 68°C (93°C in the skylight), quick response, design chrome including installation.	S certifikátem / with certificate	TZB, SHZ, 3	ks	
1.3	SPR	1 B(LB)	7 Potrubí DN32 / Piping DN32: Potrubí plastové s certifikátem pro použití v sprinklerových systémech včetně, závěsů, spojování, fitinků a montáže / plastic piping with a certificate for use in sprinkler system including, hangers, pipe connections, fittings and installation.	S certifikátem / with certificate	TZB, SHZ, 8	m	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -SPR-1-B(LB) Sprinklery CELKEM

4 450

PŘÍPOČTY CELKEM

4 450

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -SPR-1-B(LB) Sprinklery

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	SPR	1 B(LB)	5 Sprinkler sprej závěsný zapuštěný / sprinkler spray pendent concealed: Sprinkler se standardním rozptylem, 1/2", k=80, otevírací teplota 68°C, standardní reakce, provedení chrom včetně montáže / standard coverage sprinkler, 1/2", k=80, opening temperature 68°C, standard response, design chrome including installation.	S certifikátem / with certificate	TZB, SHZ, 5	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -SPR-1-B(LB) Sprinklery CELKEM

-746

ODPOČTY CELKEM

-746

Dopad do Stavebních nákladů

3 704

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

429

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

4 132

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI**P 4.1.1****Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb****Návrh č. 009****VCP-OZ 084-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.11 EVAC+EPS+VESDA
-Koncové prvky EVAC v budově LB****Předmět změny:** Dodatek č. 9**Datum:** 10.12.2015**PŘÍPOČTY****1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas**

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	POS	1	B(LB)	1	Reproduktor stropní, Vylepšená citlivost, pro řeč a hudbu na pozadí, rycí a jednoduchá montáž, stiskací svorky, montáž do ohnivzdomého zadního krytu, max. výkon 9W, Volitelný 6/3/1,5/0,75W	TZB, SLP, 108	ks
1.2	POS	1	B(LB)	12	kabel CHKE 4x1,5,	TZB, SLP, 142	m

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas CELKEM

33 550

PŘÍPOČTY CEL

33 550

ODPOČTY**1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas**

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková (Kč)
1.1	POS	1	B(LB)	2	Skříňkový reproduktor , Vhodný pro řeč i hudbu, robustní kovová konstrukce, volitelný vstup 8ohm, 70Va 100V,max výkon 9W, Volitelný 6/3/1,5/0,75V	Reproduktory budou dodány, řádně a bezpečně uloženy pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Odpočet zahrnuje pouze neprovedení montáže.	TZB, SLP, 108	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LB) Evakuační rozhlas CELKEM

-3 731

ODPOČTY CELKEM

-3 731

Dopad do Stavebních nákladů

29 819

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

3 450

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

33 269

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 086-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
-Změna typu podhledů v LB

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-13 Zavěšené podhledy - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.2	LB	A	5	3	15	5	Hladký SDK podhled, - penetrační nátěr na SDK - sádrová stěrka tl. 1 mm - obklad SDK deskami tl. 12,5 mm - systémový ocelový nosný rošt	VOK-PHL-005	m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-13 Zavěšené podhledy - 2PP CELKEM

18 143

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.2	LB	A	5	3	15	5	Hladký SDK podhled, - penetrační nátěr na SDK - sádrová stěrka tl. 1 mm - obklad SDK deskami tl. 12,5 mm - systémový ocelový nosný rošt	VOK-PHL-005	m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP CELKEM

2 347

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-16 Zavěšené podhledy - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	5	3	16	6	Hladký SDK podhled, - penetrační nátěr na SDK - sádrová stěrka tl. 1 mm - obklad SDK deskami tl. 12,5 mm - systémový ocelový nosný rošt	VOK-PHL-005	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-16 Zavěšené podhledy - 2NP CELKEM

31 480

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-17 Zavěšené podhledy - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LH	A	5	3	12	1	Plný podhled, sádrovláknité desky tl. 10 mm, jednou opláštěný, včetně nosné konstrukce a zavěšení	VOK-PHL-055	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-17 Zavěšené podhledy - 3NP CELKEM

39 192

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-19 Speciální zavěšené podhledy - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	5	3	19	N1	MINERÁLNÍ PODHLED DO ČISTÝCH PROSTOR (AŽ ISO 7) S VIDITELNÝM minerální kazety tl. 15 mm; jemně strukturovaný povrch; š. lišty rastru 24 mm; rastr 625 x 625 mm; reakce na oheň A2-s1,d0; pro prostory s až 95% vlhkostí; čistitelné vlhkým hadrem; Dncw cca 35 dB	VOK-PHL-064	m2	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-19 Speciální zavěšené podhledy - 2PP CELKEM

161 012

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	LB	A	5	3	21	N2	MINERÁLNÍ PODHLED DO ČISTÝCH PROSTOR (AŽ ISO 7) S VIDITELNÝM minerální kazety tl. 15 mm; jemně strukturovaný povrch; š. lišty rastru 24 mm; rastr 625 x 625 mm; reakce na oheň A2-s1,d0; pro prostory s až 95% vlhkostí; čistitelné vlhkým hadrem; Dncw cca 35 dB	VOK-PHL-064	m2	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP CELKEM

64 961

PŘÍPOČTY CELKEM 317 134

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 086-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02
-Změna typu podhledů v LB

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-13 Zavěšené podhledy - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	5	3	13	2	Rastrový podhled se zapuštěnou hranou, minerální kazety tl. 19 mm; rastr 600 x 600 mm	VDK-PHL-053	m2	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-13 Zavěšené podhledy - 2PP CELKEM

-15 779

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	5	3	15	5	Hladký SDK podhled, - penetrační nátěr na SDK - sádrová stěrka tl. 1 mm - obklad SDK deskami tl. 12,5 mm - systémový ocelový nosný rošt	VDK-PHL-005	m2	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-15 Zavěšené podhledy - 1NP CELKEM

-2 981

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-16 Zavěšené podhledy - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LB	A	5	3	16	6	Hladký SDK podhled, - penetrační nátěr na SDK - sádrová stěrka tl. 1 mm - obklad SDK deskami tl. 12,5 mm - systémový ocelový nosný rošt	VDK-PHL-005	m2	
4.2	LB	A	5	3	16	7	Rastrový podhled se zapuštěnou hranou, minerální kazety tl. 19 mm; rastr 600 x 600 mm	VDK-PHL-053	m2	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-16 Zavěšené podhledy - 2NP CELKEM

-60 154

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-17 Zavěšené podhledy - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	5	3	17	5	Hladký SDK podhled, - penetrační nátěr na SDK - sádrová stěrka tl. 1 mm - obklad SDK deskami tl. 12,5 mm - systémový ocelový nosný rošt	VDK-PHL-005	m2	
5.2	LB	A	5	3	17	6	Rastrový podhled se zapuštěnou hranou, minerální kazety tl. 19 mm; rastr 600 x 600 mm	VDK-PHL-053	m2	

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-17 Zavěšené podhledy - 3NP CELKEM

-17 109

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-19 Speciální zavěšené podhledy - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	LB	A	5	3	19	2	Rastrový podhled do čistých prostor, lehký kovový podhled se skrytým rastrem, kazety narážecí 625x625, nebo 1250x625, kazety z oboustranného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým lakem 5-7 µm, včetně kotvení a krycích rohových profilů	viz detail A 1.2_02_02_563 viz detail A 1.2_02_02_565 VDK-PHL-052	m2	

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-19 Speciální zavěšené podhledy - 2PP CELKEM

-161 012

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	LB	A	5	3	21	1	Rastrový podhled do čistých prostor, lehký kovový podhled se skrytým rastrem, kazety narážecí 625x625, nebo 1250x625, kazety z oboustranného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým lakem 5-7 µm	výměra měřena s odečtením plochy svítidel a čistých nástavců VDK-PHL-052	m2	

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP CELKEM

-64 961

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI										P 4.1.1	
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb										Návrh č. 009	
VCP-OZ 086-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02 -Změna typu podhledů v LB											
Předmět změny:		Dodatek č. 9									
Datum:		10.12.2015									
8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-22 Speciální zavěšené podhledy - 3NP											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
8.1	LB	A	5	3	22	1 Rastrový podhled do čistých prostor, lehký kovový podhled se skrytým rastroem, kazety narážecí 625x625, nebo 1250x625, kazety z oboustranného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s polyesterovým lakem 5-7 µm		VDK-PHL-052	m2		
8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-22 Speciální zavěšené podhledy - 3NP CELKEM -70 688											
ODPOČTY CELKEM										-392 685	
Dopad do Stavebních nákladů										-75 550	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)										-8 741	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH										-84 291	

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 087 -5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 -Laser
-Doplnění specifikace vystrojení HUBů

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 -Speciální vybavení

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	6	2	1	N1	HUB, Skříň s dveřmi pro sdružené zakončení technologických připojení - plášť a dveře z plechu RAL Desing 9003, výztužný rám z ohýbaných profilů tl. 3 mm; svislá vzduchotěsná přepážka s prostory pro technologie, včetně čelního panelu, rámečků pro vyústění technologií	rozměr skříně 800x1195x800	VYB-SPV-050	ks	
1.2	LH	A	6	2	1	N2	HUB, Skříň s dveřmi pro sdružené zakončení technologických připojení - plášť a dveře z oceli RAL Desing 9003, výztužný rám z ohýbaných profilů tl. 3 mm; včetně čelního panelu, rámečků pro vyústění technologií	rozměr skříně 800x785x710	VYB-SPV-050	ks	
1.3	LH	A	6	2	1	N3	HUB, Skříň s dveřmi pro sdružené zakončení technologických připojení - plášť a dveře z oceli RAL Desing 9003, výztužný rám z ohýbaných profilů tl. 3 mm; svislá vzduchotěsná přepážka s prostory pro technologie, včetně čelního panelu, rámečků pro vyústění technologií	rozměr skříně 800x1195x750	VYB-SPV-050	ks	
1.4	LH	A	6	2	1	N4	HUB, Skříň s dveřmi pro sdružené zakončení technologických připojení - plášť a dveře z oceli RAL Desing 9003, výztužný rám z ohýbaných profilů tl. 3 mm; včetně čelního panelu, rámečků pro vyústění technologií	rozměr skříně 800x785x500	VYB-SPV-050	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 -Speciální vybavení CELKEM

4 014 852

PŘÍPOČTY CELKEM

4 014 852

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 -Speciální vybavení

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	6	2	1	1	HUB, Skříň s dveřmi pro sdružené zakončení technologických připojení - plášť a dveře z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304), výztužný rám z ohýbaných nerez profilů tl. 3 mm; svislá vzduchotěsná přepážka s prostory pro technologie, včetně čelního panelu, rámečků pro vyústění technologií	včetně Z 119, K 173 viz detail A1 2_02_02_802 viz detail A1 2_02_02_803	VYB-SPV-050	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-6-2-1 -Speciální vybavení CELKEM

-764 888

ODPOČTY CELKEM

-764 888

Dopad do Stavebních nákladů

3 249 964

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

376 021

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

3 625 985

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 087-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
- A3.2 Zariadení pro ochlazování staveb
- Doplnění specifikace vstrojení HUBů

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-o Chlazení - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VYCH	02	B(LH)	o	33	Ohebné nerezové hadice pro připojení teplovodních výměníků VZT jednotek na otopnou soustavu. Délka 500mm, nerez, PN16, (-50 až +200°C) Hadice jsou dodávány v podobě návínů, na stavbě jsou upraveny na potřebný rozměr a nalisovány přešlečné matice.	DN32 125, CHL, 4 60.32	bm	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-o Chlazení - doplňkové prvky CELKEM

38 396

PŘÍPOČTY CELKEM

38 396

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
					Nejsou uvažovány odpochy.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0

Dopad do Stavebních nákladů

38 396

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

4 442

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

42 838

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 087-5.3.4 (A) Provozní soubory C1 až C5 - C3 Rozvody plyného dusíku
-Doplnění specifikace vystrojení HUBů

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C3-01-B(LH) Rozvody plyného dusíku - Laserová hala

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	C3	01	B(LH)	N1	Rozdělovač rozvodu dusíku. Potrubí AISI 304 21,3x2 švové 300mm, potrubí AISI 304 12x1,5 švové 1800mm, závitové ukončení Øx G 1/4", zaslepovací dno 21,3mm...1x, redukce 21,3 x 12...1x	instalace v HUB		ks	
1.2	C3	01	B(LH)	N2	potrubí AISI 304 12x1,5 švové	dopojení k ventilu SV		m	
1.3	C3	01	B(LH)	N3	závitové šroubení AISI 304 DN 10/G 3/8" out přivařovací	dopojení k ventilu SV		ks	
1.4	C3	01	B(LH)	N4	Kulový kohout DN 10 (1/4"), PN20, matná nerez ocel, dvoudílný, rozdělovač	instalace v HUB		ks	
1.5	C3	01	B(LH)	N5	Rychlospojka specifická pro rozvody N2	instalace v HUB		ks	
1.6	C3	01	B(LH)	N6	vzduchotěsná průchodka PG16	kolování materiál		ks	
1.7	C3	01	B(LH)	N7	Orientační štičky potrubí a armatur			sada	
1.8	C3	01	B(LH)	N8	Spotřební materiál na potrubí - nerez ocel - kolena, T-kusy, spojky			sada	
1.9	C3	01	B(LH)	N9	Spotřební materiál na potrubí - uchycení potrubí ve skříních a meziklábách kovovými příchýtkami			sada	
1.10	C3	01	B(LH)	N10	požární utěsnění prostupů na odolnost shodnou s odol. konstrukce			sada	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C3-01-B(LH) Rozvody plyného dusíku - Laserová hala CELKEM

1 191 345

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C3-02 Zprovoznění rozvodů plyného dusíku

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	C3	02			Tlakové zkoušky potrubních propojení vč.zpracování protokolů, revize		TPL-PI-D-020	x	
2.2	C3	02			Zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu		TPL-PLD-030	x	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C3-02 Zprovoznění rozvodů plyného dusíku CELKEM

93 335

PŘÍPOČTY CELKEM 1 284 679

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
					Nejsou uvažovány odpady.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních nákladů

1 284 679

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

148 637

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

1 433 317

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 087-5.3.4 (A) Provozní soubory C1 až C5 - C4 Rozvody stlačeného vzduchu
-Doplnění specifikace vystrojení HUBů

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C4-01-B(LH) Rozvody stlačeného vzduchu - Laserová hala

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	C4	01	B(LH) N1	Rozdělovač rozvodu stlačeného vzduchu. Potrubí AISI 304 21,3x2 švové 400mm, potrubí AISI 304 12x1,5 švové 2400mm, závitové ukončení 8x G 1/4", zaslepovací dno 21,3mm...1x, redukce 21,3 x 12...1x	instalace v HUB	ks	
1.2	C4	01	B(LH) N2	potrubí AISI 304 12x1,5 švové	dopojení k vonišu SV	m	
1.3	C4	01	B(LH) N3	závitové šroubení AISI 304 DN 10/G 3/8" out přivařovací	dopojení k vonišu SV	ks	
1.4	C4	01	B(LH) N4	Kulový kohout DN 10 (1/4"). PN20, mosaz, dvoudílný, rozdělovač	instalace v HUB	ks	
1.5	C4	01	B(LH) N5	Rychlospojka typ 1M dle ŽOI 160	instalace v HUB	ks	
1.6	C4	01	B(LH) N6	Rychlospojka typ 1F dle ŽOI 160	instalace v HUB	ks	
1.7	C4	01	B(LH) N7	Rychlospojka typ 2F dle ŽOI 160	instalace v HUB	ks	
1.8	C4	01	B(LH) N8	Rychlospojka typ 3F dle ŽOI 160	instalace v HUB	ks	
1.9	C4	01	B(LH) N9	vzduchotěsné průchodka PG16	kolování materiál	ks	
1.10	C4	01	B(LH) N10	Orientační štítky potrubí a armatur		sada	
1.11	C4	01	B(LH) N11	Spotřební materiál na potrubí - nerez ocel - kolena, T-kusy, spojky		sada	
1.12	C4	01	B(LH) N12	Spotřební materiál na potrubí - uchycení potrubí ve skříňkách a mezipřístěných kovových příchýtkách		sada	
1.13	C4	01	B(LH) N13	požární ušlechtnění prostupů na odolnost shodnou s odol. konstrukce		sada	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C4-01-B(LH) Rozvody stlačeného vzduchu - Laserová hala CELKEM

132 557

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C4-02 Zprovoznění rozvodů stlačeného vzduchu

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	C4	02		Tažkové zkoušky potrubních spojení vč.zpracování protokolů	TPH-SVZ-042	x	
2.2	C4	02		Zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu	TPH-SVZ-043	x	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL C4-02 Zprovoznění rozvodů stlačeného vzduchu CELKEM

26 215

PŘÍPOČTY CELKEM 1 158 772

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
			Nejsou uvažovány odpoty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních nákladů

1 158 772

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

134 070

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

1 292 842

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02 -Laboratoře
-Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-14 Vnitřní dveře speciální - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	4	2	14	N1	Dveře dvoukřídlé dřevotřískové plně D-LB-2-38-A - rozměr 1600/2100 mm, zárubeň dvourámová bezfalcové požární, EW 30DP3-C, včetně kování	se samozavíračem, dveřní zárážkou a elektronickou kontrolou vstupu	Tabulka dveří, Door schedule A1 2-02-03-100	ks

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-14 Vnitřní dveře speciální - 3NP CELKEM

139 582

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-30 Speciální předstěny - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	5	1	30	2	Předstěny v čistých prostorech, sádrovláknité desky tl. 10 mm, ocelový rošt pro SDK konstrukce tl. 50 mm	VDK-VNS-053; PUP-STE-050	m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-30 Speciální předstěny - 1NP CELKEM

387

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-11 Nátěry a malby stropů - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	5	3	11	1	Bezprašný uzavírací nátěr na beton, vodou rozpustný alkylalkoxysilan pro ochranu povrchů betonu, odpuzující vodu	PUP-STR-004	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-3-11 Nátěry a malby stropů - 3NP CELKEM

3 289

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-5 Stěrky a omítky stěn - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LB	A	5	1	1	3	Betonová stěrka, stěrka z cementové malty pro vyhlazení betonových povrchů	stěrka z PUP-STE-054	m2	
4.2	LB	A	5	1	1	5	Jádrová omítka a betonová stěrka, jádrová omítka s jednosložkovou cementovou maltou vytvrzení pro vyhlazení betonových povrchů, betonová stěrka	omítka z PUP-STE-057	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-5 Stěrky a omítky stěn - 3NP CELKEM

12 320

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1 Speciální nátěry a malby - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	5	1	23	1	Polyuretanový nátěr, středně lesklý, třívrstvý dvousložkový polyuretanový nátěr, vhodný pro čisté prostory splňující požadavky normy EN Iso 14 644-1 pro třídu ISO 7	nátěr z PUP-STE-054	m2	
5.2	LB	A	5	1	23	3	Polyuretanový nátěr, středně lesklý, čtyřvrstvý dvousložkový, vhodný pro čisté prostory splňující požadavky normy EN ISO 14 644-1 pro třídu ISO 7	nátěr z PUP-STE-057	m2	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1 Speciální nátěry a malby - 3NP CELKEM

22 112

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-5 Konstrukční vrstvy podlah - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	LH	A	5	2	3	3	Podlaha v chodbách, betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 77 mm, vyztužení káři sítě, broušená horní hrana	VDK-POD-051	m2	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-5 Konstrukční vrstvy podlah - 3NP CELKEM

12 032

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-16 Podlahy povlakové - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	LB	A	5	2	17	9	ESD stěrka pro čisté prostory, antistatická, zemněná; do třídy čistoty 10 000;	PUP-POD-012	m2	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-16 Podlahy povlakové - 3NP CELKEM

15 181

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02 -Laboratoř
-Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY CELKEM 204 903

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-14 Vnitřní dveře speciální - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	LB	A	4	2	14	Dodatek č.2	Dveře dvoukřídlé dřevotřískové plně D-LB-2-17-A - rozměr 1600/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	se samozavíračem, přechodovou lištou a elektronickou kontrolou vstupu viz detail A 1.2_02_02_897 Dodatek č.2	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	
1.2	LB	A	4	2	14	Dodatek č.2	Dveře dvoukřídlé dřevotřískové plně D-LB-2-38-A - rozměr 1600/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování	se samozavíračem, dveřní zárazkou a elektronickou kontrolou vstupu Dodatek č.2	Tabulka dveří, Door schedule A1.2-02-03-100	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-4-2-14 Vnitřní dveře speciální - 3NP CELKEM

-169 030

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-17 Obklady - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	5	1	17	Dodatek č.2	Obklad zděné konstrukce se stíněním EMC	opláštění z PUP-STE-058	m2	
2.2	LB	A	5	1	17	Dodatek č.2	Obklad stropní konstrukce s EMC obálkou	PUP-STR-056	m2	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-17 Obklady - 3NP CELKEM

-311 128

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-32 Speciální nátěry a malby - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	5	1	32	Dodatek č.2	Polyuretanový nátěr, matný, čtyřvrstvý dvousložkový, vhodný pro čisté prostory splňující	nátěr z PUP-STE-058	m2	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-32 Speciální nátěry a malby - 3NP CELKEM

-22 418

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstruktivní vrstvy podlah - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LB	A	5	2	4	Dodatek č.2	Podlaha v místnosti s EMC obálkou - PUP-POD-057, 3 mm - dvě vrstvy cementotřískových desek, 2 x 20 mm - VOP-TIZ-007, 50 mm - měděnná folie, 0,5 mm - samonivelační stěrka, 7 mm	VOK-POD-058	m2	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-4 Konstruktivní vrstvy podlah - 3NP CELKEM

-131 204

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-16 Podlahy povlakové - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	5	2	16	12	Antistatická ESD vinylová podlaha, včetně systémového lepidla, penetrace podkladu; samonivelační stěrky tl. 16,5 mm; reakce na oheň max. Bfl - S1	PUP-POD-050	m2	

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-2-16 Podlahy povlakové - 3NP CELKEM

-18 354

ODPOČTY CELKEM -652 133

Dopad do Stavebních nákladů

-447 230

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb		Návrh č. 009
VCP-OZ 088-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -Objekt SO 02 -Laboratoře -Terčová laboratoř v LAB budově		
Předmět změny:	Dodatek č. 9	
Datum:	10.12.2015	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		-51 745
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		-498 975

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

- A3.2 Chlazení

- Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VYCH	05	B(LB)	91	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 40. Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 40 TZB CHL TZB. CHL 5.1.5	bm	
1.2	VYCH	02	B(LB)	75	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 15. Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 15 TZB CHL TZB. CHL 5.1.1	bm	
1.3	VYCH	05	B(LB)	92	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 50. Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 50 TZB CHL TZB. CHL 5.1.6	bm	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí CELKEM

5 109

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-i Chlazení - tepelné izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	VYCH	05	B(LB)	121	i	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 40. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni nespálavající, v případě požáru nevede oheň.	DN 40 TZB CHL TZB. CHL 5.2.4	bm	
2.4	VYCH	05	B(LB)	109	i	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 50. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0, desková samolepící izolace tloušťky 6 až 32mm samozhášecí, při ohni nespálavající, v případě požáru nevede oheň.	DN 50 TZB CHL TZB. CHL 5.2.5	bm	
2.5	VYCH	05	B(LB)	N56	i	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 15. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni nespálavající, v případě požáru nevede oheň.	DN 15 TZB CHL TZB. CHL 5.2.1a	bm	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-i Chlazení - tepelné izolace potrubí CELKEM

2 481

PŘÍPOČTY CELKEM

7 589

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

- A3.2 Chlazení

- Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VYCH	05	B(LB)	88	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 20 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 20	TZB.CH.L TZB 5.1.2	bm	
1.2	VYCH	05	B(LB)	89	p	Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710, vč. Tvarovek DN 25 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 25	TZB.CH.L TZ 5.1.3	bm	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-p Chlazení - potrubí CELKEM

-1 579

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-I Chlazení - tepelné izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	VYCH	05	B(LB)	118	I	Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 20 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 20	TZB.CH.L TZB.CH.L 5.2.1	bm	
2.2	VYCH	05	B(LB)	119	I	Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku DN 25 Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0 samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 25	TZB.CH.L TZB.CH.L 5.2.2	bm	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-I Chlazení - tepelné izolace potrubí CELKEM

-944

ODPOČTY CELKEM -2 522

Dopad do Stavebních nákladů

5 067

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

586

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

5 653

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.3 Vzduchotechnika

-Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VZT 4 B(LB) N1 kp	Regulátor konstantního průtoku vzduchu , Regulátory průtoku vzduchu jsou mechanické samočinné regulatory pro systémy s konstantním průtokem vzduchu. Regulátor pracuje bez vnější energie. Lehce ovladatelná klapka udržuje konstantní průtok vzduchu v celém rozsahu difference tlaku. Aerodynamické síly proudícího vzduchu vyvinou kroutící moment na regulační klapce působící ve směru do uzavřené polohy. Požadovaný průtok vzduchu se nastavuje jednoduše bez nutnosti použití nářadí přímo na stupnici. Požadovaná jmenovitá hodnota průtoku je pak při uvádění do provozu jednoduše a spolehlivě nastavena.	DN 125	TZB, VZT, 2.13.12	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky CELKEM

1 745

PŘÍPOČTY CELKEM

1 745

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT čisté prostory - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VZT 2 A 93 kp	Regulátor proměnného průtoku vzduchu, kruhový VAV controller, Regulátory v kruhovém provedení pro systémy s variabilním objemovým průtokem vzduchu pro přívod. Výběr pro určení jmenovitého průměru-viz návrhový program. Jednoduché nastavení průtoků vzduchu zákazníkem na potenciometru s hodnotami Vmin a Vmax na procentní stupnici při montáži regulátoru, montáž bez napětí je možná, klapka od výrobce v pozici 45o, čímž je umožněn průtok vzduchu i bez regulačních funkcí. Provedení umožní dodatečné přestavení požadovaného průtoku vzduchu bez dalších přístrojů. Zvenku dobře viditelné kontrolní diody (LED) pro signalizaci funkcí: - vyregulováno, nevyregulováno, výpadek napětí. Dále tlačítko „Reset“ pro rychlé ověření funkčnosti regulátorů po montáži. Elektrické zapojení se šroubovacími svorkami, svorky pro zapojení napětí 24VAC dvojité, např. pro rychlé připojení napětí na následující regulátor. Řídicí signál v rozsahu 0 až 10VDC, možná nucená řízení s vnějšími bezpotenciálními spínači: ZAVŘENO, OTEVŘENO, změna Vmin, Vmax. Svorka pro výstupní napětí 0-10V skutečného průtoku vzduchu. Stejná, lineární charakteristika pro všechny velikosti. Skříň s klapkou, vzduchotěsnost dle DIN EN 1751, třída 3 popř. 4, integrovaný senzor tlakové difference udávající střední hodnoty s třemi otvory pro měření z důvodu nízké citlivosti na zanesení. Regulátor průtoku od	DN 125 Dodatek č. 4	TZB, VZT, 2.13.10	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-kp VZT čisté prostory - koncové prvky CELKEM

-5 795

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-o VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI										P 4.1.1														
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb												Návrh č. 009												
VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03																								
-A3.3 Vzduchotechnika																								
-Terčová laboratoř v LAB budově																								
Předmět změny:				Dodatek č. 9																				
Datum:				10.12.2015																				
<table><tr><td>2.1</td><td>VZT</td><td>1</td><td>B(LB)</td><td>N12</td><td>r</td><td>Ventilační mřížky speciálně navržené pro útlum EMP pulsů v potrubí, osazeno na prostupu na vnitřní straně experimentálního prostoru, dvojitá přesazená struktura buněk. Shielded panels for ventilation for EMP - Crossed-cell honeycomb, Vlastnosti stínění: Shielding Effectiveness vs. Frequency. Shielding Performance standard honeycomb ventilation panel (cross cell, 30 mm) Frequency (MHz) / Mode / Attenuation dB 0.01 / H / 45 0.1 / H / 49 1 / H / 51 1 / E / >100 10 / E / >100 100 / E / >100 S x H x L = 400 x 200 x 80</td><td>400 x 200 x 80 Dodatek č. 4 ventilační mřížky budou dodány, řádně a bezpečně uloženy pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Odpočet zahrnuje pouze provedení montáže</td><td>TZB VZT 2 4 7</td><td>ks</td><td></td><td></td></tr></table>													2.1	VZT	1	B(LB)	N12	r	Ventilační mřížky speciálně navržené pro útlum EMP pulsů v potrubí, osazeno na prostupu na vnitřní straně experimentálního prostoru, dvojitá přesazená struktura buněk. Shielded panels for ventilation for EMP - Crossed-cell honeycomb, Vlastnosti stínění: Shielding Effectiveness vs. Frequency. Shielding Performance standard honeycomb ventilation panel (cross cell, 30 mm) Frequency (MHz) / Mode / Attenuation dB 0.01 / H / 45 0.1 / H / 49 1 / H / 51 1 / E / >100 10 / E / >100 100 / E / >100 S x H x L = 400 x 200 x 80	400 x 200 x 80 Dodatek č. 4 ventilační mřížky budou dodány, řádně a bezpečně uloženy pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Odpočet zahrnuje pouze provedení montáže	TZB VZT 2 4 7	ks		
2.1	VZT	1	B(LB)	N12	r	Ventilační mřížky speciálně navržené pro útlum EMP pulsů v potrubí, osazeno na prostupu na vnitřní straně experimentálního prostoru, dvojitá přesazená struktura buněk. Shielded panels for ventilation for EMP - Crossed-cell honeycomb, Vlastnosti stínění: Shielding Effectiveness vs. Frequency. Shielding Performance standard honeycomb ventilation panel (cross cell, 30 mm) Frequency (MHz) / Mode / Attenuation dB 0.01 / H / 45 0.1 / H / 49 1 / H / 51 1 / E / >100 10 / E / >100 100 / E / >100 S x H x L = 400 x 200 x 80	400 x 200 x 80 Dodatek č. 4 ventilační mřížky budou dodány, řádně a bezpečně uloženy pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Odpočet zahrnuje pouze provedení montáže	TZB VZT 2 4 7	ks															
2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-4-B(LB)-o VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky CELKEM												-2 040												
ODPOČTY CELKEM												-7 835												
Dopad do Stavebních nákladů												-6 091												
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)												-705												
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH												-6 795												

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI							P 4.1.1		
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb							Návrh č. 009		
VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.4 Měření a regulace -Terčová laboratoř v LAB budově									
Předmět změny:		Dodatek č. 9							
Datum:		10.12.2015							
PŘÍPOČTY									
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL									
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
				Nejsou uvažovány přípočty.					
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM								0	
PŘÍPOČTY CELKEM								0	
ODPOČTY									
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MaR-01-B(LB)-z Měření a regulace - upevňovací systém									
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	MaR	01	B(LB)	280 z	Žlab kovový 62/50 , Plně kovový žlab pozinkovaný vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče ...)	ve výčtu a množství montážního materiálu je zahrnut montážní materiál i pro zařízení označené "PŘÍPRAVA"	IZB , MaR , 001.23	m	
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MaR-01-B(LB)-z Měření a regulace - upevňovací systém CELKEM								-672	
ODPOČTY CELKEM								-672	
Dopad do Stavebních nákladů								-672	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)								-78	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH								-750	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03
 -A3.7 Silnoproud
 -Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESI 1 B(LB) N1	PODRUŽNÝ ROZVADEČ MÍSTNOSTI R.LB.2.38, Oceloplechový-plastový, nástěnný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, příklady a vývody horem, jmenovitý proud 80A, zkratová odolnost rozvaděče Ik*= max. 10kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojová náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace vč. filtru umístěného pod rozvaděčem pro filtraci vyšších harmonických a rušení přívodního vedení rozvaděče, filtr navržen dle měření sítě při zprovoznění budovy, vč. plechové skříně pro umístění pod rozvaděč, kompletní dodávka		T2B, ELE R.LB 2 38	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče CELKEM

58 361

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-z Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESI 2 B(LB) 77 z	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY, Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž (vázací pásy dle průměru kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)		T2B, ELE, 516	ks	
2.2	ESI 2 B(LH) 44 z	KABELOVÉ ŽLABY PLNÉ, Kabelové žlaby plné, zkosené stěny pro min. usazování prachu, vhodné do čistých prostor, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, atd.), rozměry 200 x 60		T2B, ELE, 502	m	
2.3	ESI 2 B(LH) 46 z	KABELOVÉ ŽLABY PLNÉ, Kabelové žlaby plné, zkosené stěny pro min. usazování prachu, vhodné do čistých prostor, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, atd.), rozměry 100 x 60		T2B, ELE, 502	m	
2.4	ESI 2 B(LH) 47 z	KABELOVÉ ŽLABY PLNÉ, Kabelové žlaby plné, zkosené stěny pro min. usazování prachu, vhodné do čistých prostor, pozinkované vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací vodiče, atd.), rozměry 75 x 60		T2B, ELE, 502	m	
2.5	ESI 2 B(LH) 85 z	PEVNÉ KOVOVÉ TRUBKY, Pevné ocelové trubky vč. příslušenství pro montáž, vnitřní průměr, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.), průměr 25mm		T2B, ELE, 515	m	
2.6	ESI 2 B(LH) 86 z	PEVNÉ KOVOVÉ TRUBKY, Pevné ocelové trubky vč. příslušenství pro montáž, vnitřní průměr, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.), průměr 50mm		T2B, ELE, 515	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-z Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém CELKEM

15 632

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.7 Silnoproud

-Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

3.1	ESI	2	B(LB)	1	k	1-YY 50mm ² , Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro, PVC izolace a plášť, barva izolace černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE. 406	m		
3.2	ESI	2	B(LB)	3	k	1-CYKY-J 5x25mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE. 413	m		
3.3	ESI	2	B(LB)	12	k	1-CYKY-J 3x1,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE. 426	m		
3.4	ESI	2	B(LB)	13	k	1-CYKY-O 3x1,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá		TZB, ELE. 427	m		
3.5	ESI	2	B(LB)	25	k	H07V-K 1x6mm ² , Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá		TZB, ELE. 476	m		
3.6	ESI	2	B(LB)	26	k	H07V-K 1x10mm ² , Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá		TZB, ELE. 477	m		
3.7	ESI	2	B(LB)	27	k	H07V-K 1x16mm ² , Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá		TZB, ELE. 478	m		
3.8	ESI	1	NAP	15	k	1-CYKY-O 5x1,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a plášť, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE. 420	m		

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení CELKEM

14 320

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
4.1	ESI	2	B(LB)	60	o	PARAPETNÍ KANÁL, Hliníkový parapetní kanál dutý lakovaný na omítku, dělený přepážkou na dvě komory, vč. veškerého příslušenství pro montáž (upevňovací materiál, víko, přepážka, vnější a vnitřní rohy, spojovací, koncové, ohybové a odbočné kryty, atd.) a plastové přístrojové krabice pro montáž přístrojů do parapetního žlabu, rozměry 130 x 67		TZB, ELE. 507.1	m	
4.2	ESI	2	B(LB)	81	o	SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ, Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého příslušenství		TZB, ELE. 520	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-B(LB)-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky CELKEM

40 137

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
5.1	ESI	3	B(LB)	65	p	OVLÁDACÍ VYPÍNAČ V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, Otočný dvoupohový ovladač v plastové skříni na povrch, otočný dvoupohový ovladač 0-1 průměru 22mm, nesmazatelný popis poloh 0-1, barva černá, osazen 1x spínacím kontaktem 230V/6A v plastové skříni na povrch, krytí IP65, vč. kompletního příslušenství pro montáž (upevňovací materiál, kabelové průchodky, popisové tabulky, atd.)		TZB, ELE. 395	ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-B(LB)-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky CELKEM

582

PŘÍPOČTY CELKEM

129 032

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESI	1	B(LB)	N1		PODRUŽNÝ ROZVADĚČ MÍSTNOSTI R.LB.2.18 Zrušení: "vč. filtru umístěného pod rozvaděčem pro filtraci vyšších harmonických a rušení přívodního vedení rozvaděče, filtr navržen dle měření sítě při zprovoznění budovy, vč. plechové skříně pro umístění pod rozvaděč"	Dodatek č.4	TZB, ELE. R.LB.2.18	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI		P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.7 Silnoproud -Terčová laboratoř v LAB budově		Návrh č. 009
Předmět změny:	Dodatek č. 9	
Datum:	10.12.2015	
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-B(LB) Elektroinstalace silnoproud -rozvaděče CELKEM		-5 721
ODPOČTY CELKEM		-5 721
Dopad do Stavebních nákladů		123 312
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		14 267
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		137 579

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-r Datové a telefonní rozvody - rozvaděče

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESL	01	A	9	r	PATCHPANEL PRAZDNÝ 24PORTŮ, 19" patchpanel modulární, pro max. 24 konektorů modulů, neosazený, výška 1U, RAL	TZB, SLP, 209	ks	
1.2	ESL	01	B(LB)	10	r	VYVÁZOVACÍ MANAGEMENT PANEL 1U, 19" vyvazovací kovový panel, 5xveliké kovové oko, výška 1U, barva šedá	TZB, SLP, 211	ks	
1.3	ESL	01	A	24	r	PANEL PRO UKONČENÍ OPTIKY, 19" optická vana kompletní, 24xLC 9/125 um OS1, včetně pigtailů a optické kazety	TZB, SLP, 229	ks	
1.4	ESL	01	B(LH)	N3	r	NÁSTĚNNÝ ROZVADEČ 15U 600x595mm jednodílný s odtímatelnými bočnicemi IP 30, 25 kg	Dodatek č.4 TZB, SLP, 2126	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-r Datové a telefonní rozvody - rozvaděče CELKEM

19 351

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESL	01	B(LB)	16	p	PDU - NAPÁJECÍ PANEL, 19"napájecí panel, 5xČSN, LS/DI, výška 1U	TZB, SLP, 216	ks	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky CELKEM

890

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody - kabelové rozvody

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	ESL	01	B(LB)	42	k	Optický kabel 2 vláčna	TZB, SLP, 2100	m	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody - kabelové rozvody CELKEM

3 025

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-k ACCESS kabelové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	ESL	03	B(LB)	6	k	Kabel FI-HJE 2x2x0,8, Cu jádro, izolace PVC, žíly stočené do páru a páry položené do duše kabelu, stínění (laminovaná Al folie s přiloženým Cu drátem)	TZB, SLP, 414	m	
4.2	ESL	03	B(LB)	7	k	Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žíly stočené v páry, stínění opletením, přenos dat po linkách 485	TZB, SLP, 415	m	
4.3	ESL	03	B(LB)	9	k	Trubka PVC do betonu 1225, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 417	m	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-k ACCESS kabelové prvky CELKEM

3 051

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-o ACCESS doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	ESL	03	B(LB)	N1	o	Čtečka spíňací požadavek na čtení MiFare DESfire EV1 8k NV karet, povrchová montáž, PIN klávesnice, vnitřní i venkovní provedení IP65, rozhraní RS485	Dodatek č.4 TZB, SLP, 407	ks	
5.2	ESL	03	A	20		Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítku, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60	TZB, SLP, 422	ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-03-B(LB)-o ACCESS doplňkové prvky CELKEM

10 463

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-O EZS doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	ESL	07	B(LB)	4	O	Magnet, Povrchový magnetický kontakt s ochranou proti narušení FP	TZB, SLP, 506	ks	
6.2	ESL	07	A	16		Krabice KU 68 -1901, krabice univerzální pod omítku, průměr 73x42 mm, A-C2, -5 - +60	TZB, SLP, 522	ks	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-O EZS doplňkové prvky CELKEM

2 370

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 088-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.10 Slaboproud

-Terčová laboratoř v LAB budově

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

7PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-k EZS -kabelové vedení

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena /Kč	
7.1	ESL	07	B(LB)	12	k	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8, sdělovací kabel s Al stíněním, polohově stáčené, CU jádro, izolace PVC, stínění lminovaná páska Al s CU drátem	TZB, SLP, 514	m		
7.2	ESL	07	B(LB)	13	k	Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 515	m		

7PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-07-B(LB)-k EZS -kabelové vedení CELKEM

1 424

PŘÍPOČTY CELKEM

40 574

ODPOČTY

1ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody - kabelové rozvody

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena /Kč	
1.1	ESL	01	B(LB)	18	k	KABEL CAT7A SFTP , Kabel S/FTP Cat.7A 4x2xAWG22, LS0H plášť žlutý, 1200MHz, cívka 500m a 1000m	TZB, SLP, 226	m		

1ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-k Datové a telefonní rozvody - kabelové rozvody CELKEM

-34 432

2ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena /Kč	
2.1	ESL	01	B(LB)	N1	p	Konektor STP CAT6A RJ45, Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea	TZB, SLP, 217	ks		
2.2	ESL	01	B(LB)	21	p	DATOVÁ ZÁSUVKA PRO 2 konektory, Datová zásuvka 45x45 modulární pod omítku, neosazená, s krytkou,	TZB, SLP, 231	ks		
2.3	ESL	01	B(LB)	22	p	RÁMEČEK PRO ZÁSUVKU, Krycí rámeček 80x80mm, pro box na omítku , RAL 9010	TZB, SLP, 232	ks		

2ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky CELKEM

-4 687

3ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-z Datové a telefonní rozvody - upevňovací systém

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena /Kč	
3.1	ESL	01	B(LB)	26	z	Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá, vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm	TZB, SLP, 251	m		
3.2	ESL	01	B(LB)	32	z	Elektroinstalační krabice pod omítku, do dutých příček, univerzální, spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž	TZB, SLP, 260	ks		

3ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-B(LB)-z Datové a telefonní rozvody - upevňovací systém CELKEM

-543

ODPOČTY CELKEM

-39 662

Dopad do Stavebních nákladů

912

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

106

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

1 018

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI	P 4.1.1					
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb VCP-OZ 088-5.9 (G) Stínící dveře -Terčová laboratoř v LAB budově Návrh č. 009 Předmět změny: Dodatek č. 9 Datum: 10.12.2015						
PŘÍPOČTY						
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO -LB-1 Stínící dveře						
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB 1 N1	Dveře dvoukřídlové dřevotřískové plně D-LB-2-17-A - rozměr 1600/2100 mm, zárubeň ocelová, včetně kování, ochrana proti radiaci, dveře vhodné do čistých prostor/ suitable for clean rooms	se samozavíračem, pedací lištou a elektronickou kontrolou vstupu viz detail A 1.2_02_02_897	Tabulka dveří, Door schedule A1 2-02-03-100	ks	[REDACTED]
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO -LB-1 Stínící dveře CELKEM						192 345
PŘÍPOČTY CELKEM						192 345
ODPOČTY						
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL						
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.				
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM						0
ODPOČTY CELKEM						0
Dopad do Stavebních nákladů						192 345
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)						22 254
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH						214 600

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP -OZ 089 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
 - A3.1 + A3.2 Vytápění a Chlazení
 -Okruh chlazení v Laserové hale (demivoda)

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-a Vytápění - armatury

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
1.1	VYCH 01 B(LH) a 12	Ruční odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16		TZB.VYT.4.16.16	kpl	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-o Vytápění - armatury CELKEM

1 231

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-o Vytápění - doplňkové prvky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
2.1	VYCH 01 B(LH) o N1	Sestava odvzdušňovacích ventilů		TZB.VYT.4.34.16	ks	
2.2	VYCH 01 B(LH) o N2	Vystavení odbočky na stávajícím potrubí včetně pracovní plošiny, montáže odbočky, demontáže tepelné izolace, svářecího materiálu a požární hlídky			kpl	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-o Vytápění - doplňkové prvky CELKEM

79 670

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-p Vytápění - potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
3.3	VYCH 01 B(LH) p N1	Odvzdušňovací hmož nerez ocel AISI 316L - DIN 1 4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnicí a spojovací materiál, potřebný ke kompletní díle. Veškeré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.			kpl	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-p Vytápění - potrubí CELKEM

11 440

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-i Vytápění - tepelná izolace potrubí

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
4.3	VYCH 02 B(LH) i 81	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku DN 65. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0, deskové samolepicí izolace tloušťky 6 až 32mm samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 65	TZB.CH.L.5.2.8	m	
4.4	VYCH 02 B(LH) i N1	Tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku pro odvzdušňovací hmož. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Faktor difúzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Obsahuje samozhášející přísady, B-s3, d0, deskové samolepicí izolace tloušťky 6 až 32mm samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.			kpl	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-01-B(LH)-i Vytápění - tepelná izolace potrubí CELKEM

7 285

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-a Chlazení - armatury

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
5.1	VYCH 02 B(LH) 19 a	Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové difference. (tlakově chráněný regulační ventil)	DN40	TZB.CH.L.4.10.40	ks	
5.2	VYCH 05 B(LB) N25 a	Konstrukce: Průložný kohout s přesnou plovoucí koulí Mezi příruby DIN 2501 Tlakový rozsah min. PN 6 DN 40 Ovládání: Ovláčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy Materiál: Těleso a koule nerez ocel 1.4301, těsnění koule teflon, těsnění vřetene teflon nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažená plastem Montáž: Do systému pevného vedení Montážní poloha: Libovolná	Dodatek č. 5	TZB.CH.L.4.2.40u	kpl	
5.3	VYCH 02 B(LH) 35 a	Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici a krytkou PN6, 120°C		TZB.CH.L.4.17.15	ks	
5.4	VYCH 02 B(LH) N32 a	DEMONTÁŽ - Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové difference. (tlakově chráněný regulační ventil)	DN100 Dodatek č. 5 Tlakově chráněný regulační ventil bude dodán, těsně a bezpečně uložen pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Připočet zahrnuje pouze demontáž.	TZB.CH.L.4.10.100	ks	
5.5	VYCH 02 B(LH) N33 a	Tlakově chráněný regulační ventil s omezením průtoku. Jedná se o řídicí ventil s integrovaným automatickým vyrovnáváním průtoku a tlakové difference. (tlakově chráněný regulační ventil)	DN25 Dodatek č. 5	TZB.CH.L.4.10.125	ks	
5.6	VYCH 05 B(LB) N24 a	Konstrukce: Průložný kohout s přesnou plovoucí koulí Mezi příruby DIN 2501 Tlakový rozsah min. PN 6 DN 25 Ovládání: Ovláčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy Materiál: Těleso a koule nerez ocel 1.4301, těsnění koule teflon, těsnění vřetene teflon nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažená plastem Montáž: Do systému pevného vedení Montážní poloha: Libovolná	Dodatek č. 5	TZB.CH.L.4.2.25a	kpl	

5.7	VYCH	05	B(LB)	N26	a	Konstrukce Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí Mezi příruby DIN 2501 Tlakový rozsah min. PN 6 DN 50 Ovládání Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy Materiál Těleso a koule nerez ocel 1.4301, těsnění koule teflon, těsnění vřetene teflon nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem Montáž Do systému pevného vedení Montážní poloha Libovolná	Dodatek č.5	T2B CHL 4.7.50a	kpl	
5.8	VYCH	02	B(LH)	9	a	Konstrukce Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí Mezi příruby DIN 2501 Tlakový rozsah min. PN 6 DN 65 Ovládání Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy Materiál Těleso a koule nerez ocel 1.4301, těsnění koule teflon, těsnění vřetene teflon nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem Montáž Do systému pevného vedení Montážní poloha Libovolná		T2B CHL 4.7.65a	ks	
5.9	VYCH	02	B(LH)	N19	a	Konstrukce Průtočný kohout s přesnou plovoucí koulí Mezi příruby DIN 2501 Tlakový rozsah min. PN 6 DN 100 Ovládání Otáčením ruční páky o 90°, mechanické dorazy Materiál Těleso a koule nerez ocel 1.4301, těsnění koule teflon, těsnění vřetene teflon nebo Vitonový O-kroužek, ovládací páka z oceli potažené plastem Montáž Do systému pevného vedení Montážní poloha Libovolná	Dodatek č.5	T2B CHL 4.2.100a	ks	
5.10	VYCH	02	B(LH)	N1	a	Filtr DN 200 ; příruba PN 16; těleso nerez AISI 316; sílo nerez AISI 316; jemnost síta 1200 [µm]; DN 200 [mm]			ks	
5.11	VYCH	02	B(LH)	N2	a	Regulační ventil v celonerezovém provedení, jednosložková armatura s tlakově odlehčenou kuželkou, určená k regulaci průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech vč. pohonu -spojitá regulace 0-10V -Napájení 24V -2,5kN -zdvih 16mm Všechny části ve styku s médiem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L	DN 200	T2B CHL 4.1.200	ks	
5.12	VYCH	02	B(LH)	24	a	Vypouštěč kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C, MATERIÁL NEREZ, VHODNÝ PRO STYK S DEIONIZOVANOU VODOU	DN15	T2B CHL 4.17.2	ks	
5.13	VYCH	02	B(LH)	11	a	Uzavírací a vyvažovací armatura pro měření tlakových ztrát a průtoku, s vypouštěním vč. rozbitelného šroubení a těsnicího materiálu, PN6, DN15 celonerezové provedení		T2B CHL 01.15.a	ks	
5.14	VYCH	02	B(LB)	a	34	Uzavírací klapka mezpřírubová s pákou s aretací polohy, 120°C, PN 6, vč. protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu, vč. anemálně izolace z min. vlny a AL opláštěním, upevnění ocelovým páskem s rychlouzávěry, DN 100	DN 100	T2B CHL 4.2.100	kpl	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-a Chlazení - armatury CELKEM 1 160 630

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-o Chlazení - doplňkové prvky

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
6.1	VYCH 02 B(LH) N1	o Sestava odvzdušňovacích ventilů		T2B CHL 4.34.15	ks	
6.2	VYCH 02 B(LH) 34	o Ruční odvzdušňovací ventil, do 120°C, PN16		T2B CHL 4.16.15	ks	
6.4	VYCH 02 B(LH) N2	o Vystavení odbočky na stávající potrubí včetně pracovní plošiny, montáže odbočky, demontáže tepelné izolace, svářeního materiálu a požární hlídky			kpl	
6.5	VYCH 02 B(LH) 68	o Tlakoměr D100, 0-800kPa, včetně kulového kohoutu a navařovací armatury, vč. návarku a jímky, Tlakoměr D100, 0-800kPa, včetně kulového kohoutu a navařovací armatury, návarku a jímky, pro médium dem. voda AISI 316		T2B CHL 4.31.01	kpl	
6.6	VYCH 02 B(LH) N3	o Sedlový ventil, elektropohon, napájení 24VAC/DC, těleso nerez 1.4408, PN40, vnitřní závit, těsnění PTFE		T2B CHL 4.02.25ab	kpl	
6.7	VYCH 02 B(LH) N4	o Expanzní automat CHL pro deionizovanou vodu, průtočný, nerez		T2B CHL 1.3.8	kpl	
6.8	VYCH 02 B(LH) N5	o Tepelná izolace pro expanzní automat		T2B CHL 1.3.8	kpl	
6.9	VYCH 02 B(LH) N6	o Mezikus nerez AISI 316 DN 65, včetně přírub a těsnění			kpl	
6.10	VYCH 02 B(LH) N7	o Mezikus nerez AISI 316 DN 80, včetně přírub a těsnění			kpl	
6.11	VYCH 02 B(LH) N8	o Mezikus nerez AISI 316 DN 100, včetně přírub a těsnění			kpl	
6.12	VYCH 02 B(LH) N9	o Mezikus nerez AISI 316 DN 200, včetně přírub a těsnění			kpl	
6.13	VYCH 02 B(LH) N10	o Přírubový spoj DN 50			ks	
6.14	VYCH 02 B(LH) N11	o Přírubový spoj DN 65			ks	
6.15	VYCH 02 B(LH) N12	o Přírubový spoj DN 80			ks	
6.16	VYCH 02 B(LH) N13	o Přírubový spoj DN 100			ks	
6.17	VYCH 02 B(LH) N14	o Přírubový spoj DN 200			ks	
6.18	VYCH 02 B(LH) N15	o Návrak DN 15			kpl	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-o Chlazení - doplňkové prvky CELKEM 2 024 886

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-p Chlazení - potrubí

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cen.
7.1	VYCH 02 B(LH) p 65	o Potrubí pro deionizovanou vodu DN 15 nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnicí spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškeré závěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 15-	T2B CHL 5.1.81	bm	
7.2	VYCH 02 B(LB) p 75	o Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710 vč. Tvarovek DN 15 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátlaku. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnicí spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškeré závěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 15-	T2B VYT 6.1.1	bm	
7.3	VYCH 02 B(LH) p 57	o Potrubí z trub závitových ČSN 42 5710 vč. Tvarovek DN 40 Ocelové trubky závitové běžné, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátlaku. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnicí spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškeré závěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 40-	T2B CHL 5.1.8	bm	
7.4	VYCH 02 B(LH) 69	o Potrubí pro deionizovanou vodu DN 65 nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnicí spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletaci díla. Veškeré závěšení provedeno pružně s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.	DN 65	T2B CHL 5.1.87	bm	

7.5	VYCH	02	B(LH)	p	N1	Odvzdušňovací hmem nerez ocel AISI 316L - DIN 1.4301 - EN X5CrNi18-10 - ČSN 17 240. V ceně potrubí je zahrnut veškerý těsnící spojovací a závěsný materiál, potřebný ke kompletní díla. Veškeré zavěšení provedeno pružně, s ohledem na minimalizaci přenosu vibrací.		kpl	
-----	------	----	-------	---	----	---	--	-----	--

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-p Chlazení - potrubí CELKEM 214 655

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-i Chlazení - tepelná izolace potrubí

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
8.1	VYCH 02 B(LH) i N81	Tepelná izolace z pěnění umělého kaučuku DN 15. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-a3, d0 samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	Dodatek č. 5	T2B, CHL 5.2.1a	bm	
8.2	VYCH 02 B(LH) i 90	Tepelná izolace z pěnění umělého kaučuku DN 40. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Izolační návrh na potrubí. Obsahuje samozhášející přísady, B-a3, d0 samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 40	T2B, CHL 5.2.4	bm	
8.3	VYCH 02 B(LH) i 81	Tepelná izolace z pěnění umělého kaučuku DN 65. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Obsahuje samozhášející přísady, B-a3, d0, desková samolepící izolace tloušťky 6 až 32mm samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.	DN 65	T2B, CHL 5.2.5	m	
8.4	VYCH 02 B(LH) i N1	Tepelná izolace z pěnění umělého kaučuku pro odvězdušňovací hmem. Izolace se strukturou uzavřených buněk s velmi vysokým koeficientem difuze vodních par a velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Faktor difuzního odporu vodních par $\leq 8000\mu$. Obsahuje samozhášející přísady, B-a3, d0, desková samolepící izolace tloušťky 6 až 32mm samozhášecí, při ohni neskápávající, v případě požáru nevede oheň.			kpl	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-i Chlazení - tepelná izolace potrubí CELKEM 77 382

PŘÍPOČTY CELKEM 3 577 159 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-o Chlazení-doplňkové prvky

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VYCH 02 B(LH) N1 o	Expanzní automat CHL pro deionizovanou vodu, výkon 1988 kW, 16/20 °C, 20 m3, statický tlak 1,2 baru, oleivrací tlak PV 3 bary. Všechny součásti expanzního automatu, které budou v kontaktu s deionizovanou vodou musí být vyrobeny z materiálu, který dokáže dlouhodobě deionizovanou vodu odolávat. Přesné parametry deionizované vody dodá investor. Expanzní automat, který udržuje tlak v soustavě pomocí přepouštěcího ventilu a čerpadla. Je určený pro topné a chladičové soustavy. Při chladnutí v soustavě klesá tlak, čerpadlo zapne a přečerpá potřebné množství vody z nádrže do soustavy. Při zvýšení teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se přepouštěcí ventil a voda se přepouští do nádrže. Ukládná voda v beztlakové nádobě je od vzduchu oddělena kvalitní membránou. Automaticky doplňuje úbytky vody.	Expanzní nádoba bude dodána, včetně a bezpečné uložení pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Odpověď zahrnuje pouze montáž.	T2B, CHL 1.3.4	kpl	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-o Chlazení-doplňkové prvky CELKEM -1 000

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-h Chlazení - havarijní armatury

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena
2.1	VYCH 02 B(LH) h N49	Havarijní armatura s kontrolou průtoku. Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, třídlí jednotky a solenoidových ventilů. V případě zjištění nepochybné mezi množstvím chladicí vody přítékající a odtékající z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření solenoidových ventilů. - napájení zařízení 230V - napájení ventilů 24V 24V - možnost nastavení tolerance naměřené odchylky - signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt) - možnost uzavření ventilů povellem nadřazeného systému - provedení pro provoz s běžnou chladicí vodou (mosaz/ocel)	DN 100 Dodatek č. 5 Havarijní armatury budou dodány, včetně a bezpečné uložení pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Odpověď zahrnuje pouze neprovedení montáže.	T2B, CHL 4.02.100	ks	
2.2	VYCH 02 B(LH) h N52	Havarijní armatura s kontrolou průtoku. Zařízení se sestává ze dvojice impulzních vodoměrů, třídlí jednotky a solenoidových ventilů. V případě zjištění nepochybné mezi množstvím chladicí vody přítékající a odtékající z chráněného okruhu, dojde k vyhlášení poplachu a uzavření solenoidových ventilů. - napájení zařízení 230V - napájení ventilů 24V 24V - možnost nastavení tolerance naměřené odchylky - signalizace poplachu do nadřazeného systému (beznapěťový kontakt) - možnost uzavření ventilů povellem nadřazeného systému - provedení pro provoz s běžnou chladicí vodou (mosaz/ocel)	DN 150 Dodatek č. 5 Havarijní armatury budou dodány, včetně a bezpečné uložení pro účel dlouhodobého uskladnění v rámci objektu. Odpověď zahrnuje pouze neprovedení montáže.	T2B, CHL 4.02.150	ks	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LH)-h Chlazení - havarijní armatury CELKEM -15 114

ODPOČTY CELKEM -16 114 Kč

Dopad do Stavebních nákladů 3 561 045 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 412 013 Kč

NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 3 973 058 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI**P 4.1.1****Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb****Návrh č. 009****VCP-OZ 090-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15 - B1 Příprava území
-Bourání ploch na SO 03****Předmět změny: Dodatek č. 9****Datum: 10.12.2015****PŘÍPOČTY****1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B1-2 Demolice**

Č.pol.	Odkaz na smluvní			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	B1	2	5	Rozebrání panelové plochy vč. odvozu na skládku a skládkovného	viz výkres "ZOI 175 - zakres do dokumentace demolice"	DEM-HL-5	m2		
1.2	B1	2	N1	Demolice betonových ploch vč. odvozu na skládku a skládkovného	viz výkres "ZOI 175 - zakres do dokumentace demolice"		m2		

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B1-2 Demolice CELKEM**374 232****PŘÍPOČTY CELKEM 374 232****ODPOČTY****1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B1-3 Hrubé terénní úpravy - SO 03**

Č.pol.	Odkaz na smluvní			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	B1	3	1	Sejmutí ornice v tl.200mm s přemístěním na mezideponii v rámci staveniště vč. uložení sypaniny na mezideponii		HTÚ-1	m3		
1.2	B1	3	2	Sejmutí horní vrstvy zeminy rozpojitelnosti tř.I na úroveň HTÚ, včetně odvozu na skládku a skládkovného		HTÚ-2	m3		

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B1-3 Hrubé terénní úpravy - SO 03 CELKEM**-14 650****ODPOČTY CELKEM -14 650****Dopad do Stavebních nákladů****359 581****Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)****41 604****NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH****401 185**

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 091-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.1+A3.2 Vytápění a Chlazení

-Zrušení oplechování rozvodů v kotelně LB a v objektu SO 03

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
		Nejsou uvažovány přípočty.					

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

PŘÍPOČTY CELKEM

0

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-I Vytápění -tepelné izolace

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	VYCH 02 B(LB) I 87	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 40	T2B.VYT.6.5.5	bm		
1.2	VYCH 02 B(LB) I 88	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 50	T2B.VYT.6.5.6	bm		
1.3	VYCH 02 B(LB) I 89	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 65	T2B.VYT.6.5.6	bm		
1.4	VYCH 02 B(LB) I N20	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 150 Dodatek č 5	T2B.VYT.6.5.12	bm		

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-02-B(LB)-I Vytápění -tepelné izolace CELKEM

-5 288

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-I Chlazení -tepelné izolace

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
2.1	VYCH 05 B(LB) I 110	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 65	T2B.CHL.T2B.CHL.5.2.6	bm		
2.2	VYCH 05 B(LB) I 112	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 100	T2B.CHL.T2B.CHL.5.2.8	bm		
2.3	VYCH 05 B(LB) I 113	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 125	T2B.CHL.T2B.CHL.5.2.9	bm		
2.4	VYCH 05 B(LB) I 114	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 150	T2B.CHL.T2B.CHL.5.2.10	bm		
2.5	VYCH 05 B(LB) I 116	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 250	T2B.CHL.T2B.CHL.5.2.12	bm		
2.6	VYCH 05 B(LB) I 117	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 300	T2B.CHL.T2B.CHL.5.2.13	bm		

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-05-B(LB)-I Chlazení -tepelné izolace CELKEM

-15 264

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-03-C-I Chlazení -tepelné izolace

Č.pól.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
3.1	VYCH 03 C I 41	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 150	T2B.CHL.5.2.6	bm		
3.2	VYCH 03 C I 42	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 200	T2B.CHL.5.2.7	bm		
3.3	VYCH 03 C I 43	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 250	T2B.CHL.5.2.8	bm		
3.4	VYCH 03 C I 44	Zrušení oplechování tepelné izolace z pěněného umělého kaučuku	pro DN 300	T2B.CHL.5.2.9	bm		

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VYCH-03-C-I Chlazení -tepelné izolace CELKEM

-31 036

ODPOČTY CELKEM

-51 587

Dopad do Stavebních nákladů

-51 587

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

-5 969

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

-57 556

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP- OZ 092-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03
 -Přívod silnoproudu pro kompresory na SO 03
 - A3.7 Elektroinstalace silnoproud

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-C Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ESI 1 C N1	DOPLNĚNÍ HLAVNÍHO ROZVADĚČE OBJEKTU HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH PLYNŮ Rsp1, Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 54/20, zaměnitelné dveře levé/právo provedení, zámkem cylindrická vložka, přívod spodem a vývody horem přes kabelové průchodky, jmenovitý proud 200A, zkratová odolnost rozvaděče Ik*= 18,5kA, kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení, přístrojové náplň a detailní popis provedení dle výkresové dokumentace		12B, ELE Rsp1	kpl	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-1-C Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče CELKEM

9 490

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-C-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	ESI 2 C 7 k	1-CYKY-J 5x10mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá		12B, ELE 415	m	
2.2	ESI 2 C 12 k	1-CYKY-J 3x4mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		12B, ELE 423	m	
2.3	ESI 2 C 14 k	1-CYKY-J 3x2,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		12B, ELE 425	m	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-C-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení CELKEM

4 537

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-C-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.2	ESI 2 C 48 o	PEVNÉ TRUBKY, Pevné trubky PVC, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.), průměr 25mm		12B, ELE 514	m	
3.3	ESI 2 C 49 o	PEVNÉ TRUBKY, Pevné trubky PVC, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.), průměr 32mm		12B, ELE 514	m	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-C-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky CELKEM

1 724

PŘÍPOČTY CELKEM 15 751 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

15 751 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

1 822 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

17 574 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI										P 4.1.1	
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb										Návrh č. 009	
VCP-OZ 093-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 03 -Úprava zakládání objektu SO 03											
Předmět změny:		Dodatek č. 9									
Datum:		10.12.2015									
PŘÍPOČTY											
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-1-1-1 Výkopy											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	CC	A	1	1	1	Výkop stavební jámy v zemině tř. těžitelnosti I vč odvozu přebytkové zeminy do 20km a uložení na skládku a skládkovného	zařídění dle ČSN 736133 pod urovně výkopu HTU po úroveň základové spáry		m3		
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-1-1-1 Výkopy CELKEM										299	
2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-1-4-1 Podkladní vrstvy pod deskou											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
2.1	CC	A	1	4	1	N1	Betonová plomba, beton C12/15		m3		
2.2	CC	A	1	4	1	N2	Geotechnický dohled		dny		
2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CC-A-1-4-1 Podkladní vrstvy pod deskou CELKEM										26 400	
PŘÍPOČTY CELKEM										26 699 Kč	
ODPOČTY											
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL											
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
							Nejsou uvažovány odpočty.				
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM										0	
ODPOČTY CELKEM										0 Kč	
Dopad do Stavebních nákladů										26 699 Kč	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)										3 089 Kč	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH										29 788 Kč	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP- OZ 094-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.4 Měření a regulace
-Odvod kondenzátu od FCU

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MaR-01-B(LB)-k Měření a regulace - koncové prvky a servopohony

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	MaR 01 B(LB) k N1	Detektor zaplavení jednotlivých prostorů SO 02 - laboratoře Detektor zaplavení v bodě - snímač jedné hladiny, napájení 12V DC výstup: přepínací kontakt relé detekce: reaguje na zaplavení kontaktů vodou			ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MaR-01-B(LB)-k Měření a regulace - koncové prvky a servopohony CELKEM

14 130

PŘÍPOČTY CELKEM 14 130 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nesou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

14 130 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

1 635 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

15 765 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 094-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.5 Zdravotechnika
-Odvod kondenzátu od FCU

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-B(LB) Odvod kondenzátu

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	ZTI	05	B(LB)	N1	Havarijní vana pod FCU z PP pro odvod kondenzátu včetně pomocného montážního materiálu a veškerého příslušenství	materiálně 1517 mm na 470 mm	ks	
1.2	ZTI	05	B(LB)	N2	Sifon kondenzátu/ Sink trap for condensat water, Sifon na potrubí kondenzátu se suchou klapkou - HL 136/ Condensate trap with trap seal and rising ball backwater stop - HL 136 , Ø 40mm	TZB, KAN, 010 03	ks	
1.3	ZTI	04	A	1	Potrubí kanalizační PE/ Drainage piping PE, Potrubí z tlakového PE, svpojované seřováním, vč. závěsného systému, upevňovacího materiálu a veškerých doplňků - Geberit Pluvia/ Pressure pipes PE, welded, incl. a hanging system and all necessary accessories - Geberit Pluvia, Ø 40mm	TZB, KAN, 201 01	bm	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ZTI-05-B(LB) Odvod kondenzátu CELKEM

177 914

PŘÍPOČTY CELKEM

177 914 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
				Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

177 914 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

20 585 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

198 498 Kč

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 095-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 01 - Budova kancelář
-Doplnění podlahových krabic a redukce značení únikových cest na SO 01

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-8 Podlahy povlakové - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	OF	A	5	2	8	N1	DEMONTÁŽ a ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Koberce - chodby, vysokožátčový koberec celoplošný, antistatická úprava, snížená hořlavost		PUP-POD-007	m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-8 Podlahy povlakové - 1NP CELKEM

15 428

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-9 Podlahy povlakové - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	OF	A	5	2	9	N1	DEMONTÁŽ a ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Koberce - chodby, vysokožátčový koberec celoplošný, antistatická úprava, snížená hořlavost		PUP-POD-007	m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-9 Podlahy povlakové - 2NP CELKEM

15 428

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-10 Podlahy povlakové - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	OF	A	5	2	10	N1	DEMONTÁŽ a ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Koberce - chodby, vysokožátčový koberec celoplošný, antistatická úprava, snížená hořlavost		PUP-POD-007	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-10 Podlahy povlakové - 3NP CELKEM

15 428

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-13 Zdvojené podlahy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	OF	A	5	2	13	N1	DEMONTÁŽ a ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Skladba zdvojené podlahy, - rozebratelná zdvojená podlaha z panelů na stojkách - minerální (kalciumsulfát s min. vláknem) desky v ocelových pozinkovaných vanách, rektifikovatelné ocelové stojky se závitem lepené k podkladu, rozměr plochy stojky 100 x 100 mm tl. 134 mm		část z VOP-ZEM-003 VOP-TIZ-007	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-13 Zdvojené podlahy - 1NP CELKEM

16 320

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-14 Zdvojené podlahy - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	OF	A	5	2	14	N1	DEMONTÁŽ a ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Zdvojená podlaha, - desky v ocelových pozinkovaných vanách - rektifikovatelné ocelové stojky se závitom lepené k podkladu tl. 144mm - uzavírací nátěr na beton		VDK-POD-001	m2	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-14 Zdvojené podlahy - 2NP CELKEM

16 320

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-15 Zdvojené podlahy - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	OF	A	5	2	15	N1	DEMONTÁŽ a ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Zdvojená podlaha, - desky v ocelových pozinkovaných vanách - rektifikovatelné ocelové stojky se závitom lepené k podkladu tl. 144mm - uzavírací nátěr na beton		VDK-POD-001	m2	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-2-15 Zdvojené podlahy - 3NP CELKEM

16 320

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-5 Nátěry a malby stěn - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	OF	A	5	1	5	2	Výmalba na interierové vápenné omítce, otláruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryostí, ekvivalentní dř. tloušťka Sd (m): 0,02, systémové penetrace.		malba z PUP-STE-001	m2	

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-5 Nátěry a malby stěn - 1NP CELKEM

350

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-6 Nátěry a malby stěn - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
8.1	OF	A	5	1	6	2	Výmalba na interierové vápenné omítce, otláruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryostí, ekvivalentní dř. tloušťka Sd (m): 0,02, systémové penetrace.		malba z PUP-STE-001	m2	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-6 Nátěry a malby stěn - 2NP CELKEM

350

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-7 Nátěry a malby stěn - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

9.1	OF	A	5	1	7	2	Výmalba na interierové vápenné omítkce, ošetravzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvosť, ekvivalentní dř. tloušťka Sd (m): 0,02, včetně systémové penetrace.	malba z PUP-STE-001	m2			
9											PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-7 Nátěry a malby stěn - 3NP CELKEM	350
											PŘÍPOČTY CELKEM	96 294 Kč

ODPOČTY												
1												ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky				Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
				Nejsou uvažovány odpočty.								
1											ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM	0
											ODPOČTY CELKEM	0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů											96 294 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)											11 141 Kč
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH											107 436 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 095-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 01 - Multifunkční budova
-Doplnění podlahových krabic a redukce značení únikových cest na SO 01

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-3-8 Zavěšené podhledy - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	MF A 5 3 8 2	Kovový lištový podhled, systémový celokovový lištový podhled, šířka lišty 30 - 35 mm, rozteč 70 mm, včetně nosné konstrukce a zavěšení		VDK-PHL-002	m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-3-8 Zavěšené podhledy - 2NP CELKEM

1 629

PŘÍPOČTY CELKEM 1 629

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních nákladů

1 629

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

188

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

1 817

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI							P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb							Návrh č. 009
VCP-OZ 095-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - A3.7 Elektroinstalace silnoproud -Doplnění podlahových krabic a redukce značení únikových cest na SO 01							
Předmět změny:		Dodatek č. 9					
Datum:		10.12.2015					
PŘÍPOČTY							
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení							
Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	ESI 2 A k 17	1-CYKY-J 3x2,5mm ² , Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá		TZB, ELE, 425	m		
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-k Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení CELKEM						2 592	
2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky							
Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
2.1	ESI 3 A p 91	PODLAHOVÁ KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO BETONU, Podlahová přístrojová krabice dvanáctimodulové pro osazení do betonu, oceloplechové pozinkovaná krabice pro zářítka do betonu s výškou od 70-120mm, plastový rám s víkem pro montáž podlahové krytiny dle konkrétního typu, vývodka pro kabely osazená 2x jednofáz. zásuvka 10/16A, barva bílá, 2x jednofáz. zásuvka 10/16A pro PC odlíšena barevně (hnědá), případně nesmazatelným popiskem "PC", rezerva pro čtyři zásuvky slaboproudu, kompletní vč. veškerého příslušenství pro montáž, přístrojových krabic, víka, rámečků, atd.		TZB, ELE, 379	ks		
2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-p Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky CELKEM						53 512	
3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla							
Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
3.1	ESI 3 A s N1	DEMONTÁŽ a ULOŽENÍ SVÍTIDLO N2, nouzové zářivkové přisazené svítidlo s piktoqramem, těleso svítidla a rámeček z plastu, dekorativní jemně síťkovaný difuzor pro správné rozložení světelného toku, vnitřní speciálně tvarovaný reflektor zajišťující optimální osvětlení požadovaných prostorů, světelný zdroj v ose svítidla, 340 x 140 mm, výška max. 64mm, osazeno elektronickým předřadníkem a adresným nouzovým modulem pro centrální bateriový systém - celková wattáž 8W, výměna zdroje bez použití nářadí, 100% světelného toku v nouzovém režimu, samolepicí piktoqram o rozměrech 300 x 100 mm pro vyznačení směru úniku, pozorovací vzdálenost 30 m, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové, IP 40;	včetně zaplnění a provedení elektrických úprav po demontáži svítidel vč. lokálního úniku Svítidla budou dodány (tj. jiné a rozpočítané) s výhledem na ústřední dílnu pro montáž a následnou instalaci v rámci objektu. Údaje o zářivkách pouze pro provedení montáže.	VYB, OSV, 027	ks		
3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-3-A-s Elektroinstalace silnoproud - svítidla CELKEM						2 747	
4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky							
Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
4.1	ESI 2 A o N3	Nádrž instalačních trubek pro svítidla NO vč. barvy			kpl		
4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESI-2-A-o Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky CELKEM						5 881	
PŘÍPOČTY CELKEM						64 731 Kč	
ODPOČTY							
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL							
Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
		Nějsou uvazovány odpochty.					
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM						0	
ODPOČTY CELKEM						0 Kč	
Dopad do Stavebních nákladů						64 731 Kč	
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)						7 489 Kč	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH						72 221 Kč	

P 4.1.1

Návrh č. 009

Datum: 10.12.2015

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-k Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení

1	PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-k Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení CELKEM	27 470
---	--	--------

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky

2	PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL ESL-01-A-p Datové a telefonní rozvody - koncové prvky CELKEM	9 677
---	--	-------

PŘÍPOČTY CELKEM 37 147 Kč

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDĚL

1	ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM	0
---	-------------------------------------	---

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11.57% ze Stavebních nákladů)	4 298 Kč
--	-----------------

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		41 445 Kč
--	--	------------------

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 095-5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.12 PBR

-Doplnění podlahových krabic a redukce značení únikových cest na SO 01

Předmět změny:

Dodatek č. 9

Datum:

10.12.2015

PŘÍPOČTY

1

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL PBR-01-A Požárně bezpečnostní řešení stavby

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	PBR	01	A	5	Požárně bezpečnostní značení , Požárně bezpečnostní značky – piktogramy budou označeny všechny únikové východy a všechna místa, ze kterých není viditelný východ se zásadou viditelnosti od značky ke značce. Dále budou značena všechna požárně bezpečnostní zařízení, tzn. PPK značkou na podhledu, hydranty, přenosné hasicí přístroje. Technické místnosti budou označeny názvem místnosti, elektrorozvodny budou označeny zákazem hašení vodou a pěnovými prostředky, bude označeno nejvyšší napětí, rozvodné skříňe budou mít na povrchu tlačítka s označením hlavního vypínače. Značení označující únikové cesty a požárně bezpečnostní zařízení je provedeno jako fotoluminiscenční.		TZB, PBR 006	ks		

1

PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL PBR-01-A Požárně bezpečnostní řešení stavby CELKEM

635

PŘÍPOČTY CELKEM

635

ODPOČTY

1

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
					Nejsou uvažovány odpočty.					

1

ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0

Dopad do Stavebních nákladů

635

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

73

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

709

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 096-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15
 -B16 - Přeložení kabelu kVN -MASO-JIKO
 -Přeložka kabelu MASO-JIKO 1.část

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO B16-1-Elektromontáže

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	5.6 (D) 1 1 9	Montáž hliníkových kabelů AXEKVCEY 22 kV 1x120 mm ²		PVN-ET1-1	m	
1.2	5.6 (D) 1 1 10	Kabel AXEKVCEY 1x120/16 22kV		PVN-ET1-2	m	
1.3	5.6 (D) 1 1 6	Spray odmašťovací Nr.121/400ml			ks	
1.4	5.6 (D) 1 1 13	Svazkování jednožilových kabelů vn		PVN-ET1-1	ks	
1.5	5.6 (D) 1 1 14	Remínek upevňovací			ks	
1.6	B16 1 N1	Montáž - připojení do sítě VN 2x spojku, hydraulické lisování, nanášení gelů, zatavení	Provedení certifikovaným dodavatelem		kpl	
1.8	OZ 063 2 1 N2	spojka kabel.EPJMe 1C-24-F-T3-P1-A120 verze 1.2 s vnitř.elektrodou; spojka kabel. Al 120 ALU-ZE-T			ks	
1.9	5.6 (D) 3 2 3	Demontáž hliníkových kabelů AXEKCY, AXEKVCEY 22 kV 1x150 mm ² volně uložených			m	
1.10	5.6 (D) 1 1 1	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV konektorovou, včetně zapojení kabelu v rozvaděči VN		PVN-ET1-1	ks	
1.11	OZ 004 A N2 11	Další štítek označovací na kabel			ks	

1. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO B16-1-Elektromontáže CELKEM 105 709

2. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO B16-2-Zemní práce - povrchy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	OZ 004 A N3 1	Zkoušky hutnění zasypaných rýh			ks	
2.2	OZ 004 A N3 2	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m			m ³	
2.3	OZ 004 A N3 3	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m (km x m ³)			m ³	

2. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO B16-2-Zemní práce - povrchy CELKEM 2 148

3. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO B16-3-Zemní práce - výkopy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	OZ 004 1 3 1	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v homině tř 3		PVN-ET1-2, PVN-ET1-4	m	
3.2	OZ004 A N4 2	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek do 10 kV ručně v homině tř 3			kus	
3.3	OZ 004 1 3 6	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z hominy třídy 3		PVN-ET1-2, PVN-ET1-4	m	
3.4	B12 5 4	Zlepšení zeminy v aktivní zóně, výškové upravení a hutnění zemní plně			m ²	

3. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO B16-3-Zemní práce - výkopy CELKEM 10 141

4. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO -B16-4-Zemní práce - uložení kabelů, skříně

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	5.6 (D) 1 4 1	Lože kabelů písek, štěrkopísek š 10 cm nad kabel, beton deska 50x25 cm, š lože do 50 cm		PVN-ET1-2	m	
4.2	5.6 (D) 1 4 2	Deska zákrytová KD 2 500/230/45			ks	
4.3	OZ 046 4	trubka UCOREX vřapovaná,červená pr.160-tyče			m	
4.6	5.6 (D) 1 4 5	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu			m	

4. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO -B16-4-Zemní práce - uložení kabelů, skříně CELKEM 6 950

5. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO -B16-5-Zemní práce - ostatní

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI**P 4.1.1****Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb****Návrh č. 009****VCP-OZ 096-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15****-B16 - Přeložení kabelu kVN -MASO-JIKO****-Přeložka kabelu MASO-JIKO 1.část****Předmět změny:****Dodatek č. 9****Datum:****10.12.2015**

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	5.6 (D)	1	5	1	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě			km	

5. **PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO -B16-5-Zemní práce - ostatní CELKEM** **318**

6. **PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO- B16-6-Práce a dodávky M**

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	OZ004	A	N6	1	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč			kus	
6.2	OZ004	A	N6	2	Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy do 100 m			ks	
6.3	5.6 (D)	1	7	N1	Geometrické doměření spojek VN - připojení na síť VN ČEZd	práce o víkendu		ks	
6.4	OZ004	A	N6	3	Inženýrská činnost při realizaci stavby	práce o víkendu		kpl	
6.5	B16	6	N1		Pronájem DA, vč.dopravy, instalace, doplnění paliva apod..			kpl	
6.6	B16	6	N2		Palivo pro DA			l	
6.7	5.6 (D)	1	8	2	Měření zvýšeným napětím		PVN-ET1-5	kpl	

6. **PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL -Nový FO- B16-6-Práce a dodávky M CELKEM** **133 020**

PŘÍPOČTY CELKEM 258 285 Kč**ODPOČTY**

1. **ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL**

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku				Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
					Nejsou uvažovány odpočty.				

1. **ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM** **0**

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů **258 285 Kč**

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) **29 884 Kč**

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH **288 169 Kč**

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 097-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02
-Plošina pro EMP filtry

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-2-3 Zábřadlí a madla schodišť a ramp

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	2	2	3	40	Ocelové zábradlí ochozu, TR 40x3,2 mm, výška 1100 mm, odnímatelné ocelové řetězy, včetně nátěru PUP-OST-012	Výkaz záměrných výrobků, Z 164	bm	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-2-3 Zábřadlí a madla schodišť a ramp CELKEM

14 493

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-1 Ocelová schodiště a lávky

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LH	A	4	3	1	N1	Ocelové konstrukce plošiny pro EMP filtry, vč. táhel, spojovacího materiálu, chemických kotav, zavěšení a povrchové úpravy	viz výkres 2-2-02-22-380 - Plošina pro filtry EMP	kg	
2.2	LH	A	4	3	1		Porozošť 40x4 mm	Dodatek č.2	m2	
2.3	LH	A	4	3	1	N2	Přístup k VZT jednotkám v severní strojovně LH, úprava táhel, 3 ks příchytů; 6 ks táhel; demontáž a zpětná montáž plošiny; úprava uložení porozošť na stěně		kpl	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-4-3-1 Ocelová schodiště a lávky CELKEM

101 480

PŘÍPOČTY CELKEM 115 953 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-2-3 Zábřadlí a madla schodišť a ramp

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	2	2	3	22	Ocelové zábradlí na ochozu, TR 50x12x2 mm + ocelové lana, výška 1100 mm, délka jednoho pole 1000 mm, do stropu kotveno chemickými kotvami, včetně nátěru PUP-OST-016	Výkaz záměrných výrobků, Z 163	bm	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-2-3 Zábřadlí a madla schodišť a ramp CELKEM

-4 817

ODPOČTY CELKEM -4 817 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

111 136 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

12 858 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

123 994 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 098-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.11 EVAC, EPS, VESDA

- Úprava A3.11 EVAC+EPS+VESDA

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LB) Elektrická požární signalizace

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	POS	3	B(LB)	3	Optický hlásič kouře, Kombinace optických, teplotních a chemických sensorů s inteligentní vyhodnocovací elektronikou	TZB, SLP, 019	ks	
1.2	POS	3	B(LB)	6	Patice hlásiče, 7 svorek pro připojení hlásiče ,zaručení dobré el. vlastností, mechanická zábrana proti neautorizovanému vyjmutí hlásiče z patice	TZB, SLP, 022	ks	
1.3	POS	3	B(LB)	7	Externí signalizace, pro hlásiče v podhledu pro snadnou identifikaci	TZB, SLP, 023	ks	
1.4	POS	3	B(LB)	8	Kabel JB-Y(St)Y 1x2x0,8, sdělovací vnitřní kabel stíněný, CU jádro, izolace PVC, žíly stočeny do páru, plášť PVC červený	TZB, SLP, 026	m	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LB) Elektrická požární signalizace CELKEM

2 469

2. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	POS	3	B(LH)	3	Optický hlásič kouře, Kombinace optických, teplotních a chemických sensorů s inteligentní vyhodnocovací elektronikou	TZB, SLP, 019	ks	
2.2	POS	3	B(LH)	5	Patice hlásiče, 7 svorek pro připojení hlásiče ,zaručení dobré el. vlastností, mechanická zábrana proti neautorizovanému vyjmutí hlásiče z patice	TZB, SLP, 022	ks	
2.3	POS	3	B(LH)	6	Kabel JB-Y(St)Y 1x2x0,8, sdělovací vnitřní kabel stíněný, CU jádro, izolace PVC, žíly stočeny do páru, plášť PVC červený	TZB, SLP, 026	m	

2. PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace CELKEM

25 391

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-4-B(LH) Zprovoznění zařízení EPS

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	POS	4	B(LB)	1	Proveřena správnost připojení všech kabelů, správná funkce jednotlivých zařízení.		kpl	
3.2	POS	4	B(LB)	2	Zkouška při požáru, vyzkoušení všech návazností		kpl	
3.3	POS	4	B(LB)	3	Kontrola vizualizace, kontrola popisů		kpl	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-4-B(LH) Zprovoznění zařízení EPS CELKEM

2 297

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-5-B (LH) VESDA

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	POS	5	B(LH)	1	Kompletní hlásič Vesda LaserPLUS	TZB, SLP, 601	ks	
4.2	POS	5	B(LH)	2	Připojovací karta s 12 relé	TZB, SLP, 602	ks	
4.3	POS	5	B(LH)	3	Programovací jednotka	TZB, SLP, 603	ks	
4.4	POS	5	B(LH)	N1	Nasávací potrubí Ø25 mm		m	
4.5	POS	5	B(LH)	N2	Nasávací potrubí Ø25 mm	potrubí vycházejí z přesného změnění délky rozvodu potrubí z 3D modelu	m	
4.6	POS	5	B(LH)	N3	Trubka spojovací Ø25 mm		m	
4.7	POS	5	B(LH)	N4	zakončení nasávacího potrubí Ø25 mm		ks	
4.8	POS	5	B(LH)	7	Jb-Y(St)Y 1x2x0,8	TZB, SLP, 607	m	
4.9	POS	1	B(LH)	9	Kovové kabelové příchytky pro jeden požární kabel do průměru 11mm s uchycením šroubem do betonu s požární odolností P60-R, B2ca s1 d0, vč. příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	TZB, SLP, 132	ks	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 098-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03

-A3.11 EVAC, EPS, VESDA

- Úprava A3.11 EVAC+EPS+VESDA

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

4.10	POS	1	B(LH)	N5	Závitová tyč, podložka, šroub, matka, kotva	položka vychází z přesného změní délky rozvodu potrubí z 3D modelu a úpravám na stavbě	ks	
4.11	POS	1	B(LH)	N6	uchycení trubek na lanka (lanko, kotva)	položka vychází z přesného změní délky rozvodu potrubí z 3D modelu a úpravám na stavbě	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-5-B (LH) VESDA CELKEM 2 443 930

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-6-B (LH) Zprovoznění zařízení VESDA

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	POS 6 B(LH) 1	Proveřena správnost připojených všech kabelů, správná funkce jednotlivých zařízení.			kpl	
5.2	POS 6 B(LH) 2	Zkouška při požáru, vyzkoušení všech návazností			kpl	
5.3	POS 6 B(LH) 3	Kontrola vizualizace, kontrola popisů			kpl	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-6-B (LH) Zprovoznění zařízení VESDA CELKEM 34 225

PŘÍPOČTY CELKEM 2 508 311

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LH) Evakuační rozhlas

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	POS 1 B(LH) 1	Skříňkový reproduktor, Vhodný pro řeč i hudbu, robustní kovová konstrukce, volitelný vstup 8ohm, 70Va 100V, max výkon 9W, Volitelný 6/3/1,5/0,75V		TZB, SLP, 109	ks	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-01-B(LH) Evakuační rozhlas CELKEM -731

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	POS 3 B(LB) 7	Externí signalizace, pro hlásiče v podhledu pro snadnou identifikaci	Dodatek č.5	TZB, SLP, 023	ks	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-03-B(LH) Elektrická požární signalizace CELKEM -1 531

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-5-B (LH) VESDA

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	POS 5 B(LH) 4	Nasávací potrubí Ø21 mm		TZB, SLP, 604	m	
3.2	POS 5 B(LH) 5	Trubka spojovací		TZB, SLP, 605	m	
3.3	POS 5 B(LH) 6	zakončení nasávacího potrubí		TZB, SLP, 606	ks	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL POS-5-B (LH) VESDA CELKEM -206 882

ODPOČTY CELKEM -209 144

Dopad do Stavebních nákladů 2 299 168

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 266 014

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI	P 4.1.1
Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb Návrh č. 009 VCP-OZ 098-5.3.2 (A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.11 EVAC, EPS, VESDA - Úprava A3.11 EVAC+EPS+VESDA Předmět změny: Dodatek č. 9 Datum: 10.12.2015	
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH	
2 565 181	

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP- OZ 099- 5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15 -B3 Sadové úpravy
- Napojení komunikace z ulice Ke Zvoli

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-1 Sadové úpravy

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	B3	1	N1	Protikořenové folie, šířky 1,6 m	viz výkres B.3.b.2_R02_situace_150623_p rozkycen.pdf		bm	
1.2	B3	1	N2	Protikořenové folie, šířky 0,6 m	viz výkres B.3.b.2_R02_situace_150623_p rozkycen.pdf		bm	
1.3	B3	1	41	Lipa srdčitá	viz výkres B.3.b.2_R02_situace_150623_p rozkycen.pdf	TCO	ks	
1.4	2	1	3	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2		DVZ-B3 c7	bm	
1.5	B5	1	N4	Zpevnění svahu kokosovou sítí včetně překryvu a kotvicích prvků			m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B3-1 Sadové úpravy CELKEM

83 998

PŘÍPOČTY CELKEM

83 998 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
				Nejsou uvažovány odpady.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

83 998 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

9 719 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

93 716 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI	P 4.1.1
--	---------

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 099-5.3.3 (A) Inženýrské objekty B1 až B15 -B12 Komunikace a zpevněné plochy
- Napojení komunikace z ulice Ke Zvoli

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-9 Komunikace -chráničky, odvodnění

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	B6 03 2	PVC chránička Ø110mm			bm	
1.2	B12 9 N1	Drenážní pera PVC SN12 DN100	viz výkres 2.5 Odvodnění aktivní zóny komunikace_150008.pdf		bm	
1.3	B12 9 N2	Drenážní pera PVC SN12 DN200	viz výkres 2.5 Odvodnění aktivní zóny komunikace_150008.pdf		bm	
1.4	B12 9 N3	Drenážní pera PVC SN4 DN200	viz výkres 2.5 Odvodnění aktivní zóny komunikace_150008.pdf		bm	
1.6	2 4 N4	Šachta kontrolní Ø425mm z korugovaného PP potrubí, litinový poklop děrovaný DN400	B6.2_S_78_017_drenážní_sachta		ks	
1.7	2 4 N5	Opláštění drenážních šachet filtrační textilií DN 300			m	
1.8	2 2 2	Geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314g/m2		DVZ-B3.c5	m2	
1.9	2 4 N6	Výměna poklopů v příjezdové komunikaci Ke Zvoli (čtvercové za kruhové) bez dod. nových poklopů, s dojezdem dlažby	Na základě vyjádření 1. SdV k dokončené stavbě stoky splňkové kanalizace ze dne 10.6.2015.		kpl	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL B12-9 Komunikace -chráničky, odvodnění CELKEM

208 935

PŘÍPOČTY CELKEM 208 935 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů 208 935 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 24 174 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 233 109 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ 099-5.4 (B) Příprava území III.etapa-komunikace
- Napojení komunikace z ulice Ke Zvoli

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-1 Zemní práce

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	B6	04	1	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina I, množství do 100 m3, pro potrubí kanalizační včetně přemístění výkopku, odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku	zaúčtování dle ČSN 738133 PRP, SPL, 004.01	m3	
1.2	2	1	3	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	DVZ-B3.c2	m3	
1.3	B12	1	1	Výkop pro zpevněné plochy, tř. těžkosti 1 v odvozu přebytečné zeminy do 20km a uložení na skládku a skládkovného		m3	
1.4	B6	04	3	Zásyp rýhy pro potrubí šterkopiskem, hutnění po vrstvách na stupeň předepsaný dle konečné úpravy povrchu	PRP, SPL, 004.03	m3	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-1 Zemní práce CELKEM

121 873

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-2 Zakládání

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	2	2	2	Geotextilie tkané (polypropylen) PK-TEX PP 80 314g/m2	DVZ-B3.c5	m2	
2.2	B6	04	2	Podkladní lože pod potrubí PVC a obsyp potrubí pískem či šterkopiskem se zrnitostí do 15mm, hutnění po vrstvách	PRP, SPL, 004.02	m3	
2.3	2	3	1	Podklad ze šterkopiské SD II 250 mm	DVZ-B3.c6	m2	
2.4	2	3	2	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 150 mm	DVZ-B3.c6	m2	
2.5	2	2	N4	Provedení nového zaústění drenáže do propustku	včetně odkopu, napojení a zpevnění zlévny	kpl	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-2 Zakládání CELKEM

239 917

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-5 Ostatní konstrukce a práce-bourání

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	2	5	N1	Frézování asfaltu 5 cm, nové zalití LA 5cm s lepenkou		m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL 2-5 Ostatní konstrukce a práce-bourání CELKEM

24 304

PŘÍPOČTY CELKEM 386 094 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku		Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
			Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

386 094 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

44 671 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

430 765 Kč

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI							P 4.1.1	
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA							Návrh č. 009	
VCP-OZ 100-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 -Laboratoře -Revize šatních skříněk v ČP								
Předmět změny:			Dodatek č. 9					
Datum:			10.12.2015					

PŘÍPOČTY										
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ										
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
						Nejsou uvažovány přípočty.				
1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ CELKEM									0	
PŘÍPOČTY CELKEM									0 Kč	

ODPOČTY										
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-28 Speciální předstěny - 2PP										
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	5	1	28	Předstěny v čistých prostorech, sádrovlátné desky tl. 10 mm, ocelový rošt pro SDK konstrukce tl 50 mm	Všechné z 1 i4 viz detail A 1 2_02_02_870	VDK-VNS-053, opláštění z PUP-STE-053	m2	
1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-28 Speciální předstěny - 2PP CELKEM									-2 037	
2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-3 Ostatní vybavení										
Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	6	1	3	Revizní dvířka (SDK předstěna) s požární odolností, ocelový lakovaný rám a křídle s výplní z požárně odolných desek; uzavírání na čtverhranný klíč; spárny ošleřeny zpěhovacími páskami		VYB-SPV-011	ks	
2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-6-1-3 Ostatní vybavení CELKEM									-3 000	
ODPOČTY CELKEM									-5 037 Kč	

Dopad do Stavebních nákladů		-5 037 Kč
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		-583 Kč
NAVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		-5 620 Kč

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 100 -5.3.2 (A) Technika prostř.stav.obj.SO 01, SO 02 a SO 03 -A3.3 Vzduchotechnika
-Revize šatních skříněk v ČP

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-1-B(LB)-o VZT čisté prostory LB - doplňkové prvky

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	VZT 1 B(LB) 55	Regulátor proměnného průtoku vzduchu, kruhový VAV controller, Regulátory v kruhovém provedení pro systémy s variabilním objemovým průtokem vzduchu pro přívod. Výběr pro určení jmenovitého průměru-viz návrhový program. Jednoduché nastavení průtoků vzduchu zákazníkem na potenciometru s hodnotami Vmin a Vmax na procentní stupnici při montáži regulátoru, montáž bez napětí je možná, klapka od výrobce v pozici 45°, čímž je umožněn průtok vzduchu i bez regulačních funkcí. Provedení umožní dodatečné přestavení požadovaného průtoku vzduchu bez dalších přístrojů. Zvenku dobře viditelné kontrolní diody (LED) pro signalizaci funkcí. - vyregulováno, nevyregulováno, výpadek napětí. Dále tlačítko „Reset“ pro rychlé ověření funkčnosti regulátorů po montáži. Elektrické zapojení se šroubovacími svorkami, svorky pro napětí 24VAC dvojité, např. pro rychlé připojení napětí na následující regulátor. Řídící signál v rozsahu 0 až 10VDC, možná nucená řízení s vnějšími bezpotenciálními spínači: ZAVŘENO, OTEVŘENO, změna Vmin, / Vmax. Svorka pro výstupní napětí 0-10V skutečného průtoku vzduchu. Stejná, lineární charakteristika pro všechny velikosti. Skříň s klapkou, vzduchotěsnost dle DIN EN 1751, třída 3 popř. 4, integrovaný senzor tlakové difference udávající střední hodnoty s třemi otvory pro měření z důvodu nízké citlivosti na zanesení. Regulátor průtoku od výrobce testovaný a přezkoušená funkce. Pozice klapky z vnějšku viditelná, těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, rozsah tlakové difference 20 až 1000Pa. Materiál: Skříň a nastavbová dílů z ocelového	DN 160	TZB, VZT, 2.13.3	ks	
1.2	VZT 1 B(LB) N1	Odsávací stěnová mřížka, do čistých prostor, pro napojení na VZT potrubí, bez regulace průtoku vzduchu	300x150	TZB, VZT 2.6.8	ks	
1.3	VZT 1 B(LB) N2	Odsávací stěnová mřížka, do čistých prostor, pro napojení na VZT potrubí, s regulací průtoku vzduchu	500x200	TZB, VZT 2.6.9	ks	
1.4	VZT 1 B(LB) N3	Hrdlo na potrubí	315x150		ks	
1.5	VZT 1 B(LB) N4	Demontáž a opětovná montáž potrubních rozvodů			m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL VZT-1-B(LB)-o VZT čisté prostory LB - doplňkové prvky CELKEM

28 171

PŘÍPOČTY CELKEM 28 171

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.polož.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpočty.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0

Dopad do Stavebních nákladů

28 171

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

3 259

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

31 430

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 100-5.3.5 (A) Vnitřní a vnější vybavení budov D1 a D3 -D2 Nábytek
-Revize šatních skříněk v ČP

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-5 Hlavní šatna 2.PP - LB.02.15 a LB.02.17

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	D2	5	2	Překročná lavice do čistých šaten, délka 2090mm, šířka 300mm, výška 450mm, z obou stran příhrádka na uložení obuvi, MDF desky tloušťky 18mm s vysokoleklým lakovaným povrchem na pohledových stranách a hranách. Produkt musí být vhodný do čistého prostředí třídy ISO 6 dle normy EN ISO 14 644-1. Dodávka včetně soklu vhodného do čistého prostředí	viz výkres D2 2_01_92_421 čistě prostředí třídy ISO 6	VYB-NAB-023	kpl	
1.2	D2	6	2	Dodávka a montáž police do čistých šaten 300x600x1870mm, MDF desky tloušťky 18mm s vysokoleklým lakovaným povrchem na pohledových stranách a hranách, včetně zákrýtkového panelu, políček, napojení na podlahu, stěnu a podhled a napojení odvětrání na odvětrání VZT. Produkt musí být vhodný do čistého prostředí třídy ISO 6 dle normy EN ISO 14 644-1. Dodávka včetně soklu vhodného do čistého prostředí	viz výkres D2 2_01_92_422 čistě prostředí třídy ISO 6	VYB-NAB-022	kpl	
1.3	D2	5	N1	Dodávka a montáž doplňujících pantů a zámků do skříněk	viz výkres D2 2_01_92_422	VYB-NAB-028	ks	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-5 Hlavní šatna 2.PP - LB.02.15 a LB.02.17 CELKEM

136 850

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-6 Šatna 1.PP - LB.01.13

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	D2	6	N1	Dodávka a montáž doplňujících pantů a zámků do skříněk	viz výkres D2 2_01_92_422	VYB-NAB-028	ks	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-6 Šatna 1.PP - LB.01.13 CELKEM

35 326

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-7 Šatna 1.NP - LB.00.19

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	D2	7	N1	Dodávka a montáž doplňujících pantů a zámků do skříněk	viz výkres D2 2_01_92_423	VYB-NAB-028	ks	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-7 Šatna 1.NP - LB.00.19 CELKEM

35 326

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-8 Šatna 1.NP - LB.00.28

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	D2	8	N1	Dodávka a montáž doplňujících pantů a zámků do skříněk	viz výkres D2 2_01_92_423	VYB-NAB-028	ks	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-8 Šatna 1.NP - LB.00.28 CELKEM

35 326

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-13 Šatny 3.NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	D2	13	N1	Dodávka a montáž doplňujících pantů a zámků do skříněk	viz výkres D2 2_01_92_424	VYB-NAB-028	ks	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-13 Šatny 3.NP CELKEM

30 279

PŘÍPOČTY CELKEM 273 106

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-5 Hlavní šatna 2.PP - LB.02.15 a LB.02.17

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku			Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	D2	5	1	Dodávka a montáž odvětrávacích uzamykacích skříněk 300x600x1870mm (5ks) z MDF desek do šaten pro čisté prostory, včetně zákrýtkového panelu, políček, odvětrávacích mřížek, napojení na podlahu, stěnu a podhled a napojení odvětrání na odvětrání VZT. Produkt musí být vhodný do čistého prostředí třídy ISO 6 dle normy EN ISO 14 644-1. Dodávka včetně soklu vhodného do čistého prostředí. Dvířka budou vybavena čipovým elektronickým zámkem	viz výkres D2 2_01_92_421, 56 skříněk 300x600x1870mm čistě prostředí třídy ISO 6	VYB-NAB-021, VYB-NAB-024, VYB-NAB-027	kpl	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL D2-5 Hlavní šatna 2.PP - LB.02.15 a LB.02.17 CELKEM

-48 858

ODPOČTY CELKEM		-48 858
Dopad do Stavebních nákladů		224 248
Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)		25 945
NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		250 193

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ101-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 01 -Kanceláře
- HPL obklady

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-9 Obklady - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	OF	A	5	1	9	N1	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		PUP-STE-022	m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-9 Obklady - 1NP CELKEM

529 691

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-10 Obklady - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	OF	A	5	1	10	N1	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		PUP-STE-022	m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-10 Obklady - 2NP CELKEM

448 272

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-11 Obklady - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	OF	A	5	1	11	N1	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		PUP-STE-022	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-11 Obklady - 3NP CELKEM

411 150

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-12 Předstěny - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	OF	A	5	1	12	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A1.2-01-02-502 viz detail A1.2-01-02-507	VDK-VNS-011	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-12 Předstěny - 1NP CELKEM

136 850

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-13 Předstěny - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	OF	A	5	1	13	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A1.2-01-02-502	VDK-VNS-011	m2	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-13 Předstěny - 2NP CELKEM

136 850

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-14 Předstěny - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	OF	A	5	1	14	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A1.2-01-02-502	VDK-VNS-011	m2	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-14 Předstěny - 3NP CELKEM

136 850

PŘÍPOČTY CELKEM 1 799 663

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-9 Obklady - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	OF A 5 1 9 2	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm, lepené disperzním lepidlem na penetrované SDK desky		PUP-STE-022	m2	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-9 Obklady - 1NP CELKEM

-529 691

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-10 Obklady - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	OF A 5 1 10 2	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm, lepené disperzním lepidlem na penetrované SDK desky		PUP-STE-022	m2	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-10 Obklady - 2NP CELKEM

-448 272

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-11 Obklady - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	OF A 5 1 11 2	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm, lepené disperzním lepidlem na penetrované SDK desky		PUP-STE-022	m2	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-11 Obklady - 3NP CELKEM

-411 150

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-12 Předstěny - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	OF A 5 1 12 1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A1.2-01-02-502 viz detail A1.2-01-02-507	VDK-VNS-011	m2	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-12 Předstěny - 1NP CELKEM

-136 850

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-13 Předstěny - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	OF A 5 1 13 1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A1.2-01-02-502	VDK-VNS-011	m2	

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-13 Předstěny - 2NP CELKEM

-136 850

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-14 Předstěny - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	OF A 5 1 14 2	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A1.2-01-02-502	VDK-VNS-011	m2	

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL OF-A-5-1-14 Předstěny - 3NP CELKEM

-136 850

ODPOČTY CELKEM -1 799 663

Dopad do Stavebních nákladů 0

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 0

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 0

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ101-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 01-Multifunkce
- HPL obklady

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-7 Obklady - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	MF	A	5	1	7	N1	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		PUP-STE-022	m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-7 Obklady - 1NP CELKEM

604 247

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-8 Obklady - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	MF	A	5	1	8	N1	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		PUP-STE-022	m2	
2.2	MF	A	5	1	8	N2	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci; zdívo vyrovnané cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou		PUP-STE-024	m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-8 Obklady - 2NP CELKEM

426 124

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-9 Předstěny - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	MF	A	5	1	9	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		VDK-VNS-011	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-9 Předstěny - 1NP CELKEM

191 882

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-10 Předstěny - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	MF	A	5	1	10	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		VDK-VNS-011	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-10 Předstěny - 2NP CELKEM

216 350

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-11 Předstěny - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1						Dodatek č. 2	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci		VDK-VNS-011	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-11 Předstěny - 3NP CELKEM

3 091

PŘÍPOČTY CELKEM 1 441 694

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-7 Obklady - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
--------	--------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

1.1	MF	A	5	1	7	2	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm, lepené disperzním lepidlem na penetrované SDK desky		PUP-STE-022	m2	
-----	----	---	---	---	---	---	--	--	-------------	----	--

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-7 Obklady - 1NP CELKEM -604 247

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-8 Obklady - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednot
2.1	MF	A	5	1	8	2	Kompaktní desky HPL, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm, lepené disperzním lepidlem na penetrované SDK desky		PUP-STE-022	m2	
2.2	MF	A	5	1	8	3	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm, lepené disperzním lepidlem na penetrovaný podklad; zdívo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztuží		PUP-STE-024	m2	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-8 Obklady - 2NP CELKEM -426 124

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-9 Předstěny - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednot
3.1	MF	A	5	1	9	1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)		VDK-VNS-011	m2	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-9 Předstěny - 1NP CELKEM -191 882

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-10 Předstěny - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednot
4.1	MF	A	5	1	10	1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)		VDK-VNS-011	m2	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-10 Předstěny - 2NP CELKEM -216 350

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-11 Předstěny - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednot
5.1	Dodatek č. 2					2.1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)		VDK-VNS-011	m2	

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL MF-A-5-1-11 Předstěny - 3NP CELKEM -3 091

ODPOČTY CELKEM -1 441 694

Dopad do Stavebních nákladů 0

Príslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů) 0

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH 0

II. etapa realizace stavby výzkumného centra ELI

P 4.1.1

Soupis Fakturačních oddílů, Soupis prací, dodávek a služeb

Návrh č. 009

VCP-OZ101-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 -Budova LB
- HPL obklady

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-18 Předstěny - 2PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LB	A	5	1	18	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A 1.2_02_02_858 VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-18 Předstěny - 2PP CELKEM

128 478

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-19 Předstěny - 1PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LB	A	5	1	19	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A 1.2_02_02_858 VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-19 Předstěny - 1PP CELKEM

147 476

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-20 Předstěny - 1NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LB	A	5	1	20	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A 1.2_02_02_858 VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-20 Předstěny - 1NP CELKEM

173 558

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-21 Předstěny - 2NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LB	A	5	1	21	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A 1.2_02_02_858 VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-21 Předstěny - 2NP CELKEM

99 079

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-22 Předstěny - 3NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	5	1	22	N1	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm (včetně systémového lepidla) lepené na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci	viz detail A 1.2_02_02_858 VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

5 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-22 Předstěny - 3NP CELKEM

194 230

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-13 Obklady - 2PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	LB	A	5	1	13	N1	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou	opletení z PUP-STE-024	m2	

6 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-13 Obklady - 2PP CELKEM

98 264

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-14 Obklady - 1PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
---------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	----------	-------------	----------	----------------------

7.1	LB	A	5	1	14	N1	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou	oplaštění z PUP-STE-024	m2	
-----	----	---	---	---	----	----	---	-------------------------	----	--

7 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-14 Obklady - 1PP CELKEM 98 264

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-15 Obklady - 1NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (K)
8.1	LB	A	5	1	15	N1	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

8 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-15 Obklady - 1NP CELKEM 98 576

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-16 Obklady - 2NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (K)
9.1	LB	A	5	1	16	N1	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

9 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-16 Obklady - 2NP CELKEM 83 603

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-17 Obklady - 3NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (K)
10.1	LB	A	5	1	17	N1	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl.6mm, lepené systémovým lepidlem na podkladní pásy, které jsou šroubovány k podkonstrukci; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

10 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-17 Obklady - 3NP CELKEM 137 882

PŘÍPOČTY CELKEM 1 259 411

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-18 Předstěny - 2PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (K)
1.1	LB	A	5	1	18	2	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A 1.2_02_02_858	VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-18 Předstěny - 2PP CELKEM -20 277

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-19 Předstěny - 1PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (K)
2.1	LB	A	5	1	19	2	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A 1.2_02_02_858	VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

2 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-19 Předstěny - 1PP CELKEM -23 276

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-20 Předstěny - 1NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (K)
3.1	LB	A	5	1	20	2	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A 1.2_02_02_858	VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

3 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-20 Předstěny - 1NP CELKEM -27 392

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-21 Předstěny - 2NP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotka (K)
4.1	LB	A	5	1	21	2	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A 1.2_02_02_858	VDK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

4 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-21 Předstěny - 2NP CELKEM -15 637

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-22 Předstěny - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
5.1	LB	A	5	1	22	2	Instalační předstěny - SDK, 2x 12,5mm deska jednostranně na podkonstrukci, - kompaktní desky z vysokotlakého laminátu tl. 4mm (včetně disperzního lepidla)	viz detail A 1.2_02_02_858	VOK-VNS-011 PUP-STE-022	m2	

5 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-22 Předstěny - 3NP CELKEM

-30 655

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-13 Obklady - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
6.1	LB	A	5	1	13	1	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, lepené disperzním lepidlem na penetrovaný podklad; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou, tl. 4mm		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

6 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-13 Obklady - 2PP CELKEM

-98 264

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-14 Obklady - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
7.1	LB	A	5	1	14	1	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, lepené disperzním lepidlem na penetrovaný podklad; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou, tl. 4mm		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

7 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-14 Obklady - 1PP CELKEM

-98 264

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-15 Obklady - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
8.1	LB	A	5	1	15	2	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, lepené disperzním lepidlem na penetrovaný podklad; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou, tl. 4mm		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

8 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-15 Obklady - 1NP CELKEM

-98 576

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-16 Obklady - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
9.1	LB	A	5	1	16	2	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, lepené disperzním lepidlem na penetrovaný podklad; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou, tl. 4mm		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

9 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-16 Obklady - 2NP CELKEM

-83 603

10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-17 Obklady - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
10.1	LB	A	5	1	17	2	Kompaktní desky HPL na zděných konstrukcích, lepené disperzním lepidlem na penetrovaný podklad; zdivo vyrovnáno cementovou jádrovou omítkou s výztužnou tkaninou, tl. 4mm		oplaštění z PUP-STE-024	m2	

10 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LB-A-5-1-17 Obklady - 3NP CELKEM

-137 882

ODPOČTY CELKEM -633 826

Dopad do Stavebních nákladů

625 585

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

72 380

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

697 965

P 4.1.1

Návrh č. 009

Předmět změny: **Dodatek č. 9**

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDĚL LH-A-2-3-1 Prostupy konstrukcemi v 2.PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1,1	LH	A	2	3	1	N1	Zakrytí vývězů pozinkovaným plechem tl. 0,8 mm, včetně celohodnotového letování	plech tl. 0,8 mm		ks	

1	PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-3-1 Prostupy konstrukcemi v 2.PP CELKEM	51 073
---	--	--------

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-3-2 Prostupy konstrukcemi v 1.PP

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotkov. (Kč)
2.1	LH	A	2	3	2	N1	Zakrytí výřezů pozinkovaným plechem tl. 0,8 mm, včetně celobvodového letování	plech tl. 0,8 mm	ks	
3.1	LH	A	2	3	2	N2	Celoplošné zakrytí výřezů pozinkovaným plechem v místech vedení VZT potrubí vstupem, ohybání a zasouvání plechu včetně letování	plech tl. 0,8 mm přes dno prostupky hodnota této položky vychází z kalkulace prostupky v dokumentu Výřezy, která je na tuto položku odkazána	kpl	

2	PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL LH-A-2-3-2 Prostupy konstrukcemi v 1.PP CELKEM	253 379
---	--	---------

PŘÍPOČTY CELKEM	304 452
------------------------	----------------

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		Nejsou uvažovány odpady.				

1	ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM	0
---	-------------------------------------	---

ODPOČTY CELKEM	0
-----------------------	----------

Dopad do Stavebních nákladů	304 452
------------------------------------	----------------

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)	35 225
--	---------------

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		339 677
--	--	----------------

Celoplošné zakrytí výřezů pozinkovaným plechem

1.PP

Pažnice	Jednotková cena (Kč/m2)	
Zp 240		
Zp 223		
Zp 295		
Zp 202		
Zp 203		
Zp 707		
Zp 251		
Zp 252		
Zp 253		
Zp 701		
Zp 254		
Zp 260		
Zp 702		
		167576

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY - CENOVÁ PŘÍLOHA

Návrh č. 009

VCP-OZ 104-5.3.1 (A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 - Objekt SO 02 -Laser
-Mokrý čištění prostoru nad podhledem čistých prostor

Předmět změny: Dodatek č. 9

Datum: 10.12.2015

PŘÍPOČTY

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-16 Speciální podhledy - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
1.1	LH	A	5	3	16	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na mokrý vodu -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a čistících prostředků		m2	

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-16 Speciální podhledy - 2PP CELKEM

287 930

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-17 Speciální podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
2.1	LH	A	5	3	17	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na mokrý vodu -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a čistících prostředků		m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-17 Speciální podhledy - 1NP CELKEM

245 444

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-18 Speciální zavěšené podhledy - 2NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
3.1	LH	A	5	3	18	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na mokrý vodu -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a čistících prostředků		m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-18 Speciální zavěšené podhledy - 2NP CELKEM

5 743

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-19 Speciální podhledy - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
4.1	LH	A	5	3	19	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na mokrý vodu -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a čistících prostředků		m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LH-A-5-3-19 Speciální podhledy - 3NP CELKEM

4 945

PŘÍPOČTY CELKEM

544 062 Kč

ODPOČTY

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku					Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
						Nejsou uvážovány odpady.				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM

0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů

544 062 Kč

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11,57% ze Stavebních nákladů)

62 948 Kč

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH

607 010 Kč

P 4.1.1

Návrh č. 009

Předmět změny: Dodatek č. 9
Datum: 10.12.2015

1 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LB-A-5-3-19 Speciální zavěšené podhledy - 2PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	
1.1	LB	A	5	3	19	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na mokrú vodou -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a žebříčkových prostředků			m2		

1 PRÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LB-A-5-3-19 Speciální zavěšené podhledy - 2PP CELKEM

57 777

2 PŘÍPOČTY PRO FAKURAČNÍ LB-A-5-3-20 Speciální zavěšené podhledy - 1PP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cena
2.1	LH	A	5	3	20	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na moko vodou -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a střelících materiálů			m2	

2 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LB-A-5-3-20 Speciální zavěšené podhledy - 1PP CELKEM

14 812

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cena
3.1	LH	A	5	3	21	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na moko vodou -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a žebříčků, mostků			m2	

3 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LB-A-5-3-21 Speciální zavěšené podhledy - 1NP CELKEM

21 627

4 PŘÍPOČTY PRO FAKTURAČNÍ LB-A-5-3-22 Speciální zavěšené podhledy - 3NP

Č.pol.	Odkaz na smluvní položku						Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jedn. cena
4.1	LH	A	5	3	22	N1	Vyčištění prostoru nad podhledem -otření povrchů konstrukcí a rozvodů na moko vodou -včetně pomocných pracovníků, technika, pracovních plošin a řetězích, nůžek atd.			m2	

4 PŘÍPOČTY PRO FAKURAČNÍ LB-A-5-3-22 Speciální zavěšené podhledy - 3NP CELKEM

11 468

PŘÍPOČTY CELKEM 105 684 Kč

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL

Č. pol.	Odkaz na smluvní položku	Popis položky	Poznámka	Specifikace	Jednotka	Jednotková cena (Kč)
		<i>Nejsou uvažovány odpady.</i>				

1 ODPOČTY PRO FAKTURAČNÍ ODDÍL CELKEM

0

ODPOČTY CELKEM 0 Kč

Dopad do Stavebních nákladů	105 684 Kč
------------------------------------	-------------------

Příslušný podíl Vedlejších a ostatních nákladů (11.57% ze Stavebních nákladů)	12 228 Kč
--	------------------

NÁVRH DOPADU DO CENY DÍLA CELKEM - Kč bez DPH		117 912 Kč
--	--	-------------------



Příloha č. 3
Rekapitulace Ceny za Dílo

HLAVNÍ REKAPITULACE

Část	Název	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
(A)	Náklady na objekty SO 01, SO 02 a SO 03 (část 4.3)	1 199 845 349 Kč	25 346 044 Kč	1 354 610 830 Kč	129 419 437 Kč
(B)	Příprava území III.etapa (část 4.4)	1 695 589 Kč	386 094 Kč	1 903 548 Kč	-178 135 Kč
(C)	Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech (část 4.5)	1 706 837 Kč	0 Kč	1 773 937 Kč	67 100 Kč
(D)	TS ELI, TS HILASE – propoj kVN (část 4.6)	1 164 366 Kč	0 Kč	1 383 352 Kč	218 986 Kč
(E)	Pozemní komunikace – chodník (část 4.7)	709 674 Kč	0 Kč	709 674 Kč	0 Kč
(F)	Centrální rozvod vakua (část 4.8)	10 689 894 Kč	0 Kč	10 897 403 Kč	207 509 Kč
(G)	Stínící dveře (část 4.9)	10 573 704 Kč	192 345 Kč	9 590 512 Kč	-1 175 537 Kč
(H)	Komplexní zkoušky a DSPS (část 4.10)	5 305 463 Kč	0 Kč	5 305 463 Kč	0 Kč
(I)	Vedlejší a ostatní náklady (část 4.11)	142 512 600 Kč	2 999 463 Kč	160 386 381 Kč	14 874 318 Kč
(J)	Náklady na součinnost / koordinace uchazeče (část 4.12)	3 822 500 Kč	0 Kč	3 822 500 Kč	0 Kč
sum (A-J)	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (součet kapitol (A) až (J))	1 378 025 976 Kč	28 923 946 Kč	1 550 383 600 Kč	143 433 678 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

VÝPOČET HODNOTY STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

Část	Název	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
(A-H)	Stavební náklady (součet kapitol A až H)	1 231 690 875,21 Kč	25 924 483,45 Kč	1 386 174 719,07 Kč	128 559 360,41 Kč
	Vedlejší a ostatní náklady (část 4.4)	142 512 600,30 Kč	2 999 462,74 Kč	160 386 381,05 Kč	14 874 318,02 Kč
sum (A-I)	HODNOTA STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ (součet kapitol (A) až (I))	1 374 203 475,51 Kč	28 923 946,18 Kč	1 546 561 100,12 Kč	143 433 678,43 Kč

VÝPOČET POMĚRU VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ KE STAVEBNÍM NÁKLADŮM

VÝPOČET POMĚRU VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ KE STAVEBNÍM NÁKLADŮM PRO ÚČELY FAKTURACE A OCEŇOVÁNÍ ZMĚN	VYJÁDRĚNÍ V PROCENTECH (%)
Poměr Vedlejších a ostatních nákladů (I) ke stavebním nákladům (A) až (H) (poměr hodnoty položky 4.11 (H) k součtu hodnot položek 4.3 (A) až 4.10 (I))	11,57%

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Náklady na objekty SO 01, SO 02 a SO 03

Číslo kapitoly	Část objektu	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Stavební náklady celkem - Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (část 4.3.1)	671 832 868 Kč	10 352 044 Kč	725 148 704 Kč	42 963 791 Kč
2	Náklady celkem - Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (část 4.3.2)	459 985 007 Kč	8 796 256 Kč	551 566 880 Kč	82 785 618 Kč
3	Náklady celkem - Inženýrské objekty B1 až B16 (část 4.3.3)	38 268 205 Kč	1 105 567 Kč	44 079 830 Kč	4 706 058 Kč
4	Náklady celkem - Provozní soubory C1 až C6 (část 4.3.4)	23 861 200 Kč	4 867 930 Kč	28 394 705 Kč	-334 425 Kč
5	Náklady celkem - Vnitřní a vnější vybavení budov D1, D2 a D3 (část 4.3.5)	5 898 069 Kč	224 248 Kč	5 420 712 Kč	-701 605 Kč
sum (1-5)	Stavební náklady celkem - Objekty SO 01, SO 02 a SO 03 (součet kapitol č. 1 až č. 5 částí Objektů SO 01, SO 02 a SO 03)	1 199 845 349 Kč	25 346 044 Kč	1 354 610 830 Kč	129 419 437 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korundech českých a bez DPH)

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03

Číslo kapitoly	Stavební objekt	Část objektu	Název kapitoly	Původní hodnota dle Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Revizovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	SO 01	OF	Stavební náklady - Budova Kanceláří (součet Fakturačních oddílů pro část Budova Kanceláří)	59 432 088 Kč	358 999 Kč	62 766 740 Kč	2 975 653 Kč
2	SO 01	AT	Stavební náklady - Atrium (součet Fakturačních oddílů pro část Atrium)	35 903 638 Kč	76 778 Kč	36 155 539 Kč	175 124 Kč
3	SO 01	MF	Stavební náklady - Multifunkční budova (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III etape - Sadové úpravy)	33 597 782 Kč	93 472 Kč	34 511 907 Kč	820 653 Kč
4	SO 02	LB	Stavební náklady - Budova Laboratoří (součet Fakturačních oddílů pro část Budova Laboratoří)	63 261 337 Kč	2 887 165 Kč	85 033 069 Kč	18 884 567 Kč
5	SO 02	LH	Stavební náklady - Laserová hala (součet Fakturačních oddílů pro část Laserová hala)	472 223 746 Kč	6 892 783 Kč	498 274 011 Kč	19 157 482 Kč
6	SO 03	CC	Stavební náklady - Strojovna chlazení (součet Fakturačních oddílů pro část Strojovna chlazení)	5 760 416 Kč	42 847 Kč	6 723 373 Kč	920 110 Kč
	SO 03	TG	Stavební náklady - Technické plyny (součet Fakturačních oddílů pro část Technické plyny)	1 653 862 Kč	0 Kč	1 684 064 Kč	30 201 Kč
sum (1-7)	Stavební náklady celkem - Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (součet kapitol č.1 až č.7 částí Stavební část objektů SO 01, SO 02 a SO 03)			671 832 868 Kč	10 352 044 Kč	725 148 704 Kč	42 963 791 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9**Část 4.3.2 - Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03****DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ****(A) Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03**

Číslo kapitoly	Číslo	Název kapitoly	Původní hodnota díla Smlouvy o Dílo bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Revidovaná hodnota včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	A3.1 a A3.2	Náklady na část Vytápění a Chlazení (součet Fakturačních oddílů pro část Vytápění a Chlazení)	99 629 098 Kč	3 737 112 Kč	147 699 226 Kč	44 333 016 Kč
2	A3.3	Náklady na část Vzduchotechnika (součet Fakturačních oddílů pro část Vzduchotechnika)	132 258 889 Kč	477 353 Kč	138 806 460 Kč	6 070 219 Kč
3	A3.4	Náklady na část Měření a regulace (součet Fakturačních oddílů pro část Měření a regulace)	28 252 938 Kč	13 458 Kč	31 606 381 Kč	3 339 985 Kč
4	A3.5	Náklady na část Zdravotechnika (součet Fakturačních oddílů pro část Zdravotechnika)	8 925 677 Kč	262 823 Kč	10 351 422 Kč	1 162 922 Kč
5	A3.6	Náklady na část Plynovod (součet Fakturačních oddílů pro část Plynovod)	301 396 Kč	0 Kč	404 873 Kč	103 477 Kč
6	A3.7	Náklady na část Elektroinstalace silnoproud (součet Fakturačních oddílů pro část Elektroinstalace silnoproud)	102 211 285 Kč	1 271 887 Kč	125 118 457 Kč	21 635 284 Kč
7	A3.8	Náklady na část Elektroinstalace silnoproud - trafostanice (součet Fakturačních oddílů pro část Elektroinstalace silnoproud - trafostanice)	4 428 830 Kč	0 Kč	6 560 278 Kč	2 131 448 Kč
8	A3.9	Náklady na část Uzemnění a hromosvody (součet Fakturačních oddílů pro část Uzemnění a hromosvody)	6 965 060 Kč	0 Kč	12 460 534 Kč	5 495 473 Kč
9	A3.10	Náklady na část Slaboproudé rozvody (součet Fakturačních oddílů pro část Slaboproudé rozvody)	54 914 703 Kč	692 123 Kč	53 793 101 Kč	-1 813 725 Kč
10	A3.11	Náklady na část Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA (součet Fakturačních oddílů pro část Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA)	9 548 325 Kč	2 334 204 Kč	12 379 147 Kč	496 619 Kč
11	A3.12	Náklady na část Požární bezpečnostní řešení stavby (součet Fakturačních oddílů pro část Požární bezpečnostní řešení stavby)	382 910 Kč	3 592 Kč	384 674 Kč	-1 828 Kč
12	A3.13	Náklady na část Sprinklery (součet Fakturačních oddílů pro část Sprinklery)	3 815 184 Kč	3 704 Kč	3 818 888 Kč	0 Kč
13	A3.14	Náklady na část ZOTK (součet Fakturačních oddílů pro část ZOTK)	2 604 440 Kč	0 Kč	2 437 168 Kč	-167 272 Kč
14	A3.15	Náklady na část Plynové hašení (součet Fakturačních oddílů pro část Plynové hašení)	483 460 Kč	0 Kč	483 460 Kč	0 Kč
15	A3.16	neobsazeno	-	-	-	0 Kč
16	A3.17	Náklady na část Komunikační systém (součet Fakturačních oddílů pro část Komunikační systém)	4 405 365 Kč	0 Kč	4 405 365 Kč	0 Kč
17	A3.1 až A3.17	Náklady na část Požární ucpávky (součet Fakturačních oddílů pro část Požární ucpávky)	857 445 Kč	0 Kč	857 445 Kč	0 Kč
sum (1-17)	Náklady celkem - Technika prostředí staveb objektů SO 01, SO 02 a SO 03 (součet kapitol č. 1 až č. 17 části Technika prostředí staveb)		459 985 007 Kč	8 796 256 Kč	551 566 880 Kč	82 785 618 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9**Část 4.3.3 - Náklady na Inženýrské objekty B1 až B16****DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ****(A) Inženýrské objekty B1 až B16**

Číslo kapitoly	Objekt	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	B1	Náklady na Inženýrské objekty - Příprava území (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území)	859 755 Kč	359 581 Kč	1 293 102 Kč	73 765 Kč
2	B2	Náklady na Inženýrské objekty - Čistě terénní úpravy (součet Fakturačních oddílů pro část Čistě terénní úpravy)	1 403 329 Kč	644 Kč	1 557 889 Kč	153 915 Kč
3	B3	Náklady na Inženýrské objekty - Sadové úpravy (součet Fakturačních oddílů pro část Sadové úpravy)	2 753 152 Kč	95 483 Kč	2 858 352 Kč	9 717 Kč
4	B4	Náklady na Inženýrské objekty - Drobná architektura (součet Fakturačních oddílů pro část Drobná architektura)	2 111 827 Kč	0 Kč	2 111 827 Kč	0 Kč
5	B5	Náklady na Inženýrské objekty - Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi (součet Fakturačních oddílů pro část Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi)	2 639 279 Kč	0 Kč	2 639 279 Kč	0 Kč
6	B6	Náklady na Inženýrské objekty - Přípojky splaškové kanalizace (součet Fakturačních oddílů pro část Přípojky splaškové kanalizace)	516 293 Kč	0 Kč	1 071 542 Kč	555 249 Kč
	B7	Náklady na Inženýrské objekty - Přípojky dešťové kanalizace (součet Fakturačních oddílů pro část Přípojky dešťové kanalizace)	1 240 171 Kč	0 Kč	1 250 083 Kč	9 911 Kč
8	B8	Náklady na Inženýrské objekty - Odvod dešťových vod, OLK (součet Fakturačních oddílů pro část Odvod dešťových vod, odlučovací lehkých kypalín)	4 565 590 Kč	82 597 Kč	7 626 134 Kč	2 977 947 Kč
9	B9	Náklady na Inženýrské objekty - Přípojky vodovodu (součet Fakturačních oddílů pro část Přípojky vodovodu)	770 978 Kč	0 Kč	801 621 Kč	30 644 Kč
10	B10	Náklady na Inženýrské objekty - STL přípojka plynu (součet Fakturačních oddílů pro část STL přípojka plynu)	171 154 Kč	0 Kč	205 752 Kč	34 598 Kč
11	B11	Náklady na Inženýrské objekty - Přípojka data - telefon (součet Fakturačních oddílů pro část Přípojka data - telefon)	-	0 Kč	46 864 Kč	46 864 Kč
12	B12	Náklady na Inženýrské objekty - Komunikace a zpevněné plochy (součet Fakturačních oddílů pro část Komunikace a zpevněné plochy)	17 155 511 Kč	308 975 Kč	17 798 865 Kč	334 379 Kč
13	B13	Náklady na Inženýrské objekty - Oplocení, brány (součet Fakturačních oddílů pro část Oplocení, brány)	1 809 456 Kč	0 Kč	2 010 244 Kč	200 788 Kč
14	B14	Náklady na Inženýrské objekty - Kanál technických plynů (součet Fakturačních oddílů pro část Kanál technických plynů)	2 271 710 Kč	0 Kč	2 411 780 Kč	140 070 Kč
15	B15	Náklady na Inženýrské objekty - Přeložení soukromého KVN – ul. Ke Dvoru (součet Fakturačních oddílů pro část Přeložení soukromého KVN – ul. Ke Dvoru)	0 Kč	0 Kč	138 210 Kč	138 210 Kč
16	B16	Náklady na Inženýrské objekty - Přeložka kabelu MASO-JIKO 1.část (součet Fakturačních oddílů pro část Přeložka kabelu MASO-JIKO 1.část)	0 Kč	258 285 Kč	258 285 Kč	0 Kč
(1-16)		Náklady celkem - Inženýrské objekty B1 až B16 (součet kapitol č.1 až č.16 částí Inženýrské objekty B1 až B16)	38 268 205 Kč	1 105 567 Kč	44 079 830 Kč	4 706 058 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Část 4.3.4 - Náklady na Provozní soubory C1 až C6

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Provozní soubory C1 až C6

Číslo kapitoly	Soubor	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	C1	Náklady na Provozní soubory - Výtahy (součet fakturačních oddílů pro část Výtahy)	7 987 699 Kč	222 545 Kč	8 929 068 Kč	718 824 Kč
2	C2	Náklady na Provozní soubory - Jeřáby (součet fakturačních oddílů pro část Jeřáby)	8 363 315 Kč	0 Kč	7 316 753 Kč	-1 046 562 Kč
3	C3	Náklady na Provozní soubory - Rozvody plynového dusíku (součet fakturačních oddílů pro část Rozvody plynového dusíku)	1 919 820 Kč	1 284 679 Kč	3 155 087 Kč	-49 412 Kč
4	C4	Náklady na Provozní soubory - Rozvody stlačeného vzduchu (součet fakturačních oddílů pro část Rozvody stlačeného vzduchu)	4 804 395 Kč	1 158 772 Kč	6 046 394 Kč	83 228 Kč
5	C5	Náklady na Provozní soubory - Zadržný systém (součet fakturačních oddílů pro část Zadržný systém)	785 972 Kč	0 Kč	745 469 Kč	-40 503 Kč
6	C6	Náklady na Provozní soubory - Skříně na tlakové lahve (součet fakturačních oddílů pro část Skříně na tlakové lahve)	0 Kč	2 201 934 Kč	2 201 934 Kč	0 Kč
sum (1-6)	Náklady celkem - Provozní soubory C1 až C6 (součet kapitol č. 1 až č. 6 část Provozní soubory C1 až C6)		23 861 200 Kč	4 867 930 Kč	28 394 705 Kč	-334 425 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 8

Část 4.3.5 - Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(A) Vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3

Číslo kapitoly	Soubor	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Navrhovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	D1	Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Orientační systém (součet Fakturačních oddílů pro část Orientační systém)	2 894 208 Kč	0 Kč	1 914 360 Kč	-979 848 Kč
2	D2	Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Nábytek (součet Fakturačních oddílů pro část Nábytek)	3 003 860 Kč	224 248 Kč	3 368 844 Kč	140 736 Kč
3	D3	Náklady na Vnitřní a vnější vybavení budov - Provizorní přeložka kNN, Připojení buňkoviště (součet Fakturačních oddílů pro část Provizorní přeložka kNN, Připojení buňkoviště)	0 Kč	0 Kč	137 508 Kč	137 508 Kč
sum (1-3)	Náklady celkem - Vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3 (součet kapitol č. 1 až č. 3 části Vnitřní a vnější vybavení budov D1 až D3)		5 898 069 Kč	224 248 Kč	5 420 712 Kč	-701 605 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Část 4.4 - Náklady na Příprava území III. etapa

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(B) Náklady na část Příprava území III. etapa

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Kvídovaný hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Stavební náklady - Příprava území III. etapa - Kanalizace (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III. etapa - Kanalizace)	1 037 357 Kč	0 Kč	1 016 788 Kč	-20 570 Kč
2	Stavební náklady - Příprava území III. etapa - Staveništní komunikace (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III. etapa - Staveništní komunikace)	392 523 Kč	386 094 Kč	778 616 Kč	0 Kč
3	Stavební náklady - Příprava území III. etapa - Sadové úpravy (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III. etapa - Sadové úpravy)	30 143 Kč	0 Kč	30 143 Kč	0 Kč
4	Stavební náklady - Příprava území III. etapa - Přeložka telekomunikačního kabelu (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III. etapa - Přeložka telekomunikačního kabelu)	148 468 Kč	0 Kč	0 Kč	-148 468 Kč
5	Stavební náklady - Příprava území III. etapa - Elektronické komunikace - optické kabely (součet Fakturačních oddílů pro část Příprava území III. etapa - Elektronické komunikace - optické kabely)	87 097 Kč	0 Kč	78 001 Kč	-9 097 Kč
sum (1-5)	Stavební náklady celkem - Příprava území III. etapa (součet kapitol č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 části Příprava území III. etapa)	1 695 589 Kč	386 094 Kč	1 903 548 Kč	-178 135 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Část 4.5 - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(C) Náklady na část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č 9	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota před hod. h. dodatků
1	Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Zásobování vodou (součet Fakturačních oddílů pro část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Zásobování vodou)	1 527 941 Kč	0 Kč	1 608 700 Kč	80 760 Kč
2	Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Přípojka vodovodu (součet Fakturačních oddílů pro část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Přípojka vodovodu)	93 152 Kč	0 Kč	97 376 Kč	4 224 Kč
3	Stavební náklady - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - Zrušení stávajícího vodovodu v ulici Ke Dvoru (součet Fakturačních oddílů pro část Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v DB - Zrušení stávajícího vodovodu v ulici Ke Dvoru)	85 744 Kč	0 Kč	67 861 Kč	-17 884 Kč
sum (1-3)	Stavební náklady celkem - Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech (součet kapitol č. 1, 2 a 3 části Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech)	1 706 837 Kč	0 Kč	1 773 937 Kč	67 100 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9**Část 4.6 - Náklady na část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN****DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ****(D) Náklady na část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN**

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Navícovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 1 (součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 1)	644 409 Kč	0 Kč	644 409 Kč	0 Kč
2	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 2 (součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 2)	200 243 Kč	0 Kč	200 243 Kč	0 Kč
3	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 3 (součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - etapa 3)	45 913 Kč	0 Kč	45 913 Kč	0 Kč
4	Stavební náklady - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - ovládání a signalizace TS ELI (součet Fakturačních oddílů pro část TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - ovládání a signalizace TS ELI)	273 801 Kč	0 Kč	492 787 Kč	218 986 Kč
sum (1-4)	Stavební náklady celkem - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN (součet kapitol č. 1, 2, 3 a 4 části TS ELI, TS HILASE – propoj KVN)	1 164 366 Kč	0 Kč	1 383 352 Kč	218 986 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9**Část 4.7 - Náklady na část Pozemní komunikace – chodník****DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ****(E) Náklady na část Pozemní komunikace – chodník**

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Revizovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota před: hrozbou dodatků
1	Stavební náklady - Pozemní komunikace – chodník (součet fakturačních oddílů pro část Pozemní komunikace – chodník)	709 674 Kč	0 Kč	709 674 Kč	0 Kč
1	Stavební náklady celkem - Pozemní komunikace – chodník (kapitola č. 1 - Pozemní komunikace – chodník)	709 674 Kč	0 Kč	709 674 Kč	0 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Část 4.8 - Náklady na Centrální rozvod vakua

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(F) Centrální rozvod vakua

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Kevldovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Centrální rozvod vakua - rozvody (součet Fakturačních oddílů pro část Centrální rozvod vakua - rozvody)	9 257 288 Kč	0 Kč	9 477 198 Kč	219 910 Kč
2	Centrální rozvod vakua - závěsy (součet Fakturačních oddílů pro část Centrální rozvod vakua - závěsy)	1 432 607 Kč	0 Kč	1 420 206 Kč	-12 401 Kč
sum (1-2)	Náklady celkem - Centrální rozvod vakua (součet kapitol č. 1 a 2 části Centrální rozvod vakua)	10 689 894 Kč	0 Kč	10 897 403 Kč	207 509 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Část 4.9 - Náklady na Stínící dveře

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(G) Stínící dveře

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Revidovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Stínící dveře - otevíravé EMP (součet fakturačních oddílů pro část Stínící dveře - otevíravé EMP)	7 168 322 Kč	0 Kč	8 309 671 Kč	1 141 349 Kč
2	Stínící dveře - posuvné EMP+IR (součet fakturačních oddílů pro část Stínící dveře - posuvné EMP+IR)	3 079 525 Kč	0 Kč	1 088 495 Kč	-1 991 029 Kč
3	Stínící dveře - otevíravé IR (součet fakturačních oddílů pro část Stínící dveře - otevíravé IR)	325 857 Kč	0 Kč	0 Kč	-325 857 Kč
4	Stínící dveře - LB (součet fakturačních oddílů pro část Stínící dveře - LB)	0 Kč	192 345 Kč	192 345 Kč	0 Kč
sum (1-4)	Náklady celkem - Stínící dveře (součet kapitol č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 části Stínící dveře)	10 573 704 Kč	192 345 Kč	9 590 512 Kč	-1 175 537 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Část 4.10 - Náklady na Komplexní zkoušky a DSPS

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(H) Komplexní zkoušky a DSPS

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Revizovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Komplexní zkoušky a DSPS pro Dílo 1 (součet Fakturačních oddílů pro část Komplexní zkoušky a DSPS pro Dílo 1)	2 116 173 Kč	0 Kč	2 116 173 Kč	0 Kč
2	Komplexní zkoušky a DSPS pro celé Dílo (součet Fakturačních oddílů pro část Komplexní zkoušky a DSPS pro celé Dílo)	3 189 290 Kč	0 Kč	3 189 290 Kč	0 Kč
sum (1-2)	Náklady celkem - Komplexní zkoušky a DSPS (součet kapitol č. 1 a č. 2 části Komplexní zkoušky a DSPS)	5 305 463 Kč	0 Kč	5 305 463 Kč	0 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korundech českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Část 4.11 - Vedlejší a ostatní náklady

DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ

(I) Vedlejší a ostatní náklady

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Kapitola v smlouvě včetně dodatku ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Vedlejší a ostatní náklady (Vedlejší a ostatní náklady kalkulované dle položek kapitoly Vedlejší a ostatní náklady)	142 512 600 Kč	2 999 463 Kč	160 386 381 Kč	14 874 318 Kč
1	Vedlejší a ostatní náklady (Kapitola č. 1 - Vedlejší a ostatní náklady)	142 512 600 Kč	2 999 463 Kč	160 386 381 Kč	14 874 318 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9**Část 4.12 - Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče****DÍLČÍ REKAPITULACE NÁKLADŮ****(J) Náklady na součinnost / koordinace uchazeče**

Číslo kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem bez DPH (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Revizovaná hodnota včetně dodatků ke Smlouvě (Kč)	Hodnota předchozích dodatků
1	Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče (I) Zadavatel / dodavatelům Zadavatele při přípravě na instalaci a při vlastní instalaci laserových a experimentálních technologií (Náklady na Součinnost / koordinace dle kapitoly (1.1))	3 475 000 Kč	0 Kč	3 475 000 Kč	0 Kč
2	Náklady na Součinnost / koordinace uchazeče (II) s Zadavatelem po předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze spouštění, včetně doby předčasného užívání a zkušebního provozu stavby (Náklady na Součinnost / koordinace dle kapitoly (1.2))	347 500 Kč	0 Kč	347 500 Kč	0 Kč
sum (1-2)	Náklady na Součinnost / koordinace - celkem (součet kapitol č.1 a č.2 - Náklady na součinnost...technologií)	3 822 500 Kč	0 Kč	3 822 500 Kč	0 Kč

(veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v Korunách českých a bez DPH)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	---	-------------------------	---------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Budova Kanceláří (OF)

OF A Budova Kanceláří

OF A 1	Spodní stavba		5 063 103 Kč	0 Kč		5 063 103 Kč		5 554 588 Kč		491 485 Kč
OF A 1 1	Výkopy						481 237 Kč		0 Kč	
OF A 1 2	Základy						12 776 Kč		0 Kč	
OF A 1 3	Základy						210 484 Kč	243 039 Kč	0 Kč	
OF A 1 4	Konstrukce základové desky						1 334 908 Kč		166 803 Kč	
OF A 1 5	Podkladní vrstvy pod deskou						2 388 148 Kč		527 040 Kč	
OF A 1 6	Základová deska						91 491 Kč		0 Kč	
OF A 1 7	Izolace spodní stavby						0 Kč		-445 397 Kč	
OF A 1 8	Izolace proli radonu						62 865 Kč		0 Kč	
OF A 1 9	Detaily spodní stavby						30 929 Kč		0 Kč	
OF A 2	Nosné konstrukce		11 029 621 Kč	0 Kč		11 029 621 Kč		11 028 673 Kč		-948 Kč

OF A 2 Železobetonové nosné konstrukce

OF A 2 1	Svislá konstrukce - 1NP						526 062 Kč		0 Kč	
OF A 2 2	Svislá konstrukce - 2NP						471 505 Kč		0 Kč	
OF A 2 3	Svislá konstrukce - 3NP						462 407 Kč		0 Kč	
OF A 2 4	Svislá konstrukce - 4NP						152 252 Kč		0 Kč	
OF A 2 5	Vodorovná konstrukce - 1NP						2 682 461 Kč		0 Kč	
OF A 2 6	Vodorovná konstrukce - 2NP						2 682 179 Kč		-948 Kč	
OF A 2 7	Vodorovná konstrukce - 3NP						2 831 524 Kč		0 Kč	
OF A 2 8	Vodorovná konstrukce - 4NP						834 890 Kč		0 Kč	

OF A 2 Schodiště a rampy

OF A 2 1	Schodiště a rampy						317 130 Kč		0 Kč	
OF A 2 2	Nákladní vrtavý schodiště a ramp						19 437 Kč		0 Kč	
OF A 2 3	Zábradlí a madla schodišť a ramp						49 774 Kč		0 Kč	

OF A 3 Vnější oplocnění

OF A 3 1	Střešní						2 718 679 Kč		0 Kč	
OF A 3 2	Střešní plát						21 351 Kč		0 Kč	
OF A 3 3	Otvorování střechy									

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu					Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
OF A 3 1 3	Světlíky, střešní okna					Dílo 1	1 292 569 Kč				1 292 569 Kč		0 Kč	
OF A 3 1 4	Střešní prvky					Dílo 1	272 466 Kč				272 466 Kč		0 Kč	
OF A 3 1 5	Klempířské výrobky střechy					Dílo 1	211 749 Kč				211 749 Kč		0 Kč	
OF A 3 2	Fasáda a obvodové stěny													
OF A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády - již					Dílo 1	255 098 Kč				255 098 Kč		0 Kč	
OF A 3 2 2	Obvodové stěny a fasády - sever					Dílo 1	972 740 Kč				1 492 211 Kč		519 471 Kč	
OF A 3 2 3	Obvodové stěny a fasády - východ					Dílo 1	3 598 273 Kč				4 396 607 Kč		808 335 Kč	
OF A 3 2 4	Obvodové stěny a fasády - západ					Dílo 1	3 012 786 Kč				4 046 750 Kč		1 033 964 Kč	
OF A 3 2 5	Protilevně/prostřední opěrátky					Dílo 1	1 435 245 Kč				1 435 245 Kč		0 Kč	
OF A 3 3	Okna a vstupní dveře													
OF A 3 3 1	Okna - severní fasáda					Dílo 1	315 880 Kč				315 880 Kč		0 Kč	
OF A 3 3 2	Okna - východní fasáda					Dílo 1	2 019 218 Kč				2 019 218 Kč		0 Kč	
OF A 3 3 3	Okna - západní fasáda					Dílo 1	2 775 112 Kč				2 775 112 Kč		0 Kč	
OF A 3 3 4	Vstupní dveře					Dílo 1	322 879 Kč		185 046 Kč		552 369 Kč		64 444 Kč	
OF A 4	Vnitřní dělicí konstrukce							11 169 265 Kč		97 658 Kč		11 406 288 Kč		139 365 Kč
OF A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce													
OF A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP					Dílo 1	955 558 Kč				955 558 Kč		614 Kč	
OF A 4 1 2	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP					Dílo 1	955 171 Kč				955 171 Kč		0 Kč	
OF A 4 1 3	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 3NP					Dílo 1	974 660 Kč				974 660 Kč		0 Kč	
OF A 4 1 4	Balustrády a zábradlí					Dílo 1	1 962 785 Kč				1 962 785 Kč		0 Kč	
OF A 4 2	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny													
OF A 4 2 1	Vnitřní dveře					Dílo 1	4 123 009 Kč				4 141 169 Kč		9 519 Kč	
OF A 4 2 2	Vnitřní dveře prolisovými					Dílo 1	355 597 Kč				560 396 Kč		115 781 Kč	
OF A 4 2 3	Vnitřní okna a prosklené stěny - 1NP					Dílo 1	237 255 Kč				237 255 Kč		0 Kč	
OF A 4 2 4	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2NP					Dílo 1	481 108 Kč				481 108 Kč		0 Kč	
OF A 4 2 5	Vnitřní okna a prosklené stěny - 3NP					Dílo 1	482 717 Kč				482 717 Kč		0 Kč	
OF A 4 3	Zámečnické konstrukce													
OF A 4 3 1	Ocelová schodiště a lávky					Dílo 1	119 704 Kč				119 704 Kč		0 Kč	
OF A 4 3 2	Ostatní zámečnické konstrukce					Dílo 1	501 700 Kč				515 151 Kč		13 457 Kč	
OF A 5	Povrchové úpravy							11 588 795 Kč		96 294 Kč		11 604 627 Kč		-80 463 Kč
OF A 5 1	Úpravy stěn													
OF A 5 1 1	Stěrky a omítky stěn - 1NP					Dílo 1	234 695 Kč				234 695 Kč		-33 Kč	
OF A 5 1 2	Stěrky a omítky stěn - 2NP					Dílo 1	104 640 Kč				104 562 Kč		-78 Kč	
OF A 5 1 3	Stěrky a omítky stěn - 3NP					Dílo 1	107 035 Kč				107 004 Kč		-31 Kč	
OF A 5 1 4	Stěrky a omítky stěn - 4NP					Dílo 1	16 140 Kč				16 140 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 5	Nátěry a malby stěn - 1NP					Dílo 1	136 364 Kč				136 773 Kč		59 Kč	
OF A 5 1 6	Nátěry a malby stěn - 2NP					Dílo 1	80 049 Kč				80 399 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 7	Nátěry a malby stěn - 3NP					Dílo 1	80 413 Kč				80 763 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 8	Nátěry a malby stěn - 4NP					Dílo 1	3 766 Kč				3 766 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 9	Odkazy - 1NP					Dílo 1	582 894 Kč				582 894 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 10	Odkazy - 2NP					Dílo 1	496 420 Kč				496 420 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 11	Odkazy - 3NP					Dílo 1	459 298 Kč				459 298 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 12	Předstěny - 1NP					Dílo 1	447 164 Kč				447 164 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 13	Předstěny - 2NP					Dílo 1	139 655 Kč				139 655 Kč		0 Kč	
OF A 5 1 14	Předstěny - 3NP					Dílo 1	171 043 Kč				171 043 Kč		0 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

OF A 5 2 Náslapné vřstvy podlah

OF A 5 2 1	Konstruční vřstvy podlah - 1NP	Dílo 1	733 169 Kč				733 169 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 2	Konstruční vřstvy podlah - 2NP	Dílo 1	50 487 Kč				50 487 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 3	Konstruční vřstvy podlah - 3NP	Dílo 1	50 487 Kč				50 487 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 4	Konstruční vřstvy podlah - 4NP	Dílo 1	97 414 Kč				97 414 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 5	Dířžby - 1NP	Dílo 1	328 345 Kč				328 345 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 6	Dířžby - 2NP	Dílo 1	35 361 Kč				35 361 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 7	Dířžby - 3NP	Dílo 1	35 364 Kč				35 364 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 8	Podlahy povlakové - 1NP	Dílo 1	488 039 Kč		15 428 Kč		513 467 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 9	Podlahy povlakové - 2NP	Dílo 1	502 955 Kč		15 428 Kč		518 384 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 10	Podlahy povlakové - 3NP	Dílo 1	177 521 Kč		15 428 Kč		192 949 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 11	Podlahy syntetické - 1NP	Dílo 1	699 Kč				699 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 12	Podlahy syntetické - 4NP	Dílo 1	25 392 Kč				25 392 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 13	Zhvoňené podlahy - 1NP	Dílo 1	1 111 323 Kč		16 320 Kč		1 127 643 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 14	Zhvoňené podlahy - 2NP	Dílo 1	1 187 647 Kč		16 320 Kč		1 203 967 Kč		0 Kč	
OF A 5 2 15	Zhvoňené podlahy - 3NP	Dílo 1	1 187 647 Kč		16 320 Kč		1 203 967 Kč		0 Kč	

OF A 5 3 Úpravy stropů

OF A 5 3 1	Stěrky a omítky stropů - 1NP	Dílo 1	86 312 Kč				86 312 Kč		-86 312 Kč	
OF A 5 3 2	Stěrky a omítky stropů - 2NP	Dílo 1	93 324 Kč				93 324 Kč		-93 324 Kč	
OF A 5 3 3	Stěrky a omítky stropů - 3NP	Dílo 1	89 595 Kč				89 595 Kč		-89 595 Kč	
OF A 5 3 4	Stěrky a omítky stropů - 4NP	Dílo 1	25 493 Kč				25 493 Kč		-25 493 Kč	
OF A 5 3 5	Nátěry a malby stropů - 1NP	Dílo 1	2 812 Kč				2 812 Kč		0 Kč	
OF A 5 3 6	Nátěry a malby stropů - 2NP	Dílo 1	2 735 Kč				2 735 Kč		65 594 Kč	
OF A 5 3 7	Nátěry a malby stropů - 3NP	Dílo 1	3 935 Kč				3 935 Kč		70 607 Kč	
OF A 5 3 8	Nátěry a malby stropů - 4NP	Dílo 1	16 800 Kč				16 800 Kč		69 095 Kč	
OF A 5 3 9	Zavěšené podhledy - 1NP	Dílo 1	727 345 Kč				727 345 Kč		35 340 Kč	
OF A 5 3 10	Zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 1	662 966 Kč				662 966 Kč		727 345 Kč	
OF A 5 3 11	Zavěšené podhledy - 3NP	Dílo 1	794 052 Kč				794 052 Kč		662 966 Kč	

OF A 6	Vybavení		1 367 259 Kč	0 Kč			1 367 259 Kč	1 367 259 Kč	0 Kč	0 Kč
--------	----------	--	--------------	------	--	--	--------------	--------------	------	------

OF A 6 1 Základní vybavení

OF A 6 1 1	Sanitární vybavení	Dílo 1	343 594 Kč				343 594 Kč		0 Kč	
OF A 6 1 2	Vnitřní žaluzie	Dílo 1	958 874 Kč				958 874 Kč		0 Kč	
OF A 6 1 3	Ostatní vybavení	Dílo 1	64 791 Kč				64 791 Kč		0 Kč	

OF A Budova Kanceláři - CELKEM

59 432 088 Kč	358 999 Kč	62 766 740 Kč	2 975 653 Kč
---------------	------------	---------------	--------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Atrium (AT)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

AT A Atrium

AT A 1	Spodní stavba		1 745 153 Kč	0 Kč			1 801 833 Kč	1 801 833 Kč		56 680 Kč
--------	---------------	--	--------------	------	--	--	--------------	--------------	--	-----------

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu			Přifazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
AT A 1 1	Výkopy											
AT A 1 1 1	Výkopy			Dílo 1	125 791 Kč				125 791 Kč		0 Kč	
AT A 1 2	Zásypy											
AT A 1 2 1	Zásypy			Dílo 1	7 213 Kč				7 213 Kč		0 Kč	
AT A 1 3	Základy											
AT A 1 3 1	Standardní základy			Dílo 1	118 129 Kč				118 129 Kč		0 Kč	
AT A 1 3 2	Piloty			Dílo 1	547 378 Kč				547 980 Kč		602 Kč	
AT A 1 4	Konstrukce základové desky											
AT A 1 4 1	Podkladní vrstvy pod deskou			Dílo 1	280 747 Kč				320 059 Kč		39 312 Kč	
AT A 1 4 2	Základová deska			Dílo 1	489 689 Kč				619 734 Kč		130 044 Kč	
AT A 1 4 3	Základové zdi			Dílo 1	49 164 Kč				49 164 Kč		0 Kč	
AT A 1 5	Izolace spodní stavby											
AT A 1 5 1	Izolace proti radonu			Dílo 1	113 278 Kč				0 Kč		-113 278 Kč	
AT A 1 5 2	Detaily spodní stavby			Dílo 1	8 365 Kč				8 365 Kč		0 Kč	
AT A 1 5 3	Tepečná izolace spodní stavby			Dílo 1	5 397 Kč				5 397 Kč		0 Kč	
AT A 2	Nosné konstrukce					1 157 874 Kč		0 Kč		1 157 874 Kč		0 Kč
AT A 2 1	Železobetonové nosné konstrukce											
AT A 2 1 1	Svislé konstrukce - INP			Dílo 1	325 053 Kč				325 053 Kč		0 Kč	
AT A 2 1 2	Vodorovné konstrukce - INP			Dílo 1	23 678 Kč				23 678 Kč		0 Kč	
AT A 2 2	Schodiště a rampy											
AT A 2 2 1	Nákladní vrstvy schodiště a ramp			Dílo 1	59 136 Kč				59 136 Kč		0 Kč	
AT A 2 2 2	Zábradlí a madla schodiště a ramp			Dílo 1	750 007 Kč				750 007 Kč		0 Kč	
AT A 3	Vnější opláštění					16 106 968 Kč		76 778 Kč		16 302 190 Kč		118 444 Kč
AT A 3 1	Střešní											
AT A 3 1 1	Střešní konstrukce			Dílo 1	143 915 Kč				143 915 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 2	Střešní plát			Dílo 1	635 205 Kč				635 205 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 3	Odvodnění střechy			Dílo 1	100 173 Kč				100 173 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 4	Světlíky, střešní okna			Dílo 1	1 211 277 Kč				1 211 277 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 5	Střešní prvky			Dílo 1	10 003 Kč				10 003 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 6	Klempířské výrobky střechy			Dílo 1	88 749 Kč				88 749 Kč		0 Kč	
AT A 3 1 7	Stínící lamely canopy			Dílo 1	9 699 465 Kč				9 699 465 Kč		0 Kč	
AT A 3 2	Fasáda a obvodové stěny											

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přičtení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
AT A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády - jih				Dílo 1	912 148 Kč				912 148 Kč		0 Kč	
AT A 3 2 2	Obvodové stěny a fasády - sever				Dílo 1	1 281 347 Kč				1 281 347 Kč		0 Kč	
AT A 3 3	<u>Okna a vstupní dveře</u>												
AT A 3 3 1	Okna				Dílo 1	497 171 Kč				497 171 Kč		0 Kč	
AT A 3 3 2	Vstupní dveře				Dílo 1	1 527 516 Kč		76 778 Kč		1 722 738 Kč		118 444 Kč	
AT A 4	Vnitřní dělicí konstrukce						13 791 527 Kč		0 Kč		13 791 527 Kč		0 Kč
AT A 4 1	<u>Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny</u>												
AT A 4 1 1	Vnitřní okna a prosklené stěny				Dílo 1	270 363 Kč				270 363 Kč		0 Kč	
AT A 4 2	<u>Zámečnické konstrukce</u>												
AT A 4 2 1	Ocelová schodiště a lávky				Dílo 1	2 431 278 Kč				2 431 278 Kč		0 Kč	
AT A 4 2 2	Ocelová konstrukce stínění (canopy)				Dílo 1	10 781 318 Kč				10 781 318 Kč		0 Kč	
AT A 4 2 3	Ocelní zámečnické konstrukce				Dílo 1	308 569 Kč				308 569 Kč		0 Kč	
AT A 5	Povrchové úpravy						1 529 415 Kč		0 Kč		1 529 415 Kč		0 Kč
AT A 5 1	<u>Úpravy stěn</u>												
AT A 5 1 1	Natěry a malby stěn - 1NP				Dílo 1	8 052 Kč				8 052 Kč		0 Kč	
AT A 5 1 2	Obklady - 3NP				Dílo 1	321 876 Kč				321 876 Kč		0 Kč	
AT A 5 2	<u>Nákladné vřesky podlah</u>												
AT A 5 2 1	Konstrukční vrstvy podlah - 1NP				Dílo 1	201 136 Kč				201 136 Kč		0 Kč	
AT A 5 2 2	Dlažby - 1NP				Dílo 1	711 949 Kč				711 949 Kč		0 Kč	
AT A 5 2 3	Dlažby - 2NP				Dílo 1	64 670 Kč				64 670 Kč		0 Kč	
AT A 5 2 4	Dlažby - 3NP				Dílo 1	64 670 Kč				64 670 Kč		0 Kč	
AT A 5 2 5	Podlahy povlakové - 1NP				Dílo 1	56 002 Kč				56 002 Kč		0 Kč	
AT A 5 2 6	Podlahy syntetické - 1NP				Dílo 1	1 398 Kč				1 398 Kč		0 Kč	
AT A 5 3	<u>Úpravy stropů</u>												
AT A 5 3 1	Natěry a malby stropů - 3NP				Dílo 1	914 Kč				914 Kč		0 Kč	
AT A 5 3 2	Zavěšené podhledy - 1NP				Dílo 1	42 355 Kč				42 355 Kč		0 Kč	
AT A 5 3 3	Zavěšené podhledy - 2NP				Dílo 1	51 122 Kč				51 122 Kč		0 Kč	
AT A 5 3 4	Zavěšené podhledy - 3NP				Dílo 1	5 271 Kč				5 271 Kč		0 Kč	
AT A 6	Vybavení						1 572 700 Kč		0 Kč		1 572 700 Kč		0 Kč
AT A 6 1	<u>Základní vybavení</u>												
AT A 6 1 1	Základní vybavení				Dílo 1	1 572 700 Kč				1 572 700 Kč		0 Kč	

AT A	Atrium - CELKEM					35 903 638 Kč	76 778 Kč		36 155 539 Kč		175 124 Kč		
------	------------------------	--	--	--	--	---------------	-----------	--	---------------	--	------------	--	--

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
----------	---------------------------	--	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 01 - Multifunkční budova (MF)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddíl za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
----------	---------------------------	--	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

MF A Multifunkční budova

MF A 1	Spodní stavba			2 615 070 Kč		0 Kč		2 814 304 Kč		199 234 Kč
--------	---------------	--	--	--------------	--	------	--	--------------	--	------------

MF A 1 Výkopy

MF A 1 1 1 1	Výkopy	Dílo 1	251 156 Kč				251 156 Kč		0 Kč	
--------------	--------	--------	------------	--	--	--	------------	--	------	--

MF A 1 2 Základy

MF A 1 2 1 1	Základy	Dílo 1	6 663 Kč				6 663 Kč		0 Kč	
--------------	---------	--------	----------	--	--	--	----------	--	------	--

MF A 1 3 Základy

MF A 1 3 1 1	Standardní základy	Dílo 1	233 199 Kč				233 199 Kč		0 Kč	
--------------	--------------------	--------	------------	--	--	--	------------	--	------	--

MF A 1 3 2 Piloty

MF A 1 3 2 1	Piloty	Dílo 1	409 274 Kč				409 274 Kč		102 635 Kč	
--------------	--------	--------	------------	--	--	--	------------	--	------------	--

MF A 1 4 Konstrukce základové desky

MF A 1 4 1 1	Podkladní vrstva pod deskou	Dílo 1	529 716 Kč				529 716 Kč		74 192 Kč	
--------------	-----------------------------	--------	------------	--	--	--	------------	--	-----------	--

MF A 1 4 2 Základová deska

MF A 1 4 2 1	Základová deska	Dílo 1	859 374 Kč				859 374 Kč		238 045 Kč	
--------------	-----------------	--------	------------	--	--	--	------------	--	------------	--

MF A 1 4 3 Základová zdi

MF A 1 4 3 1	Základová zdi	Dílo 1	44 058 Kč				44 058 Kč		0 Kč	
--------------	---------------	--------	-----------	--	--	--	-----------	--	------	--

MF A 1 5 Izolace spodní stavby

MF A 1 5 1 1	Izolace proti radonu	Dílo 1	215 638 Kč				215 638 Kč		-215 638 Kč	
--------------	----------------------	--------	------------	--	--	--	------------	--	-------------	--

MF A 1 5 2 Detaily spodní stavby

MF A 1 5 2 1	Detaily spodní stavby	Dílo 1	43 832 Kč				43 832 Kč		0 Kč	
--------------	-----------------------	--------	-----------	--	--	--	-----------	--	------	--

MF A 1 5 3 Tepelná izolace spodní stavby

MF A 1 5 3 1	Tepelná izolace spodní stavby	Dílo 1	22 159 Kč				22 159 Kč		0 Kč	
--------------	-------------------------------	--------	-----------	--	--	--	-----------	--	------	--

MF A 2 Nosné konstrukce

MF A 2	Nosné konstrukce			7 759 374 Kč		0 Kč		7 758 510 Kč		-863 Kč
--------	------------------	--	--	--------------	--	------	--	--------------	--	---------

MF A 2 1 Železobetonové nosné konstrukce

MF A 2 1 1 1	Svislé konstrukce - 1NP	Dílo 1	549 884 Kč				549 884 Kč		0 Kč	
--------------	-------------------------	--------	------------	--	--	--	------------	--	------	--

MF A 2 1 2 Svislé konstrukce - 2NP

MF A 2 1 2 1	Svislé konstrukce - 2NP	Dílo 1	990 960 Kč				990 960 Kč		0 Kč	
--------------	-------------------------	--------	------------	--	--	--	------------	--	------	--

MF A 2 1 3 Svislé konstrukce - 3NP

MF A 2 1 3 1	Svislé konstrukce - 3NP	Dílo 1	479 771 Kč				479 771 Kč		0 Kč	
--------------	-------------------------	--------	------------	--	--	--	------------	--	------	--

MF A 2 1 4 Vodovodné konstrukce - 1NP

MF A 2 1 4 1	Vodovodné konstrukce - 1NP	Dílo 1	2 022 254 Kč				2 022 254 Kč		0 Kč	
--------------	----------------------------	--------	--------------	--	--	--	--------------	--	------	--

MF A 2 1 5 Vodovodné konstrukce - 2NP

MF A 2 1 5 1	Vodovodné konstrukce - 2NP	Dílo 1	1 238 856 Kč				1 238 856 Kč		0 Kč	
--------------	----------------------------	--------	--------------	--	--	--	--------------	--	------	--

MF A 2 1 6 Vodovodné konstrukce - 3NP

MF A 2 1 6 1	Vodovodné konstrukce - 3NP	Dílo 1	2 110 553 Kč				2 110 553 Kč		-863 Kč	
--------------	----------------------------	--------	--------------	--	--	--	--------------	--	---------	--

MF A 2 2 Schodiště a rampy

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu			Přifazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
MF A 2 2 1	Schodiště a rampy			Dílo 1	128 129 Kč				128 129 Kč		0 Kč	
MF A 2 2 2	Nákladní vaky schodišť a ramp			Dílo 1	20 208 Kč				20 208 Kč		0 Kč	
MF A 2 2 3	Zábradlí a media schodišť a ramp			Dílo 1	218 759 Kč				218 759 Kč		0 Kč	
MF A 3	Vnější optastění					10 438 773 Kč		64 143 Kč		10 690 752 Kč		187 836 Kč
MF A 3 1	Střecha											
MF A 3 1 1	Střešní plášť			Dílo 1	1 932 117 Kč				1 929 727 Kč		-2 391 Kč	
MF A 3 1 2	Odvodnění střechy			Dílo 1	17 791 Kč				17 791 Kč		0 Kč	
MF A 3 1 3	Světlíky, střešní okna			Dílo 1	170 540 Kč				170 540 Kč		0 Kč	
MF A 3 1 4	Střešní prvky			Dílo 1	192 675 Kč				192 675 Kč		0 Kč	
MF A 3 1 5	Klempířské výrobky střechy			Dílo 1	141 492 Kč				141 492 Kč		0 Kč	
MF A 3 2	Fasáda a obvodové stěny											
MF A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády - jih			Dílo 1	867 645 Kč				867 645 Kč		0 Kč	
MF A 3 2 2	Obvodové stěny a fasády - sever			Dílo 1	985 593 Kč				985 593 Kč		0 Kč	
MF A 3 2 3	Obvodové stěny a fasády - východ			Dílo 1	2 404 360 Kč				2 505 819 Kč		101 460 Kč	
MF A 3 2 4	Obvodové stěny a fasády - západ			Dílo 1	2 187 038 Kč				2 205 204 Kč		18 167 Kč	
MF A 3 2 5	Venkovní podlahy			Dílo 1	533 634 Kč				533 634 Kč		0 Kč	
MF A 3 3	Okna a vstupní dveře											
MF A 3 3 1	Okna - jižní fasáda			Dílo 1	9 156 Kč				9 156 Kč		0 Kč	
MF A 3 3 2	Okna - severní fasáda			Dílo 1	124 533 Kč				124 533 Kč		0 Kč	
MF A 3 3 3	Okna - východní fasáda			Dílo 1	215 211 Kč				215 211 Kč		0 Kč	
MF A 3 3 4	Okna - západní fasáda			Dílo 1	146 013 Kč				146 013 Kč		0 Kč	
MF A 3 3 5	Vstupní dveře			Dílo 1	510 976 Kč		64 143 Kč		645 719 Kč		70 600 Kč	
MF A 4	Vnitřní dělicí konstrukce					4 469 066 Kč		27 700 Kč		4 928 170 Kč		431 404 Kč
MF A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce											
MF A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP			Dílo 1	424 169 Kč				424 169 Kč		0 Kč	
MF A 4 1 2	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP			Dílo 1	404 529 Kč				404 191 Kč		-338 Kč	
MF A 4 1 3	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 3NP			Dílo 1	213 388 Kč				212 798 Kč		-590 Kč	
MF A 4 1 4	Balustrády a zábradlí			Dílo 1	223 406 Kč				223 406 Kč		0 Kč	
MF A 4 2	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny											
MF A 4 2 1	Vnitřní dveře			Dílo 1	965 806 Kč		6 255 Kč		1 164 208 Kč		192 348 Kč	
MF A 4 2 2	Vnitřní dveře protipožární			Dílo 1	717 084 Kč		21 445 Kč		978 513 Kč		239 984 Kč	
MF A 4 2 3	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2NP			Dílo 1	438 965 Kč				438 585 Kč		0 Kč	
MF A 4 2 4	Vnitřní okna a prosklené stěny - 3NP			Dílo 1	270 856 Kč				270 856 Kč		0 Kč	
MF A 4 2 5	Truhlářské výrobky			Dílo 1	122 268 Kč				122 268 Kč		0 Kč	
MF A 4 3	Zámečnické konstrukce											
MF A 4 3 1	Ocelové schodiště a látky			Dílo 1	280 494 Kč				280 494 Kč		0 Kč	
MF A 4 3 2	Ostatní zámečnické konstrukce			Dílo 1	408 701 Kč				408 701 Kč		0 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
MF A 5	Povrchové úpravy		8 061 224 Kč	8 061 224 Kč	1 629 Kč	8 065 895 Kč		8 065 895 Kč		3 043 Kč
MF A 5 1	Úpravy stěn									
MF A 5 1 1	Stěrky a omítky stěn - 1NP	Dílo 1	36 225 Kč				36 225 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 2	Stěrky a omítky stěn - 2NP	Dílo 1	32 350 Kč				32 350 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 3	Stěrky a omítky stěn - 3NP	Dílo 1	26 305 Kč				26 305 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 4	Nátěry a malby stěn - 1NP	Dílo 1	62 168 Kč				62 168 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 5	Nátěry a malby stěn - 2NP	Dílo 1	21 588 Kč				21 588 Kč		-29 Kč	
MF A 5 1 6	Nátěry a malby stěn - 3NP	Dílo 1	16 212 Kč				16 193 Kč		-19 Kč	
MF A 5 1 7	Obklady - 1NP	Dílo 1	619 907 Kč		0 Kč		619 907 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 8	Obklady - 2NP	Dílo 1	1 686 661 Kč		0 Kč		1 686 661 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 9	Předalstěry - 1NP	Dílo 1	191 882 Kč		0 Kč		191 882 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 10	Předalstěry - 2NP	Dílo 1	216 350 Kč		0 Kč		216 350 Kč		0 Kč	
MF A 5 1 11	Předalstěry - 3NP	Dílo 1	41 812 Kč		0 Kč		44 903 Kč		3 091 Kč	
MF A 5 2	Náslapné vrstvy podlah									
MF A 5 2 1	Konstrukční vrstvy podlah - 1NP	Dílo 1	788 160 Kč				788 160 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 2	Konstrukční vrstvy podlah - 2NP	Dílo 1	282 246 Kč				282 246 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 3	Konstrukční vrstvy podlah - 3NP	Dílo 1	531 300 Kč				531 300 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 4	Díazby - 1NP	Dílo 1	298 547 Kč				298 547 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 5	Díazby - 2NP	Dílo 1	406 370 Kč				406 370 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 6	Díazby - 3NP	Dílo 1	24 107 Kč				24 107 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 7	Podlahy plovákové - 1NP	Dílo 1	65 682 Kč				65 682 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 8	Podlahy plovákové - 2NP	Dílo 1	81 161 Kč				81 161 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 9	Podlahy plovákové - 3NP	Dílo 1	84 843 Kč				84 843 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 10	Podlahy syntetické - 1NP	Dílo 1	25 690 Kč				25 690 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 11	Podlahy syntetické - 2NP	Dílo 1	15 144 Kč				15 144 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 12	Podlahy syntetické - 3NP	Dílo 1	63 421 Kč				63 421 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 13	Dřevěné podlahy - 1NP	Dílo 1	418 884 Kč				418 884 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 14	Dřevěné podlahy - 2NP	Dílo 1	270 289 Kč				270 289 Kč		0 Kč	
MF A 5 2 15	Zvolené podlahy - 2NP	Dílo 1	15 844 Kč				15 844 Kč		0 Kč	
MF A 5 3	Úpravy stropů									
MF A 5 3 1	Stěrky a omítky stropů - 1NP	Dílo 1	1 106 Kč				1 106 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 2	Stěrky a omítky stropů - 2NP	Dílo 1	14 751 Kč				14 751 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 3	Stěrky a omítky stropů - 3NP	Dílo 1	4 406 Kč				4 406 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 4	Nátěry a malby stropů - 1NP	Dílo 1	41 648 Kč				41 648 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 5	Nátěry a malby stropů - 2NP	Dílo 1	22 081 Kč				22 081 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 6	Nátěry a malby stropů - 3NP	Dílo 1	17 304 Kč				17 304 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 7	Zavěšené podhledy - 1NP	Dílo 1	261 497 Kč				261 497 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 8	Zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 1	387 494 Kč				389 123 Kč		0 Kč	
MF A 5 3 9	Zavěšené podhledy - 3NP	Dílo 1	986 791 Kč				986 791 Kč		0 Kč	
MF A 6	Vybavení		254 275 Kč	254 275 Kč	0 Kč	254 275 Kč		254 275 Kč		0 Kč
MF A 6 1	Základní vybavení									
MF A 6 1 1	Sanitární vybavení	Dílo 1	188 833 Kč				188 833 Kč		0 Kč	
MF A 6 1 2	Vnitřní žaluzie	Dílo 1	45 945 Kč				45 945 Kč		0 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
	MF	A	6	1	3	Ostatní vybavení	Dílo 1	19 497 Kč		19 497 Kč		0 Kč	

MF	A	Multifunkční budova - CELKEM										33 597 782 Kč	93 472 Kč	34 511 907 Kč	820 653 Kč
----	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------	------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 02 - Budova Laboratoří (LB)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
	LB	A	1	1	1	Výkopy	10 993 257 Kč	0 Kč	10 993 257 Kč	19 371 683 Kč	19 371 683 Kč	2 224 749 Kč	8 378 425 Kč

LB A Budova Laboratoří

LB	A	1	1	1	1	Výkopy	10 993 257 Kč	0 Kč	10 993 257 Kč	19 371 683 Kč	19 371 683 Kč	2 224 749 Kč	8 378 425 Kč
----	---	---	---	---	---	--------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

LB A 1 1 Výkopy

LB	A	1	1	1	1	Výkopy	1 329 731 Kč			3 554 480 Kč		2 224 749 Kč	
----	---	---	---	---	---	--------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--

LB A 1 2 Základy

LB	A	1	2	1	1	Základy	462 260 Kč			462 260 Kč		0 Kč	
----	---	---	---	---	---	---------	------------	--	--	------------	--	------	--

LB A 1 3 Základy

LB	A	1	3	1	1	Základy	446 016 Kč			737 504 Kč		297 488 Kč	
----	---	---	---	---	---	---------	------------	--	--	------------	--	------------	--

LB A 1 4 Konstrukce základové desky

LB	A	1	4	1	1	Podkladní vrstvy pod deskou	957 879 Kč			1 827 371 Kč		869 493 Kč	
LB	A	1	4	2	1	Základová deska	4 520 261 Kč			6 819 835 Kč		2 299 574 Kč	
LB	A	1	4	3	1	Základové zdi	579 046 Kč			1 286 828 Kč		707 782 Kč	

LB A 1 5 Izolace spodní stavby

LB	A	1	5	1	1	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná	814 007 Kč			1 296 199 Kč		482 183 Kč	
LB	A	1	5	2	1	Hydroizolace spodní stavby - svislá	1 344 289 Kč			1 787 242 Kč		442 953 Kč	
LB	A	1	5	3	1	Detaily spodní stavby	248 858 Kč			404 765 Kč		155 907 Kč	
LB	A	1	5	4	1	Tepelná izolace spodní stavby	290 910 Kč			1 195 198 Kč		904 287 Kč	

LB	A	2	Nosné konstrukce										17 190 747 Kč	246 588 Kč	21 587 219 Kč	4 149 885 Kč
----	---	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------	--------------

LB A 2 1 Železobetonová nosná konstrukce

LB	A	2	1	1	1	Svislé konstrukce - 2PP	1 748 759 Kč			2 362 057 Kč		613 299 Kč	
LB	A	2	1	2	1	Svislé konstrukce - 1PP	1 754 289 Kč			2 589 793 Kč		835 504 Kč	
LB	A	2	1	3	1	Svislé konstrukce - 1NP	686 037 Kč			695 904 Kč		9 887 Kč	
LB	A	2	1	4	1	Svislé konstrukce - 2NP	660 734 Kč			673 919 Kč		17 687 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
LB A	2	1	5		Dílo 2	749 610 Kč				759 383 Kč		9 773 Kč	
LB A	2	1	6		Dílo 2	310 377 Kč				341 860 Kč		31 483 Kč	
LB A	2	1	7		Dílo 2	1 953 569 Kč				2 983 943 Kč		1 030 374 Kč	
LB A	2	1	8		Dílo 2	2 029 247 Kč				3 689 326 Kč		1 646 017 Kč	
LB A	2	1	9		Dílo 2	2 322 021 Kč		14 062 Kč		2 496 849 Kč		-14 584 Kč	
LB A	2	1	10		Dílo 2	1 949 506 Kč		189 413 Kč		1 937 823 Kč		-13 160 Kč	
LB A	2	1	11		Dílo 2	1 690 853 Kč		1 476 Kč		1 677 265 Kč		-13 589 Kč	
LB A	2	1	12		Dílo 2	868 939 Kč		40 148 Kč		912 290 Kč		3 203 Kč	
LB A	2	2											
LB A	2	2	1		Dílo 2	421 359 Kč				421 359 Kč		0 Kč	
LB A	2	2	2		Dílo 2	21 167 Kč				21 167 Kč		0 Kč	
LB A	2	2	3		Dílo 2	24 280 Kč				24 280 Kč		0 Kč	
LB A	3	3					8 474 799 Kč		-3 102 Kč		9 988 667 Kč		1 516 970 Kč
LB A	3	1											
LB A	3	1	1		Dílo 2	1 456 544 Kč				1 510 103 Kč		53 559 Kč	
LB A	3	1	2		Dílo 2	10 763 Kč				18 763 Kč		0 Kč	
LB A	3	1	3		Dílo 2	336 017 Kč				336 017 Kč		0 Kč	
LB A	3	1	4		Dílo 2	537 428 Kč				537 428 Kč		0 Kč	
LB A	3	1	5		Dílo 2	318 393 Kč				318 393 Kč		0 Kč	
LB A	3	2											
LB A	3	2	1		Dílo 2	988 389 Kč				1 165 621 Kč		177 232 Kč	
LB A	3	2	2		Dílo 2	338 940 Kč				412 117 Kč		73 177 Kč	
LB A	3	2	3		Dílo 2	13 734 Kč				13 734 Kč		0 Kč	
LB A	3	2	4		Dílo 2	2 052 086 Kč				3 232 086 Kč		1 180 012 Kč	
LB A	3	2	5		Dílo 2	705 971 Kč				705 971 Kč		0 Kč	
LB A	3	3											
LB A	3	3	1		Dílo 2	1 267 713 Kč				1 267 713 Kč		0 Kč	
LB A	3	3	2		Dílo 2	440 812 Kč		-3 102 Kč		470 710 Kč		33 000 Kč	
LB A	4	4					16 075 679 Kč		2 248 994 Kč		21 103 108 Kč		2 778 436 Kč
LB A	4	1											
LB A	4	1	1		Dílo 2	690 380 Kč				784 183 Kč		93 812 Kč	
LB A	4	1	2		Dílo 2	559 658 Kč		-32 023 Kč		845 882 Kč		318 246 Kč	
LB A	4	1	3		Dílo 2	873 626 Kč		12 337 Kč		882 964 Kč		-3 010 Kč	
LB A	4	1	4		Dílo 2	481 454 Kč		2 035 Kč		486 944 Kč		-6 584 Kč	
LB A	4	1	5		Dílo 2	492 098 Kč				511 579 Kč		19 481 Kč	
LB A	4	1	6		Dílo 2	29 863 Kč		882 Kč		38 263 Kč		7 508 Kč	
LB A	4	2											
LB A	4	2	1		Dílo 2	343 105 Kč		2 891 Kč		423 796 Kč		78 000 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu						Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatek č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu z předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - z předchozí dodatek (Kč)
LB A 4 2 2	Vnitřní dveře - 1PP						Dílo 2	304 306 Kč		241 320 Kč		646 671 Kč		101 046 Kč	
LB A 4 2 3	Vnitřní dveře - 1NP						Dílo 2	970 692 Kč		136 408 Kč		1 116 208 Kč		9 108 Kč	
LB A 4 2 4	Vnitřní dveře - 2NP						Dílo 2	1 132 610 Kč		117 726 Kč		1 418 221 Kč		167 885 Kč	
LB A 4 2 5	Vnitřní dveře - 3NP						Dílo 2	1 030 663 Kč		-63 213 Kč		728 380 Kč		-239 080 Kč	
LB A 4 2 6	Vnitřní dveře protipožární - 2PP						Dílo 2	397 881 Kč		244 462 Kč		1 151 884 Kč		509 541 Kč	
LB A 4 2 7	Vnitřní dveře protipožární - 1PP						Dílo 2	551 216 Kč		185 122 Kč		1 639 908 Kč		903 570 Kč	
LB A 4 2 8	Vnitřní dveře protipožární - 1NP						Dílo 2	977 544 Kč		211 627 Kč		1 348 034 Kč		168 864 Kč	
LB A 4 2 9	Vnitřní dveře protipožární - 2NP						Dílo 2	806 025 Kč		153 447 Kč		1 007 472 Kč		48 000 Kč	
LB A 4 2 10	Vnitřní dveře protipožární - 3NP						Dílo 2	1 416 054 Kč		25 361 Kč		1 160 259 Kč		-281 156 Kč	
LB A 4 2 11	Vnitřní dveře speciální - 2PP						Dílo 2	1 638 519 Kč		67 226 Kč		1 708 639 Kč		2 894 Kč	
LB A 4 2 12	Vnitřní dveře speciální - 1PP						Dílo 2	452 510 Kč		63 613 Kč		844 714 Kč		328 591 Kč	
LB A 4 2 13	Vnitřní dveře speciální - 1NP						Dílo 2	1 082 365 Kč		3 759 Kč		1 289 585 Kč		203 460 Kč	
LB A 4 2 14	Vnitřní dveře speciální - 3NP						Dílo 2	430 436 Kč		-61 717 Kč		586 767 Kč		218 048 Kč	
LB A 4 2 15	Vnitřní dveře speciální - 4NP						Dílo 2	257 550 Kč		-34 857 Kč		299 000 Kč		76 307 Kč	
LB A 4 2 16	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2PP						Dílo 2	8 582 Kč		386 274 Kč		392 961 Kč		0 Kč	
LB A 4 2 17	Vnitřní okna a prosklené stěny - 1NP						Dílo 2	6 887 Kč		474 278 Kč		540 476 Kč		0 Kč	
LB A 4 2 18	Vnitřní okna a prosklené stěny - 2NP						Dílo 2	66 198 Kč		-798 Kč		1 058 Kč		0 Kč	
LB A 4 2 19	Truhlářské výrobky						Dílo 2	1 858 Kč							
LB A 4 3	Zámečnické konstrukce														
LB A 4 3 1	Ocelová srovnatelná a lásky						Dílo 2	112 620 Kč				112 620 Kč		0 Kč	
LB A 4 3 2	Ostatní zámečnické konstrukce						Dílo 2	951 120 Kč		113 024 Kč		1 128 049 Kč		63 905 Kč	
LB A 5	Povrchové úpravy								9 499 894 Kč		347 910 Kč		11 896 657 Kč		2 048 853 Kč
LB A 5 1	Úpravy stěn														

LB A 5 1 1	Stěrky a omítky stěn - 2PP						Dílo 2	159 891 Kč				161 012 Kč		1 121 Kč	
LB A 5 1 2	Stěrky a omítky stěn - 1PP						Dílo 2	169 435 Kč		9 009 Kč		237 557 Kč		59 113 Kč	
LB A 5 1 3	Stěrky a omítky stěn - 1NP						Dílo 2	74 194 Kč		14 790 Kč		87 257 Kč		-1 726 Kč	
LB A 5 1 4	Stěrky a omítky stěn - 2NP						Dílo 2	114 092 Kč				112 916 Kč		-1 176 Kč	
LB A 5 1 5	Stěrky a omítky stěn - 3NP						Dílo 2	104 599 Kč		12 320 Kč		131 480 Kč		14 561 Kč	
LB A 5 1 6	Stěrky a omítky stěn - 4NP						Dílo 2	98 867 Kč				98 220 Kč		-647 Kč	
LB A 5 1 7	Nátěry a malby stěn - 2PP						Dílo 2	8 979 Kč				49 937 Kč		40 959 Kč	
LB A 5 1 8	Nátěry a malby stěn - 1PP						Dílo 2	38 340 Kč		257 Kč		82 762 Kč		44 165 Kč	
LB A 5 1 9	Nátěry a malby stěn - 1NP						Dílo 2	29 664 Kč		733 Kč		29 948 Kč		-448 Kč	
LB A 5 1 10	Nátěry a malby stěn - 2NP						Dílo 2	34 164 Kč		913 Kč		34 535 Kč		-541 Kč	
LB A 5 1 11	Nátěry a malby stěn - 3NP						Dílo 2	36 342 Kč				32 788 Kč		-3 553 Kč	
LB A 5 1 12	Nátěry a malby stěn - 4NP						Dílo 2	21 427 Kč				22 090 Kč		663 Kč	
LB A 5 1 13	Obklady - 2PP						Dílo 2	85 243 Kč		0 Kč		130 943 Kč		14 038 Kč	
LB A 5 1 14	Obklady - 1PP						Dílo 2	116 906 Kč		0 Kč		99 281 Kč		14 038 Kč	
LB A 5 1 15	Obklady - 1NP						Dílo 2	103 861 Kč		0 Kč		109 482 Kč		5 621 Kč	
LB A 5 1 16	Obklady - 2NP						Dílo 2	197 959 Kč		0 Kč		197 925 Kč		-434 Kč	
LB A 5 1 17	Obklady - 3NP						Dílo 2	148 452 Kč				148 019 Kč		310 694 Kč	
LB A 5 1 18	Předstěny - 2PP						Dílo 2	101 430 Kč		-311 128 Kč		209 631 Kč		0 Kč	
LB A 5 1 19	Předstěny - 1PP						Dílo 2	125 888 Kč		124 200 Kč		250 088 Kč		0 Kč	
LB A 5 1 20	Předstěny - 1NP						Dílo 2	137 462 Kč		147 182 Kč		282 599 Kč		-2 045 Kč	
LB A 5 1 21	Předstěny - 2NP						Dílo 2	133 797 Kč		83 442 Kč		217 325 Kč		86 Kč	
LB A 5 1 22	Předstěny - 3NP						Dílo 2	132 482 Kč		163 576 Kč		284 798 Kč		-1 260 Kč	
LB A 5 1 NF	Předstěny - 4NP						Dílo 2					7 811 Kč		7 811 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu			Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
LB A 5 1 23	Speciální natěry a malby - 2PP			Dílo 2	169 967 Kč				169 967 Kč		-353 Kč	
LB A 5 1 24	Speciální natěry a malby - 1PP			Dílo 2	37 616 Kč				37 616 Kč		0 Kč	
LB A 5 1 25	Speciální natěry a malby - 1NP			Dílo 2	118 708 Kč		-10 548 Kč		106 787 Kč		-1 373 Kč	
LB A 5 1 26	Speciální natěry a malby - 2NP			Dílo 2	20 073 Kč				20 073 Kč		0 Kč	
LB A 5 1 27	Speciální natěry a malby - 3NP			Dílo 2			-306 Kč		80 621 Kč		80 927 Kč	
LB A 5 1 28	Speciální natěry a malby - 4NP			Dílo 2	97 524 Kč				103 319 Kč		5 795 Kč	
LB A 5 1 29	Speciální předstěny - 2PP			Dílo 2	397 125 Kč		-2 037 Kč		432 626 Kč		37 538 Kč	
LB A 5 1 30	Speciální předstěny - 1PP			Dílo 2	69 107 Kč				69 107 Kč		0 Kč	
LB A 5 1 30	Speciální předstěny - 1NP			Dílo 2	49 204 Kč		387 Kč		47 046 Kč		-2 545 Kč	
LB A 5 2	Náslapné vstavy podlah											
LB A 5 2 1	Konstrukční vstavy podlah - 2PP			Dílo 2	366 776 Kč				449 459 Kč		82 683 Kč	
LB A 5 2 2	Konstrukční vstavy podlah - 1PP			Dílo 2	334 243 Kč				382 469 Kč		58 226 Kč	
LB A 5 2 3	Konstrukční vstavy podlah - 1NP			Dílo 2	144 772 Kč				152 837 Kč		8 064 Kč	
LB A 5 2 4	Konstrukční vstavy podlah - 2NP			Dílo 2	319 047 Kč		-121 437 Kč		365 748 Kč		168 139 Kč	
LB A 5 2 5	Konstrukční vstavy podlah - 3NP			Dílo 2	314 962 Kč		12 032 Kč		291 125 Kč		-35 868 Kč	
LB A 5 2 6	Konstrukční vstavy podlah - 4NP			Dílo 2	128 765 Kč				911 824 Kč		783 059 Kč	
LB A 5 2 7	Dlažby - 2PP			Dílo 2	35 039 Kč				35 039 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 8	Dlažby - 1PP			Dílo 2	35 039 Kč				35 039 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 9	Dlažby - 1NP			Dílo 2	57 720 Kč				57 720 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 10	Dlažby - 2NP			Dílo 2	56 880 Kč				56 880 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 11	Dlažby - 3NP			Dílo 2	56 234 Kč				56 234 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 12	Podlahy povlakové - 2PP			Dílo 2	195 175 Kč				189 837 Kč		-5 338 Kč	
LB A 5 2 13	Podlahy povlakové - 1PP			Dílo 2	82 094 Kč				73 042 Kč		-9 051 Kč	
LB A 5 2 14	Podlahy povlakové - 1NP			Dílo 2	215 256 Kč				259 556 Kč		-7 573 Kč	
LB A 5 2 15	Podlahy povlakové - 2NP			Dílo 2	123 147 Kč		51 873 Kč		196 816 Kč		71 598 Kč	
LB A 5 2 16	Podlahy povlakové - 3NP			Dílo 2	116 491 Kč		2 071 Kč		113 188 Kč		-129 Kč	
LB A 5 2 17	Podlahy povlakové - 4NP			Dílo 2	173 420 Kč		-3 173 Kč		246 835 Kč		73 415 Kč	
LB A 5 2 18	Podlahy syntetické - 2PP			Dílo 2	182 849 Kč				253 676 Kč		70 827 Kč	
LB A 5 2 19	Podlahy syntetické - 1PP			Dílo 2	44 488 Kč				48 789 Kč		4 301 Kč	
LB A 5 2 20	Podlahy syntetické - 1NP			Dílo 2	133 558 Kč				131 536 Kč		-2 022 Kč	
LB A 5 2 21	Podlahy syntetické - 2NP			Dílo 2	158 260 Kč				115 054 Kč		-43 206 Kč	
LB A 5 2 22	Podlahy syntetické - 3NP			Dílo 2	44 614 Kč				92 263 Kč		47 669 Kč	
LB A 5 2 23	Zdivžené podlahy - 1PP			Dílo 2	75 776 Kč				75 776 Kč		0 Kč	
LB A 5 2 24	Zdivžené podlahy - 1NP			Dílo 2	405 552 Kč				405 221 Kč		-331 Kč	
LB A 5 3	Úpravy stropů											
LB A 5 3 1	Stěrky a omítky stropů - 2PP			Dílo 2	26 470 Kč				26 470 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 2	Stěrky a omítky stropů - 1PP			Dílo 2	21 780 Kč				21 780 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 3	Stěrky a omítky stropů - 1NP			Dílo 2	64 311 Kč				64 261 Kč		-50 Kč	
LB A 5 3 4	Stěrky a omítky stropů - 2NP			Dílo 2	16 655 Kč				16 606 Kč		-50 Kč	
LB A 5 3 5	Stěrky a omítky stropů - 3NP			Dílo 2	16 655 Kč				16 606 Kč		-50 Kč	
LB A 5 3 6	Stěrky a omítky stropů - 4NP			Dílo 2	3 251 Kč				3 251 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 7	Natěry a malby stropů - 2PP			Dílo 2	5 304 Kč				51 516 Kč		46 212 Kč	
LB A 5 3 8	Natěry a malby stropů - 1PP			Dílo 2	9 212 Kč				39 008 Kč		29 796 Kč	
LB A 5 3 9	Natěry a malby stropů - 1NP			Dílo 2	1 440 Kč				6 810 Kč		5 370 Kč	
LB A 5 3 10	Natěry a malby stropů - 2NP			Dílo 2	9 859 Kč				9 577 Kč		-281 Kč	
LB A 5 3 11	Natěry a malby stropů - 3NP			Dílo 2	9 284 Kč		3 289 Kč		9 960 Kč		-2 673 Kč	
LB A 5 3 12	Natěry a malby stropů - 4NP			Dílo 2	31 366 Kč				31 205 Kč		-163 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu						Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechod/ dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za přechod/ dodatky (Kč)
LB A 5 3 13	Zavěšené podhledy - 2PP						Dílo 2	60 982 Kč		2 363 Kč		63 328 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 14	Zavěšené podhledy - 1PP						Dílo 2	119 585 Kč				119 585 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 15	Zavěšené podhledy - 1NP						Dílo 2	230 389 Kč		10 684 Kč		240 717 Kč		-356 Kč	
LB A 5 3 16	Zavěšené podhledy - 2NP						Dílo 2	362 320 Kč		-28 675 Kč		326 875 Kč		-6 770 Kč	
LB A 5 3 17	Zavěšené podhledy - 3NP						Dílo 2	246 741 Kč		22 083 Kč		265 349 Kč		-3 475 Kč	
LB A 5 3 18	Zavěšené podhledy - 4NP						Dílo 2	5 871 Kč				5 871 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 19	Speciální zavěšené podhledy - 2PP						Dílo 2	751 062 Kč		57 777 Kč		808 839 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 20	Speciální zavěšené podhledy - 1PP						Dílo 2	142 194 Kč		14 812 Kč		151 198 Kč		-5 809 Kč	
LB A 5 3 21	Speciální zavěšené podhledy - 1NP						Dílo 2	361 546 Kč		42 442 Kč		403 988 Kč		0 Kč	
LB A 5 3 22	Speciální zavěšené podhledy - 3NP						Dílo 2	70 688 Kč		-59 220 Kč		113 066 Kč		101 598 Kč	
LB A 6	Vybavení								1 026 961 Kč	46 776 Kč	1 085 736 Kč				11 998 Kč
LB A 6 1	Základní vybavení														
LB A 6 1 1	Sanitární vybavení						Dílo 2	496 706 Kč				496 706 Kč		0 Kč	
LB A 6 1 2	Vnitřní žaluzie						Dílo 2	227 214 Kč		35 344 Kč		262 558 Kč		0 Kč	
LB A 6 1 3	Ostatní vybavení						Dílo 2	55 793 Kč		-13 498 Kč		54 293 Kč		11 998 Kč	
LB A 6 2	Speciální vybavení														
LB A 6 2 1	Speciální vybavení						Dílo 2	247 249 Kč		24 930 Kč		272 179 Kč		0 Kč	
LB A	Budova Laboratoří - CELKEM								63 261 337 Kč	2 887 165 Kč	85 033 069 Kč				18 884 567 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 02 - LASEROVÁ HALA (LH)

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu						Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechod/ dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za přechod/ dodatky (Kč)
LH A	Laserová hala														
LH A 1	Spodní stavba								93 889 682 Kč	0 Kč	96 978 754 Kč				3 089 072 Kč
LH A 1 1	Výkopy														
LH A 1 1 1	Výkopy						Dílo 2	1 593 070 Kč				1 923 696 Kč		330 626 Kč	
LH A 1 2	Zásypy														
LH A 1 2 1	Zásypy						Dílo 2	2 740 210 Kč				2 757 156 Kč		16 946 Kč	
LH A 1 3	Základy														
LH A 1 3 1	Tahové prvky						Dílo 2	452 974 Kč				532 630 Kč		79 657 Kč	
LH A 1 4	Konstrukce základové desky														

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

LH	A	1	4	1						
LH	A	1	4	2	Dílo 2		10 742 879 Kč	2 023 854 Kč		
					Dílo 2		59 728 785 Kč	350 666 Kč		

Izolace spodní stavby

LH	A	1	5	1	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná	Dílo 2	7 251 552 Kč	50 371 Kč		
LH	A	1	5	2	Hydroizolace spodní stavby - svislá	Dílo 2	2 712 585 Kč	41 659 Kč		
LH	A	1	5	3	Detaily spodní stavby	Dílo 2	5 510 294 Kč	231 704 Kč		
LH	A	1	5	4	Teplotní izolace spodní stavby	Dílo 2	1 608 302 Kč	12 783 Kč		
LH	A	1	5	5	Strop pod terénem	Dílo 2	4 210 875 Kč	34 124 Kč		

Nosné konstrukce

LH	A	2					238 659 720 Kč	304 128 Kč	248 078 173 Kč	9 114 325 Kč
----	---	---	--	--	--	--	----------------	------------	----------------	--------------

Železobetonové nosné konstrukce

LH	A	2	1	1	Svislé konstrukce 2PP - 1PP	Dílo 2	61 135 451 Kč	167 232 Kč		
LH	A	2	1	2	Svislé konstrukce 1NP - 2NP	Dílo 2	20 786 478 Kč	71 556 Kč		
LH	A	2	1	3	Svislé konstrukce 3NP - 4NP	Dílo 2	12 786 726 Kč	-80 005 Kč		
LH	A	2	1	4	Vodorovné konstrukce - 2PP	Dílo 2	2 667 125 Kč	-12 144 Kč		
LH	A	2	1	5	Vodorovné konstrukce - 1PP	Dílo 2	72 016 020 Kč	-33 377 Kč		
LH	A	2	1	6	Vodorovné konstrukce - 1NP	Dílo 2	438 071 Kč	-2 031 Kč		
LH	A	2	1	7	Vodorovné konstrukce - 2NP	Dílo 2	25 650 380 Kč	122 386 Kč		
LH	A	2	1	8	Vodorovné konstrukce - 3NP	Dílo 2	526 831 Kč	0 Kč		
LH	A	2	1	9	Vodorovné konstrukce - 4NP	Dílo 2	14 081 181 Kč	-2 007 Kč		

Schodiště a rampy

LH	A	2	2	1	Schodiště a rampy	Dílo 2	652 159 Kč	39 508 Kč		
LH	A	2	2	2	Nákladní vstupy schodišť a ramp	Dílo 2	187 000 Kč	-4 051 Kč		
LH	A	2	2	3	Zábradlí a madla schodišť a ramp	Dílo 2	1 919 014 Kč	69 979 Kč		

Prostupy konstrukcemi

LH	A	2	3	1	Prostupy konstrukcemi v 2. PP	Dílo 2	11 517 181 Kč	2 491 452 Kč		
LH	A	2	3	2	Prostupy konstrukcemi v 1. PP	Dílo 2	17 149 617 Kč	6 953 749 Kč		
LH	A	2	3	3	Prostupy konstrukcemi v 1. NP	Dílo 2	1 054 915 Kč	-12 410 Kč		
LH	A	2	3	4	Prostupy konstrukcemi v 2. NP	Dílo 2	3 804 424 Kč	-1 068 795 Kč		
LH	A	2	3	5	Prostupy konstrukcemi v 3. NP	Dílo 2	291 603 Kč	-5 036 Kč		
LH	A	2	3	6	Prostupy konstrukcemi v 4. NP	Dílo 2	1 221 130 Kč	215 423 Kč		
LH	A	2	3	NF	Prostupy konstrukcemi	Dílo 2	212 887 Kč	212 887 Kč		

Vnější opláštění

LH	A	3					254 566 Kč	26 651 535 Kč	1 799 471 Kč	
----	---	---	--	--	--	--	------------	---------------	--------------	--

Střešní

LH	A	3	1	1	Střešní plášť	Dílo 2	11 063 638 Kč	427 206 Kč		
LH	A	3	1	2	Odvodnění střechy	Dílo 2	56 246 Kč	0 Kč		
LH	A	3	1	3	Střešní prvky	Dílo 2	215 864 Kč	0 Kč		
LH	A	3	1	4	Klempářské výrobky střechy	Dílo 2	487 816 Kč	0 Kč		

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu			Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
LH A 3 2	Fasáda a obvodové stěny											
LH A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády - jih			Dílo 2	4 316 016 Kč				5 680 427 Kč		1 374 411 Kč	
LH A 3 2 2	Obvodové stěny a fasády - sever			Dílo 2	4 596 207 Kč				2 595 098 Kč		-1 109 Kč	
LH A 3 2 3	Obvodové stěny a fasády - východ			Dílo 2	2 999 769 Kč				2 998 988 Kč		-781 Kč	
LH A 3 2 4	Obvodové stěny a fasády - západ			Dílo 2	959 403 Kč				959 158 Kč		-245 Kč	
LH A 3 3	Okna a vstupní dveře											
LH A 3 3 1	Vstupní dveře			Dílo 2	329 926 Kč		264 566 Kč		584 492 Kč		0 Kč	
LH A 4	Vnitřní dělicí konstrukce					51 026 784 Kč		1 137 557 Kč		61 296 904 Kč		9 132 564 Kč
LH A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce											
LH A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2PP			Dílo 2	345 726 Kč				430 722 Kč		84 996 Kč	
LH A 4 1 2	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1PP			Dílo 2	1 160 425 Kč				1 155 703 Kč		-4 722 Kč	
LH A 4 1 3	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP			Dílo 2	1 420 230 Kč				2 305 513 Kč		885 283 Kč	
LH A 4 1 4	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 2NP			Dílo 2	364 391 Kč				354 080 Kč		-10 311 Kč	
LH A 4 1 5	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 3NP			Dílo 2	2 280 141 Kč				2 342 509 Kč		62 368 Kč	
LH A 4 1 6	Stěny ze stínících bloků			Dílo 2	25 248 032 Kč		399 032 Kč		24 781 481 Kč		-466 551 Kč	
LH A 4 1 7	Stropy ze stínících bloků			Dílo 2	6 867 336 Kč				9 092 192 Kč		2 224 856 Kč	
LH A 4 2	Vnitřní dveře, okna a truhlářské výrobky											
LH A 4 2 1	Vnitřní dveře - 2PP			Dílo 2	63 912 Kč		-2 582 Kč		272 809 Kč		211 479 Kč	
LH A 4 2 2	Vnitřní dveře - 1NP			Dílo 2	14 583 Kč				14 583 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 3	Vnitřní dveře - 3NP			Dílo 2	187 472 Kč		29 633 Kč		255 692 Kč		38 596 Kč	
LH A 4 2 4	Vnitřní dveře proložkami - 2PP			Dílo 2	237 889 Kč		38 801 Kč		657 821 Kč		387 331 Kč	
LH A 4 2 6	Vnitřní dveře proložkami - 1NP			Dílo 2	70 808 Kč		20 293 Kč		125 101 Kč		34 000 Kč	
LH A 4 2 7	Vnitřní dveře proložkami - 2NP			Dílo 2	40 180 Kč		20 293 Kč		94 473 Kč		34 000 Kč	
LH A 4 2 8	Vnitřní dveře proložkami - 3NP			Dílo 2	570 150 Kč		292 689 Kč		1 060 815 Kč		198 077 Kč	
LH A 4 2 9	Vnitřní dveře speciální - 2PP			Dílo 2	2 327 793 Kč		-68 948 Kč		4 832 038 Kč		2 573 193 Kč	
LH A 4 2 10	Vnitřní dveře speciální - 1PP			Dílo 2	44 100 Kč		-23 416 Kč		82 829 Kč		62 145 Kč	
LH A 4 2 11	Vnitřní dveře speciální - 1NP			Dílo 2	1 303 505 Kč		105 162 Kč		3 006 982 Kč		1 596 315 Kč	
LH A 4 2 12	Vnitřní dveře speciální - 3NP			Dílo 2	353 863 Kč		106 037 Kč		1 023 971 Kč		564 071 Kč	
LH A 4 2 13	Vnitřní okna a prosklené stěny			Dílo 2	308 834 Kč				308 834 Kč		0 Kč	
LH A 4 2 14	Truhlářské výrobky			Dílo 2	1 853 Kč				1 853 Kč		0 Kč	
LH A 4 3	Zámečnické konstrukce											
LH A 4 3 1	Ocelová schodiště a lávky			Dílo 2	4 119 851 Kč		101 460 Kč		4 012 212 Kč		-209 088 Kč	
LH A 4 3 2	Ostatní zámečnické konstrukce			Dílo 2	3 695 712 Kč		119 401 Kč		5 084 692 Kč		1 269 579 Kč	
LH A 5	Povrchové úpravy					61 382 703 Kč		871 315 Kč		57 977 784 Kč		-4 276 234 Kč
LH A 5 1	Úpravy stěn											
LH A 5 1 1	Stěrky a omítky stěn - 2PP			Dílo 2	1 054 313 Kč				976 390 Kč		-77 922 Kč	
LH A 5 1 2	Stěrky a omítky stěn - 1PP			Dílo 2	34 779 Kč				45 688 Kč		10 909 Kč	
LH A 5 1 3	Stěrky a omítky stěn - 1NP			Dílo 2	685 804 Kč				670 323 Kč		-15 481 Kč	
LH A 5 1 4	Stěrky a omítky stěn - 2NP			Dílo 2	176 378 Kč				194 526 Kč		18 148 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu			Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
LH	A	5	1	5	914 638 Kč				892 580 Kč		-22 048 Kč	
LH	A	5	1	6	252 029 Kč				258 407 Kč		6 378 Kč	
LH	A	5	1	7	4 022 Kč				4 574 Kč		552 Kč	
LH	A	5	1	8	4 316 Kč				3 461 Kč		-854 Kč	
LH	A	5	1	9	6 937 Kč				6 970 Kč		33 Kč	
LH	A	5	1	10	42 382 Kč				41 860 Kč		-522 Kč	
LH	A	5	1	11	20 458 Kč				30 489 Kč		10 032 Kč	
LH	A	5	1	12	25 487 Kč				26 377 Kč		890 Kč	
LH	A	5	1	13	332 253 Kč		10 624 Kč		342 877 Kč		0 Kč	
LH	A	5	1	NF					8 950 Kč		8 950 Kč	
LH	A	5	1	O					44 901 Kč		0 Kč	
LH	A	5	1	14	44 901 Kč				4 344 274 Kč		-210 184 Kč	
LH	A	5	1	15	4 554 459 Kč				313 668 Kč		213 232 Kč	
LH	A	5	1	16	100 436 Kč				2 127 139 Kč		364 537 Kč	
LH	A	5	1	17	1 782 608 Kč				289 858 Kč		-3 636 Kč	
LH	A	5	1	18	293 494 Kč				946 833 Kč		-453 054 Kč	
LH	A	5	1	19	1 399 887 Kč				290 481 Kč		-1 495 Kč	
LH	A	5	1	20	291 976 Kč				7 149 462 Kč		-573 020 Kč	
LH	A	5	1	21	7 636 760 Kč		185 723 Kč		4 484 256 Kč		452 081 Kč	
LH	A	5	1	22	3 889 486 Kč		142 689 Kč					
LH	A	5	1	23	1 701 351 Kč				79 882 Kč		-1 621 469 Kč	
LH	A	5	2									
Nášílapné vstřív podlah												
LH	A	5	2	1	4 575 571 Kč				4 739 867 Kč		164 296 Kč	
LH	A	5	2	2	56 702 Kč				60 238 Kč		3 536 Kč	
LH	A	5	2	3	1 957 457 Kč				2 044 396 Kč		46 938 Kč	
LH	A	5	2	4	74 855 Kč				118 974 Kč		44 118 Kč	
LH	A	5	2	5	1 937 587 Kč				1 982 533 Kč		44 946 Kč	
LH	A	5	2	6	36 990 Kč				27 592 Kč		-9 398 Kč	
LH	A	5	2	7	2 966 055 Kč				2 949 160 Kč		-16 935 Kč	
LH	A	5	2	8	213 272 Kč				230 520 Kč		17 247 Kč	
LH	A	5	2	9	1 898 021 Kč				1 866 202 Kč		-31 818 Kč	
LH	A	5	2	10	68 032 Kč				68 032 Kč		0 Kč	
LH	A	5	2	11	1 953 945 Kč				1 677 527 Kč		-276 322 Kč	
LH	A	5	2	12	3 927 Kč				3 704 Kč		-123 Kč	
LH	A	5	2	13	3 538 515 Kč				1 886 881 Kč		-1 651 633 Kč	
LH	A	5	3									
Úprav stropů												
LH	A	5	3	1	52 976 Kč				39 712 Kč		24 783 Kč	
LH	A	5	3	2	3 615 Kč		-38 047 Kč		7 521 Kč		3 906 Kč	
LH	A	5	3	3	16 412 Kč				16 412 Kč		0 Kč	
LH	A	5	3	4	140 403 Kč		-35 980 Kč		126 831 Kč		22 419 Kč	
LH	A	5	3	5	781 089 Kč				768 862 Kč		7 773 Kč	
LH	A	5	3	6	78 997 Kč				76 863 Kč		-2 134 Kč	
LH	A	5	3	7	105 680 Kč				106 187 Kč		497 Kč	
LH	A	5	3	8	16 191 Kč				16 065 Kč		-126 Kč	
LH	A	5	3	9	427 598 Kč				427 490 Kč		-109 Kč	
LH	A	5	3	10	455 257 Kč				445 216 Kč		-10 078 Kč	
LH	A	5	3	11	3 993 617 Kč				3 453 474 Kč		-540 143 Kč	
LH	A	5	3	12	182 162 Kč				181 481 Kč		-681 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitoliu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitoliu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitoliu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitoliu - za předchozí dodatky (Kč)
LH A 5 3 13	Zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 2	73 122 Kč				72 968 Kč		-164 Kč	
LH A 5 3 14	Zavěšené podhledy - 3NP	Dílo 2	10 784 Kč				10 784 Kč		0 Kč	
LH A 5 3 15	Zavěšené podhledy - 4NP	Dílo 2	49 918 Kč				47 428 Kč		-2 490 Kč	
LH A 5 3 16	Speciální podhledy - 2PP	Dílo 2	670 883 Kč		287 930 Kč		1 039 649 Kč		80 835 Kč	
LH A 5 3 17	Speciální podhledy - 1NP	Dílo 2	780 515 Kč		245 444 Kč		1 050 252 Kč		24 282 Kč	
LH A 5 3 18	Speciální zavěšené podhledy - 2NP	Dílo 2	4 020 082 Kč		67 987 Kč		4 087 735 Kč		-344 Kč	
LH A 5 3 19	Speciální podhledy - 3NP	Dílo 2	1 228 677 Kč		4 945 Kč		1 194 285 Kč		-39 337 Kč	
LH A 5 3 20	Speciální zavěšené podhledy - 4NP	Dílo 2	3 744 753 Kč				3 568 707 Kč		-186 046 Kč	
LH A 6	Vybavení			2 687 369 Kč		4 325 218 Kč		7 290 861 Kč		298 284 Kč

LH A 6 1 Základní vybavení

LH A 6 1 1	Základní vybavení	Dílo 2	15 098 Kč				35 954 Kč		20 856 Kč	
LH A 6 2	Speciální vybavení									
LH A 6 2 1	Speciální vybavení	Dílo 2	2 652 261 Kč		4 325 218 Kč		7 254 907 Kč		277 428 Kč	

LH A Laserová hala - CELKEM

LH A	Laserová hala - CELKEM		472 223 746 Kč	6 892 783 Kč	498 274 011 Kč	19 157 482 Kč
------	------------------------	--	----------------	--------------	----------------	---------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 03 - Budova C - Strojovna chlazení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitoliu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitoliu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitoliu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitoliu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---

CC A Strojovna chlazení

CC A 1	Spodní stavba			2 438 906 Kč		26 699 Kč		2 569 553 Kč		103 948 Kč
CC A 1 1	Výkopy									
CC A 1 1 1	Výkopy	Dílo 1	215 975 Kč		299 Kč		224 314 Kč		8 040 Kč	
CC A 1 2	Zásuvy									
CC A 1 2 1	Zásuvy	Dílo 1	21 513 Kč				25 305 Kč		3 792 Kč	
CC A 1 3	Základy									
CC A 1 3 1	Standardní základy	Dílo 1	605 186 Kč				571 160 Kč		-34 026 Kč	
CC A 1 4	Konstrukce základové desky									
CC A 1 4 1	Podkladní vrstvy pod deskou	Dílo 1	213 156 Kč							
CC A 1 4 2	Základová deska	Dílo 1	870 260 Kč		26 400 Kč		247 373 Kč		7 815 Kč	
CC A 1 4 3	Základové zdi	Dílo 1	97 477 Kč				988 087 Kč		117 828 Kč	
CC A 1 4 3	Základové zdi	Dílo 1					97 477 Kč		0 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu					Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodáky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodáky (Kč)
CC A 1 5	Izolace spodní stavby													
CC A 1 5 1	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná					Dílo 1	228 102 Kč				228 102 Kč		0 Kč	
CC A 1 5 2	Hydroizolace spodní stavby - svislá					Dílo 1	26 149 Kč				26 149 Kč		0 Kč	
CC A 1 5 3	Detaily spodní stavby					Dílo 1	153 604 Kč				154 104 Kč		500 Kč	
CC A 1 5 4	Teplotní izolace spodní stavby					Dílo 1	7 484 Kč				7 484 Kč		0 Kč	
CC A 2	Nosné konstrukce							638 723 Kč		0 Kč		638 723 Kč		56 081 Kč
CC A 2 1	Železobetonové nosné konstrukce													
CC A 2 1 1	Svislé konstrukce					Dílo 1	548 340 Kč				589 894 Kč		41 554 Kč	
CC A 2 1 2	Vodorovné konstrukce					Dílo 1	90 382 Kč				104 910 Kč		14 528 Kč	
CC A 3	Vnější opláštění							2 087 044 Kč		0 Kč		2 311 344 Kč		224 299 Kč
CC A 3 1	Střecha													
CC A 3 1 1	Střešní konstrukce					Dílo 1	340 314 Kč				340 314 Kč		0 Kč	
CC A 3 1 2	Střešní pláň					Dílo 1	507 647 Kč				507 647 Kč		0 Kč	
CC A 3 1 3	Osvědčení střechy					Dílo 1	122 594 Kč				122 594 Kč		0 Kč	
CC A 3 1 4	Klimpříská výrobní střechy					Dílo 1	84 470 Kč				84 470 Kč		0 Kč	
CC A 3 2	Fasáda a obvodové stěny													
CC A 3 2 1	Obvodové stěny a fasády					Dílo 1	518 025 Kč				610 479 Kč		92 454 Kč	
CC A 3 3	Vstupní dveře													
CC A 3 3 1	Vstupní dveře					Dílo 1	513 994 Kč				645 840 Kč		131 846 Kč	
CC A 4	Vnitřní dělicí konstrukce							364 540 Kč		16 148 Kč		553 445 Kč		172 757 Kč
CC A 4 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce													
CC A 4 1 1	Stěny a vnitřní dělicí konstrukce - 1NP					Dílo 1	159 233 Kč				159 233 Kč		0 Kč	
CC A 4 2	Vnitřní okna, dveře a prosklené stěny													
CC A 4 2 1	Vnitřní dveře proložené - 1NP					Dílo 1	27 534 Kč				27 534 Kč		0 Kč	
CC A 4 3	Zámečnické konstrukce													
CC A 4 3 1	Ostatní zámečnické konstrukce					Dílo 1	177 774 Kč		16 148 Kč		366 678 Kč		172 757 Kč	
CC A 5	Povrchové úpravy							207 118 Kč		0 Kč		255 762 Kč		48 645 Kč
CC A 5 1	Úpravy stěn													
CC A 5 1 1	Stěny a omítky stěn - 1NP					Dílo 1	51 000 Kč				73 978 Kč		22 978 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
CC A 5 1 2	Nátery a malby stěn - 1NP				Dílo 1	12 072 Kč				15 008 Kč		2 936 Kč	
CC A 5 2	Nátlapné vrstvy podlah												
CC A 5 2 1	Podlahy syntetické - 1NP				Dílo 1	133 497 Kč				156 228 Kč		22 731 Kč	
CC A 5 3	Úpravy stropů												
CC A 5 3 1	Zavěšené podhledy - 1NP				Dílo 1	10 549 Kč				10 549 Kč		0 Kč	
CC A 6	Vybavení						24 086 Kč	0 Kč	0 Kč		338 466 Kč		314 380 Kč
CC A 6 1	Ostatní výrobky				Dílo 1	24 086 Kč				24 086 Kč		0 Kč	
CC A 6 1 1	n Pevné body				Dílo 1					314 380 Kč		314 380 Kč	
CC A	Strojovna chlazení - CELKEM						5 760 416 Kč	42 847 Kč	42 847 Kč		6 723 373 Kč		920 110 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - SO 03 - Budova C - Technické plyny

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
TG A	Technické plyny												
TG A 1	Spodní stavba						664 123 Kč	0 Kč	0 Kč		663 033 Kč		-1 090 Kč
TG A 1 1	Výkopy				Dílo 1	60 564 Kč				60 564 Kč		0 Kč	
TG A 1 1 1	Výkopy												
TG A 1 2	Zásypy				Dílo 1	4 582 Kč				4 582 Kč		0 Kč	
TG A 1 2 1	Zásypy												
TG A 1 3	Základy				Dílo 1	114 401 Kč				113 311 Kč		-1 090 Kč	
TG A 1 3 1	Standardní základy												
TG A 1 4	Konstrukce základové desky												
TG A 1 4 1	Podkladní vrstvy pod deskou				Dílo 1	43 940 Kč				43 940 Kč		0 Kč	
TG A 1 4 2	Základová deska				Dílo 1	384 368 Kč				384 368 Kč		0 Kč	
TG A 1 5	Izolace spodní stavby												

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu			Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
TG	A	1	5	1	Hydroizolace spodní stavby - vodorovná	Dílo 1			51 240 Kč		0 Kč	
TG	A	1	5	2	Detaily spodní stavby	Dílo 1			1 294 Kč		0 Kč	
TG	A	1	5	3	Teplotní izolace spodní stavby	Dílo 1			3 734 Kč		0 Kč	
TG	A	2	Nosné konstrukce					0 Kč		225 087 Kč		-246 Kč
TG	A	2	1		Železobetonové nosné konstrukce							
TG	A	2	1	1	Svislé konstrukce	Dílo 1			225 087 Kč		-246 Kč	
TG	A	3	Vnější opláštění					0 Kč		722 160 Kč		33 662 Kč
TG	A	3	1		Střecha							
TG	A	3	1	1	Střešní konstrukce	Dílo 1			36 390 Kč		0 Kč	
TG	A	3	1	2	Střešní plášť	Dílo 1			136 310 Kč		0 Kč	
TG	A	3	1	3	Odvodnění střechy	Dílo 1			28 654 Kč		0 Kč	
TG	A	3	1	4	Klempářské výrobky střechy	Dílo 1			64 174 Kč		0 Kč	
TG	A	3	2		Fasáda a obvodové stěny							
TG	A	3	2	1	Obvodové stěny a fasády	Dílo 1			248 611 Kč		-338 Kč	
TG	A	3	3		Vstupní dveře							
TG	A	3	3	1	Vstupní dveře	Dílo 1			208 022 Kč		34 000 Kč	
TG	A	4	Povrchové úpravy					0 Kč		73 783 Kč		-2 124 Kč
TG	A	4	1		Úpravy stěn							
TG	A	4	1	1	Stěny a omítky stěn	Dílo 1			28 423 Kč		0 Kč	
TG	A	4	1	2	Nítky a malby stěn	Dílo 1			4 443 Kč		0 Kč	
TG	A	4	2		Nátlapné vrstvy podlah							
TG	A	4	2	1	Podlahy syntetické	Dílo 1			40 917 Kč		-2 124 Kč	
TG	A	Technické plyny - CELKEM						0 Kč		1 684 064 Kč		30 201 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vytápění a Chlazení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
Vytápění - chlazení										

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiložení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatek č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za oddíl za předchozí dodatek (Kč)
----------	---------------------------	--	--	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---

VYCH	A	Vytápění - chlazení	9 386 978 Kč	5 534 Kč	9 076 620 Kč	-315 892 Kč
------	---	---------------------	--------------	----------	--------------	-------------

VYCH 01	A	a	Vytápění - armatury	Dílo 1	119 680 Kč	147 816 Kč	28 136 Kč
VYCH 01	A	p	Vytápění - potrubí	Dílo 1	1 109 943 Kč	1 197 004 Kč	85 028 Kč
VYCH 01	A	i	Vytápění - tepelná izolace potrubí	Dílo 1	416 786 Kč	445 364 Kč	27 825 Kč
VYCH 01	A	o	Vytápění - doplňkové prvky	Dílo 1	133 780 Kč	134 526 Kč	745 Kč
VYCH 02	A	a	Vytápění - koncové prvky	Dílo 1	1 701 669 Kč	1 704 841 Kč	525 Kč
VYCH 03	A	a	Chlazení - armatury	Dílo 1	140 265 Kč	241 934 Kč	101 668 Kč
VYCH 03	A	p	Chlazení - potrubí	Dílo 1	1 600 104 Kč	1 596 155 Kč	-3 949 Kč
VYCH 03	A	i	Chlazení - tepelná izolace potrubí	Dílo 1	981 806 Kč	986 926 Kč	5 120 Kč
VYCH 03	A	o	Chlazení - doplňkové prvky	Dílo 1	988 869 Kč	427 879 Kč	-560 990 Kč
VYCH 04	A	p	Objemky a pevné body	Dílo 1	705 671 Kč	705 671 Kč	0 Kč
VYCH 04	A	pe	Podpurný systém pro ploché střechy	Dílo 1	1 213 370 Kč	1 213 370 Kč	0 Kč
VYCH 04	A	o	Ostatní prvky upevňovacího systému	Dílo 1	30 320 Kč	30 320 Kč	0 Kč
VYCH 05	A	a	Zprovoznění vytápění a chlazení	Dílo 1	244 815 Kč	244 815 Kč	0 Kč

VYCH	B(LB)	Vytápění - chlazení	23 074 182 Kč	143 954 Kč	34 576 541 Kč	11 358 405 Kč
------	-------	---------------------	---------------	------------	---------------	---------------

VYCH 01	B(LB)	k	Vytápění - kotel	Dílo 2	1 302 615 Kč	1 870 678 Kč	568 062 Kč
VYCH 01	B(LB)	o	Vytápění - ostatní prvky	Dílo 2	496 471 Kč	1 044 566 Kč	469 028 Kč
VYCH 02	B(LB)	oč	Vytápění - oběhová čerpadla	Dílo 2	1 171 280 Kč	865 828 Kč	-305 451 Kč
VYCH 02	B(LB)	a	Vytápění - armatury	Dílo 2	335 265 Kč	532 947 Kč	139 285 Kč
VYCH 02	B(LB)	p	Vytápění - potrubí	Dílo 2	1 109 943 Kč	1 363 055 Kč	248 939 Kč
VYCH 02	B(LB)	i	Vytápění - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	939 483 Kč	1 143 126 Kč	208 821 Kč
VYCH 02	B(LB)	o	Vytápění - doplňkové prvky	Dílo 2	432 008 Kč	719 937 Kč	287 928 Kč
VYCH 03	B(LB)	a	Vytápění - koncové prvky	Dílo 2	431 085 Kč	437 306 Kč	6 220 Kč
VYCH 04	B(LB)		Chlazení - zdroj chladu	Dílo 2	83 338 Kč	83 338 Kč	0 Kč
VYCH 05	B(LB)	oč	Chlazení - oběhová čerpadla	Dílo 2	1 844 983 Kč	5 014 896 Kč	3 169 914 Kč
VYCH 05	B(LB)	a	Chlazení - armatury	Dílo 2	2 066 414 Kč	3 167 087 Kč	1 101 434 Kč
VYCH 05	B(LB)	p	Chlazení - potrubí	Dílo 2	4 908 532 Kč	5 420 210 Kč	471 912 Kč
VYCH 05	B(LB)	i	Chlazení - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	1 801 398 Kč	2 121 302 Kč	337 440 Kč
VYCH 05	B(LB)	kp	Chlazení - koncové prvky	Dílo 2	668 549 Kč	1 981 249 Kč	1 312 700 Kč
VYCH 05	B(LB)	o	Chlazení - doplňkové prvky	Dílo 2	3 527 267 Kč	6 279 638 Kč	2 768 115 Kč
VYCH 06	B(LB)	p	Objemky a pevné body	Dílo 2	545 468 Kč	545 468 Kč	0 Kč
VYCH 06	B(LB)	pe	Podpurný systém pro ploché střechy	Dílo 2	490 143 Kč	679 406 Kč	189 263 Kč
VYCH 06	B(LB)	pu	Požární úpavky a upevňovací prvky	Dílo 2	380 682 Kč	620 660 Kč	239 978 Kč
VYCH 06	B(LB)	o	Ostatní prvky upevňovacího systému	Dílo 2	186 038 Kč	193 561 Kč	7 523 Kč
VYCH 07	B(LB)		Zprovoznění vytápění a chlazení	Dílo 2	354 901 Kč	492 265 Kč	137 267 Kč

VYCH	B(LH)	Vytápění - chlazení	33 579 719 Kč	3 618 660 Kč	61 158 993 Kč	23 960 615 Kč
------	-------	---------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

VYCH 01	B(LH)	č	Vytápění - oběhová čerpadla	Dílo 2	0 Kč	699 016 Kč	699 016 Kč
VYCH 01	B(LH)	a	Vytápění - armatury	Dílo 2	926 610 Kč	1 170 161 Kč	242 319 Kč
VYCH 01	B(LH)	p	Vytápění - potrubí	Dílo 2	1 314 394 Kč	1 503 923 Kč	178 089 Kč
VYCH 01	B(LH)	i	Vytápění - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	395 808 Kč	525 360 Kč	122 267 Kč
VYCH 01	B(LH)	o	Vytápění - doplňkové prvky	Dílo 2	1 622 999 Kč	2 711 630 Kč	1 008 961 Kč
VYCH 02	B(LH)	č	Chlazení - oběhová čerpadla	Dílo 2	341 480 Kč	2 280 243 Kč	1 938 763 Kč
VYCH 02	B(LH)	a	Chlazení - armatury	Dílo 2	9 860 504 Kč	21 694 446 Kč	10 567 447 Kč
VYCH 02	B(LH)	h	Chlazení - nevarní armatury	Dílo 2	4 461 575 Kč	6 636 334 Kč	2 189 873 Kč
VYCH 02	B(LH)	p	Chlazení - potrubí	Dílo 2	9 931 447 Kč	13 041 093 Kč	2 894 991 Kč

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu		Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
VYCH 02	B(LH)	I	Chlazení - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	1 415 071 Kč			2 761 612 Kč		1 267 263 Kč	
VYCH 02	B(LH)	O	Chlazení - doplňkové prvky	Dílo 2	1 155 233 Kč			5 828 004 Kč		2 610 510 Kč	
VYCH 03	B(LH)	P	Objímky a párné body	Dílo 2	855 767 Kč			943 627 Kč		-12 140 Kč	
VYCH 03	B(LH)	PU	Požární upravitky a upevňovací prvky	Dílo 2	267 649 Kč			404 048 Kč		136 399 Kč	
VYCH 03	B(LH)	O	Ostatní prvky upevňovacího systému	Dílo 2	578 152 Kč			587 540 Kč		9 386 Kč	
VYCH 04	B(LH)		Zprovoznění vytápění a chlazení	Dílo 2	353 029 Kč			471 956 Kč		107 469 Kč	

VYCH	C	Vytápění - chlazení		27 741 446 Kč	-31 036 Kč			37 779 163 Kč		10 068 752 Kč	
------	---	---------------------	--	---------------	------------	--	--	---------------	--	---------------	--

VYCH 01	C		Vytápění - koncové prvky	Dílo 1	17 395 Kč			13 916 Kč		-3 479 Kč	
VYCH 02	C	A	Chlazení - chladič jednotky	Dílo 1	20 377 674 Kč			25 937 284 Kč		5 559 611 Kč	
VYCH 02	C	N	Chlazení - výměník	Dílo 1	736 322 Kč			1 383 784 Kč		647 463 Kč	
VYCH 03	C	M	Chlazení - úprava vody	Dílo 1	165 950 Kč			600 273 Kč		434 323 Kč	
VYCH 03	C	E	Chlazení - oběhová čerpadla	Dílo 1	1 993 088 Kč			3 798 646 Kč		1 805 558 Kč	
VYCH 03	C	A	Chlazení - armatury	Dílo 1	1 785 501 Kč			2 791 106 Kč		1 005 607 Kč	
VYCH 03	C	P	Chlazení - potrubí	Dílo 1	1 492 772 Kč			1 595 463 Kč		102 691 Kč	
VYCH 03	C	I	Chlazení - tepelná izolace potrubí	Dílo 1	431 048 Kč			401 294 Kč		1 282 Kč	
VYCH 03	C	O	Chlazení - doplňkové prvky	Dílo 1	179 074 Kč			559 358 Kč		380 285 Kč	
VYCH 04	C		Upevňovací systém, společný pro rozvody vytápění a chlazení	Dílo 1	212 593 Kč			212 593 Kč		0 Kč	
VYCH 05	C		Zprovoznění vytápění a chlazení	Dílo 1	350 032 Kč			485 444 Kč		135 413 Kč	

VYCH	EXT	Vytápění - chlazení		5 846 773 Kč	0 Kč			5 107 909 Kč		-738 864 Kč	
------	-----	---------------------	--	--------------	------	--	--	--------------	--	-------------	--

VYCH 01	EXT	A	Chlazení - armatury	Dílo 1	324 686 Kč			252 316 Kč		-72 370 Kč	
VYCH 01	EXT	P	Chlazení - potrubí	Dílo 1	4 132 195 Kč			3 418 210 Kč		-713 985 Kč	
VYCH 01	EXT	O	Chlazení - doplňkové prvky	Dílo 1	1 049 374 Kč			1 049 374 Kč		0 Kč	
VYCH 02	EXT		Upevňovací systém	Dílo 1	217 759 Kč			217 759 Kč		0 Kč	
VYCH 03	EXT		Zprovoznění vytápění a chlazení	Dílo 1	122 759 Kč			170 250 Kč		47 490 Kč	

VYCH	Vytápění - chlazení - CELKEM		99 629 098 Kč	3 737 112 Kč				147 699 226 Kč		44 333 016 Kč	
------	------------------------------	--	---------------	--------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vzduchotechnika

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu		Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

Vzduchotechnika

VZT	A	Vzduchotechnika		13 320 871 Kč	0 Kč			13 507 125 Kč		186 254 Kč	
-----	---	-----------------	--	---------------	------	--	--	---------------	--	------------	--

VZT 1	A		VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky	Dílo 1	2 188 543 Kč			2 188 543 Kč		0 Kč	
VZT 2	A	P	VZT běžné/ostatní prostory - potrubí	Dílo 1	2 226 637 Kč			2 226 637 Kč		0 Kč	
VZT 2	A	I	VZT běžné/ostatní prostory - tepelná izolace potrubí	Dílo 1	899 294 Kč			899 294 Kč		0 Kč	
VZT 2	A	V	VZT běžné/ostatní prostory - ventilátory a větrací jednotky	Dílo 1	4 694 369 Kč			4 894 062 Kč		199 693 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu		Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu z oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
VZT	2	A	kp	VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky	966 751 Kč			966 751 Kč		0 Kč	
VZT	2	A	o	VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky	904 354 Kč			890 915 Kč		-13 439 Kč	
VZT	3	A		Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory	302 812 Kč			302 812 Kč		0 Kč	
VZT	4	A	pa	Podpůrný systém pro ploché střechy a rozváděcí rámy - VZT	473 557 Kč			473 557 Kč		0 Kč	
VZT	4	A	o	Objímky a ostatní prvky upevňovacího systému - VZT	664 553 Kč			664 553 Kč		0 Kč	
VZT B(LB)					27 918 939 Kč		149 696 Kč		28 355 228 Kč		286 593 Kč
Vzduchotechnika											
VZT	1	B(LB)	p	VZT číslé prostor LB - potrubí	1 322 381 Kč			1 322 381 Kč		0 Kč	
VZT	1	B(LB)	i	VZT číslé prostor LB - tepelná izolace potrubí	652 163 Kč			652 163 Kč		0 Kč	
VZT	1	B(LB)	v	VZT číslé prostor LB - ventilátory a větrací jednotky	10 789 029 Kč			11 818 165 Kč		1 029 136 Kč	
VZT	1	B(LB)	t	VZT číslé prostor LB - tlumiče hluku	104 574 Kč		4 193 Kč	-175 281 Kč		-284 047 Kč	
VZT	1	B(LB)	kp	VZT číslé prostor LB - koncové prvky	2 032 348 Kč			2 103 195 Kč		70 847 Kč	
VZT	1	B(LB)	o	VZT číslé prostor LB - doplňkové prvky	980 128 Kč		28 171 Kč	1 009 250 Kč		953 Kč	
VZT	2	B(LB)		Zprovoznění VZT číslých prostor LB	302 812 Kč			302 812 Kč		0 Kč	
VZT	3	B(LB)		VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky	3 482 838 Kč			3 482 838 Kč		0 Kč	
VZT	4	B(LB)	p	VZT běžné/ostatní prostory - potrubí	2 322 455 Kč		36 269 Kč	2 105 285 Kč		-253 459 Kč	
VZT	4	B(LB)	i	VZT běžné/ostatní prostory - tepelná izolace potrubí	1 176 428 Kč		3 200 Kč	958 057 Kč		-221 571 Kč	
VZT	4	B(LB)	v	VZT běžné/ostatní prostory - ventilátory a větrací jednotky	2 311 514 Kč		72 488 Kč	2 623 078 Kč		239 076 Kč	
VZT	4	B(LB)	kp	VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky	627 705 Kč		8 644 Kč	655 320 Kč		18 971 Kč	
VZT	4	B(LB)	o	VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky	190 072 Kč		-3 268 Kč	200 383 Kč		13 579 Kč	
VZT	5	B(LB)		Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory	302 812 Kč			302 812 Kč		0 Kč	
VZT	6	B(LB)	pa	Podpůrný systém pro ploché střechy a rozváděcí rámy - VZT	413 899 Kč			167 127 Kč		-246 772 Kč	
VZT	6	B(LB)	o	Objímky a ostatní prvky upevňovacího systému - VZT	907 784 Kč			827 664 Kč		-80 120 Kč	
VZT B(LH)					90 295 092 Kč		327 656 Kč		96 220 120 Kč		5 597 372 Kč
Vzduchotechnika											
VZT	1	B(LH)		VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - jednotky	8 276 136 Kč			7 667 827 Kč		-608 309 Kč	
VZT	2	B(LH)	p	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - potrubí	4 231 374 Kč		254 465 Kč	5 519 162 Kč		1 033 323 Kč	
VZT	2	B(LH)	i	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - tepelná izolace potrubí	2 187 344 Kč		19 150 Kč	2 137 334 Kč		-69 160 Kč	
VZT	2	B(LH)	t	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - tlumiče hluku	1 478 694 Kč			1 554 907 Kč		76 213 Kč	
VZT	2	B(LH)	o	VZT LH číslé prostory (ISO7) 2PP - doplňkové prvky	4 532 952 Kč		13 419 Kč	4 388 178 Kč		-158 193 Kč	
VZT	3	B(LH)		Zprovoznění VZT LH číslých prostor (ISO7) 2PP	302 812 Kč			298 867 Kč		-3 945 Kč	
VZT	4	B(LH)	p	VZT LH ostatní číslé prostory 2PP - potrubí	488 393 Kč		417 Kč	734 346 Kč		245 537 Kč	
VZT	4	B(LH)	i	VZT LH ostatní číslé prostory 2PP - tepelná izolace potrubí	265 459 Kč			176 716 Kč		-88 743 Kč	
VZT	4	B(LH)	v	VZT LH ostatní číslé prostory 2PP - větrací jednotky a výfukové hřístve	8 907 115 Kč			9 748 313 Kč		841 198 Kč	
VZT	4	B(LH)	t	VZT LH ostatní číslé prostory 2PP - tlumiče hluku	208 547 Kč			134 978 Kč		-73 569 Kč	
VZT	4	B(LH)	kp	VZT LH ostatní číslé prostory 2PP - koncové prvky	1 030 277 Kč			1 080 020 Kč		49 743 Kč	
VZT	4	B(LH)	o	VZT LH ostatní číslé prostory 2PP - doplňkové prvky	493 837 Kč			478 269 Kč		-15 567 Kč	
VZT	5	B(LH)		Zprovoznění VZT LH ostatních číslých prostor	302 812 Kč			300 484 Kč		-2 328 Kč	
VZT	6	B(LH)		VZT LH číslé prostory (ISO7) TNP - jednotky	3 811 806 Kč			3 811 806 Kč		0 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

VZT C Vzduchotechnika										
VZT	1	C							0 Kč	723 987 Kč
VZT	2	C	V							
VZT	2	C	O							
VZT	3	C								
VZT Celkem										
										0 Kč

VZT Vzduchotechnika - CELKEM										
										6 070 219 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Měření a regulace

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatek (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

MaR Měření a regulace										
MaR	A								0 Kč	4 819 798 Kč

MaR	01	A	r							
MaR	01	A	v							
MaR	01	A	z							
MaR	01	A	k							
MaR	01	A	o							
MaR	02	A								
MaR Celkem										
										217 072 Kč

MaR Měření a regulace										
										803 528 Kč

MaR	01	B(LB)	r							
MaR	01	B(LB)	v							
MaR	01	B(LB)	z							
MaR	01	B(LB)	k							
MaR	01	B(LB)	o							
MaR	02	B(LB)								
MaR Celkem										
										2 215 020 Kč

MaR	01	B(LH)	r							
MaR	01	B(LH)	v							
MaR	01	B(LH)	z							
MaR	01	B(LH)	k							
MaR	01	B(LH)	o							
MaR	02	B(LH)								
MaR Celkem										
										101 020 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
MaR	C	Měření a regulace	977 538 Kč	0 Kč				1 081 904 Kč		104 366 Kč
MaR 01	C	Měření a regulace - rozvaděče	338 628 Kč				401 949 Kč		63 321 Kč	
MaR 01	C	Měření a regulace - kabelové vedení	168 405 Kč				180 513 Kč		12 108 Kč	
MaR 01	C	Měření a regulace - úpravňovací systém	98 259 Kč				98 259 Kč		0 Kč	
MaR 01	C	Měření a regulace - koncové prvky a servopohony	168 714 Kč				155 438 Kč		-13 276 Kč	
MaR 01	C	Měření a regulace - doplňkové prvky	176 374 Kč				212 954 Kč		36 580 Kč	
MaR 02	C	Zprovoznění měření a regulace	27 159 Kč				32 791 Kč		5 633 Kč	
MaR	EXT	Měření a regulace	54 745 Kč	0 Kč				54 745 Kč		0 Kč
MaR 01	EXT	Měření a regulace	52 421 Kč				52 421 Kč		0 Kč	
MaR 02	EXT	Zprovoznění měření a regulace	2 324 Kč				2 324 Kč		0 Kč	
MaR		Měření a regulace - CELKEM	28 252 938 Kč	13 458 Kč				31 606 381 Kč		3 339 985 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Zdravoteknicka

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
ZTI	Zdravoteknicka		2 299 147 Kč	12 475 Kč				2 235 029 Kč		-76 594 Kč
ZTI	A	Zdravoteknicka								
ZTI 01	A	Zařizovací předměty	855 279 Kč				855 279 Kč		0 Kč	
ZTI 02	A	Kanalizace splašková	294 741 Kč				286 719 Kč		-8 022 Kč	
ZTI 03	A	Kanalizace dešťová	46 741 Kč				52 495 Kč		5 754 Kč	
ZTI 04	A	Kanalizace dešťová podtlaková	215 588 Kč				190 694 Kč		-24 893 Kč	
ZTI 05	A	Odvod kondenzátu	272 695 Kč				272 695 Kč		0 Kč	
ZTI 06	A	Vodovod	500 977 Kč				463 568 Kč		-49 433 Kč	
ZTI 07	A	Požární vodovod	21 513 Kč				21 513 Kč		0 Kč	
ZTI 08	A	Armatury vodoměrné soupravy	8 546 Kč				8 546 Kč		0 Kč	
ZTI 09	A	Zprovoznění zdravoteknicky	83 068 Kč				83 519 Kč		0 Kč	
ZTI	B(LB)	Zdravoteknicka	3 611 430 Kč	137 127 Kč				4 766 790 Kč		1 018 232 Kč
ZTI 01	B(LB)	Zařizovací předměty	1 106 943 Kč				1 187 782 Kč		167 843 Kč	
ZTI 02	B(LB)	Kanalizace splašková	1 109 080 Kč				1 940 398 Kč		800 756 Kč	
ZTI 03	B(LB)	Kanalizace dešťová	6 185 Kč				4 508 Kč		-1 676 Kč	
ZTI 04	B(LB)	Kanalizace dešťová podtlaková	101 350 Kč				81 764 Kč		-19 586 Kč	
ZTI 05	B(LB)	Odvod kondenzátu	99 728 Kč				277 642 Kč		0 Kč	
ZTI 06	B(LB)	Vodovod	768 973 Kč				813 017 Kč		28 588 Kč	
ZTI 07	B(LB)	Vodovod - arneřový	123 814 Kč				123 814 Kč		0 Kč	
ZTI 08	B(LB)	Požární vodovod	64 892 Kč				64 892 Kč		0 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

ZTI	Zdravotecnika - CELKEM	8 925 677 Kč	262 823 Kč	10 351 422 Kč	1 162 922 Kč
-----	------------------------	--------------	------------	---------------	--------------

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přifazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
PLY Plynovod								
PLY	B(LB)		301 396 Kč	0 Kč		404 873 Kč		103 477 Kč
PLY	1 B(LB)	Dílo 2	297 889 Kč			401 366 Kč	103 477 Kč	
PLY	2 B(LB)	Zprovoznění plynových instalací	3 507 Kč			3 507 Kč	0 Kč	
PLY Plynovod - CELKEM								
PLY			301 396 Kč	0 Kč		404 873 Kč		103 477 Kč

43 / 83

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)

ESI Elektroinstalace silnoproud

ESI		A		Elektroinstalace silnoproud		15 235 432 Kč		97 271 Kč		16 086 740 Kč		754 037 Kč	
ESI		1	A										
ESI		2	A	k		Dílo 1	1 620 048 Kč						
ESI		2	A	z		Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení	3 228 203 Kč						
ESI		2	A	z		Elektroinstalace silnoproud - úpevněvací systém	1 668 949 Kč						
ESI		2	A	o		Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky	415 281 Kč						
ESI		3	A	s		Elektroinstalace silnoproud - svítidla	6 612 722 Kč						
ESI		3	A	p		Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky	1 571 573 Kč						
ESI		4	A			Zprovoznění elektroinstalace	118 657 Kč						
ESI		B(/ R)		Elektroinstalace silnoproud									

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
ESI	1	AR	k		Dílo 1	8 407 230 Kč				7 656 944 Kč		-750 286 Kč	
ESI	1	AR	o		Dílo 1	168 498 Kč		5 348 Kč		5 435 237 Kč		5 261 391 Kč	
ESI	2	AR			Dílo 1	5 203 813 Kč				10 914 090 Kč		5 704 277 Kč	
ESI	3	AR			Dílo 1	35 240 Kč				157 649 Kč		122 409 Kč	
ESI EXT 4 110 307 Kč 69 Kč 4 147 212 Kč 36 837 Kč													
Elektroinstalace silnoproud													
ESI	01	EXT	v		Dílo 2	804 285 Kč				805 284 Kč		999 Kč	
ESI	01	EXT	k		Dílo 2	810 420 Kč				811 062 Kč		642 Kč	
ESI	01	EXT	s		Dílo 2	2 400 117 Kč				2 400 117 Kč		0 Kč	
ESI	01	EXT	o		Dílo 2	83 864 Kč		69 Kč		119 128 Kč		35 196 Kč	
ESI	02	EXT			Dílo 2	11 622 Kč				11 622 Kč		0 Kč	
ESI NAP 21 496 884 Kč 0 Kč 23 574 889 Kč 2 078 005 Kč													
Elektroinstalace silnoproud													
ESI	1	NAP			Dílo 2	21 463 190 Kč				23 541 195 Kč		2 078 005 Kč	
ESI	2	NAP			Dílo 2	33 694 Kč				33 694 Kč		0 Kč	

ESI

Elektroinstalace silnoproud - CELKEM

102 211 285 Kč

1 271 887 Kč

125 118 457 Kč

21 635 284 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Elektroinstalace a silnoproud - trafostanice

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu				Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
ESI Elektroinstalace silnoproud - trafostanice													
ESI B(LB) Elektroinstalace silnoproud - trafostanice 3 772 785 Kč 0 Kč 5 528 731 Kč 1 755 945 Kč													
ESI	01	B(LB)			Dílo 2	3 716 323 Kč				5 472 268 Kč		1 755 945 Kč	
ESI	02	B(LB)			Dílo 2	56 462 Kč				56 462 Kč		0 Kč	
ESI C Elektroinstalace silnoproud - trafostanice 656 045 Kč 0 Kč 1 031 547 Kč 375 502 Kč													
ESI	01	C			Dílo 1	637 224 Kč				1 012 727 Kč		375 502 Kč	
ESI	02	C			Dílo 1	18 821 Kč				18 821 Kč		0 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

ESL
Slaboproudé rozvody

ESL	Slaboproudé rozvody	26 980 Kč	15 474 Kč	-11 567 Kč
B(LB)		135 Kč	768 Kč	788 Kč

ESL	B(L/H)	Slaboproudé rozvody	18 266 746 Kč	273 185 Kč	27 176 280 Kč	8 636 240 Kč
-----	--------	---------------------	---------------	------------	---------------	--------------

47 / 83

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
ESL 07	B(LH) o									
ESL 08	B(LH)									
		EZS - doplňkové prvky	299 938 Kč		1 580 Kč		443 657 Kč		142 141 Kč	
		Zprovoznění EZS	31 713 Kč				30 739 Kč		-974 Kč	
ESL C	Slaboproudé rozvody			29 524 Kč		125 514 Kč		171 432 Kč		16 394 Kč
ESL 01	C	Datová a telefonní rozvody								
ESL 02	C	Zprovoznění data a telefonních rozvodů	15 317 Kč		1 331 Kč		15 313 Kč		-1 334 Kč	
ESL 03	C	EZS	2 447 Kč				2 447 Kč		0 Kč	
ESL 04	C	Zprovoznění EZS	9 314 Kč				27 042 Kč		17 728 Kč	
ESL 5	C	ACCESS	2 447 Kč		124 183 Kč		2 447 Kč		0 Kč	
		ACCESS	-				124 183 Kč		0 Kč	
ESL EXT	Slaboproudé rozvody			1 139 440 Kč		99 397 Kč		1 592 646 Kč		353 809 Kč
ESL 01	EXT	Datová a telefonní rozvody								
ESL 02	EXT	Zprovoznění data a telefonních rozvodů	174 022 Kč				174 700 Kč		678 Kč	
ESL 03	EXT	ACCESS	2 439 Kč				2 439 Kč		0 Kč	
ESL 04	EXT	Zprovoznění ACCESS	222 603 Kč		99 397 Kč		322 135 Kč		136 Kč	
ESL 05	EXT	CCTV - kabelové vedení	5 505 Kč				5 505 Kč		0 Kč	
ESL 05	EXT	GCTV - doplňkové prvky	193 950 Kč				205 710 Kč		11 760 Kč	
ESL 06	EXT	Zprovoznění CCTV	482 498 Kč				823 733 Kč		341 235 Kč	
ESL 07	EXT	EZS	14 069 Kč				14 069 Kč		0 Kč	
ESL 08	EXT	Zprovoznění EZS	43 122 Kč				43 122 Kč		0 Kč	
			1 233 Kč				1 233 Kč		0 Kč	

ESL	Slaboproudé rozvody - CELKEM	54 914 703 Kč	692 123 Kč	53 793 101 Kč	-1 813 725 Kč
------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
POS	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA									
POS A	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA			3 749 526 Kč		0 Kč		3 720 746 Kč		-28 780 Kč
POS 1	A	Evakuační rozhlas								
POS 2	A	Zprovoznění zařízení EVAC	1 834 492 Kč				1 775 587 Kč		-58 905 Kč	
POS 3	A	Elektrická požární signalizace	59 163 Kč				59 163 Kč		0 Kč	
POS 4	A	Zprovoznění zařízení EPS	1 727 345 Kč				1 757 489 Kč		30 124 Kč	
			128 527 Kč				128 527 Kč		0 Kč	
POS B(LB)	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA			695 828 Kč		37 505 Kč		1 028 272 Kč		294 939 Kč
POS 1	B(LB)	Evakuační rozhlas								
POS 2	B(LB)	Zprovoznění zařízení EVAC	263 375 Kč		29 444 Kč		304 052 Kč		11 233 Kč	
			15 405 Kč				15 405 Kč		0 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
POS 3	B(LB)									
POS 4	B(LB)	Elektrická požární signalizace	389 438 Kč		1 480 Kč		417 263 Kč		26 364 Kč	
POS 5	B(LB)	Zprovoznění zařízení EPS	27 610 Kč		6 601 Kč		27 610 Kč		0 Kč	
		VESDA					263 943 Kč		267 342 Kč	

POS	B(LH)	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA								
POS 1	B(LH)									
POS 2	B(LH)	Evakuační rozhlas	571 592 Kč		-731 Kč		610 683 Kč		39 821 Kč	
POS 3	B(LH)	Zprovoznění zařízení EVAC	21 653 Kč				21 653 Kč		0 Kč	
POS 4	B(LH)	Elektrická požární signalizace	482 612 Kč		23 861 Kč		607 556 Kč		101 084 Kč	
POS 5	B(LH)	Zprovoznění zařízení EPS	41 170 Kč		2 237 Kč		43 467 Kč		0 Kč	
POS 6	B(LH)	VESDA	3 779 840 Kč		2 237 047 Kč		6 037 119 Kč		80 232 Kč	
		Zprovoznění zařízení VESDA	48 802 Kč		34 225 Kč		92 349 Kč		9 322 Kč	

POS	C	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA								
POS 1	C									
POS 2	C	Evakuační rozhlas	11 205 Kč				11 205 Kč		0 Kč	
POS 3	C	Zprovoznění zařízení EVAC	772 Kč				772 Kč		0 Kč	
POS 4	C	Elektrická požární signalizace	35 773 Kč				35 773 Kč		0 Kč	
		Zprovoznění zařízení EPS	2 447 Kč				2 447 Kč		0 Kč	

POS	EXT	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA								
POS 1	EXT									
POS 2	EXT	Evakuační rozhlas	6 083 Kč				6 083 Kč		0 Kč	
		Elektrická požární signalizace	101 023 Kč				101 023 Kč		0 Kč	

POS	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA - CELKEM				9 548 325 Kč	2 334 204 Kč	12 379 147 Kč	496 619 Kč
-----	--	--	--	--	--------------	--------------	---------------	------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požární bezpečnostní řešení stavby

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

PBŘ Požární bezpečnostní řešení stavby

PBŘ	A	Požární bezpečnostní řešení stavby								
PBŘ 01	A									
		Požární bezpečnostní řešení stavby	100 327 Kč		635 Kč		100 962 Kč		0 Kč	
PBŘ	B(LB)	Požární bezpečnostní řešení stavby								
PBŘ 01	B(LB)									
		Požární bezpečnostní řešení stavby	102 258 Kč		3 751 Kč		106 009 Kč		0 Kč	

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
PBR	B(LH)	Požární bezpečnostní řešení stavby		166 247 Kč		-794 Kč		163 625 Kč		-1 828 Kč
PBR	01 B(LH)	Požární bezpečnostní řešení stavby	Dílo 2	166 247 Kč	-794 Kč		163 625 Kč		-1 828 Kč	
PBR	C	Požární bezpečnostní řešení stavby		14 078 Kč		0 Kč		14 078 Kč		0 Kč
PBR	01 C	Požární bezpečnostní řešení stavby	Dílo 1	14 078 Kč			14 078 Kč		0 Kč	

PBR	Požární bezpečnostní řešení stavby - CELKEM			382 910 Kč		3 592 Kč		384 674 Kč		-1 828 Kč
------------	--	--	--	-------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Sprinklery

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
SPR	Sprinklery			2 104 022 Kč		0 Kč		2 104 022 Kč		0 Kč
SPR	A	Sprinklery								
SPR	1 A	Sprinklery	Dílo 1	2 085 201 Kč			2 085 201 Kč		0 Kč	
SPR	2 A	Zprovoznění sprinklerů	Dílo 1	18 821 Kč			18 821 Kč		0 Kč	
SPR	B(LB)	Sprinklery		1 711 163 Kč		3 704 Kč		1 714 866 Kč		0 Kč
SPR	1 B(LB)	Sprinklery	Dílo 2	1 682 342 Kč			1 686 045 Kč		0 Kč	
SPR	2 B(LB)	Zprovoznění sprinklerů	Dílo 2	18 821 Kč		3 704 Kč	18 821 Kč		0 Kč	

SPR	Sprinklery - CELKEM			3 815 184 Kč		3 704 Kč		3 818 888 Kč		0 Kč
------------	----------------------------	--	--	---------------------	--	-----------------	--	---------------------	--	-------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - ZOTK

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

ZOT

ZOTK

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)
ZOT	A	ZOTK		2 604 440 Kč		0 Kč		2 437 168 Kč		-167 272 Kč
ZOT 1	A	Dílo 1	2 575 268 Kč				2 407 996 Kč		-167 272 Kč	
ZOT 2	A	Dílo 1	29 172 Kč				29 172 Kč		0 Kč	
ZOT		ZOTK - CELKEM		2 604 440 Kč		0 Kč		2 437 168 Kč		-167 272 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Plynové hašení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)
PHS	A	Plynové hašení		178 882 Kč		0 Kč		178 882 Kč		0 Kč
PHS 1	A	Plynové hašení	152 834 Kč				152 834 Kč		0 Kč	
PHS 2	A	Zprovoznění plynového hašení	26 048 Kč				26 048 Kč		0 Kč	
PHS	B(LB)	Plynové hašení		304 579 Kč		0 Kč		304 579 Kč		0 Kč
PHS 1	B(LB)	Plynové hašení	274 767 Kč				274 767 Kč		0 Kč	
PHS 2	B(LB)	Zprovoznění plynového hašení	29 812 Kč				29 812 Kč		0 Kč	
PHS		Plynové hašení - CELKEM		483 460 Kč		0 Kč		483 460 Kč		0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Komunikační systém

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)
CSY	B(LH)	Komunikační systém		4 237 620 Kč		0 Kč		4 237 620 Kč		0 Kč
CSY 01	B(LH)	Komunikační systém budova B(LH)	3 752 045 Kč				3 752 045 Kč		0 Kč	
CSY 02	B(LH)	Zprovoznění Komunikačního systému budova B(LH)	485 575 Kč				485 575 Kč		0 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatku (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
CSY	C	Komunikační systém	167 746 Kč	0 Kč	167 746 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
CSY	01	C	Komunikační systém Chiller Farm SO03	62 352 Kč			62 352 Kč		0 Kč	0 Kč
CSY	02	C	Zprovoznění Komunikačního systému Chiller Farm SO03	36 437 Kč			36 437 Kč		0 Kč	0 Kč
CSY	03	C	Komunikační systém Gas Storage	57 664 Kč			57 664 Kč		0 Kč	0 Kč
CSY	04	C	Zprovoznění Komunikačního systému Gas Storage	11 292 Kč			11 292 Kč		0 Kč	0 Kč
CSY				4 405 365 Kč			0 Kč	4 405 365 Kč		0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požární ucpávky

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu dodatku (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
	Požární ucpávky 2.PP		147 776 Kč	0 Kč	147 776 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
LH	Požární ucpávky 2.PP	Dílo 2	95 754 Kč			95 754 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
LB	Požární ucpávky 2.PP	Dílo 2	52 022 Kč			52 022 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Požární ucpávky 1.PP		161 541 Kč	0 Kč	161 541 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
LB	Požární ucpávky 1.PP	Dílo 2	101 284 Kč			101 284 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
LH	Požární ucpávky 1.PP	Dílo 2	60 257 Kč			60 257 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Požární ucpávky 1.NP		255 788 Kč	0 Kč	255 788 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
LB	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 2	68 850 Kč			68 850 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
LH	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 2	66 047 Kč			66 047 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
OF	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	39 260 Kč			39 260 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
MF	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	44 577 Kč			44 577 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
CC	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	21 173 Kč			21 173 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
TG	Požární ucpávky 1.NP	Dílo 1	15 880 Kč			15 880 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Požární ucpávky 2.NP		104 409 Kč	0 Kč	104 409 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
LB	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 2	14 962 Kč			14 962 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
LH	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 2	32 675 Kč			32 675 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
OF	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 1	27 099 Kč			27 099 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč
MF	Požární ucpávky 2.NP	Dílo 1	29 673 Kč			29 673 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
	Požární úpravky 3.NP			171 897 Kč		0 Kč		171 897 Kč		0 Kč
LB	Požární úpravky 3.NP	Dílo 2	38 549 Kč				38 549 Kč			0 Kč
LH	Požární úpravky 3.NP	Dílo 2	85 357 Kč				85 357 Kč			0 Kč
OF	Požární úpravky 3.NP	Dílo 1	28 066 Kč				28 066 Kč			0 Kč
MF	Požární úpravky 3.NP	Dílo 1	19 925 Kč				19 925 Kč			0 Kč
	Požární úpravky 4.NP			16 034 Kč		0 Kč		16 034 Kč		0 Kč
LB	Požární úpravky 4.NP	Dílo 2	5 796 Kč				5 796 Kč			0 Kč
LH	Požární úpravky 4.NP	Dílo 2	10 237 Kč				10 237 Kč			0 Kč
	Požární úpravky - CELKEM			857 445 Kč		0 Kč		857 445 Kč		0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Inženýrské objekty B1-B16

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
B	Inženýrské objekty									
B1	Příprava území			859 755 Kč		359 581 Kč		1 293 102 Kč		73 765 Kč
B1 1	Výklizení staveniště	Dílo 1	13 984 Kč				13 984 Kč			0 Kč
B1 2	Demolice	Dílo 1	662 072 Kč				1 036 304 Kč			0 Kč
B1 3	Hrubé terénní úpravy - SO 03	Dílo 1	183 689 Kč				169 049 Kč			0 Kč
B1 4	Výkopy a zajištění stavební jámy	Dílo 1	-				0 Kč			0 Kč
B1 5	Hrubé terénní úpravy pro připojení z ulice ke Zvoti	Dílo 1	-				73 765 Kč			73 765 Kč
B2	Čistě terénní úpravy			1 403 329 Kč		644 Kč		1 557 889 Kč		153 915 Kč
B2 1	Čistě terénní úpravy - sever	Dílo 2	1 377 897 Kč				1 532 457 Kč			153 915 Kč
B2 2	Čistě terénní úpravy - jih	Dílo 1	25 432 Kč				25 432 Kč			0 Kč
B3	Sadové úpravy			2 753 152 Kč		95 483 Kč		2 858 352 Kč		9 717 Kč
B3 1	Sadové úpravy	Dílo 2	2 474 067 Kč				2 573 944 Kč			9 717 Kč
B3 2	Závlahový systém	Dílo 2	279 086 Kč				284 408 Kč			0 Kč
B4	Drobná architektura			2 111 827 Kč		0 Kč		2 111 827 Kč		0 Kč
B4 1	Drobná architektura	Dílo 2	2 111 827 Kč				2 111 827 Kč			0 Kč
B5	Vnější schodiště, rampy, opěrné zdi			2 639 279 Kč		0 Kč		2 639 279 Kč		0 Kč

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přifazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
B5	1	Vnější sčítadla	1 338 926 Kč				1 338 926 Kč		0 Kč	
B5	2	Vnější rampy	347 676 Kč				347 676 Kč		0 Kč	
B5	3	Opěrné zdi	240 039 Kč				240 039 Kč		0 Kč	
B5	4	Ventilátory betonové květináče a lavičky	712 637 Kč				712 637 Kč		0 Kč	
B6	Přípojky splaškové kanalizace			516 293 Kč		0 Kč		1 071 542 Kč		555 249 Kč
B6	01	Potrubí, tvarovky	24 548 Kč				81 460 Kč		56 912 Kč	
B6	02	Revizní šachty	25 673 Kč				25 673 Kč		0 Kč	
B6	03	Technologické objekty	301 636 Kč				752 679 Kč		451 043 Kč	
B6	04	Zemní a výkopové práce	153 106 Kč				196 427 Kč		43 322 Kč	
B6	05	Zkoušení, čerpání, odtahování	11 331 Kč				15 303 Kč		3 971 Kč	
B7	Přípojky dešťové kanalizace			1 240 171 Kč		0 Kč		1 250 083 Kč		9 911 Kč
B7	01	Potrubí, tvarovky	151 682 Kč				161 593 Kč		9 911 Kč	
B7	02	Revizní šachty	134 599 Kč				134 599 Kč		0 Kč	
B7	03	Ostatní objekty na kan. síti	536 331 Kč				536 331 Kč		0 Kč	
B7	04	Technologické objekty	37 053 Kč				37 053 Kč		0 Kč	
B7	05	Zemní a výkopové práce	350 638 Kč				350 638 Kč		0 Kč	
B7	06	Zkoušení, čerpání, odtahování	29 869 Kč				29 869 Kč		0 Kč	
B8	Odvod dešťových vod, odlučovač lehkých kapalin			4 565 590 Kč		82 597 Kč		7 626 134 Kč		2 977 947 Kč
B8	1	Potrubí, tvarovky	941 647 Kč				970 760 Kč		29 113 Kč	
B8	2	Revizní šachty	250 903 Kč				250 903 Kč		0 Kč	
B8	3	Ostatní objekty na kan. síti	177 433 Kč				220 401 Kč		0 Kč	
B8	4	Technologické objekty	552 253 Kč				942 585 Kč		390 332 Kč	
B8	5	Výstražní objekty	128 871 Kč				0 Kč		-128 871 Kč	
B8	6	Retenční nádrže	1 410 887 Kč				1 410 887 Kč		0 Kč	
B8	7	Zemní a výkopové práce	957 860 Kč				1 024 714 Kč		27 225 Kč	
B8	8	Zkoušení, čerpání, odtahování	145 737 Kč				188 124 Kč		42 387 Kč	
B8	9	Retenční nádrž R5	-				2 617 760 Kč		2 617 760 Kč	
B9	Přípojky vodovodu			770 978 Kč		0 Kč		801 621 Kč		30 644 Kč
B9	1	Potrubí, tvarovky	198 701 Kč				225 397 Kč		26 696 Kč	
B9	2	Zemní a výkopové práce	29 339 Kč				32 931 Kč		3 592 Kč	
B9	3	Vodometná šachta pro SO 01 a SO 02	359 389 Kč				359 389 Kč		0 Kč	
B9	4	Vodometná šachta pro SO 03	181 177 Kč				181 177 Kč		0 Kč	
B9	5	Zkoušení, odtahování	2 371 Kč				2 727 Kč		356 Kč	
B10	STL přípojka plynu			171 154 Kč		0 Kč		205 752 Kč		34 598 Kč
B10	1	Potrubí, tvarovky	59 331 Kč				91 991 Kč		32 660 Kč	
B10	2	Zemní a výkopové práce	97 001 Kč				98 939 Kč		1 938 Kč	
B10	3	Zkoušení, odtahování	14 823 Kč				14 823 Kč		0 Kč	
B11	Přípojka data - telefon			0 Kč		0 Kč		46 864 Kč		46 864 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přifazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
B11	1	Přijímka data - telefon	Dílo 1	-			0 Kč		0 Kč	
B11	2	Napojení objektu SO.01 na optickou síť – severní propoj EL-HILASE	Dílo 1	-			46 864 Kč		46 864 Kč	
B12	Komunikace a zpevněné plochy									
B12	1	Parkoviště ELI, příjezd na parkoviště a část komunikace a parkoviště u HILASE (severní část)	Dílo 1	6 678 834 Kč			6 733 473 Kč		0 Kč	
B12	2	Dílažní plochy a chodníky (severní část)	Dílo 2	3 248 686 Kč			3 271 334 Kč		0 Kč	
B12	3	Pískové chodníky a plochy z kamenniva (severní část)	Dílo 2	884 406 Kč			875 688 Kč		0 Kč	
B12	4	Cesty ze zatravněvacích dlaždic	Dílo 2	538 648 Kč			666 129 Kč		153 551 Kč	
B12	5	Zásobovací dvůr a nedopravní zpevněné plochy	Dílo 2	2 480 130 Kč			2 636 095 Kč		144 411 Kč	
B12	6	Příjezd ke strojovně SO 03 (jižní část)	Dílo 1	1 641 867 Kč			1 615 867 Kč		-26 000 Kč	
B12	7	Dílažní plochy a chodníky (jižní část)	Dílo 1	343 387 Kč			405 805 Kč		62 418 Kč	
B12	8	Komunikace - ostatní výrobky	Dílo 1	817 396 Kč			842 676 Kč		0 Kč	
B12	9	Komunikace - chráničky, odvodnění	Dílo 1	410 445 Kč			619 665 Kč		0 Kč	
B12	10	Svislé dopravní značení	Dílo 1	33 995 Kč			33 995 Kč		0 Kč	
B12	11	Vodorovné dopravní značení	Dílo 1	17 321 Kč			17 321 Kč		0 Kč	
B12	12	Napojení zatravněného příkopu na stávající/zatrubnění v JZ části areálu	Dílo 1	60 395 Kč			90 818 Kč		0 Kč	
B13	Oplocení, brány									
B13	1	Oplocení, brány (SO 01 a SO 02)	Dílo 2	1 057 518 Kč			1 093 996 Kč		36 478 Kč	
B13	2	Oplocení, brány (SO 03)	Dílo 1	715 933 Kč			880 243 Kč		164 310 Kč	
B13	3	Oplocení, brány - Zámečnické výrobky	Dílo 2	36 005 Kč			36 005 Kč		0 Kč	
B14	Kanál technických plynů									
B14	1	Železobetonové prefabrikované prvky	Dílo 2	1 356 031 Kč			1 356 031 Kč		0 Kč	
B14	2	Další konstrukce a práce	Dílo 2	708 393 Kč			708 393 Kč		0 Kč	
B14	3	Zámečnické výrobky	Dílo 2	75 167 Kč			215 237 Kč		140 070 Kč	
B14	4	Ostatní výrobky	Dílo 2	132 120 Kč			132 120 Kč		0 Kč	
B15	Přeložení soukromého KVN – ul. Ke Dvoru									
B15	1	Elektromontáže	Dílo 2	-			94 136 Kč		94 136 Kč	
B15	1	Zemní práce - povrchy	Dílo 2	-			3 147 Kč		3 147 Kč	
B15	1	Zemní práce - výkopy	Dílo 2	-			7 000 Kč		7 000 Kč	
B15	1	Zemní práce - uložení kabelů	Dílo 2	-			5 294 Kč		5 294 Kč	
B15	1	Zemní práce - ostatní	Dílo 2	-			565 Kč		565 Kč	
B15	1	Geodetické práce	Dílo 2	-			9 658 Kč		9 658 Kč	
B15	1	Ostatní	Dílo 2	-			18 411 Kč		18 411 Kč	
B16	Přeložka kabelu MASO-JIKO 1.část									
B16	1	Elektromontáže	Dílo 2	-			105 709 Kč		105 709 Kč	
B16	2	Zemní práce - povrchy	Dílo 2	-			2 148 Kč		2 148 Kč	
B16	3	Zemní práce - výkopy	Dílo 2	-			10 141 Kč		10 141 Kč	
B16	4	Zemní práce - uložení kabelů	Dílo 2	-			6 950 Kč		6 950 Kč	
				0 Kč	258 285 Kč	258 285 Kč				
				0 Kč	2 010 244 Kč	2 010 244 Kč				
				0 Kč	2 271 710 Kč	2 271 710 Kč				
				0 Kč	138 210 Kč	138 210 Kč				
				0 Kč	258 285 Kč	258 285 Kč				
				0 Kč	2 411 780 Kč	2 411 780 Kč				
				0 Kč	140 070 Kč	140 070 Kč				

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu - dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechodní dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za přechodní dodatky (Kč)
B16	5	NFO			318 Kč		318 Kč		0 Kč	
B16	6	NFO			133 020 Kč		133 020 Kč		0 Kč	

B Inženýrské objekty - CELKEM 38 268 205 Kč 1 105 567 Kč 44 079 830 Kč 4 706 058 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Provozní soubory C1-C6

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitulu - dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za přechodní dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za přechodní dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

C Provozní soubory

C1 Výťahy 7 987 699 Kč 222 545 Kč 8 929 068 Kč 718 824 Kč

C1	1						628 238 Kč		0 Kč	
C1	2	Výťahy - Budova Kancelář	Dílo 1				1 310 575 Kč		0 Kč	
C1	3	Výťahy - Budova Atrium	Dílo 1				588 979 Kč		0 Kč	
C1	4	Výťahy - Multifunkční budova	Dílo 1				6 421 278 Kč		718 824 Kč	

C2 Jiráby 8 363 315 Kč 0 Kč 7 316 753 Kč -1 046 562 Kč

C2	1						550 508 Kč		0 Kč	
C2	2	Jirába v hale E1	Dílo 2				565 328 Kč		0 Kč	
C2	3	Jirába v hale E2	Dílo 2				565 328 Kč		0 Kč	
C2	4	Jirába v hale E3	Dílo 2				1 420 730 Kč		57 Kč	
C2	5	Jirába v hale E4	Dílo 2				875 517 Kč		0 Kč	
C2	6	Jirába v hale E5	Dílo 2				588 618 Kč		-588 618 Kč	
C2	7	Jirába v hale E6	Dílo 2				933 267 Kč		0 Kč	
C2	8	Jirába v hale L4c	Dílo 2				557 243 Kč		0 Kč	
C2	9	Jirába v hale L1	Dílo 2				577 475 Kč		0 Kč	
C2	10	Jirába v hale L2	Dílo 2				624 928 Kč		47 453 Kč	
C2	11	Jirába v hale L3	Dílo 2				646 375 Kč		69 402 Kč	
C2	12	Jirába v hale L4b	Dílo 2				574 856 Kč		-574 856 Kč	

C3 Rozvody plynného dusíku 1 919 820 Kč 1 284 679 Kč 3 155 087 Kč -49 412 Kč

C3	01	C					205 538 Kč		0 Kč	
C3	01	AR	Rozvody plynného dusíku - Hospodářství plynného dusíku	Dílo 2			91 410 Kč		0 Kč	
C3	01	B(LH)	Rozvody plynného dusíku - Aradové rozvody	Dílo 2			2 430 516 Kč		-49 412 Kč	
C3	02		Rozvody plynného dusíku - Laserové Hala	Dílo 2		1 191 345 Kč	217 551 Kč		0 Kč	
C3	03		Zpravození rozvodu plynného dusíku	Dílo 2		93 336 Kč	210 072 Kč		0 Kč	
C3	03		Potrubi rezervy	Dílo 2						

C4 Rozvody stlačeného vzduchu 4 804 395 Kč 1 158 772 Kč 6 046 394 Kč 83 228 Kč

C4	01	C					2 978 868 Kč		0 Kč	
C4	01		Rozvody stlačeného vzduchu - Kompressorová stanice	Dílo 2						

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
C4	01	AR					167 745 Kč		0 Kč	
C4	01	B(LH)				1 132 557 Kč	2 764 877 Kč		83 228 Kč	
C4	02					26 215 Kč	134 905 Kč		0 Kč	
C5	Zádržný systém									
C5	1							745 469 Kč		-40 503 Kč
C5	2									
C5	1						355 308 Kč		-40 503 Kč	
C5	2						390 161 Kč		0 Kč	
C6	NFO	Sklíne pro tlakové lahve						2 201 934 Kč		0 Kč
C6	1									
C6	2									
C6	1						1 555 859 Kč		0 Kč	
C6	2						646 075 Kč		0 Kč	
C	Provozní soubory - CELKEM									
C				23 861 200 Kč	4 867 930 Kč			28 394 705 Kč		-334 425 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vnitřní a vnější vybavení budov D1-D3

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatek (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatek (Kč)
D	Vnitřní a vnější vybavení budov									
D1	Orientační systém									
D1	1							1 914 360 Kč		-979 848 Kč
D1	2									
D1	3									
D1	1						554 769 Kč		-1 016 769 Kč	
D1	2						1 129 110 Kč		36 921 Kč	
D1	3						230 481 Kč		0 Kč	
D2	Nábytek									
D2	1							3 368 844 Kč		140 736 Kč
D2	2									
D2	3									
D2	4									
D2	5									
D2	6									
D2	7									
D2	8									
D2	9									
D2	10									
D2	11									
D2	13	NFO								
D2	1						410 410 Kč		0 Kč	
D2	2						304 367 Kč		0 Kč	
D2	3						216 144 Kč		0 Kč	
D2	4						172 748 Kč		0 Kč	
D2	5						650 299 Kč		0 Kč	
D2	6						176 061 Kč		0 Kč	
D2	7						165 658 Kč		0 Kč	
D2	8						176 061 Kč		0 Kč	
D2	9						201 539 Kč		0 Kč	
D2	10						506 042 Kč		0 Kč	
D2	11						198 500 Kč		0 Kč	
D2	13	NFO					171 015 Kč		140 736 Kč	

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

D3	NFO	Provizorní přeložka kNN, Připojení buňkoviště	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	137 508 Kč	137 508 Kč	137 508 Kč	137 508 Kč
----	-----	---	------	------	------	------	------------	------------	------------	------------

D3	1	Elektromontáž	Dílo 1				37 593 Kč	37 593 Kč	37 593 Kč	37 593 Kč
D3	2	Zemní práce - povrchy	Dílo 1				1 916 Kč	1 916 Kč	1 916 Kč	1 916 Kč
D3	3	Zemní práce - výkopy	Dílo 1				3 925 Kč	3 925 Kč	3 925 Kč	3 925 Kč
D3	4	Zemní práce - uložení kabelů, skříň	Dílo 1				12 900 Kč	12 900 Kč	12 900 Kč	12 900 Kč
D3	5	Zemní práce - osazení	Dílo 1				2 108 Kč	2 108 Kč	2 108 Kč	2 108 Kč
D3	6	Práce a dodávky M	Dílo 1				15 480 Kč	15 480 Kč	15 480 Kč	15 480 Kč
D3	7	Náprava připojení buňkoviště	Dílo 1				63 585 Kč	63 585 Kč	63 585 Kč	63 585 Kč

D	Vnitřní a vnější vybavení budov - CELKEM				5 898 069 Kč	224 248 Kč	5 420 712 Kč	701 605 Kč
---	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Náklady na část Příprava území III. etapy

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č. 9	Celkem za kapitolu pro dodatek č. 9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

Příprava území pro výstavbu laserových zařízení - 3. etapy

1	Kanalizace	Dílo 1	1 037 357 Kč	1 037 357 Kč	0 Kč	0 Kč	1 016 788 Kč	1 016 788 Kč	-20 570 Kč	-20 570 Kč
2	Komunikace	Dílo 1	392 523 Kč	392 523 Kč	386 094 Kč	386 094 Kč	778 616 Kč	778 616 Kč	0 Kč	0 Kč
3	Sedové úpravy	Dílo 1	30 143 Kč	30 143 Kč	0 Kč	0 Kč	30 143 Kč	30 143 Kč	0 Kč	0 Kč
4	B.3-H.4 Přeložka telekomunikačního kabelu (III. etapy)	Dílo 1	148 468 Kč	148 468 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-148 468 Kč	-148 468 Kč
5	B.3-H.3 Elektronické komunikace - optické kabely	Dílo 1	87 097 Kč	87 097 Kč	0 Kč	0 Kč	78 001 Kč	78 001 Kč	-9 097 Kč	-9 097 Kč

Příprava území pro výstavbu laserových zařízení - 3. etapy - CELKEM

1 595 589 Kč	386 094 Kč	1 903 548 Kč	-178 135 Kč
--------------	------------	--------------	-------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Náklady na část Zásobování vodou stavb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)

Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech

1	Zásobování vodou	Dílo 1	1 527 941 Kč	1 527 941 Kč		0 Kč	1 608 700 Kč	1 608 700 Kč	80 760 Kč	80 760 Kč
2	Přípojka vodovodu	Dílo 1	93 152 Kč	93 152 Kč		0 Kč	97 376 Kč	97 376 Kč	4 224 Kč	4 224 Kč
3	Zrušení stávajícího vodovodu v ulici Ke Dvornu	Dílo 1	85 744 Kč	85 744 Kč		0 Kč	67 861 Kč	67 861 Kč	-17 884 Kč	-17 884 Kč

Zásobování vodou staveb ELI L.F. a HILASE L.F. v Dolních Břežanech - CELKEM

1 706 837 Kč 0 Kč 1 773 937 Kč 67 100 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - TS ELI, TS HILASE – propoj KVN

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za oddílů za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodávky (Kč)

TS ELI, TS HILASE – propoj KVN

1	TS ELI, TS HILASE - propoj KVN - etapa 1	Dílo 1	644 409 Kč	644 409 Kč		0 Kč	644 409 Kč	644 409 Kč	0 Kč	0 Kč
2	TS ELI, TS HILASE - propoj KVN - etapa 2	Dílo 1	200 243 Kč	200 243 Kč		0 Kč	200 243 Kč	200 243 Kč	0 Kč	0 Kč
3	TS ELI, TS HILASE - propoj KVN - etapa 3	Dílo 1	45 913 Kč	45 913 Kč		0 Kč	45 913 Kč	45 913 Kč	0 Kč	0 Kč
4	TS ELI, TS HILASE - propoj KVN - ovládání a signalizace TS ELI	Dílo 1	273 801 Kč	273 801 Kč		0 Kč	492 787 Kč	492 787 Kč	218 986 Kč	218 986 Kč

TS ELI, TS HILASE – propoj KVN - CELKEM

1 164 366 Kč 0 Kč 1 383 352 Kč 218 986 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Pozemní komunikace – chodník

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

Pozemní komunikace – chodník

1	Komunikace – chodník	Dílo 1	709 674 Kč	709 674 Kč		0 Kč	709 674 Kč	709 674 Kč	0 Kč	0 Kč
---	----------------------	--------	------------	------------	--	------	------------	------------	------	------

Pozemní komunikace – chodník - CELKEM

709 674 Kč 0 Kč 709 674 Kč 0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Centrální rozvod vakua

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

Centrální rozvod vakua

1	Centrální rozvod vakua - rozvody		9 257 288 Kč	9 257 288 Kč	0 Kč	0 Kč	9 477 198 Kč	9 477 198 Kč	219 910 Kč	219 910 Kč
---	----------------------------------	--	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------------	------------

1	1	Rozvody DN 160	4 278 702 Kč				4 368 367 Kč		89 665 Kč	
1	2	Rozvody DN 100	3 827 752 Kč				3 898 843 Kč		71 091 Kč	
1	3	Rozvody DN 80	1 150 834 Kč				1 209 987 Kč		59 154 Kč	

2	Centrální rozvod vakua - závěsy		1 432 607 Kč	1 432 607 Kč	0 Kč	0 Kč	1 420 206 Kč	1 420 206 Kč	-12 401 Kč	-12 401 Kč
---	---------------------------------	--	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------------	------------

2	1	Závěsy pro běžné prostory	283 799 Kč				283 799 Kč		0 Kč	
2	2	Závěsy do prostor s požadavkem na čistotu prostředí	1 148 808 Kč				1 136 407 Kč		-12 401 Kč	

Centrální rozvod vakua - CELKEM

10 689 894 Kč 0 Kč 10 897 403 Kč 207 509 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Stínící dveře

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přiznání FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

Stínící dveře

LH				10 573 704 Kč	0 Kč	9 398 167 Kč		- 1 175 537 Kč		
LH	1	Stínící dveře - otevíravé EMP	Dílo 2	7 168 322 Kč			8 309 671 Kč	1 141 349 Kč	1 141 349 Kč	
LH	2	Stínící dveře - posuvné EMP+IR	Dílo 2	3 079 525 Kč			1 088 495 Kč	- 1 991 029 Kč	- 1 991 029 Kč	
LH	3	Stínící dveře - otevíravé IR	Dílo 2	325 857 Kč			0 Kč	- 325 857 Kč	- 325 857 Kč	
LB	NFO	Stínící dveře		0 Kč		192 345 Kč	192 345 Kč	192 345 Kč	192 345 Kč	0 Kč
LB	1	Stínící dveře	Dílo 2			192 345 Kč	192 345 Kč	0 Kč	0 Kč	
				10 573 704 Kč		192 345 Kč		9 590 512 Kč		- 1 175 537 Kč
				10 573 704 Kč		192 345 Kč		9 590 512 Kč		- 1 175 537 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Komplexní zkoušky a DSPS

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitulu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitulu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitulu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--

1 Komplexní zkoušky a DSPS

1	1	Komplexní zkouška a DSPS pro Dílo 1		2 116 173 Kč	0 Kč	2 116 173 Kč		0 Kč		0 Kč
1	1	Komplexní zkouška pro Dílo 1	Dílo 1	1 065 741 Kč			1 065 741 Kč	0 Kč	0 Kč	
1	1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro Dílo 1	Dílo 1	1 050 432 Kč			1 050 432 Kč	0 Kč	0 Kč	
1	2	Komplexní zkouška a DSPS pro celé Dílo		3 189 290 Kč	0 Kč	3 189 290 Kč		3 189 290 Kč		0 Kč
1	2	Komplexní zkouška pro celé Dílo	Dílo 2	1 937 712 Kč			1 937 712 Kč	0 Kč	0 Kč	
1	2	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro celé Dílo	Dílo 2	1 251 578 Kč			1 251 578 Kč	0 Kč	0 Kč	
1				5 305 463 Kč	0 Kč	5 305 463 Kč		5 305 463 Kč		0 Kč

Komplexní zkoušky a DSPS - CELKEM

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
1			142 512 600 Kč	142 512 600 Kč	2 999 463 Kč	2 999 463 Kč	160 386 381 Kč	160 386 381 Kč	14 874 318 Kč	14 874 318 Kč
Vedlejší a ostatní náklady										
1			142 512 600 Kč	142 512 600 Kč	2 999 463 Kč	2 999 463 Kč	160 386 381 Kč	160 386 381 Kč	14 874 318 Kč	14 874 318 Kč
Vedlejší a ostatní náklady - CELKEM										
1			142 512 600 Kč	142 512 600 Kč	2 999 463 Kč	2 999 463 Kč	160 386 381 Kč	160 386 381 Kč	14 874 318 Kč	14 874 318 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Náklady na součinnost / koordinace uchazeče


Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
1	Název Fakturačního oddílu	Přizpůsobení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu (Kč)	Celkem za kapitolu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidované (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodávky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodávky (Kč)
Náklady na součinnost / koordinace uchazeče										
1	Součinnost / koordinace uchazeče (I) Zadavatel / dodavatelům Zadavatele při přípravě na instalaci a při vlastní instalaci laserových a experimentálních technologií		3 475 000 Kč	3 475 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 475 000 Kč	3 475 000 Kč	0 Kč	0 Kč
1	Součinnost / koordinace uchazeče (II) Zadavatel / dodavatelům Zadavatele při přípravě na instalaci a při vlastní instalaci laserových a experimentálních technologií		3 475 000 Kč	3 475 000 Kč			3 475 000 Kč	3 475 000 Kč	0 Kč	0 Kč
1	Součinnost / koordinace uchazeče (III) s Zadavatelem po předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze spouštění, včetně doby předčasného užívání a zkušebního provozu stavby		347 500 Kč	347 500 Kč	0 Kč	0 Kč	347 500 Kč	347 500 Kč	0 Kč	0 Kč
1	Součinnost / koordinace uchazeče (IV) s Zadavatelem po předání a převzetí díla do ukončení druhé fáze spouštění, včetně doby předčasného užívání a zkušebního provozu stavby		347 500 Kč	347 500 Kč			347 500 Kč	347 500 Kč	0 Kč	0 Kč

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 9

Rekapitulace všech Fakturačních oddílů

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu původní (Kč)	Celkem za kapitulu (Kč)	Hodnota dodatku č.9	Celkem za kapitolu pro dodatek č.9	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidovaná (Kč)	Hodnota Fakturačního oddílu za předchozí dodatky (Kč)	Celkem za kapitolu - za předchozí dodatky (Kč)
----------	---------------------------	---	---	-------------------------	---------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

1	Náklady na součinnost / koordinace uchazeče - CELKEM			3 822 500 Kč	0 Kč	0 Kč	3 822 500 Kč	0 Kč		
---	---	--	--	--------------	------	------	--------------	------	--	--



Příloha č. 4

Plná moc pro Ing. Michala Pokorného

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, ze dne 23. 05. 1991, jednající představenstvem (dále jen „Zmocnitel“), tímto


z m o c ň u j e

svého zaměstnance Ing. Michala Pokorného výrobního náměstka divize 3, nar. 13.12.1970, bytem Pod Vinicí 382, Vysoká nad Labem 503 31 (dále jen „Zmocněnec 2“)

aby za Zmocnitele, jako vedoucího účastníka sdružení s názvem „Sdružení MVO – ELI II“, jehož dalšími účastníky jsou společnosti VCES a.s., IČ: 26746573, a OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, podepsal a uzavřel společně s dalším zaměstnancem Zmocnitele, panem Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3 Metrostav a.s., r.č. 640615/0080, trvale bytem Halouny 15, 267 27 Liteň (dále jen „Zmocněnec 1“), na veřejnou zakázku s názvem „**II etapa realizace stavby výzkumného centra ELI – výběr generálního dodavatele**“ (evidenční číslo veřejné zakázky 104053), vyhlášenou zadavatelem Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., IČ: 68378271, se sídlem Praha 8, Na Slovance 2, PSČ 182 21 (dále jen „Objednatel“), dodatky ke smlouvě o dílo s Objednatelem, a převzal v souvislosti s tím od Objednatele všechny podklady a listiny.

Zmocněnec 1 a Zmocněnec 2 v rámci výše uvedeného mandátu musí za Zmocnitele jednat vždy společně.

V Praze dne 30. 10. 2015


Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.


Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Podpis osoby přijímající zmocnění:


Ing. Michal Pokorný
výrobní náměstek divize
Metrostav a.s., divize 3

Příloha č. 5

Cena TZB Díla 2

Nadpisy Fakturačních oddílů spadajících pod technické zařízení staveb (Smlouva používá také termín Technika prostředí staveb):

A3.1 a A3.2	VYCH	Vytápění – chlazení
A3.3	VZT	Vzduchotechnika
A3.4	MaR	Měření a regulace
A3.5	ZTI	Zdravotechnika
A3.6	PLY	Plynovod
A3.7	ESI	Elektroinstalace silnoproud
A3.8	ESI	Elektroinstalace silnoproud - trafostanice
A3.9	UZH	Uzemnění a hromosvody
A3.10	ESL	Slaboproudé rozvody
A3.11	POS	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA
A3.12	PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení stavby
A3.13	SPR	Sprinklery
A3.14	ZOT	ZOTK
A3.15	PHS	Plynové hašení
A3.17	CSY	Komunikační systém
A3.1 až A3.17 Požární ucpávky (FO v tomto oddíle nepoužívají jednotnou zkratku)		

Cena TZB Díla 2

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vytápění a Chlazení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	--	---	--------------------------------------

VYCH Vytápění - chlazení

VYCH	B(LB)	Vytápění - chlazení	34 576 541 Kč
------	-------	---------------------	---------------

VYCH	01	B(LB)	k	Vytápění - kotel	Dílo 2	1 870 678 Kč
VYCH	01	B(LB)	o	Vytápění - ostatní prvky	Dílo 2	1 044 566 Kč
VYCH	02	B(LB)	oč	Vytápění - oběhová čerpadla	Dílo 2	865 828 Kč
VYCH	02	B(LB)	a	Vytápění - armatury	Dílo 2	532 947 Kč
VYCH	02	B(LB)	p	Vytápění - potrubí	Dílo 2	1 363 055 Kč
VYCH	02	B(LB)	i	Vytápění - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	1 143 126 Kč
VYCH	02	B(LB)	o	Vytápění - doplňkové prvky	Dílo 2	719 937 Kč
VYCH	03	B(LB)		Vytápění - koncové prvky	Dílo 2	437 306 Kč
VYCH	04	B(LB)		Chlazení - zdroj chladu	Dílo 2	83 338 Kč
VYCH	05	B(LB)	oč	Chlazení - oběhová čerpadla	Dílo 2	5 014 896 Kč
VYCH	05	B(LB)	a	Chlazení - armatury	Dílo 2	3 167 087 Kč
VYCH	05	B(LB)	p	Chlazení - potrubí	Dílo 2	5 420 210 Kč
VYCH	05	B(LB)	i	Chlazení - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	2 121 302 Kč
VYCH	05	B(LB)	kp	Chlazení - koncové prvky	Dílo 2	1 981 249 Kč
VYCH	05	B(LB)	o	Chlazení - doplňkové prvky	Dílo 2	6 279 638 Kč
VYCH	06	B(LB)	p	Objímky a pevné body	Dílo 2	545 486 Kč
VYCH	06	B(LB)	ps	Podpurný systém pro ploché střechy	Dílo 2	679 406 Kč
VYCH	06	B(LB)	pu	Požární ucpávky a upevňovací prvky	Dílo 2	620 660 Kč
VYCH	06	B(LB)	o	Ostatní prvky upevňovacího systému	Dílo 2	193 561 Kč
VYCH	07	B(LB)		Zprovoznění vytápění a chlazení	Dílo 2	492 265 Kč

VYCH B(LH) Vytápění - chlazení

61 158 993 Kč

VYCH	01	B(LH)	č	Vytápění - oběhová čerpadla	Dílo 2	699 016 Kč
VYCH	01	B(LH)	a	Vytápění - armatury	Dílo 2	1 170 161 Kč
VYCH	01	B(LH)	p	Vytápění - potrubí	Dílo 2	1 503 923 Kč
VYCH	01	B(LH)	i	Vytápění - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	525 360 Kč
VYCH	01	B(LH)	o	Vytápění - doplňkové prvky	Dílo 2	2 711 630 Kč
VYCH	02	B(LH)	č	Chlazení - oběhová čerpadla	Dílo 2	2 280 243 Kč
VYCH	02	B(LH)	a	Chlazení - armatury	Dílo 2	21 694 446 Kč
VYCH	02	B(LH)	h	Chlazení - havarijní armatury	Dílo 2	6 636 334 Kč
VYCH	02	B(LH)	p	Chlazení - potrubí	Dílo 2	13 041 093 Kč
VYCH	02	B(LH)	i	Chlazení - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	2 761 612 Kč
VYCH	02	B(LH)	o	Chlazení - doplňkové prvky	Dílo 2	5 828 004 Kč
VYCH	03	B(LH)	p	Objímky a pevné body	Dílo 2	843 627 Kč
VYCH	03	B(LH)	pu	Požární ucpávky a upevňovací prvky	Dílo 2	404 048 Kč
VYCH	03	B(LH)	o	Ostatní prvky upevňovacího systému	Dílo 2	587 540 Kč
VYCH	04	B(LH)		Zprovoznění vytápění a chlazení	Dílo 2	471 956 Kč

VYCH Vytápění - chlazení - CELKEM

95 735 534 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vzduchotechnika

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přířazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	--	---	--------------------------------------

VZT Vzduchotechnika

VZT	B(LB)	Vzduchotechnika	28 355 228 Kč
-----	-------	-----------------	---------------

VZT	1	B(LB)	p	VZT čisté prostor LB - potrubí	Dílo 2	1 322 381 Kč
VZT	1	B(LB)	i	VZT čisté prostor LB - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	652 163 Kč
VZT	1	B(LB)	v	VZT čisté prostor LB - ventilátory a větrací jednotky	Dílo 2	11 818 165 Kč
VZT	1	B(LB)	t	VZT čisté prostor LB - tlumiče hluku	Dílo 2	-175 281 Kč

Cena TZB Díla 2

VZT	1	B(LB)	kp		VZT čisté prostory LB - koncové prvky	Dílo 2	2 103 195 Kč
VZT	1	B(LB)	o		VZT čisté prostory LB - doplňkové prvky	Dílo 2	1 009 250 Kč
VZT	2	B(LB)			Zprovoznění VZT čistých prostor LB	Dílo 2	302 812 Kč
VZT	3	B(LB)			VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky	Dílo 2	3 482 838 Kč
VZT	4	B(LB)	p		VZT běžné/ostatní prostory - potrubí	Dílo 2	2 105 265 Kč
VZT	4	B(LB)	i		VZT běžné/ostatní prostory - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	958 057 Kč
VZT	4	B(LB)	v		VZT běžné/ostatní prostory - ventilátory a větrací jednotky	Dílo 2	2 623 078 Kč
VZT	4	B(LB)	kp		VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky	Dílo 2	655 320 Kč
VZT	4	B(LB)	o		VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky	Dílo 2	200 383 Kč
VZT	5	B(LB)			Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory	Dílo 2	302 812 Kč
VZT	6	B(LB)	ps		Podpurný systém pro ploché střechy a roznašecí rámy - VZT	Dílo 2	167 127 Kč
VZT	6	B(LB)	o		Objímky a ostatní prvky upevňovacího systému - VZT	Dílo 2	827 664 Kč

VZT	B(LH)	Vzduchotechnika	96 220 120 Kč
-----	-------	-----------------	---------------

VZT	1	B(LH)			VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - jednotky	Dílo 2	7 667 827 Kč
VZT	2	B(LH)	p		VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - potrubí	Dílo 2	5 519 162 Kč
VZT	2	B(LH)	i		VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	2 137 334 Kč
VZT	2	B(LH)	t		VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - tlumiče hluku	Dílo 2	1 554 907 Kč
VZT	2	B(LH)	o		VZT LH čisté prostory (ISO7) 2PP - doplňkové prvky	Dílo 2	4 388 178 Kč
VZT	3	B(LH)			Zprovoznění VZT LH čistých prostor (ISO7) 2PP	Dílo 2	298 867 Kč
VZT	4	B(LH)	p		VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - potrubí	Dílo 2	734 346 Kč
VZT	4	B(LH)	i		VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	176 716 Kč
VZT	4	B(LH)	v		VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - větrací jednotky a výfukové hlavice	Dílo 2	9 748 313 Kč
VZT	4	B(LH)	t		VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - tlumiče hluku	Dílo 2	134 978 Kč
VZT	4	B(LH)	kp		VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - koncové prvky	Dílo 2	1 080 020 Kč
VZT	4	B(LH)	o		VZT LH ostatní čisté prostory 2PP - doplňkové prvky	Dílo 2	478 269 Kč
VZT	5	B(LH)			Zprovoznění VZT LH ostatních čistých prostor	Dílo 2	300 484 Kč
VZT	6	B(LH)			VZT LH čisté prostory (ISO7) 1NP - jednotky	Dílo 2	3 811 806 Kč
VZT	7	B(LH)	p		VZT LH čisté prostory (ISO7) 1NP - potrubí	Dílo 2	2 642 844 Kč
VZT	7	B(LH)	i		VZT LH čisté prostory (ISO7) 1NP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	1 030 460 Kč
VZT	7	B(LH)	t		VZT LH čisté prostory (ISO7) 1NP - tlumiče hluku	Dílo 2	798 013 Kč
VZT	7	B(LH)	o		VZT LH čisté prostory (ISO7) 1NP - doplňkové prvky	Dílo 2	2 124 180 Kč
VZT	8	B(LH)			Zprovoznění VZT LH čistých prostor (ISO7) 1NP	Dílo 2	302 812 Kč
VZT	9	B(LH)	p		VZT LH ostatní čisté prostory 1NP - potrubí	Dílo 2	940 158 Kč
VZT	9	B(LH)	i		VZT LH ostatní čisté prostory 1NP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	270 380 Kč
VZT	9	B(LH)	v		VZT LH ostatní čisté prostory 1NP - větrací jednotky a výfukové hlavice	Dílo 2	3 100 440 Kč
VZT	9	B(LH)	t		VZT LH ostatní čisté prostory 1NP - tlumiče hluku	Dílo 2	93 957 Kč
VZT	9	B(LH)	kp		VZT LH ostatní čisté prostory 1NP - koncové prvky	Dílo 2	608 664 Kč
VZT	9	B(LH)	o		VZT LH ostatní čisté prostory 1NP - doplňkové prvky	Dílo 2	103 738 Kč
VZT	10	B(LH)			Zprovoznění VZT LH ostatních čistých prostor 1NP	Dílo 2	302 812 Kč
VZT	11	B(LH)			VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - jednotky	Dílo 2	1 506 829 Kč
VZT	12	B(LH)	p		VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - potrubí	Dílo 2	1 732 613 Kč
VZT	12	B(LH)	i		VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	450 907 Kč
VZT	12	B(LH)	t		VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - tlumiče hluku	Dílo 2	402 193 Kč
VZT	12	B(LH)	o		VZT LH čisté prostory (ISO7) 3NP - doplňkové prvky	Dílo 2	836 026 Kč
VZT	13	B(LH)			Zprovoznění VZT LH čistých prostor 3NP	Dílo 2	294 840 Kč
VZT	14	B(LH)	p		VZT LH ostatní čisté prostory 3NP - potrubí	Dílo 2	1 082 599 Kč
VZT	14	B(LH)	i		VZT LH ostatní čisté prostory 3NP - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	390 652 Kč
VZT	14	B(LH)	v		VZT LH ostatní čisté prostory 3NP - větrací jednotky a výfukové hlavice	Dílo 2	3 995 640 Kč
VZT	14	B(LH)	t		VZT LH ostatní čisté prostory 3NP - tlumiče hluku	Dílo 2	97 788 Kč
VZT	14	B(LH)	kp		VZT LH ostatní čisté prostory 3NP - koncové prvky	Dílo 2	412 044 Kč

Cena TZB Díla 2

VZT	14	B(LH)	o		VZT LH ostatní čisté prostory 3NP - doplňkové prvky	Dílo 2	204 497 Kč
VZT	15	B(LH)			Zprovoznění VZT LH ostatních čistých prostor 3NP	Dílo 2	293 585 Kč
VZT	16	B(LH)			VZT běžné/ostatní prostory - hlavní jednotky	Dílo 2	2 803 774 Kč
VZT	17	B(LH)	p		VZT běžné/ostatní prostory - potrubí	Dílo 2	4 119 684 Kč
VZT	17	B(LH)	i		VZT běžné/ostatní prostory - tepelná izolace potrubí	Dílo 2	7 723 801 Kč
VZT	17	B(LH)	v		VZT běžné/ostatní prostory - větrací jednotky a výfukové hlavice	Dílo 2	2 858 347 Kč
VZT	17	B(LH)	t		VZT běžné/ostatní prostory - tlumiče hluku	Dílo 2	77 408 Kč
VZT	17	B(LH)	kp		VZT běžné/ostatní prostory - koncové prvky	Dílo 2	1 570 920 Kč
VZT	17	B(LH)	o		VZT běžné/ostatní prostory - doplňkové prvky	Dílo 2	141 602 Kč
VZT	18	B(LH)			Zprovoznění VZT běžné/ostatní prostory	Dílo 2	300 572 Kč
VZT	19	B(LH)	ps		Podpurný systém pro ploché střechy a roznášecí rámy - VZT	Dílo 2	949 416 Kč
VZT	19	B(LH)	k		Izolátory chvění - VZT	Dílo 2	9 772 481 Kč
VZT	19	B(LH)	o		Objímky a ostatní prvky upevňovacího systému - VZT	Dílo 2	3 852 237 Kč

VZT

Vzduchotechnika - CELKEM

124 575 349 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Měření a regulace

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

MaR

Měření a regulace

5 892 433 Kč

MaR

B(LB)

Měření a regulace

MaR	01	B(LB)	r		Měření a regulace - rozvaděče	Dílo 2	2 001 169 Kč
MaR	01	B(LB)	v		Měření a regulace - kabelové vedení	Dílo 2	1 071 980 Kč
MaR	01	B(LB)	z		Měření a regulace - upevňovací systém	Dílo 2	362 189 Kč
MaR	01	B(LB)	k		Měření a regulace - koncové prvky a servopohony	Dílo 2	1 172 027 Kč
MaR	01	B(LB)	o		Měření a regulace - doplňkové prvky	Dílo 2	1 083 743 Kč
MaR	02	B(LB)			Zprovoznění měření a regulace	Dílo 2	201 325 Kč

19 757 501 Kč

MaR

B(LH)

Měření a regulace

MaR	01	B(LH)	r		Měření a regulace - rozvaděče	Dílo 2	6 059 277 Kč
MaR	01	B(LH)	v		Měření a regulace - kabelové vedení	Dílo 2	4 486 826 Kč
MaR	01	B(LH)	z		Měření a regulace - upevňovací systém	Dílo 2	1 898 631 Kč
MaR	01	B(LH)	k		Měření a regulace - koncové prvky a servopohony	Dílo 2	3 666 170 Kč
MaR	01	B(LH)	o		Měření a regulace - doplňkové prvky	Dílo 2	3 034 463 Kč
MaR	02	B(LH)			Zprovoznění měření a regulace	Dílo 2	612 135 Kč

54 745 Kč

MaR

EXT

Měření a regulace

MaR	01	EXT			Měření a regulace	Dílo 2	52 421 Kč
MaR	02	EXT			Zprovoznění měření a regulace	Dílo 2	2 324 Kč

MaR

Měření a regulace - CELKEM

25 704 679 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Zdravotechnika

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

ZTI

Zdravotechnika

4 766 790 Kč

ZTI

B(LB)

Zdravotechnika

Cena TZB Díla 2

ZTI	01	B(LB)			Zařizovací předměty	Dílo 2	1 187 782 Kč
ZTI	02	B(LB)			Kanalizace splašková	Dílo 2	1 940 398 Kč
ZTI	03	B(LB)			Kanalizace dešťová	Dílo 2	4 508 Kč
ZTI	04	B(LB)			Kanalizace dešťová podtlaková	Dílo 2	81 764 Kč
ZTI	05	B(LB)			Odvod kondenzátu	Dílo 2	277 642 Kč
ZTI	06	B(LB)			Vodovod	Dílo 2	813 017 Kč
ZTI	07	B(LB)			Vodovod - areálový	Dílo 2	123 814 Kč
ZTI	08	B(LB)			Požární vodovod	Dílo 2	64 892 Kč
ZTI	09	B(LB)			Armatury vodoměrné soupravy	Dílo 2	26 269 Kč
ZTI	10	B(LB)			Zprovoznění zdravotnické	Dílo 2	246 703 Kč

ZTI	B(LH)	Zdravotnická	2 935 591 Kč
------------	--------------	---------------------	---------------------

ZTI	01	B(LH)			Zařizovací předměty	Dílo 2	108 313 Kč
ZTI	02	B(LH)			Kanalizace splašková	Dílo 2	683 847 Kč
ZTI	03	B(LH)			Kanalizace dešťová	Dílo 2	44 356 Kč
ZTI	04	B(LH)			Kanalizace dešťová - areálová	Dílo 2	25 255 Kč
ZTI	05	B(LH)			Kanalizace dešťová podtlaková	Dílo 2	315 434 Kč
ZTI	06	B(LH)			Odvod kondenzátu	Dílo 2	253 390 Kč
ZTI	07	B(LH)			Vodovod	Dílo 2	204 013 Kč
ZTI	08	B(LH)			Požární vodovod	Dílo 2	1 150 245 Kč
ZTI	09	B(LH)			Zprovoznění zdravotnické	Dílo 2	150 738 Kč

ZTI	Zdravotnická - CELKEM	7 702 381 Kč
------------	------------------------------	---------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Plynovod

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

PLY	Plynovod	
------------	-----------------	--

PLY	B(LB)	Plynovod	404 873 Kč
------------	--------------	-----------------	-------------------

PLY	1	B(LB)			Plynovod	Dílo 2	401 366 Kč
PLY	2	B(LB)			Zprovoznění plynových instalací	Dílo 2	3 507 Kč

PLY	Plynovod - CELKEM	404 873 Kč
------------	--------------------------	-------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Elektroinstalace a silnoproud

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

ESI	Elektroinstalace silnoproud	
------------	------------------------------------	--

ESI	B(LB)	Elektroinstalace silnoproud	24 453 013 Kč
------------	--------------	------------------------------------	----------------------

ESI	1	B(LB)			Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče	Dílo 2	10 583 029 Kč
ESI	2	B(LB)	k		Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení	Dílo 2	1 671 601 Kč
ESI	2	B(LB)	z		Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém	Dílo 2	2 014 176 Kč
ESI	2	B(LB)	o		Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky	Dílo 2	364 799 Kč
ESI	3	B(LB)	s		Elektroinstalace silnoproud - svítidla	Dílo 2	2 148 314 Kč
ESI	3	B(LB)	p		Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky	Dílo 2	1 385 532 Kč
ESI	4	B(LB)			UPS	Dílo 2	6 105 363 Kč
ESI	5	B(LB)			Zprovoznění elektroinstalace	Dílo 2	180 198 Kč

ESI	B(LH)	Elektroinstalace silnoproud	28 920 987 Kč
------------	--------------	------------------------------------	----------------------

ESI	1	B(LH)			Elektroinstalace silnoproud - rozvaděče	Dílo 2	6 957 932 Kč
ESI	2	B(LH)	k		Elektroinstalace silnoproud - kabelové vedení	Dílo 2	2 782 469 Kč
ESI	2	B(LH)	z		Elektroinstalace silnoproud - upevňovací systém	Dílo 2	5 110 238 Kč

Cena TZB Díla 2

ESI	2	B(LH)	f		Elektroinstalace silnoproud - filtry	Dílo 2	2 183 209 Kč
ESI	2	B(LH)	o		Elektroinstalace silnoproud - doplňkové prvky	Dílo 2	1 745 774 Kč
ESI	3	B(LH)	s		Elektroinstalace silnoproud - svítidla	Dílo 2	8 896 116 Kč
ESI	3	B(LH)	p		Elektroinstalace silnoproud - koncové a ovládací prvky	Dílo 2	1 070 579 Kč
ESI	4	B(LH)			Zprovoznění elektroinstalace	Dílo 2	174 671 Kč

ESI	EXT	Elektroinstalace silnoproud					4 147 212 Kč
------------	------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

ESI	01	EXT	v		Výkopy pro kabely	Dílo 2	805 284 Kč
ESI	01	EXT	k		Kabelové vedení	Dílo 2	811 062 Kč
ESI	01	EXT	s		Svítidla a svorkovnice	Dílo 2	2 400 117 Kč
ESI	01	EXT	o		Doplňkové prvky	Dílo 2	119 128 Kč
ESI	02	EXT			Zprovoznění areálového osvětlení	Dílo 2	11 622 Kč

ESI	NAP	Elektroinstalace silnoproud					23 574 889 Kč
------------	------------	------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

ESI	1	NAP			Elektroinstalace silnoproud - napájecí rozvody z hlavní rozvodny	Dílo 2	23 541 195 Kč
ESI	2	NAP			Zprovoznění elektroinstalace	Dílo 2	33 694 Kč

ESI	Elektroinstalace silnoproud - CELKEM						81 096 101 Kč
------------	---	--	--	--	--	--	----------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Elektroinstalace a silnoproud - trafostanice

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

ESI	Elektroinstalace silnoproud - trafostanice						
------------	---	--	--	--	--	--	--

ESI	B(LB)	Elektroinstalace silnoproud - trafostanice					5 528 731 Kč
------------	--------------	---	--	--	--	--	---------------------

ESI	01	B(LB)			Elektroinstalace silnoproud - trafostanice	Dílo 2	5 472 268 Kč
ESI	02	B(LB)			Zprovoznění elektroinstalace silnoproud - trafostanice	Dílo 2	56 462 Kč

ESI	Elektroinstalace silnoproud - trafostanice - CELKEM						5 528 731 Kč
------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Uzemnění a hromosvody

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

UZH	Uzemnění a hromosvody						
------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

UZH	B(LB)	Uzemnění a hromosvody					1 510 691 Kč
------------	--------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

UZH	01	B(LB)			Uzemnění	Dílo 2	549 918 Kč
UZH	02	B(LB)			Hromosvod	Dílo 2	52 780 Kč
UZH	03	B(LB)			Zprovoznění uzemnění a hromosvodu	Dílo 2	907 993 Kč

UZH	B(LH)	Uzemnění a hromosvody					8 223 012 Kč
------------	--------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

UZH	01	B(LH)			Uzemnění	Dílo 2	4 115 194 Kč
UZH	02	B(LH)			Hromosvod	Dílo 2	569 208 Kč
UZH	03	B(LH)			Zprovoznění uzemnění a hromosvodu	Dílo 2	3 538 610 Kč

UZH	Uzemnění a hromosvody - CELKEM						9 733 703 Kč
------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Cena TZB Díla 2

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Slaboproudé rozvody

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

ESL Slaboproudé rozvody

ESL	B(LB)	Slaboproudé rozvody	15 474 114 Kč
-----	-------	---------------------	---------------

ESL	01	B(LB)	r		Datové a telefonní rozvody - rozvaděče	Dílo 2	3 664 431 Kč
ESL	01	B(LB)	k		Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení	Dílo 2	2 140 245 Kč
ESL	01	B(LB)	z		Datové a telefonní rozvody - upevňovací systém	Dílo 2	554 945 Kč
ESL	01	B(LB)	p		Datové a telefonní rozvody - koncové prvky	Dílo 2	1 222 083 Kč
ESL	02	B(LB)			Zprovoznění data a telefonních rozvodů	Dílo 2	1 855 018 Kč
ESL	03	B(LB)	k		ACCESS - kabelové vedení	Dílo 2	428 628 Kč
ESL	03	B(LB)	o		ACCESS - doplňkové prvky	Dílo 2	4 150 696 Kč
ESL	04	B(LB)			Zprovoznění ACCESS	Dílo 2	55 201 Kč
ESL	05	B(LB)	k		CCTV - koncové prvky	Dílo 2	832 168 Kč
ESL	05	B(LB)	o		CCTV - doplňkové prvky	Dílo 2	65 832 Kč
ESL	06	B(LB)			Zprovoznění CCTV	Dílo 2	71 359 Kč
ESL	07	B(LB)	k		EZS - kabelové vedení	Dílo 2	72 437 Kč
ESL	07	B(LB)	o		EZS - doplňkové prvky	Dílo 2	336 209 Kč
ESL	08	B(LB)			Zprovoznění EZS	Dílo 2	24 862 Kč

ESL B(LH) Slaboproudé rozvody

27 176 280 Kč

ESL	01	B(LH)	r		Datové a telefonní rozvody - rozvaděče	Dílo 2	4 720 060 Kč
ESL	01	B(LH)	k		Datové a telefonní rozvody - kabelové vedení	Dílo 2	14 136 712 Kč
ESL	01	B(LH)	z		Datové a telefonní rozvody - upevňovací systém	Dílo 2	2 415 443 Kč
ESL	01	B(LH)	p		Datové a telefonní rozvody - koncové prvky	Dílo 2	560 033 Kč
ESL	02	B(LH)			Zprovoznění data a telefonních rozvodů	Dílo 2	14 535 Kč
ESL	03	B(LH)	k		ACCESS - kabelové vedení	Dílo 2	299 837 Kč
ESL	03	B(LH)	o		ACCESS - doplňkové prvky	Dílo 2	3 512 045 Kč
ESL	04	B(LH)			Zprovoznění ACCESS	Dílo 2	49 271 Kč
ESL	05	B(LH)			CCTV	Dílo 2	690 326 Kč
ESL	06	B(LH)			Zprovoznění CCTV	Dílo 2	53 677 Kč
ESL	07	B(LH)	k		EZS - kabelové vedení	Dílo 2	249 945 Kč
ESL	07	B(LH)	o		EZS - doplňkové prvky	Dílo 2	443 657 Kč
ESL	08	B(LH)			Zprovoznění EZS	Dílo 2	30 739 Kč

ESL EXT Slaboproudé rozvody

1 592 €

ESL	01	EXT			Datové a telefonní rozvody	Dílo 2	174 700 Kč
ESL	02	EXT			Zprovoznění data a telefonních rozvodů	Dílo 2	2 439 Kč
ESL	03	EXT			ACCESS	Dílo 2	322 135 Kč
ESL	04	EXT			Zprovoznění ACCESS	Dílo 2	5 505 Kč
ESL	05	EXT	k		CCTV - kabelové vedení	Dílo 2	205 710 Kč
ESL	05	EXT	o		CCTV - doplňkové prvky	Dílo 2	823 733 Kč
ESL	06	EXT			Zprovoznění CCTV	Dílo 2	14 069 Kč
ESL	07	EXT			EZS	Dílo 2	43 122 Kč
ESL	08	EXT			Zprovoznění EZS	Dílo 2	1 233 Kč

ESL Slaboproudé rozvody - CELKEM

44 243 040 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

POS Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA

Cena TZB Díla 2

POS	B(LB)	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA	1 028 272 Kč
-----	-------	---	--------------

POS	1	B(LB)		Evakuační rozhlas	Dílo 2	304 052 Kč
POS	2	B(LB)		Zprovoznění zařízení EVAC	Dílo 2	15 405 Kč
POS	3	B(LB)		Elektrická požární signalizace	Dílo 2	417 263 Kč
POS	4	B(LB)		Zprovoznění zařízení EPS	Dílo 2	27 610 Kč
POS	5	B(LB)		VESDA	Dílo 2	263 943 Kč

POS	B(LH)	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA	7 472 828 Kč
-----	-------	---	--------------

POS	1	B(LH)		Evakuační rozhlas	Dílo 2	610 683 Kč
POS	2	B(LH)		Zprovoznění zařízení EVAC	Dílo 2	21 653 Kč
POS	3	B(LH)		Elektrická požární signalizace	Dílo 2	607 556 Kč
POS	4	B(LH)		Zprovoznění zařízení EPS	Dílo 2	43 467 Kč
POS	5	B(LH)		VESDA	Dílo 2	6 097 119 Kč
POS	6	B(LH)		Zprovoznění zařízení VESDA	Dílo 2	92 349 Kč

POS	EXT	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA	107 106 Kč
-----	-----	---	------------

	1	EXT		Evakuační rozhlas	Dílo 2	6 083 Kč
POS	2	EXT		Elektrická požární signalizace	Dílo 2	101 023 Kč

POS	Evakuační rozhlas, Elektrická požární signalizace a VESDA - CELKEM	8 608 206 Kč
-----	--	--------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení stavby	
-----	------------------------------------	--

PBŘ	B(LB)	Požárně bezpečnostní řešení stavby	106 009 Kč
-----	-------	------------------------------------	------------

PBŘ	01	B(LB)		Požárně bezpečnostní řešení stavby	Dílo 2	106 009 Kč
-----	----	-------	--	------------------------------------	--------	------------

PBŘ	B(LH)	Požárně bezpečnostní řešení stavby	163 625 Kč
-----	-------	------------------------------------	------------

PBŘ	01	B(LH)		Požárně bezpečnostní řešení stavby	Dílo 2	163 625 Kč
-----	----	-------	--	------------------------------------	--------	------------

PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení stavby - CELKEM	269 634 Kč
-----	---	------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Sprinklery

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

SPR	Sprinklery	
-----	------------	--

SPR	B(LB)	Sprinklery	1 714 866 Kč
-----	-------	------------	--------------

SPR	1	B(LB)		Sprinklery	Dílo 2	1 696 045 Kč
SPR	2	B(LB)		Zprovoznění sprinklerů	Dílo 2	18 821 Kč

SPR	Sprinklery - CELKEM	1 714 866 Kč
-----	---------------------	--------------

Cena TZB Díla 2

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - ZOTK

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	--	---

ZOT ZOTK

ZOT ZOTK - CELKEM

0 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Plynová hlášení

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	--	---

PHS Plynové hašení

PHS B(LB) Plynové hašení 304 579 Kč

PHS	1	B(LB)			Plynové hašení	Dílo 2	274 767 Kč
PHS	2	B(LB)			Zprovoznění plynového hašení	Dílo 2	29 812 Kč

PHS Plynové hašení - CELKEM

304 579 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Komunikační systém

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	--	---

CSY Komunikační systém

CSY B(LH) Komunikační systém 4 237 620 Kč

CSY	01	B(LH)			Komunikační systém budova B(LH)	Dílo 2	3 752 045 Kč
CSY	02	B(LH)			Zprovoznění Komunikačního systému budova B(LH)	Dílo 2	485 575 Kč

CSY Komunikační systém - CELKEM

4 237 620 Kč

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Požární ucpávky

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	--	---

Požární ucpávky

Požární ucpávky 2.PP 147 776 Kč

LH					Požární ucpávky 2.PP	Dílo 2	95 754 Kč
LB					Požární ucpávky 2.PP	Dílo 2	52 022 Kč

Požární ucpávky 1.PP 161 541 Kč

Cena TZB Díla 2

LB				Požární ucpávky 1.PP	Dílo 2	101 284 Kč
LH				Požární ucpávky 1.PP	Dílo 2	60 257 Kč

				Požární ucpávky 1.NP		134 897 Kč
--	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------

LB				Požární ucpávky 1.NP	Dílo 2	68 850 Kč
LH				Požární ucpávky 1.NP	Dílo 2	66 047 Kč

				Požární ucpávky 2.NP		47 637 Kč
--	--	--	--	-----------------------------	--	------------------

LB				Požární ucpávky 2.NP	Dílo 2	14 962 Kč
LH				Požární ucpávky 2.NP	Dílo 2	32 675 Kč

				Požární ucpávky 3.NP		123 906 Kč
--	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------

LB				Požární ucpávky 3.NP	Dílo 2	38 549 Kč
LH				Požární ucpávky 3.NP	Dílo 2	85 357 Kč

				Požární ucpávky 4.NP		16 034 Kč
--	--	--	--	-----------------------------	--	------------------

LB				Požární ucpávky 4.NP	Dílo 2	5 796 Kč
LH				Požární ucpávky 4.NP	Dílo 2	10 237 Kč

				Požární ucpávky - CELKEM		631 791 Kč
--	--	--	--	---------------------------------	--	-------------------

FAKTURAČNÍ ODDÍLY - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo FO	Název Fakturačního oddílu	Přřazení FO k Dílu 1 a Dílu 2 pro účely fakturace	Hodnota Fakturačního oddílu revidovaná (Kč)	Celkem za kapitolu - revidované (Kč)
----------	---------------------------	---	---	--------------------------------------

				Vedlejší a ostatní náklady		
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

1				Vedlejší a ostatní náklady		47 495 485 Kč
						47 495 485 Kč

				Vedlejší a ostatní náklady - CELKEM		47 495 485 Kč
--	--	--	--	--	--	----------------------

Cena TZB Díla 2 včetně VaON

				Cena TZB Díla 2 včetně VaON - CELKEM		457 986 570 Kč
--	--	--	--	---	--	-----------------------

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0329)